58/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 58 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**SR zastúpená MO SR** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ, riaditeľ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.: Číslo účtu:	**štátna pokladnica** **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **Michalovce**	**ABALSTAV spol., s.r.o. POZDIŠOVCE 365 072 01**
Adresa :	**POZDIŠOVCE 365 072 01 Michalovce**
Zastúpený:	**Jozef BALOG , konateľ**
IČO: DIČ:	**36 603 180** **SK 2022124885**
Bankové spoj.: Číslo účtu: Číslo telefónu: Výpis z obch. registra:	**SLSP Michalovce** **0482854454/0900** **0903 632 298** **1768/V zo dňa 28.6.2007**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: „**Oprava sociálneho zariadenia na b.č.2 PSJ Poruba pod Vihorlatom „** v rozsahu priloženého rozpočtu , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela : **PSJ Poruba pod Vihorlatom**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **28.06.2007**

Ukončenie : **20.10.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **PSJ Poruba pod Vihorlatom** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **PSJ Poruba pod Vihorlatom** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V. CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**124 612,29 Sk**
Sadzba DPH 19 **%**, výška DPH	**23 676,40 Sk**
Cena vrátane DPH	**148 288,69 Sk**

slovom : **Stoštyridaťosemtisícdvestoosemdesiatosemslovenskýchkorún 69/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

. označenie, že ide o faktúru
. IČO oboch zmluvných strán
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
. poradové číslo dokladu
. názov a množstvo plnenia
. číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
. deň vystavenia faktúry
. deň odoslania faktúry
. termín splatnosti faktúry
. konštantný symbol
. formu úhrady
. výšku plnenia celkom
. sumu k úhrade
. meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúr
. pečiatku vystavovateľa faktúry
. miesto plnenia zmluvy
. bankové spojenie
. číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu

Príloha faktúry:

- súpis vykonaných prác
- dodací list na materiál

Posádková správa budov MICHALOVCE

Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 Zákona 314/2001 o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

Posádková správa budov MICHALOVCE

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI . INÉ USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

Posádková správa budov MICHALOVCE

11.2. Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy.
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik BOZP a PO PSB Michalovce .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľa 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 29.6.2007

PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 29.6.2007

Jozef BALOG
konateľ
****
zhotoviteľ
ABALSTAV spol. s r.o.
POZDIŠOVCE 365
IČO: 36 603 180, IČ DPH: SK2022124885
TEL.: 0903 632 298

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : PSJ Poruba pod Vihorlatom		Miesto: Poruba pod Vihorlatom	
Objekt : Budova č.2 OPRAVA SOCIALNÝCH ZARIADENÍ		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina	Dňa: . .

Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce		IČO:	
07101 Michalovce		DIČ:	
Dodávateľ: x		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	148 289 Sk	1 M	148 289 Sk
1 M2 ZP	148 289 Sk		
1 M2 UP	148 289 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	42 512,13		42 512,13
2	PSV:	46 846,06	35 254,10	82 100,16
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	89 358,19	35 254,10	124 612,29

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 124 612,29
dátum:		22	DPH 19% z: 124 612,29 — 23 676,40
		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 148 288,69
		F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis: ANDREJ HAVŠÍK	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE	pečiatka: ABALSTAV spol. s r.o. POZDIŠOVCE 965 IČO: 36 603 180, IČ DPH: SK2022124885 TEL.: 0903 632 298

tlačivo: ODIS A20

overil Ing. MARIAN BEDNÁR

Objednateľ: Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: x

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSJ Poruba pod Vihorlatom
Objekt : Budova č.2 OPRAVA SOCIALNÍCH ZARIADENÍ

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	20 243,23	0,00	20 243,23	3,43937	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	22 268,90	0,00	22 268,90	0,00278	5,550
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	42 512,13	0,00	42 512,13	3,44214	5,550
721 - Vnútorná kanalizácia	4 522,28	0,00	4 522,28	0,02602	0,000
722 - Vnútorný vodovod	3 858,51	0,00	3 858,51	0,01636	0,000
725 - Zariaďovacie predmety	16 321,91	3 040,00	19 361,91	0,07032	0,115
766 - Konštrukcie stolárske	1 149,89	13 084,00	14 233,89	0,05551	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	2 843,17	1 149,54	3 992,71	0,12182	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	15 643,09	17 980,56	33 623,65	2,52792	0,000
784 - Maľby	2 507,21	0,00	2 507,21	0,01306	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	46 846,06	35 254,10	82 100,16	2,83101	0,115
Za rozpočet celkom	89 358,19	35 254,10	124 612,29	6,27316	5,665

ABALSTAV spol. s r.o.
POZDIŠOVCE 365
IČO: 36 603 180, IČ DPH: SK2022124885
TEL.: 0903 632 298

Objednateľ: Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: x

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSJ Poruba pod Vihorlatom
Objekt : Budova č.2 OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	011	61240-1971	Príplatok za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy	33,860	m2	1,95	66,03	19
2	011	61240-1991	Príplatok za prísadu pre zvýšenie prilnavosti omietok	33,860	m2	5,30	179,46	19
3	014	61242-1331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	18,040	m2	88,00	1 587,52	19
			(5,4+3,2)*1,1+1,3*1,1*6 = 18.040					
4	011	61245-1121	Omietka vnút. stien cem. hladká	33,860	m2	177,00	5 993,22	19
5	011	62599-1202	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 50 mm	10,100	m2	955,00	9 645,50	19
			(5,4+3,2)*1,3-0,6*0,6*3 = 10.100					
6	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	0,500	m3	3 020,00	1 510,00	19
7	011	63245-1053	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3	2,300	m2	165,00	379,50	19
8	011	64195-2211	Osadenie okenných drevených rámov do 2,5 m2	3,000	kus	294,00	882,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**20 243,23**			**20 243,23**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
9	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	17,280	m2	52,00	898,56	19
			5,4*3,2 = 17.280					
10	013	96504-3321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	0,480	m3	3 060,00	1 468,80	19
			1,6*0,4*(0,15+0,2)+3,2*,4*0,2 = 0.480					
11	013	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	2,235	m2	59,00	131,87	19
			2*0,5+0,95*1,3 = 2.235					
12	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	3,000	kus	4,95	14,85	19
13	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	1,080	m2	217,00	234,36	19
			0,6*0,6*3 = 1.080					
14	013	97802-1191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	33,860	m2	143,00	4 841,98	19
15	013	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	33,860	m2	163,00	5 519,18	19
			1,6*1,2+3,2*1,6+(5,4+1,3*6)*1,6 = 28.160					
			1,3*2*2+(0,95+0,15*2)*(2-1,6) = 5.700					
16	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,717	t	257,00	1 469,27	19
17	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	85,755	t	8,60	737,49	19
			15*5,717 = 85.755					
18	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,717	t	201,00	1 149,12	19
19	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	57,170	t	22,50	1 286,33	19
			10*5,717 = 57.170					
20	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	5,717	t	465,00	2 658,41	19
21	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,442	t	540,00	1 858,68	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**22 268,90**			**22 268,90**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**42 512,130**			**42 512,13**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			721 - Vnútorná kanalizácia					
22	721	72117-0905	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	3,000	kus	171,00	513,00	19
23	721	72117-0915	Opr. PVC potrubia, ohyb potrubia D 50	3,000	kus	30,50	91,50	19
24	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	7,000	m	346,00	2 422,00	19
25	721	72121-2303	Prádelné vpusty z bočným odpadom zo šedej liatiny DN 70	1,000	kus	1 130,00	1 130,00	19
26	721	72122-3406	Zápachové uzávery vaňové a sprchové T 1436	1,000	kus	321,00	321,00	19
27	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	44,775	%	1,00	44,78	19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	**4 522,28**			**4 522,28**	

tlačivo: ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			722 - Vnútorný vodovod					
28	721	72217-0911	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32	3,000	kus	360,00	1 080,00	19
29	721	72217-1211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	5,000	m	250,00	1 250,00	19
30	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	5,000	m	30,50	152,50	19
31	721	72222-0112	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 3/4	3,000	kus	180,00	540,00	19
32	721	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	3,000	kus	271,00	813,00	19
33	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	38,355	%	0,60	23,01	19
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**3 858,51**			**3 858,51**	
			725 - Zariaďovacie predmety					
34	721	72512-2100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	2,000	súbor	2 470,00	4 940,00	19
35	721	72513-0812	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 2 dielne	1,000	súbor	298,00	298,00	19
36	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	84,00	168,00	19
37	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	2,000	súbor	2 100,00	4 200,00	19
38	721	72521-9601	Montáž stĺpa keramic k umývadlu	2,000	súbor	68,50	137,00	19
39	MAT	642 9136100	Polostĺp keramický k umývadlu dodávka	2,000	kus	1 520,00	3 040,00	19
40	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	2,000	súbor	50,50	101,00	19
41	721	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	2,000	súbor	1 620,00	3 240,00	19
42	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	3 180,00	3 180,00	19
43	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	193,040	%	0,30	57,91	19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**19 361,91**			**19 361,91**	
			766 - Konštrukcie stolárske					
44	766	76662-1262	Montáž okien kompl. jedn. do zamur. rámov 1-kríd. do 0,81m2	3,000	kus	266,00	798,00	19
45	MAT	611 2757100	Okno drevenné 600x600	3,000	kus	3 310,00	9 930,00	19
46	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus	159,00	159,00	19
47	MAT	611 6018601	Dvere vnútorné hladké plné 80x197	1,000	kus	2 880,00	2 880,00	19
48	766	76669-5213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	1,000	kus	108,00	108,00	19
49	MAT	611 871612	Prah dubový dĺžka 82 šírka	1,000	kus	274,00	274,00	19
50	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	141,490	%	0,60	84,89	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**14 233,89**			**14 233,89**	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
51	771	77157-1916	Oprava dlažby keram.do malty do 25ks/m2	58,000	kus	46,50	2 697,00	19
52	MAT	597 6408002	Dlaždice keramické dodávka	2,346	m2	490,00	1 149,54	19
			2,3*1,02 = 2.346					
53	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	38,465	%	3,80	146,17	19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**3 992,71**			**3 992,71**	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
54	771	78144-1107	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 200x200 do malty	33,900	m2	442,00	14 983,80	19
55	MAT	597 6655101	Obkladačky keramické dodávka	34,578	m2	520,00	17 980,56	19
			33,90*1,02 = 34.578					
56	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	329,644	%	2,00	659,29	19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	**33 623,65**			**33 623,65**	
			784 - Maľby					
57	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	12,710	m2	24,50	311,40	19
			(3,2+5,4)*1,1+1,3*0,5*5 = 12.710					
58	784	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	11,180	m2	10,40	116,27	19
			(5,4+3,2)*1,3 = 11.180					
59	784	78444-6924	Opr. maľba latex. 1 far. dvojn. b. strop oškr. sch. do 3,8m	17,280	m2	83,00	1 434,24	19
			5,4*3,2 = 17.280					
60	784	78445-2271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	23,900	m2	27,00	645,30	19
			12,7+11,2 = 23.900					
			784 - Maľby spolu:	**2 507,21**			**2 507,21**	

ABALSTAV spol. s r.o.
POZDIŠOVCE 365
IČO: 36 603 180, IČ DPH: SK2022124885
TEL.: 0903 632 293

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**82 100,16**			**82 100,16**	
			Za rozpočet celkom	**124 612,29**			**124 612,29**	

FABALSTAV spol. s r.o.
POZDIŠOVCE 365
IČO: 36 603 180, IČ DPH: SK2022124885
TEL.: 0903 612 288

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: ZoD - PSB-58/2007-Z

.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia