57/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB -57 /2007 -Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**SR zastúpená MO SR** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.: Číslo účtu:	**štátna pokladnica** **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:	**Ing. Michal ŠTOFILA, STAVBYSTAV**
Adresa :	**Štefániková 54, 071 01 Michalovce**
Zastúpený:	**Ing. Michal ŠTOFILA**
IČO: DIČ:	**35 453 362** **SK 1020667208**
Bankové spoj.: Číslo účtu: Číslo telefónu: Živnostenský list:	**Dexia Michalovce** **421 571 5001/5600** **0915 946 933** **807-4933 zo dňa 3.3.1999**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **"Výmena okien na budove č.8 „** v zmysle priloženého rozpočtu, ktorý je súčasťou zmluvy

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **DUKELSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **02.07.2007**

Ukončenie : **15.08.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Dukelské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Dukelské kasárne Michalovce** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**84.033,10 Sk**
Sadzba DPH 19 **%**, výška DPH	**15.966,30 Sk**
Cena vrátane DPH	**99.999,40 Sk**

slovom : **Deväťdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväťslovenskýchkorún 40/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

. označenie, že ide o faktúru
. IČO oboch zmluvných strán
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
. poradové číslo dokladu
. názov a množstvo plnenia
. číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
. deň vystavenia faktúry
. deň odoslania faktúry
. termín splatnosti faktúry
. konštantný symbol
. formu úhrady
. výšku plnenia celkom
. sumu k úhrade
. meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúr
. pečiatku vystavovateľa faktúry
. miesto plnenia zmluvy
. bankové spojenie
. číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu



Príloha faktúry:
- súpis vykonaných prác
- dodací list na materiál

Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 Zákona 314/2001 o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.3.*Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy.

Posádková správa budov MICHALOVCE

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy.
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik BOZP a PO PSB Michalovce .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 28. 6. 2007

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 28.6.2007

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Ing. ŠTOFILA Michal
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava okien na b.č.8 Dukelské kasárne	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Michalovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	PSB Michalovce	00805246	
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Michal Štofila-Stavbystav	35453362	SK1020667208

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Michal Štofila	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 183	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	2 494	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	69 809	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	9 548	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		84 033	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		84 033,10
24	19 %	84033,10 DPH	15 966,30
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**99 999,40**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Posádková správa budov MICHALOVCE

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Ing. MARIAN BEDNÁR

MINISTERSTVO OBRANY SR Odbor prevádzky a údržby TRENČÍN

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Oprava okien na b.č.8 Dukelské kasárne

Objekt: JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: PSB Michalovce Spracoval: Ing. Michal Štofila

Zhotoviteľ: Ing. Michal Štofila-Stavbystav Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**4 676,30**	**0,155**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**3 421,60**	**0,142**
1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	1,500	377,10	565,60	0,086
2	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	m	6,000	112,20	673,20	0,053
3	*5624900350*	*Plast Parapet 300x25 mm*	*m*	*6,000*	*363,80*	*2 182,80*	*0,003*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 254,70**	**0,013**
4	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t	m2	10,500	119,50	1 254,70	0,013
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**79 356,80**	**0,380**
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**1 718,40**	**0,013**
5	764410330	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 200 mm	m	6,000	264,00	1 584,00	0,013
6	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	6,000	22,40	134,40	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**77 638,40**	**0,367**
7	767631171	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 600 mm	ks	4,000	836,20	3 344,80	0,002
8	*6114108000*	*Plastové okno jednokrídlové sklopné v/š 600/1500*	*kus*	*4,000*	*6 407,40*	*25 629,60*	*0,129*
9	767631322	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1150 mm	ks	4,000	1 121,20	4 484,80	0,002
10	*6114117400*	*Plastové okno dvojkrídlové otváravé,otvaravo-sklopné v/š 1150/1500*	*kus*	*4,000*	*11 044,80*	*44 179,20*	*0,234*
		Celkom				**84 033,10**	**0,535**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 612425931

Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková

TOV 000 | MJ m2

1	Materiál		85,62
2	Mzdy		107,46
3	Odvody	35 % z miezd	37,83
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**145,29**
	Priame náklady [1] + [6]		**230,90**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	107,46
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**107,46**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**338,36**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	38,69
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**377,05**
	Jednotková cena		377,10

	Hmotnosť	0,06
	Normohodiny	0,94

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	5891140000	Malta vápenná MVJ pre omietky z vápennej kaše	m3	0,00300	2 550,00	7,65
2	M	5891190000	Malta MVC pre omietky a škár. z váp. kaše a cem.	m3	0,01700	2 180,00	37,06
3	M	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,00438	9 340,00	40,91
			Materiály				**85,62**
5	P	412300-T-4	Omietkár	Nh	0,63386	127,00	80,50
6	P	413200-T-1	Lešenár	Nh	0,16802	87,00	14,62
7	P	419000-T-1	Robotník	Nh	0,14186	87,00	12,34
			Mzdy				**107,46**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 648991113

Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm

TOV 000 | MJ m

1	Materiál		8,96
2	Mzdy		38,05
3	Odvody	35 % z miezd	13,40
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**51,45**
	Priame náklady [1] + [6]		**60,41**

7	Réžia výrobná	100 % z [6]	38,05
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**38,05**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**98,46**

9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	13,70

10	Nekalkulované náklady	0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]	**112,16**
	Jednotková cena	112,20

Hmotnosť	0,01
Normohodiny	0,38

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	5891211000	Malta MVCJ pre omietky a škár.z váp. hydr. a cem.	m3	0,00100	2 150,00	2,15
2	M	5891240000	Malta MC-5 pre murov. z cem. troskop.	m3	0,00300	2 270,00	6,81
			Materiály				**8,96**

4	P	412100-T-2	Murár	Nh	0,31913	100,00	31,91
5	P	419000-T-2	Robotník	Nh	0,06141	100,00	6,14
			Mzdy				**38,05**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 968062245

Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t

TOV 000 MJ m2

1	Materiál		24,84
2	Mzdy		40,15
3	Odvody	35 % z miezd	14,13
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**54,28**
	Priame náklady [1] + [6]		**79,12**
7	Réžia výrobná	70 % z [6]	28,10
8	Réžia správna	15 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**28,10**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**107,22**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	12,28
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**119,51**
	Jednotková cena		119,50

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,40

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,00266	9 340,00	24,84
			Materiály				**24,84**
3	P	412100-T-2	Murár	Nh	0,29882	100,00	29,88
4	P	413200-T-2	Lešenár	Nh	0,10263	100,00	10,26
			Mzdy				**40,15**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 764410330

Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 200 mm

TOV 000 MJ m

1	Materiál		76,01
2	Mzdy		71,43
3	Odvody	35 % z miezd	25,14
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**96,58**
	Priame náklady [1] + [6]		**172,59**

7	Réžia výrobná	90 % z [6]	64,29
8	Réžia správna	40 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**64,29**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**236,88**

9	Zisk	20 % z [6] + [7] + [8]	27,14

10	Nekalkulované náklady		0,00

	Celkom [1] + [6] až [10]	**264,02**
	Jednotková cena	264,00

	Hmotnosť	0,00
	Normohodiny	0,69

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	1942083000	Plech z hlin. Al 99,5 mäkký 0,80x1000x2000	kg	0,44916	132,00	59,29
2	M	3114135800	Skrutky s polguľovou hlavou 021812 4x40 mm	tks	0,00300	349,00	1,05
3	M	3116204600	Nity s plochou hlavou 022330 2,5x10 mm	tks	0,00232	51,50	0,12
4	M	3141276200	Klinec stavebný 022825 2,5/36 mm	kg	0,08200	30,50	2,50
5	M	5539513000	Príponka drôtená pozinkovaná	m3	0,00300	292,00	0,88
6	M	5854123300	Sadra stavebná G-2-B-II balená	t	0,00075	4 040,00	3,03
7	M	6051347900	Dosky omietané 38-100 mäkké rezivo	m3	0,00150	6 100,00	9,15
			Materiály				**76,01**

9	P	412100-T-2	Murár	Nh	0,42559	100,00	42,56
10	P	421100-T-2	Klampiar	Nh	0,07043	100,00	7,04
11	P	421100-T-3	Klampiar	Nh	0,19318	113,00	21,83
			Mzdy				**71,43**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667298

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 764410850

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t

TOV 000 | MJ m

1	Materiál		0,00
2	Mzdy		8,53
3	Odvody	35 % z miezd	3,00
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**11,53**
	Priame náklady [1] + [6]		**11,53**
7	Réžia výrobná	90 % z [6]	7,67
8	Réžia správna	40 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**7,67**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**19,20**
9	Zisk	20 % z [6] + [7] + [8]	3,24
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**22,44**
	Jednotková cena		22,40

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,08

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	421100-T-3	Klampiar	Nh	0,07546	113,00	8,53
			Mzdy				**8,53**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 767631171

Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 600 mm

TOV 000 MJ ks

1	Materiál		223,51
2	Mzdy		229,98
3	Odvody	35 % z miezd	80,95
4	Stroje		4,41
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**315,35**
	Priame náklady [1] + [6]		**538,86**
7	Réžia výrobná	90 % z [6]	206,99
8	Réžia správna	40 % z [6] + [7]	1,76
	Nepriame náklady [7] + [8]		**208,75**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**747,61**
9	Zisk	20 % z [6] + [7] + [8]	88,63
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**836,24**
	Jednotková cena		836,20

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	2,30

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	2323900100	Polyuretanová pena 750 ml	Ku	0,16500	222,00	36,63
2	M	4111941300	Vrták pre príklepové vŕtanie D 8x260x200	Ku	0,07059	55,00	3,88
3	M	5628410100	Úchytka pre plastovú výplň otvorov D 8x150 mm	Ku	6,00000	30,50	183,00
			Materiály				**223,51**
5	P	421200-T-2	Zámočník	Nh	2,29984	100,00	229,98
			Mzdy				**229,98**
7	S	592173019900	KLADIVO ELEKTRO BURACIE	Sh	0,56540	7,80	4,41
			Stroje				**4,41**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 767631322

Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1150 mm

TOV 000 | MJ ks

1	Materiál		294,13
2	Mzdy		310,48
3	Odvody	35 % z miezd	109,29
4	Stroje		5,88
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**425,65**
	Priame náklady [1] + [6]		**719,78**
7	Réžia výrobná	90 % z [6]	279,44
8	Réžia správna	40 % z [6] + [7]	2,35
	Nepriame náklady [7] + [8]		**281,79**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**1 001,57**
9	Zisk	20 % z [6] + [7] + [8]	119,63
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**1 121,20**
	Jednotková cena		1 121,20

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	3,10

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	2323900100	Polyuretanová pena 750 ml	Ku	0,20250	222,00	44,96
2	M	4111941300	Vrták pre príklepové vŕtanie D 8x260x200	Ku	0,09408	55,00	5,17
3	M	5628410100	Úchytka pre plastovú výplň otvorov D 8x150 mm	Ku	8,00000	30,50	244,00
			Materiály				**294,13**
5	P	421200-T-2	Zámočník	Nh	3,10484	100,00	310,48
			Mzdy				**310,48**
7	S	592173019900	KLADIVO ELEKTRO BURACIE	Sh	0,75387	7,80	5,88
			Stroje				**5,88**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: ZoD - PSB-57/2007-Z

.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia