(102)

ID 24 19

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk –432 - 3/2007

Ružomberok 19. júla 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/10

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk 432-3/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Ľubica Zelená
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL** Moyzesova 23 010 01 Žilina
Zastúpený vo veciach technických		p. Kurej Pavol
IČO	:	10943455
IČ DPH	:	SK 1020529609
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Žilina číslo účtu: 0076538106/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	živnostenský register č. 511-3328

2.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov PKA" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

3.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 24. júla 2007
Ukončenie prác : 17. augusta 2007

4.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH	:	252 093,30 Sk
DPH		47 897,70 Sk
Cena s DPH	:	299 991,00 Sk

5.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie stavebný technik prevádzkového zabezpečenia posádky Liptovský Mikuláš, PSB Ružomberok Ľubica Zelená.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia.

V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

7.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

8.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu VÚ 2220 minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku 23. júla 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Žiline 20. júla 2007

Kurej Pavol
zhotoviteľ

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609

Posádková správa budov
Ružomberok

k č. p.: PSB-Rbk – 432 -3/2007

Príloha č. 1

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL
   Ul. Moyzesova 23
   010 01 Žilina

1.
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Posádkový klub armády pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk – 432-3/2007 „Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov v objekte Posádkový klub armády. Zhotoviteľ má povolený vstup počas doby realizácie do časti „C"- prízemie, I. NP, II.NP cez bočný hlavný vchod.
Termín prác je dohodnutý od 24. júla 2007 do 17. augusta 2007.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt PKA Lipt. Mikuláš č. t. 0960 422 111. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za PKA Lipt. Mikuláš	Ing. Ladislav Bernárth	vedúci PKA
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	p. KUREJ Pavol	konateľ

10.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch Posádkového klubu armády. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk –432-3 /2007, t.j. od 24. júla 2007 do 17. augusta 2007.

V Ružomberku: 23. júla 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Žiline 20. júla 2007

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
KUREJ Pavol

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943456 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

728-1 Posádková správa budov Ružomberok		KP : 504.1
Objekt : Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov		Rozpočet :
		Spracoval : Martina Furtáková
Miesto : Posádkový klub armády, Lipt.Mikuláš	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber		IČO : 0805173	DIČ :
03401 Ružomberok		Zarevúca 2	IČ DPH :
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej		IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
01001 Žilina		Moyzesova 23	IČ DPH : SK1020529609
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

	1 M3 OP	299 991 Sk	za M3 OP		1 M	299 991 Sk	za M
	1 M2 ZP	299 991 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	299 991 Sk	za M2 UP				

	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	27 713,69		27 713,69
2	PSV :	137 568,46	86 811,15	224 379,61
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	165 282,15	86 811,15	252 093,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	252 093,30
22	DPH 19 % z : 252 093,30	47 897,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	299 991,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Rekapitulácia kalkulácie

1 Posádková správa budov Ružomberok **Objekt : Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov**

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
ÁCE A DODÁVKY HSV					
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	540,00	540,00		0,123	
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	17 031,15	17 031,15		2,749	
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 142,54	10 142,54		0,003	0,136
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	27 713,69	27 713,69		2,876	0,136
RÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	1 146,47	834,47	312,00	0,010	
1 - IZOLÁCIE	1 146,47	834,47	312,00	0,010	
5 - Konštrukcie klampiarske	7 920,00	2 520,00	5 400,00	0,001	
766 - Konštrukcie stolárske	40 399,65	6 895,60	33 504,05	0,040	0,103
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	46 175,10	9 740,00	36 435,10	0,000	
76 - KONŠTRUKCIE	94 494,75	19 155,60	75 339,15	0,042	0,103
783 - Nátery	62 474,75	62 474,75		0,090	
784 - Maľby	53 074,30	53 074,30		0,411	
787 - Zasklievanie	13 189,34	2 029,34	11 160,00	0,004	0,182
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	128 738,39	117 578,39	11 160,00	0,506	0,182
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	224 379,61	137 568,46	86 811,15	0,558	0,285
Za rozpočet celkom :	252 093,30	165 282,15	86 811,15	3,435	0,421

Odberateľ : **Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber**

Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Projektant :

KP : **504.1**

Dň : . .

Spracoval : **Martina Furtáková**

Stavba : 728-1 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt : Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	540,00	354,04	74,64	26,27			42,38	18,63	24,04	0,9
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	17 031,15	4 276,41	4 877,18	1 716,92	94,85		2 802,02	1 233,81	2 029,94	50,0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	10 142,54	97,68	3 404,94	1 197,61	154,84	68,88	2 027,44	891,12	2 300,00	53,2
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	27 713,69	4 728,13	8 356,77	2 940,81	249,69	68,88	4 871,84	2 143,56	4 353,99	104,2
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
712 - Povlakové krytiny spolu :	1 146,47	312,00	248,00	87,00			241,42	109,58	114,00	2,8
71 - IZOLÁCIE spolu :	1 146,47	312,00	248,00	87,00			241,42	109,58	114,00	2,8
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	7 920,00	5 400,00	785,60	276,56			764,73	347,10	346,01	8,0
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	40 399,65	33 611,64	1 991,45	701,00			1 938,56	879,90	877,08	23,9
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	46 175,10	36 668,85	2 959,79	1 041,95	4,56	0,01	2 884,47	1 309,23	1 306,24	30,3
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	94 494,75	75 680,49	5 736,84	2 019,51	4,56	0,01	5 587,76	2 536,23	2 529,33	62,3
783 - Nátery spolu :	62 474,75	11 686,44	15 799,81	5 562,26			15 380,16	6 980,89	7 065,17	197,6
784 - Maľby spolu :	53 074,30	37 365,36	4 903,99	1 724,54			4 773,75	2 166,76	2 139,87	61,3
787 - Zasklievanie spolu :	13 189,34	11 508,72	517,64	182,22			503,90	228,71	227,32	6,5
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	128 738,39	60 560,53	21 221,45	7 469,03			20 657,81	9 376,36	9 432,38	265,4
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	224 379,61	136 553,02	27 206,30	9 575,55	4,56	0,01	26 486,99	12 022,17	12 075,71	330,6
Za rozpočet celkom :	**252 093,30**	**141 281,15**	**35 563,07**	**12 516,36**	**254,25**	**68,89**	**31 358,83**	**14 165,73**	**16 429,71**	**434,8**

Odberateľ : **Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber**
Projektant :
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Spracoval : **Martina Furtáková**
KP : **504.1**
Dátum : . .

Stavba : 728-1 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Hygienické maľby a nátery, oprava vnútorných priestorov

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
1	319202331	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 15 cm bez odsekania	1,000	m2	540,00	540,00	354,04	74,64	26,27			61,01	24,04
		MVC 2,5 pre ZD z hydrátu vápenného a cementu	0,006	m3	2 340,00	14,04	14,04 za m2						
		Tehla plná CP 29x14x6,5 P 15	0,025	1000 ks	13 600,00	340,00	340,00 za m2						
		MURÁR	0,620	Nh	79,40	49,22	49,23 za m2						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,320	Nh	79,40	25,40	25,41 za m2						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**540,00**	**Sk**			**354,04**	**74,64**	**26,27**			**61,01**	**24,04**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien z vnútornej strany	6,300	m	36,50	229,95	22,74	73,33	25,83			59,94	48,10
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,003	m3	2 730,00	8,59	1,37 za m2						
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,006	m3	2 520,00	15,87	2,52 za m2						
		Omietkár	0,756	Nh	88,50	66,90	10,62 za m2						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,189	Nh	79,40	15,00	2,38 za m2						
3	612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50% - sokla	95,600	m2	161,00	15 391,60	3 678,68	4 651,89	1 637,62			3 802,55	1 620,83
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,191	m3	2 730,00	521,97	5,46 za m2						
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,573	m3	2 520,00	1 445,47	15,12 za m2						
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,191	m3	2 730,00	521,97	5,46 za m2						
		Pomocný staveb.materiál	0,128	m3	9 280,00	1 188,80	12,44 za m2						
		Omietkár	31,548	Nh	108,00	3 407,18	35,64 za m2						
		STAVEBNÝ TESÁR	5,162	Nh	79,40	409,89	4,29 za m2						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	10,516	Nh	79,40	834,97	8,73 za m2						
4	627991037	Tesnenie špár Purpenou - vysekaných rýh pre okná plastové	4,600	m	216,00	993,60	415,38	64,21	22,58	94,85		101,62	294,94
		Acetón technický 1	0,184	kg	49,50	9,10	1,98 za m2						
		Purpena - tesniaci materiál	3,063	kus	165,00	505,49	109,89 za m2						
		Ostatný materiál pre práce HSV	24,748	Sk	1,00	24,74	5,38 za m2						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,058	Nh	79,40	84,00	18,26 za m2						
		Kompresor stabilný 0,044m3/s	0,600	Sh	216,00	129,66	28,19 za m2						
		Prevoz - Kompresor stabilný 0,044m3/s	0,092	Sk	1,00	0,09	0,02 za m2						
5	642992610	Osadenie rámov okien z plastov do 2,5 m2	1,000	kus	416,00	416,00	159,60	87,74	30,88			71,72	66,06
		Purpena - izolačný materiál	0,600	kus	283,00	169,80	169,80 za m2						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	
		Murár	0,760	Nh	118,60	90,13	90,14 za m2						
		Stavebný robotník HSV	0,080	Nh	98,20	7,85	7,86 za m2						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**17 031,15**	**Sk**			**4 276,41**	**4 877,18**	**1 716,92**	**94,85**		**4 035,83**	**2 029,94**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
6	952901411	Vyčistenie ostatných objektov - po skončení prác	296,533	m2	25,00	7 413,32	29,65	2 538,32	892,56			2 074,87	1 877,91
		Pomocný materiál	0,593	m3	41,50	24,61	0,08 za m2						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	41,218	Nh	71,60	2 951,21	9,95 za m2						
7	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	1,000	kus	5,40	5,40		2,15	0,76			1,76	0,73
		MURÁR	0,030	Nh	71,60	2,14	2,15 za m2						
8	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	2,000	kus	9,00	18,00		7,16	2,52			5,86	2,46
		MURÁR	0,100	Nh	71,60	7,16	3,58 za m2						
9	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	1,233	m2	143,00	176,31	24,19	53,64	18,88			43,85	35,74
		Pomocný staveb.materiál	0,002	m3	9 280,00	25,63	20,79 za m2						
		MURÁR	0,642	Nh	79,40	51,00	41,37 za m2						
		STAVEBNÝ TESÁR	0,112	Nh	79,40	8,90	7,23 za m2						
10	974031134	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm- pre plast.okná	4,600	m	99,50	457,70	43,83	143,47	50,50			117,28	102,60
		Pomocný staveb.materiál	0,005	m3	9 280,00	46,95	10,21 za m2						
		STAVEBNÝ TESÁR	0,207	Nh	79,40	16,43	3,57 za m2						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,051	Nh	71,60	146,89	31,93 za m2						
11	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,431	t	252,00	108,61		43,20	15,20			35,31	14,89
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,603	Nh	71,60	43,20	100,24 za m2						
12	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km - ostatný materiál	0,431	t	271,00	116,80		18,14	6,38		38,17	37,92	16,17
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,253	Nh	71,60	18,14	42,10 za m2						
		CESTNA DOPRAVA	38,173	Sk	1,00	38,17	88,57 za m2						
13	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 14km	6,034	t	8,90	53,70					28,78	17,40	7,51
		CESTNA DOPRAVA	28,782	Sk	1,00	28,78	4,77 za m2						
14	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m po budove	0,431	t	221,00	95,25		37,80	13,30			30,91	13,23
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,527	Nh	71,60	37,80	87,71 za m2						
15	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,877	t	590,00	1 697,43		561,04	197,47	154,84	1,92	553,40	228,74
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,157	Nh	71,60	297,66	103,46 za m2						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,750	Nh	79,40	218,38	75,91 za m2						
		Obsluha stavebných a pribuzn. strojov	0,566	Nh	79,40	45,00	15,64 za m2						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	
		Výťah - savebná kladka	1,888	Sh	82,00	154,85	53,82 za m2						
		Prevoz - Výťahu- stavebnej kladky	1,927	Sk	1,00	1,92	0,67 za m2						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**10 142,54**	**Sk**			**97,68**	**3 404,94**	**1 197,61**	**154,84**	**68,88**	**2 918,56**	**2 300,00**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**27 713,69**	**Sk**			**4 728,13**	**8 356,77**	**2 940,81**	**249,69**	**68,88**	**7 015,40**	**4 353,99**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		71 - IZOLÁCIE											
		712 - Povlakové krytiny											
16	712310915	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter asfalt. tmelom	100,000	m2	8,00	800,00		248,00	87,00			351,00	114,00
		Montér hydroizolácii	2,800	Nh	88,50	247,80	2,48 za m2						
17	**111633100**	Suspenzia asfaltová SA-X	0,010	t	31 200,00	312,00	312,00						
18	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	11,120	%	3,10	34,47							
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**1 146,47**	**Sk**			**312,00**	**248,00**	**87,00**			**351,00**	**114,00**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**1 146,47**	**Sk**			**312,00**	**248,00**	**87,00**			**351,00**	**114,00**
		76 - KONŠTRUKCIE											
		764 - Konštrukcie klampiarske											
19	764999905	Konštrukcie klamp., HZS T5- mont. radiat. krytov z nerez. plechu s povrch.úpravo	8,000	hod	315,00	2 520,00		785,60	276,56			1 111,83	346,01
		Stavebný klampiar	8,000	Nh	98,20	785,60	98,20 za m2						
20	**553500991**	Doska - kryt z na radiator z nerez. plechu s povrch.úpravou 2,1x0,5 m	4,000	kus	1 350,00	5 400,00	5 400,00						
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**7 920,00**	**Sk**			**5 400,00**	**785,60**	**276,56**			**1 111,83**	**346,01**
		766 - Konštrukcie stolárske											
21	766411821	Demontáž drevenného obkladu stien a roštov (krytov) nad UK	10,300	m2	126,00	1 297,80		404,68	142,44			572,74	177,92
		STAVEBNÝ STOLÁR	4,573	Nh	88,50	404,72	39,29 za m2						
22	766662112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus	422,00	422,00		131,33	46,23			185,87	58,57
		Stavebný stolár	1,654	Nh	79,40	131,32	131,33 za m2						
23	**549136681**	Kovanie so štítkami kopl. (kľučky, štítky)	1,000	sada	150,00	150,00	150,00						
24	**611617120**	Dvere vnútorné plné 60x197 so zámkom a kľúčom	1,000	kus	2 540,00	2 540,00	2 540,00						
25	766664131	Montáž dvier kompl. kyv. do ocel. zárubne 2-kridl. do 1,45m	2,000	kus	1 070,00	2 140,00		668,32	235,24			945,86	290,58
		Stavebný stolár	4,204	Nh	79,40	333,79	166,90 za m2						
		STAVEBNÝ STOLÁR	3,780	Nh	88,50	334,53	167,27 za m2						

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEK...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	
26	**611100990**	Dvere drevenné dvojkridlové 145/197	2,000	kus	4 590,00	9 180,00	9 180,00						
27	766669917	Oprava dvier, mont. samozatváraca dvier na zárubeň oceľovú	1,000	kus	530,00	530,00		164,93	58,06			233,42	73,59
		Stavebný stolár	0,432	Nh	79,40	34,30	34,30 za m2						
		STAVEBNÝ STOLÁR	1,476	Nh	88,50	130,62	130,63 za m2						
28	**5491A1101**	Samozatvárač TS 68 s ramenom na dvere	1,000	kus	1 650,00	1 650,00	1 650,00						
29	766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	2,000	kus	32,50	65,00		20,32	7,16			28,76	8,76
		Stavebný stolár	0,256	Nh	79,40	20,32	10,16 za m2						
30	766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	2,000	kus	19,90	39,80		12,38	4,36			17,52	5,54
		Stavebný stolár	0,156	Nh	79,40	12,38	6,19 za m2						
31	**549101199**	Kovanie na dvere kpl. (zámok, kľučka, štítky, kľúč	2,000	kpl	650,00	1 300,00	1 300,00						
32	766669612	Montáž krytov nad UK - vykurovacich telies z tvrdého dreva š. 0.2 m	4,600	m2	435,00	2 001,00	107,59	589,49	207,50			834,29	262,12
		Skrutka oceľová zápustná 021814 4x60	0,020	1000 ks	456,00	9,22	2,01 za m2						
		Vrták na priklep VRT d8	1,314	kus	57,50	75,57	16,43 za m2						
		Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	22,770	Sk	1,00	22,77	4,95 za m2						
		Stavebný stolár	7,424	Nh	79,40	589,49	128,15 za m2						
33	**6110000000**	Kryt - drevenný rošt nad UK š. cca 0,2 m + stratné -	24,265	m	770,00	18 684,05	18 684,05						
34	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	399,997	%	1,00	399,99							
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**40 399,65**	**Sk**			**33 611,64**	**1 991,45**	**701,00**			**2 818,46**	**877,08**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
35	767631116	Montáž okien plastových jednokrídlových 850 x 1450 mm	1,000	kus	920,00	920,00	233,75	210,19	73,99	4,56	0,01	302,26	95,24
		Purpena - izolačný materiál	0,165	kus	283,00	46,69	46,70 za m2						
		Vrták na priklep VRT d8	0,070	kus	57,50	4,05	4,06 za m2						
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	6,000	kus	30,50	183,00	183,00 za m2						
		Stavebný zámočník	2,375	Nh	88,50	210,18	210,19 za m2						
		Kladivo elektrické búracie	0.524	Sh	8,70	4,56	4,56 za m2						
		Prevoz - Kladivo elektrické búracie	0.010	Sk	1,00	0,01	0,01 za m2						
36	**6114B18711**	Okno plast.1-kridlové OS -výš.145, šir.85 cm	1,000	kus	9 910,00	9 910,00	9 910,00						
37	767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5 - montáž žaluzia vertikálneho	28,000	hod	315,00	8 820,00		2 749,60	967,96			3 891,44	1 211,00
		Stavebný zámočník	28,000	Nh	98,20	2 749,60	98,20 za m2						
38	**921AN336512**	Žalúzie vertikálne - látka stredná trieda	44,580	m2	595,00	26 525,10	26 525,10						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**46 175,10**	**Sk**			**36 668,85**	**2 959,79**	**1 041,95**	**4,56**	**0,01**	**4 193,70**	**1 306,24**

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEK...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zis...
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**94 494,75**	**Sk**			**75 680,49**	**5 736,84**	**2 019,51**	**4,56**	**0,01**	**8 123,99**	**2 529,33**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
39	783601815	Odstránenie náterov zo stolárskych stien oškrabaním	132,300	m2	42,50	5 622,75	64,82	1 723,86	607,25			2 439,74	787,05
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,185	100 ks	352,00	65,19	0,49 za m2						
		Maliar, natierač	24,078	Nh	71,60	1 724,02	13,03 za m2						
40	783619900	Opr. náterov stolár. výrobkov napustenie - penetrácia -	132,300	m2	39,00	5 159,70	807,03	1 364,01	480,24			1 930,45	577,95
		Fermena fermež napúšťacia 01000	6,615	kg	112,00	740,88	5,60 za m2						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,396	kg	48,50	19,24	0,15 za m2						
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,132	100 ks	352,00	46,56	0,35 za m2						
		Maliar, natierač	19,051	Nh	71,60	1 364,06	10,31 za m2						
41	783622920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x plné tmelenie	132,300	m2	175,00	23 152,50	3 831,40	6 001,12	2 112,83			8 493,24	2 713,89
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	18,522	kg	159,00	2 944,99	22,26 za m2						
		Tmel emulzný disperzný V 5011	5,292	kg	81,50	431,29	3,26 za m2						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	1,323	kg	48,50	64,16	0,49 za m2						
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,158	100 ks	352,00	55,88	0,42 za m2						
		Ostatný materiál pre nátery	334,719	Sk	1,00	334,71	2,53 za m2						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	1,190	Nh	79,40	94,54	0,71 za m2						
		Maliar, natierač	12,568	Nh	71,60	899,90	6,80 za m2						
		Maliar, natierač	56,227	Nh	88,50	4 976,13	37.61 za m2						
		Priplatok za sťažené, podmienky	0,309	Nh	98,20	30,41	0,23 za m2						
42	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením - sokla	95,600	m2	148,00	14 148,80	286,80	4 313,47	1 518,12			6 104,74	1 925,66
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,239	100 ks	352,00	84,12	0,88 za m2						
		Ostatný materiál pre nátery	202,672	Sk	1,00	202,67	2,12 za m2						
		Maliar, natierač	57,551	Nh	71,60	4 120,66	43,10 za m2						
		Priplatok za sťažené, podmienky	1,965	Nh	98,20	193,04	2,02 za m2						
43	783822930	Opr. náterov omietok stien syntetické dvojn.+1x email	70,200	m2	205,00	14 391,00	6 696,37	2 397,33	843,80			3 392,88	1 060,60
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	8,424	kg	159,00	1 339,41	19,08 za m2						
		Farba syntetická na konštrukcie č.1100 sivá S 2014	6,318	kg	180,00	1 137,24	16,20 za m2						
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	10,530	kg	153,00	1 611,09	22,95 za m2						
		Tmel emulzný disperzný V 5011	28,080	kg	81,50	2 288,52	32,60 za m2						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	2,808	kg	48,50	136,18	1,94 za m2						
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,175	100 ks	352,00	61,77	0,88 za m2						
		Ostatný materiál pre nátery	122,148	Sk	1,00	122,14	1,74 za m2						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,421	Nh	79,40	33,44	0,48 za m2						
		Maliar, natierač	26,535	Nh	88,50	2 348,40	33,45 za m2						
		Priplatok za sťažené, podmienky	0,157	Nh	98,20	15,43	0,22 za m2						

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		783 - Nátery spolu :	**62 474,75**	**Sk**			**11 686,44**	**15 799,81**	**5 562,26**			**22 361,05**	**7 065,17**
		784 - Maľby											
44	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m - JUPOL	663,100	m2	78,00	51 721,80	37 040,76	4 582,02	1 611,33			6 484,81	2 002,87
		Farba disperzná AKUMEX V 2007	132,620	kg	197,00	26 126,14	39,40 za m2						
		Akrylátová farba JUPOL	265,240	kg	37,50	9 946,50	15,00 za m2						
		Tmel emulzný latexový biely V 5010	6,498	kg	111,00	721,32	1,09 za m2						
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,663	100 ks	377,00	249,98	0,38 za m2						
		Maliar, natierač	57,689	Nh	79,40	4 580,56	6,91 za m2						
45	784492100	Ostatné maliarske práce - linkovanie	77,724	m	5,80	450,79	12,43	137,57	48,18			194,71	57,89
		Beloba zinková L 3	0,081	kg	123,00	10,03	0,13 za m2						
		Farba prášk. do interiéru červeň svetlá	0,034	kg	63,00	2,20	0,03 za m2						
		Glej kostný	0,000	kg	56,50	0,04	0,00 za m2						
		Maliar, natierač	1,554	Nh	88,50	137,57	1,77 za m2						
46	784496100	statné maliarske práce, napustenie penetračné jednonásobné - sokla	25,400	m2	35,50	901,70	312,16	184,40	65,02			260,99	79,11
		Ostatný materiál pre maľby	312,166	Sk	1,00	312,16	12,29 za m2						
		Maliar, natierač	2,082	Nh	88,50	184,32	7,26 za m2						
		784 - Maľby spolu :	**53 074,30**	**Sk**			**37 365,36**	**4 903,99**	**1 724,54**			**6 940,51**	**2 139,87**
		787 - Zasklievanie											
47	787100801	Vyskliev. stien, do 1m2 - demont. zrkadiel	6,400	m2	53,50	342,40		106,68	37,56			150,99	47,15
		Stavebný sklenár	1,344	Nh	79,40	106,71	16,67 za m2						
48	787100802	Montáž zrkadiel do 1 m2	3,200	m2	51,00	163,20		50,81	17,88			71,92	22,57
		Stavebný sklenár	0,640	Nh	79,40	50,81	15,88 za m2						
49	**6429C1736**	Zrkadlo menšie	6,000	kus	900,00	5 400,00	5 400,00						
50	787600802	Vysklievanie okien do 3 m2	5,232	m2	61,00	319,15		99,72	35,10			141,13	43,19
		Stavebný sklenár	1,255	Nh	79,40	99,70	19,06 za m2						
51	787693312	Zaskl. okien, dv. izol. dvojs. podtm. lišty uzav. dr do 1,5 m2	3,391	m2	234,00	793,49	233,63	174,46	61,41			246,91	77,06
		Tmel sklenársky na kovové rámy O 5505	2,750	kg	42,50	116,87	34,47 za m2						
		Purpena - tesniaci materiál	0,605	kus	165,00	99,96	29,48 za m2						
		Ostatný materiál pre zasklievanie	16,785	Sk	1,00	16,78	4,95 za m2						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,061	Nh	79,40	4,84	1,43 za m2						
		Stavebný sklenár	2,136	Nh	79,40	169,62	50,02 za m2						
52	**6347111201**	Dvojsklo izolačné 2x4mm 0,61-0,9 m2	2,000	kus	945,00	1 890,00	1 890,00						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	
53	**6347111401**	Dvojsklo izolačné 2x5mm 0,61-0,9 m2	2,000	kus	995,00	1 990,00	1 990,00						
54	787693313	Zaskl. okien, dv. izol. dvojs. podlm. lišty uzav. dr. do 2 m2	1,841	m2	212,00	390,29	115,08	85,95	30,24			121,66	37,34
		Tmel sklenársky na kovové rámy O 5505	1,343	kg	42,50	57,11	31,03 za m2						
		Purpena - tesniaci materiál	0,296	kus	165,00	48,84	26,53 za m2						
		Ostatný materiál pre zasklievanie	9,112	Sk	1,00	9,11	4,95 za m2						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr	0,033	Nh	79,40	2,63	1,43 za m2						
		Stavebný sklenár	1,049	Nh	79,40	83,31	45,26 za m2						
55	**6347113401**	Dvojsklo izolačné 2x5mm 1,51-2,5 m2	1,000	kus	1 880,00	1 880,00	1 880,00						
56	998787202	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 12 m	131,685	%	1,40	184,35							
57	998787207	Halierové vyrovnanie a odpočet spotreby el. energie (MZ)	1,000	kpl	- 163,55	- 163,55							
		787 - Zasklievanie spolu :	**13 189,34**	**Sk**			**11 508,72**	**517,64**	**182,22**			**732,61**	**227,32**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**128 738,39**	**Sk**			**60 560,53**	**21 221,45**	**7 469,03**			**30 034,17**	**9 432,38**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**224 379,61**	**Sk**			**136 553,02**	**27 206,30**	**9 575,55**	**4,56**	**0,01**	**38 509,16**	**12 075,71**
		Za rozpočet celkom :	**252 093,30**	**Sk**			**141 281,15**	**35 563,07**	**12 516,36**	**254,25**	**68,89**	**45 524,56**	**16 429,71**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RbL - 432 - 3/2007.

Mgr. Magdaléna Haličková