**AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL**
**generála Milana Rastislava Štefánika**
**Liptovský Mikuláš**

Výtlačok č.: 2
Počet listov: 5
Prílohy: 1/7

# Zmluva o dielo č. AOS-1-58-18/8 /2005

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní

## Článok I.
## Zmluvné strany

**1.1. Zhotoviteľ:** **PROFESTA, spol. s.r.o**
**sídlo:** Štefánikova 57, P.O.BOX 15
058 01 P O P R A D
**zastúpený:** Miroslav Krafčík – konateľ a riaditeľ spoločnosti
oprávnený jednať: Ing. Marián Gad – konateľ spoločnosti
**IČO:** 364 61 709
**IČ DPH:** SK2020018308
**bankové spojenie:** VÚB Poprad
**číslo účtu:** 1344538255/0200
**zapísaná v obchodnom registri** OS Prešov, oddiel Sro, vložka č.11705/P
(ďalej len ako „zhotoviteľ")

**1.2. Objednávateľ:** **Akadémia ozbrojených síl**
**generála Milana Rastislava Štefánika**
**sídlo:** Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
**štatutárny orgán:** Ján KURTY - rektor
**IČO:** 37 910 337
**DRČ:** nie je platcom DPH
**bankové spojenie:** Štátna pokladnica
**číslo účtu:** 7000166299/8180
**právna forma:** štátna rozpočtová organizácia
(ďalej len ako „objednávateľ")

## Článok II.
## Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať opravy plochých striech na budovách č.3 aula , č.6 dielne a č.4-5 spojovací kŕčok katedier Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len AOS), ktoré sú špecifikované v **prílohe č. 1**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. **( ďalej len dielo )**

2.2 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo na vlastné nebezpečie a náklady, a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo, zodpovedajúce podmienkam dohodnutým v tejto zmluve prevziať a zaplatiť cenu podľa vzájomne dohodnutých platobných podmienok.

2.4. Zmluva o dielo sa uzatvára na základe verejného obstarávania verejnej súťaže v súlade so zákonom č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov ako verejná zmluva na vykonanie prác.

2.5.Dielo bude zodpovedať príslušným STN a podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, práce na diele budú vykonávané v súlade s určenými technologickými postupmi.

## Článok III.
## Čas plnenia

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. II. bod 2.1. tejto zmluvy v termíne od 1.11.2005 do 30.11.2005.

## Článok IV.
## Miesto plnenia

4.1. Miestom plnenia tejto zmluvy sú priestory AOS špecifikované v prílohe č. 1.

## Článok V.
## Cena a platobné podmienky

5.1. Za vykonanie diela zaplatí objednávateľ cenu vo výške 1.221.815,10 Sk bez DPH /slovom jedenmiliónd vestodvadsaťjedentisícosemstopäťnásť korún/. **Cena je vyšpecifikovaná podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1,** k tejto zmluve. Takto stanovená cena je cenou úplnou a záväznou.

5.2. K dohodnutej cene bude pripočítaná DPH v zákonom stanovenej výške.

5.3. V dohodnutej cene sú zahrnuté aj všetky vynaložené náklady zhotoviteľa spojené s vykonávaním diela.

5.4. Celková cena s DPH je 1.453.960,00 Sk /slovom jedenmilión štyristopäťdesiattritisíc deväťstošesťdesiat Sk/.

5.5. Nárok na zaplatenie ceny diela vzniká zhotoviteľovi jeho riadnym vykonaním. Dielo je vykonané jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe písomného preberacieho protokolu, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6.Cena diela bude uhradená na základe faktúry, doloženej súpisom skutočne vykonaných prác, vystavenej zhotoviteľom s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi za podmienky, že faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu. Pokiaľ nebude mať faktúra dohodnuté náležitosti, má objednávateľ právo ju vrátiť. Splatnosť faktúry v takom prípade nastáva až odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu.

## Článok VI.
## Súčinnosť objednávateľa

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje počas doby vykonávania diela:
-zabezpečiť vjazd motorového vozidla zhotoviteľa do areálu AOS na základe žiadosti podanej min. 3 dni vopred,
-zabezpečiť vstup zamestnancom zhotoviteľa do areálu AOS a do priestorov AOS,
-zabezpečiť prípojku na trojfázové napätie 24A
-zabezpečiť skladový priestor pre prístroje a osobné veci

## Článok VII.
## Porušenie povinností

7.1. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v dohodnutej lehote, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy (bez DPH) za každý deň omeškania.

7.2. Ak objednávateľ nezaplatí oprávnene a správne vystavenú faktúru v dohodnutej lehote, vzniká zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy (bez DPH) za každý deň omeškania.

## Článok VIII.
## Osobitné dojednania

8.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že informácie obchodného a technického charakteru, ktoré im boli zverené druhou stranou, nesprístupnia iným osobám a ani ich nepoužijú na iné účely ako pre naplnenie obsahu tejto zmluvy.

8.2. Zhotoviteľ po vzájomnej dohode bude udržiavať poriadok v priestoroch stavby, nebude skladovať odobratý starý materiál v blízkosti budov a včas ho bude odvážať na mestskú skládku. Prístup a dopravu materiálu na strechy budovy č. 3 a 4-5 bude riešiť vlastnými prostriedkami a šetrne vzhľadom k zeleni okolo nich.

8.3. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o prácach a zabudovanom materiáli. Denník začne viesť odo dňa prevzatia staveniska. Denné záznamy budú vyhotovené minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denník uschováva zhotoviteľ po dobu dvoch rokov od odovzdania a prevzatia diela. Ukončenie diela zhotoviteľ oznámi objednávateľovi zápisom v denníku minimálne 3 dni pred termínom ukončenia diela. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

8.4. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka kedykoľvek v priebehu realizácie diela a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Objednávateľ poveruje touto činnosťou Ing. Jiřího Zdobinského.

8.5. O výsledku preberacieho konania bude spísaný preberací protokol, ktorý podpíšu poverení zamestnanci obidvoch strán. V preberacom protokole objednávateľ výslovne uvedie, že dielo preberá s uvedením prípadných vád a postupom ich odstránenia.

8.6. Zhotoviteľ je povinný pred zahájením realizácie diela uzavrieť s objednávateľom dohodu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR č. 330/1196 Z.z. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci uzatvorenú podľa § 51 Občianskeho zákonníka. Za objednávateľa je uzatvorením dohody poverený Ing. Jiří Rybařík, t. č.: 0960/423591, e-mail: rybarikj@aoslm.sk.

## Článok IX.
## Zodpovednosť za vady a záruka

9.1. Zhotoviteľ na seba preberá záväzok, že vykonané práce si po činnostiach vykonaných podľa č. II. bod 2.1. tejto zmluvy zachovajú obvyklé vlastnosti a kvalitu najmenej po dobu 24 mesiacov (záručná doba), a že najmenej po uvedenú dobu budú zodpovedať určeným platným právnym predpisom a príslušnej STN. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom.

9.2. Objednávateľ je povinný vady plnenia písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie na predmet plnenia prestáva záručná doba plynúť a začína plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného plnenia.

9.3 Oznámenie o reklamácii musí byť písomné a musí obsahovať:
- Označenie reklamovaného plnenia
- Popis vady
- Uplatňované nároky vadného plnenia

9.4. Vady diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť do 14 dní od doručenia písomného oznámenia o reklamácii.

## Článok X.
## Odstúpenie od zmluvy

10.1. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ nesplní povinnosť vykonať dielo v dohodnutej lehote.

## Článok XI.
## Záverečné ustanovenia

11.1.Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a tri obdrží objednávateľ.

11.2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán formou písomných dodatkov k nej. Ak sa v priebehu vykonávania opráv vyskytne potreba uskutočnenia ďalších prác, ktoré nebolo možné predvídať, musí byť dohodnuté ich vykonanie i cena a to v podobe dodatku k zmluve.

11.3. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

11.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

11.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy zoznámili, jej textu v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V L. Mikuláši, dňa 26.10.2005

Za zhotoviteľa:

konateľ

PROFESTA
SPOL. S R.O. POPRAD
Štefánikova 57, 058 01 Poprad, IČO: 36461709
2020018308, IČ DPH: SK2020018308

V L. Mikuláši, dňa 26. 10. 2005

Za objednávateľa:

**Ján KURTY**

rektor

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
3

**Príloha 1**
Počet listov:7

## Predmet obstarávania – Opravy plochých striech

| Názov | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Oprava plochej strechy budovy č. 3 AULA | 448.816,57 | 85.275,15 | 534.091,72 |
| Oprava plochej strechy budovy č. 6 DIELNE | 365.040,25 | 69.357,65 | 434.397,90 |
| Oprava plochej strechy budovy č. 4-5 Spojovací krčok katedier | 407.958,33 | 77.512,08 | 485.470,42 |
| **C E L K O M** | **1.221.815,10** | **232.144,90** | **1.453.960,00** |

PROFESTA
SPOL. S R.O. POPRAD
Štefánikova 57, 058 01 Poprad, IČO: 36461709
DIČ: 2020018308, IČ DPH: SK2020018308

PROFESTA
PROFESIONÁLNE STAVBY
SPOL.S R.O.POPRAD

**Štefanikova 57 POPRAD, PSČ 058 01**
**P.O.BOX 15 tel./fax. 052/77 647 00, 77 658 80**
**Mobil : 0905 606 827, 0905 606 256**
Obchodný register Okresného súdu v Prešove, Oddiel: sro, vložka číslo : 11705/P

Názov objektu : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, **budova č. 3 - aula**
Mesto : Liptovský Mikuláš
Stavebné práce : Rekonštrukcia hydroizolácie strechy - FLAGON TPO EP/PR hr.1,5 mm
Termín realizácie : 2005

**Návrh cien prác a dodávok**

| P.Č. | Názov | Merná j. | Množstvo | J.cena | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vyspravenie a lokálne dospadovanie strechy | m2 | 140 | 135 | 18900 |
| 2. | Oprava detailov oplechovania atiky | ks | 1 | 1000 | 1000 |
| 3. | Vyčistenie strechy | m2 | 930 | 5,5 | 5115 |
| 4. | Hydroizolácia FLAGON TPO EP/PR hr. 1,5 mm | m2 | 1069,5 | 198 | **211761** |
| 5. | Hydroizolácia montáž - vodorovná + zvislá | m2 | 930 | 75 | 69750 |
| 6. | Kotvenie fólie - dodávka cca 3,5 ks/m2 | ks | 3150 | 9,5 | **29925** |
| 7. | Kotvenie fólie - montáž | m2 | 930 | 27 | 25110 |
| 8. | Lišty pofól. ukončovacie a rohové - dodávka a montáž | m | 240 | 100 | **24000** |
| 9. | Likvidácia odpadu | t | 0,56 | 785 | 439,60 |
| 10. | Dodávka separačnej vrstvy TATRATEX | m2 | 1023,00 | 22,5 | **23017,50** |
| 11. | Uloženie separačnej vrstvy TATRATEX | m2 | 930 | 15 | 13950,00 |
| 12. | Zvislá doprava sute | t | 0,56 | 149 | 83,44 |
| 13. | Odvoz sutiny na skládku do 1 km | t | 0,56 | 257,9 | 144,424 |
| 14. | **Prenos** | | | | 423195,964 |

| P.Č. | Názov | Merná j. | Množstvo | J.cena | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | PRENOS | | | | 423195,964 |
| 16. | Príplatok za každý ďalši km do 10 km | t | 0,56 | 9,7 | 5,432 |
| 17. | Dodávka strešnej vpuste | ks | 4,00 | 550 | **2200** |
| 18. | Montáž strešnej vpuste | ks | 4 | 220 | 880 |
| 19. | Opracovanie vtoku | ks | 4 | 220 | 880 |
| 20. | Príplatok za opracovanie rohov a kútov | m2 | 355,5 | 20 | 7110 |
| 21. | Presun hmôt | % | 290903,50 | 5,5 | 14545,175 |

**CENA CELKOM BEZ DPH** **448816,571**
DPH 19 % 85275,14849
**CENA CELKOM S DPH** **534091,7195**

V Poprade 04.10.2005
Vypracoval : Ing. Marián Gad

PROSTA
SPOL. S R.O. POPRAD
Štefánikova 57, 058 01 Poprad, IČO: 36461709
DIČ: 2020018308, IČ DPH: SK2020018308

PROFESTA
PROFESIONÁLNE STAVBY
SPOL.S R.O.POPRAD

**Štefanikova 57 POPRAD, PSČ 058 01**
**P.O.BOX 15 tel./fax. 052/77 647 00, 77 658 80**
**Mobil : 0905 606 827, 0905 606 256**

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, Oddiel: sro, vložka číslo : 11705/P

Názov objektu : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, **budova č. 6 - dielne**
Mesto : Liptovský Mikuláš
Stavebné práce : Rekonštrukcia hydroizolácie strechy - FLAGON TPO EP/PR hr.1,5 mm
Termín realizácie : 2005

**Návrh cien prác a dodávok**

| P.Č. | Názov | Merná j. | Množstvo | J.cena | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vyspravenie a lokálne dospadovanie strechy | m2 | 90 | 135 | 12150 |
| 2. | Oprava detailov oplechovania atiky | ks | 1 | 1000 | 1000 |
| 3. | Vyčistenie strechy | m2 | 575 | 9,5 | 5462,5 |
| 4. | Hydroizolácia FLAGON TPO EP/PR hr. 1,5 mm | m2 | 661,25 | 198 | **130927,5** |
| 5. | Hydroizolácia montáž - vodorovná + zvislá | m2 | 575 | 75 | 43125 |
| 6. | Kotvenie fólie - dodávka cca 3,5 ks/m2 | ks | 2013 | 9,5 | **19123,5** |
| 7. | Kotvenie fólie - montáž | m2 | 575 | 27 | 15525 |
| 8. | Lišty pofól. ukončovacie a rohové - dodávka a montáž | m | 586,6 | 100 | **58660** |
| 9. | Likvidácia odpadu | t | 0,4 | 785 | 314,00 |
| 10. | Dodávka separačnej vrstvy TATRATEX | m2 | 632,50 | 22,5 | **14231,25** |
| 11. | Uloženie separačnej vrstvy TATRATEX | m2 | 575 | 15 | 8625,00 |
| 12. | Výmena sklenených výplni priehľadov | m2 | 24 | 600 | **14400,00** |
| 13. | Oprava a pretmelenie sklenných priehľadov | m | 580,2 | 25 | **14505** |
| 14. | Zvislá doprava sute | t | 0,4 | 149 | 59,6 |
| 15. | Odvoz sutiny na skládku do 1 km | t | 0,4 | 257,9 | 103,16 |
| 16. | **Prenos** | | | | 338211,51 |

| P.Č. | Názov | Merná j. | Množstvo | J.cena | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | PRENOS | | | | 338211,51 |
| 18. | Príplatok za každý ďalši km do 10 km | t | 0,40 | 9,7 | 3,88 |
| 19. | Dodávka strešnej vpuste | ks | 7,00 | 550 | **3850** |
| 20. | Montáž strešnej vpuste | ks | 7 | 220 | 1540 |
| 21. | Opracovanie vtoku | ks | 7 | 220 | 1540 |
| 22. | Príplatok za opracovanie rohov a kútov | m2 | 355,5 | 20 | 7110 |
| 23. | Presun hmôt | % | 255697,25 | 5,5 | 12784,8625 |

| | |
|---|---|
| **CENA CELKOM BEZ DPH** | **365040,2525** |
| DPH 19 % | 69357,64798 |
| **CENA CELKOM S DPH** | **434397,9005** |

V Poprade 04.10.2005
Vypracoval : Ing. Marián Gad

PROFESTA
SPOL. S R.O. POPRAD
Štefánikova 57, 058 01 Poprad, IČO: 36461709
DIČ: 2020018308, IČ DPH: SK2020018308

PROFESTA
PROFESIONÁLNE STAVBY
SPOL.S R.O.POPRAD

**Štefanikova 57 POPRAD, PSČ 058 01**
**P.O.BOX 15 tel./fax. 052/77 647 00, 77 658 80**
**Mobil : 0905 606 827, 0905 606 256**

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, Oddiel: sro, vložka číslo : 11705/P

Názov objektu : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, **budova č. 4-5 - spojovací krčok katedier**
Mesto : Liptovský Mikuláš
Stavebné práce : Rekonštrukcia hydroizolácie strechy - FLAGON TPO EP/PR hr.1,5 mm
Termín realizácie : 2005

**Návrh cien prác a dodávok**

| P.Č. | Názov | Merná j. | Množstvo | J.cena | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Vyspravenie a lokálne dospadovanie strechy | m2 | 150 | 135 | 20250 |
| 4. | Oprava detailov oplechovania atiky | ks | 1 | 3500 | 3500 |
| 5. | Vyčistenie strechy | m2 | 725 | 9,5 | 6887,5 |
| 7. | Hydroizolácia FLAGON TPO EP/PR hr. 1,5 mm | m2 | 833,75 | 198 | **165082,5** |
| 8. | Hydroizolácia montáž - vodorovná + zvislá | m2 | 725 | 75 | 54375 |
| 9. | Kotvenie fólie - dodávka cca 3,5 ks/m2 | ks | 2538 | 23 | **58374** |
| 10. | Kotvenie fólie - montáž | m2 | 354,5 | 27 | 9571,5 |
| 12. | Lišty pofól. ukončovacie a rohové - dodávka a montáž | m | 392 | 90 | **35280** |
| 14. | Likvidácia odpadu | t | 0,67 | 785 | 525,95 |
| 15. | Dodávka separačnej vrstvy TATRATEX | m2 | 797,50 | 22,5 | **17943,75** |
| 16. | Uloženie separačnej vrstvy TATRATEX | m2 | 725 | 15 | 10875,00 |
| 19. | Zvislá doprava sute | t | 0,67 | 149 | 99,83 |
| 20. | Odvoz sutiny na skládku do 1 km | t | 0,67 | 257,9 | 172,793 |
| 21. | **Prenos** | | | | 382937,823 |

| P.Č. | Názov | Merná j. | Množstvo | J.cena | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | PRENOS | | | | 382937,823 |
| 23. | Príplatok za každý ďalši km do 10 km | t | 0,67 | 9,7 | 6,499 |
| 24. | Dodávka strešnej vpuste | ks | 4,00 | 550 | **2200** |
| 25. | Montáž strešnej vpuste | ks | 4 | 220 | 880 |
| 26. | Opracovanie vtoku | ks | 4 | 220 | 880 |
| 27. | Príplatok za opracovanie rohov a kútov | m2 | 355,5 | 20 | 7110 |
| 28. | Presun hmôt | % | 278880,25 | 5,5 | 13944,0125 |

**CENA CELKOM BEZ DPH** **407958,3345**
DPH 19 % 77512,08356
**CENA CELKOM S DPH** **485470,4181**

V Poprade 04.10.2005
Vypracoval : Ing. Marián Gad

PROFESTA
SPOL. S R.O. POPRAD
Štefánikova 57, 058 01 Poprad, IČO: 36461709
DIČ: 2020018308, IČ DPH: SK2020018308