Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-180-178/2008

Ružomberok : 31. októbra 2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/1

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180 -178 / 2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Pavol Kurej – ELEKTRO-INSSPOL Moyzesova 23 010 01 Žilina
Zastúpený	:	p. Pavol Kurej majiteľ
IČO	:	10943455
IČ DPH	:	SK 1020529609
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s. Žilina
číslo účtu	:	0076538106/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list číslo ŽO- 95/4219 Živnostenský register Číslo 511- 3328, Žilina

Posádková správa budov Ružomberok

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „**Oprava strechy na budove číslo 8** " vo VÚ 1115 v objekte kasární Ružomberok" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 3. novembra 2008
Ukončenie prác : 20. novembra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	**420 123,50 Sk**
DPH :	**79 823,50 Sk**
Cena s DPH :	**499 947,00 Sk**

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

[redacted]viteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

V Ružomberku 31.októbra 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

V Žiline 21. októbra 2008

p. Pavol Kurej
zhotoviteľ

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

[redacted] obrany SR
[redacted] správa budov
[redacted]žomberok

Príloha č.1 k č. p.: PSB-Rbk-180-178/2008

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Pavol Kurej- ELEKTRO-INSSPOL Moyzesova 23, 010 01 Žilina

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č.PSB-Rbk-180-178/2008„**Oprava strechy na budove číslo 8** "vo VÚ1115v objekte Považských kasární Ružomberok Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána a ako prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia od budovy číslo 23 po budovu číslo 8.
Termín prác je dohodnutý od 3. novembra 2008 do 20. novembra 2008.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenského útvaru a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je

za VÚ 1115 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1115
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	p. Pavol KUREJ	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180- 178/2008, t.j. od 3. novembra 2008 do 20. novembra 2008

V Ružomberku 31. októbra 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

V Žiline 7. októbra 2008

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Pavol Karol KUREJ

ELEKTRO BOZP PO
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
Živn. register 511-3328, DIČ: 1020529609

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

: 826 Posádková správa budov Ružomberok	KP : 501.2
jekt : Oprava strechy na budove č. 8	Rozpočet :
	Spracoval : Martina Furtáková
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber	IČO : 30845572	DIČ :
	03401 Ružomberok	Zarevúca 2	IČ DPH :
Dodávateľ :	ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej	IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
	01001 Žilina	Moyzesova 23	IČ DPH : SK1020529609
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	499 947 Sk	za M3 OP	1 M	499 947 Sk	za M
1 M2 ZP	499 947 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	499 947 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	50 823,13		50 823,13
2	PSV :	121 092,66	237 647,97	358 740,63
3	MCE :	10 559,74		10 559,74
4	iné :			
5	Súčet :	182 475,53	237 647,97	420 123,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		420 123,50
22	DPH 19 % z :	420 123,50	79 823,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		499 947,00

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041 7233464
IČO: 10943455, IČ DPH: SK1020529609
Č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber**
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**
Projektant :

KP **501.2**
Dátum : . .
Spracoval : **Martina Furtáková**

Stavba : 826 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Oprava strechy na budove č. 8

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN		Réžia			Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	50 823,13		7 531,35	2 650,74	1 134,99	14 117,77	10 682,77	4 897,36	9 808,13	101,3
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	50 823,13		7 531,35	2 650,74	1 134,99	14 117,77	10 682,77	4 897,36	9 808,13	101,3
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
712 - Povlakové krytiny spolu :	358 740,63	282 793,69	22 130,88	7 791,47	898,94	342,69	18 663,71	8 752,58	17 366,64	213,5
71 - IZOLÁCIE spolu :	358 740,63	282 793,69	22 130,88	7 791,47	898,94	342,69	18 663,71	8 752,58	17 366,64	213,5
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	358 740,63	282 793,69	22 130,88	7 791,47	898,94	342,69	18 663,71	8 752,58	17 366,64	213,5
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	10 559,74		4 160,00	1 464,32			2 362,21	1 197,98	1 375,49	32,0
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 559,74		4 160,00	1 464,32			2 362,21	1 197,98	1 375,49	32,0
Za rozpočet celkom :	**420 123,50**	**282 793,69**	**33 822,24**	**11 906,54**	**2 033,93**	**14 460,46**	**31 708,69**	**14 847,92**	**28 550,26**	**346,9**

Odberateľ : **Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber**
Projektant :
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Spracoval : **Martina Furtáková**
KP : **501.2**
Dátum : . .

Stavba : 826 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Oprava strechy na budove č. 8

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
1	978071251	Osekanie lepenk. vodor. do 1 m2- výsek puchýrov	74,579	m2	179,00	13 349,64		5 261,54	1 851,79			4 502,92	1 733,37
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	64,958	Nh	81,00	5 261,62							
2	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	8,726	t	265,00	2 312,39		739,09	260,12			604,15	709,02
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	11,239	Nh	81,00	910,36							
3	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,726	t	284,00	2 478,18		310,38	109,24		737,08	699,36	622,10
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,720	Nh	81,00	382,38							
		Cestná doprava	804,886	Sk	1,00	804,88							
4	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 6 km	174,956	t	9,30	1 627,09					796,05	481,29	349,74
		Cestná doprava	869,532	Sk	1,00	869,53							
5	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,726	t	232,00	2 024,43		646,68	227,66			528,61	621,47
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	9,834	Nh	81,00	796,57							
6	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	17,452	t	26,00	453,75		144,67	50,95			118,26	139,85
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,198	Nh	81,00	178,11							
7	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	8,726	t	535,00	4 668,41		428,97	150,95	1 134,99	368,23	1 259,50	1 325,75
		Stavebný robotník HSV	0,078	Nh	68,00	5,34							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,541	Nh	81,00	43,82							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,923	Nh	81,00	74,78							
		VODIČ AUTOŽERIAVU	2,190	Nh	92,00	201,50							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	2,190	Nh	92,00	201,50							
		AUTOZERIAV 8T 235KNM	1,907	Sh	685,00	1 306,63							
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	56,020	Sk	1,00	56,02							
		Cestná doprava	402,094	Sk	1,00	402,09							
8	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad	8,726	t	2 740,00	23 909,24					12 216,40	7 386,04	4 306,80
		TARIFY V SK	12 722,158	Sk	1,00	12 722,15							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**50 823,13**	**Sk**				**7 531,35**	**2 650,74**	**1 134,99**	**14 117,77**	**15 580,13**	**9 808,13**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**50 823,13**	**Sk**				**7 531,35**	**2 650,74**	**1 134,99**	**14 117,77**	**15 580,13**	**9 808,13**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		71 - IZOLÁCIE											
		712 - Povlakové krytiny											
9	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným 2x	845,663	m2	4,10	3 467,21		1 048,62	372,09			1 484,09	562,41
		Montér hydroizolácii	11,839	Nh	116,00	1 373,35							
10	111631501	Lak asfaltový ALP-PENETRAL 9 kg krabice	0,169	t	41 977,00	7 094,11	7 094,11						-0,00
11	712341559	Povl. krytina striech do 10° pritavením NAIP -hydrobit 1 vrstvy	494,211	m2	47,50	23 475,02	4 047,58	5 678,48	1 996,61			8 036,62	3 715,71
		Propan - butan fľaše 33 kg	1,497	kus	1 920,00	2 875,12							
		Benzín technický čistiaci 85/160	47,261	kg	31,00	1 465,10							
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	57,822	Nh	130,00	7 516,94							
12	628322815	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	478,782	m2	121,00	57 932,62	57 932,62						-0,00
13	712361703	Povl. krytina striech do 10° prilepením na celej pl. guma ELASTOVIL S 4 - 1 vrs	422,832	m2	146,00	61 733,47	32 359,33	7 019,01	2 469,33			9 933,81	9 951,99
		Toluen na nitráciu	0,029	t	21 300,00	630,44							
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 140	7,928	kus	1 020,00	8 086,66							
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25	35,940	kus	820,00	29 471,39							
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	71,458	Nh	130,00	9 289,61							
14	628329210	Pás ťažký asfaltový ELASTODER 40 SP. DEKOR šedý	486,257	m2	355,00	172 621,23	172 621,23						0,00
15	712362701	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° zosilnenie spojov	416,332	m2	48,50	20 192,10	8 738,80	4 492,22	1 582,06			3 844,51	1 534,49
		Toluen na nitráciu	0,008	t	21 300,00	177,35							
		Lepidlo ANTIKOROPRÉN C 6690	12,489	kg	173,00	2 160,76							
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25	7,806	kus	820,00	6 401,10							
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	34,555	Nh	130,00	4 492,22							
16	712990821	Odstránenie povl. krytiny do 10°, pripl. za oškrabanie asf	410,182	m2	19,10	7 834,47		3 084,56	1 086,98			2 639,82	1 023,10
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	29,943	Nh	103,00	3 084,15							
17	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	4,933	t	890,00	4 390,37		807,97	284,38	898,94	342,69	1 477,44	578,93
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	3,018	Nh	92,00	277,74							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,355	Nh	103,00	36,58							
		VODIČ AUTOŽERIAVU	1,820	Nh	116,00	211,15							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	1,504	Nh	103,00	154,97							
		VIAZAČ BREMIEN	1,238	Nh	103,00	127,53							
		Autoženiav vztyčovací	1,820	Sh	350,00	637,09							
		Kladka stavebná	2,181	Sh	120,00	261,82							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Prevoz - autožeriav vztyčovaci	51,796	Sk	1,00	51,79							
		Prevoz - kladky stavebnej	7,744	Sk	1,00	7,74							
		OPN	283,154	Sk	1,00	283,15							
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**358 740,63**	**Sk**			**282 793,69**	**22 130,88**	**7 791,47**	**898,94**	**342,69**	**27 416,29**	**17 366,64**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**358 740,63**	**Sk**			**282 793,69**	**22 130,88**	**7 791,47**	**898,94**	**342,69**	**27 416,29**	**17 366,64**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**358 740,63**	**Sk**			**282 793,69**	**22 130,88**	**7 791,47**	**898,94**	**342,69**	**27 416,29**	**17 366,64**
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
18	213290040	Demontáž existujúceho bleskozvodu	32,000	Rod	330,00	10 560,00		4 160,00	1 464,32			3 560,19	1 375,49
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	32,000	Nh	130,00	4 160,00							
19	213290041	Hatierové vyrovnanie	1,000	kus	-0,26	-0,26							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**10 559,74**	**Sk**				**4 160,00**	**1 464,32**			**3 560,19**	**1 375,49**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**10 559,74**	**Sk**				**4 160,00**	**1 464,32**			**3 560,19**	**1 375,49**
		Za rozpočet celkom :	**420 123,50**	**Sk**			**282 793,69**	**33 822,24**	**11 906,54**	**2 033,93**	**14 468,46**	**48 556,81**	**28 928,26**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ISB-KLK-180-178/2010



Ing. Jozef GUREGA