ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 10 -RŠÚ /2006

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bartoš Igor
Zhotoviteľ	Stav-art – Ľubomírska Martina Štúrovo námestie 2 ; 036 01 Martin
Zastúpený:	Kaplan Cyril
IČO:	37760751
DIČ:	SK1045312686
Bankové spojenie:	Tatra banka
Číslo účtu:	2628371745/1100
Registrácia v zozname podnikateľov:	Žo 2001/05643/00002-17561/2001
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Kaplan Cyril

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Oprava učební č. 5 a 7 na b.č. 49 I.poschodie

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 20. februára 2006
termín ukončenia: 1. marca 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : K 4 .čsb VÚ 1077 Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	273 918,70
DPH 19%	52 044,55
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**325 963,50**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Objednávateľ súhlasí s fakturáciou diela po častiach (jednotlivé učebne) Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Každá faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Igor Bartoš** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Cyril Kaplan
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **K.čsb VÚ 1077 Martin** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **483571**

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne

zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikujú možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ako sú napr.: žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod.

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 330/96 §8 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Ing. Šoška Roman

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 20. februára 2006

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

Stav-art - Ľubomírska Martina
stavebno montážna firma
Štúrovo nám. 2, 036 01 Martin
IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312686

.....
zhotoviteľ
Cyril Kaplan

Krycí list rozpočtu

STAV - ART

Stavba :Oprava miestnosti v budove č.49	JKSO :
Objekt :miestnosť č.5	Rozpočet :
	Spracoval : Kaplan cyril

Miesto : Kasárne 4.ČSL brigády | Zmluva č. | Dňa : 20.02.2006

Odberateľ :	Posadková správa budov Martin	IČO : 00805122	DIČ :
	036 0 Martin	Jilemnického	IČ DPH :
Dodávateľ :	Stav-art	IČO : 37760751	DIČ :
	03601 Martin	Štúrovo námestie 2/108	IČ DPH : SK1045312686
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	164 127 Sk	za M3 OP	1 M	164 127 Sk	za M
1 M2 ZP	164 127 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	164 127 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	57 200,50	11 802,40	69 002,90
2	PSV :	52 609,75	16 309,20	68 918,95
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	109 810,25	28 111,60	137 921,85

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		137 921,85
22	DPH 19 % z :	137 921,85	26 205,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		164 127,05
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Posádková správa budov * MARTIN *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Stav-art - Ľubomírska Martina
stavebno montážna firma
Štúrovo nám. 2, 036 01 Martin ①
IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312686

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posadková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **Stav-art**

Spracoval :
JKSO :
Dátum :

Stavba :Oprava miestnosti v budove č.49
Objekt :mistnosť č.5

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	611421231	Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10%	61,000	m2	50,50	3 080,50						
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	45,000	m	33,50	1 507,50	170,55	440,55			266,31	630,09
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,023	m3	2 660,00	59,85	1,33 za m2					
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,045	m3	2 460,00	110,70	2,46 za m2					
		Omietkár	3,180	Nh	83,70	266,17	5,91 za m2					
		Stavebný robotník HSV	0,795	Nh	75,20	59,79	1,33 za m2					
3	612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	114,000	m2	38,50	4 389,00	603,06	1 207,26			729,64	1 849,04
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,034	m3	2 660,00	90,97	0,80 za m2					
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,171	m3	2 460,00	420,66	3,69 za m2					
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,034	m3	2 660,00	90,97	0,80 za m2					
		Omietkár	7,272	Nh	102,30	743,89	6,53 za m2					
		Stavebný robotník HSV	1,983	Nh	75,20	149,16	1,31 za m2					
4	612423531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	33,000	m2	496,00	16 368,00	4 553,67	3 297,69			1 993,71	6 522,93
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,099	m3	2 660,00	263,34	7,98 za m2					
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,495	m3	2 460,00	1 217,70	36,90 za m2					
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,099	m3	2 660,00	263,34	7,98 za m2					
		Materiál lešenový v používaní	0,313	m3	8 980,00	2 809,30	85,13 za m2					
		Omietkár	15,741	Nh	102,30	1 610,29	48,80 za m2					
		Stavebný tesár	6,379	Nh	75,20	479,71	14,54 za m2					
		Stavebný robotník HSV	4,639	Nh	75,20	348,89	10,57 za m2					
5	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	3,420	m3	2 960,00	10 123,20						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**35 468,20**	**Sk**			**5 327,28**	**4 945,50**			**2 989,66**	**9 002,06**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
6	974031145	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 20 cm	118,000	m	116,00	13 688,00						
7	974031743	Vysekanie rýh v podhľade z tehál hl. do 7 cm š. do 10 cm	32,000	m	156,00	4 992,00						
8	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	4,000	m2	72,00	288,00		159,04			96,16	32,80
		Stavebný robotník HSV	1,564	Nh	75,20	117,63	29,41 za m2					
9	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,200	t	203,00	649,60		359,26			217,21	73,13
		Stavebný robotník HSV	3,919	Nh	67,80	265,74	83,04 za m2					

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
10	**341201M15**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	158,000	m	12,50	1 975,00	1 975,00					
11	**3482E0146**	Svietidlo stropné žiarivk. 231 58 44 2xZ 36/40 W IP 20	12,000	kus	795,00	9 540,00	9 540,00					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**31 132,60**	**Sk**			**11 515,00**	**518,30**			**313,37**	**105,93**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**66 600,80**	**Sk**			**16 842,28**	**5 463,80**			**3 303,03**	**9 107,99**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		725 - Zariaďovacie predmety										
12	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	85,50	85,50		36,80			38,53	10,17
		Stavebný inštalatér	0,362	Nh	75,20	27,22	27,22 za m2					
13	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	2 006,76	2 006,76	1 684,02					322,74
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,039	kg	25,00	0,98	0,98 za m2					
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	0,125	kus	20,50	2,56	2,56 za m2					
		Rúrka PVC odpadová rovná d 40x1,8	0,200	m	28,50	5,70	5,70 za m2					
		Skrutka mosadzná s polguľovou hlavou 021812 5x 70	0,006	1000 ks	3 210,00	19,26	19,26 za m2					
		Uzávierka zápach. umýv. T T 1015 s ventil.AKV	1,000	kus	100,00	100,00	100,00 za m2					
		Podpera liatinová LL 34	2,000	kus	86,50	173,00	173,00 za m2					
		Príchytka d 8 mm	0,006	1000 ks	421,00	2,53	2,53 za m2					
		Umývadlo štandardná kvalita	1,000	kus	1 380,00	1 380,00	1380,00 za m2					
		Stavebný inštalatér		Nh	93,00		0,00 za m2					
14	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	50,90	50,90		22,06			23,09	5,75
		Stavebný inštalatér	0,217	Nh	75,20	16,32	16,32 za m2					
15	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	1 812,00	1 812,00						
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**3 955,16**	**Sk**			**1 684,02**	**58,86**			**61,62**	**338,66**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**3 955,16**	**Sk**			**1 684,02**	**58,86**			**61,62**	**338,66**
		76 - KONŠTRUKCIE										
		762 - Konštrukcie tesárske										
16	762521811	Demontáž podláh z dosiek hrúbky do 32 mm	61,000	m2	39,50	2 409,50		1 041,88			1 090,37	277,25
		Stavebný tesár	10,248	Nh	75,20	770,65	12,63 za m2					
17	762711810	Demontáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva do 120 cm2	164,000	m	30,50	5 002,00						
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**7 411,50**	**Sk**				**1 041,88**			**1 090,37**	**277,25**
		766 - Konštrukcie stolárske										

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
18	766623911	Oprava okien zdvojených otvár. bez výmeny dielčích prvkov	16,800	m2	419,00	7 039,20						
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**7 039,20**	**Sk**								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
19	767996804	Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg	385,000	kg	17,50	6 737,50	1 928,85	1 613,15	469,70		2 180,81	544,99
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,385	1000 ks	5 010,00	1 928,85	5,01 za m2					
		Stavebný zámočník	11,935	Nh	83,70	998,96	2,59 za m2					
		Vodič	1,155	Nh	93,00	107,42	0,28 za m2					
		Viazač bremien	1,155	Nh	75,20	86,86	0,23 za m2					
		Autožeriav 6t 182knm	0,924	Sh	455,00	420,42	1,09 za m2					
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,270	Sh	182,00	49,05	0,13 za m2					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**6 737,50**	**Sk**			**1 928,85**	**1 613,15**	**469,70**		**2 180,81**	**544,99**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**21 188,20**	**Sk**			**1 928,85**	**2 655,03**	**469,70**		**3 271,18**	**822,24**
		77 - PODLAHY										
		776 - Podlahy povlakové										
20	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	28,000	m	14,30	400,40	62,72	147,00			153,75	36,93
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 50	0,042	kus	725,00	30,25	1,08 za m2					
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25	0,042	kus	655,00	27,33	0,98 za m2					
		Ostatný materiál pre podlahy povlakové	5,040	Sk	1,00	5,04	0,18 za m2					
		Parketár	1,292	Nh	67,80	87,61	3,13 za m2					
		Parketár	0,281	Nh	75,20	21,12	0,75 za m2					
21	**2841A9002**	Sokel 2/4	28,000	m	11,10	310,80	310,80					
22	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	65,000	m2	75,50	4 907,50						
23	**2841A0301**	Krytina podlah.Novoflór ext.2120-31 super, hr.2,0; š.1500 mm	65,000	m2	211,00	13 715,00	13 715,00					
24	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	8,900	m	15,10	134,39	28,48	46,10			48,24	11,57
		Ostatný materiál pre podlahy povlakové	28,480	Sk	1,00	28,48	3,20 za m2					
		Parketár	0,453	Nh	75,20	34,05	3,83 za m2					
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**19 468,09**	**Sk**			**14 117,00**	**193,10**			**201,99**	**48,50**
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt										
25	777551440	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm	62,000	m2	174,00	10 788,00	3 913,44	2 962,36	37,20		3 139,92	735,08
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,003	t	64 100,00	198,71	3,21 za m2					
		Teralit DB oker svetlý sb.	0,094	t	12 900,00	1 207,70	19,48 za m2					
		Teralit DB zeleň svetlá sb.	0,096	t	13 400,00	1 287,74	20,77 za m2					
		Teralit DB tehlovo červený sb.	0,094	t	13 000,00	1 217,06	19,63 za m2					
		Ostatný materiál pre podlahy syntetické	2,480	Sk	1,00	2,48	0,04 za m2					
		Podlahár, pokladač podlah. krytov	26,180	Nh	83,70	2 191,23	35,34 za m2					

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		Miešačka cyklická na betón 0,15m3	2,127	Sh	17,60	37,43	0,60 za m2					
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**10 788,00**	**Sk**			**3 913,44**	**2 962,36**	**37,20**		**3 139,92**	**735,08**
		77 - PODLAHY spolu :	**30 256,09**	**Sk**			**18 030,44**	**3 155,46**	**37,20**		**3 341,91**	**783,58**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
26	781415013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	4,000	m2	377,00	1 508,00						
27	**597817210**	Obkl. pórovinové 1 far. 150x150 I	5,000	m2	367,00	1 835,00	1 835,00					
28	781419704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	4,000	m2	1,90	7,60	8,36					-0,76
		Cement biely tr. 52,5 I bal.	0,001	t	7 730,00	8,35	2,09 za m2					
29	781419711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	4,000	m2	24,00	96,00						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**3 446,60**	**Sk**			**1 843,36**					**-0,76**
		783 - Nátery										
30	783624920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+1x plné tmel.	16,000	m2	192,00	3 072,00	701,28	1 173,76			1 228,68	-31,72
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	2,240	kg	154,00	344,96	21,56 za m2					
		INDUSTROL email vonkajší slon. kosť S 2013	1,600	kg	141,00	225,60	14,10 za m2					
		Tmel emulzný disperzný V 5011	0,880	kg	79,50	69,96	4,37 za m2					
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,320	kg	47,00	15,04	0,94 za m2					
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,019	100 ks	341,00	6,55	0,41 za m2					
		Ostatný materiál pre nátery	39,200	Sk	1,00	39,20	2,45 za m2					
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,144	Nh	75,20	10,84	0,68 za m2					
		Maliar, natierač	1,521	Nh	67,80	103,15	6,45 za m2					
		Maliar, natierač	8,952	Nh	83,70	749,30	46,83 za m2					
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,052	Nh	93,00	4,86	0,30 za m2					
		783 - Nátery spolu :	**3 072,00**	**Sk**			**701,28**	**1 173,76**			**1 228,68**	**-31,72**
		784 - Maľby										
31	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	182,000	m2	21,50	3 913,00						
		784 - Maľby spolu :	**3 913,00**	**Sk**								
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**10 431,60**	**Sk**			**2 544,64**	**1 173,76**			**1 228,68**	**-32,48**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**65 831,05**	**Sk**			**24 187,95**	**7 043,11**	**506,90**		**7 903,39**	**1 912,00**
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
32	210201011	Svietidlo žiarivkové stropné 1x36W, IP20 s krytom	12,000	kus	181,00	2 172,00		1 041,24			1 089,99	40,77
		Elektroinštalatér	8,281	Nh	93,00	770,15	64,18 za m2					
33	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	158,000	m	21,00	3 318,00		1 561,04			1 634,61	122,35
		Elektroinštalatér	12,424	Nh	93,00	1 155,41	7,31 za m2					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**5 490,00**	**Sk**				**2 602,28**			**2 724,60**	**163,12**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**5 490,00**	**Sk**				**2 602,28**			**2 724,60**	**163,12**
		Za rozpočet celkom :	**137 921,85**	**Sk**			**41 030,23**	**15 109,20**	**506,90**		**13 931,02**	**11 183,10**

Stav-art - Ľubomírska Martina
stavebno montážna firma
Štúrovo nám. Z, 036 01 Martin
IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312686

Krycí list rozpočtu

STAV - ART

Stavba :Oprava miestnosti v budove č.49	JKSO :
Objekt :miestnosť č.7	Rozpočet :
	Spracoval : Kaplan cyril
Miesto : Kasárne 4.ČSL brigády	Zmluva č. Dňa : 20.02.2006

Odberateľ :	Posadková správa budov Martin	IČO : 00805122	DIČ :
	036 0 Martin	Jilemnického	IČ DPH :
Dodávateľ :	Stav-art	IČO : 37760751	DIČ :
	03601 Martin	Štúrovo námestie 2/108	IČ DPH : SK1045312686
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	161 836 Sk	za M3 OP	1 M	161 836 Sk	za M
1 M2 ZP	161 836 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	161 836 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	57 524,00	9 916,40	67 440,40
2	PSV :	52 247,25	16 309,20	68 556,45
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	109 771,25	26 225,60	135 996,85

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		135 996,85
22	DPH 19 % z :	135 996,85	25 839,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		161 836,25

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podsádková správa budov MARTIN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Stav-art - Ľubomírska Martina
stavebno montážna firma
Štúrovo nám. 2, 036 01 Martin ①
IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312686

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posadková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **Stav-art**

Spracoval :
JKSO :
Dátum :

Stavba :Oprava miestnosti v budove č.49
Objekt :miestnosť č.7

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	611421231	Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10%	62,000	m2	50,50	3 131,00						
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	46,000	m	33,50	1 541,00	174,34	450,34			272,23	644,09
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,023	m3	2 660,00	61,18	1,33 za m2					
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,046	m3	2 460,00	113,16	2,46 za m2					
		Omietkár	3,251	Nh	83,70	272,09	5,91 za m2					
		Stavebný robotník HSV	0,813	Nh	75,20	61,12	1,33 za m2					
3	612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	120,000	m2	38,50	4 620,00	634,80	1 270,80			768,04	1 946,36
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,036	m3	2 660,00	95,76	0,80 za m2					
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,180	m3	2 460,00	442,80	3,69 za m2					
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,036	m3	2 660,00	95,76	0,80 za m2					
		Omietkár	7,654	Nh	102,30	783,04	6,53 za m2					
		Stavebný robotník HSV	2,088	Nh	75,20	157,01	1,31 za m2					
4	612423531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	33,000	m2	497,00	16 401,00	4 553,67	3 297,69			1 993,71	6 555,93
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,099	m3	2 660,00	263,34	7,98 za m2					
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,495	m3	2 460,00	1 217,70	36,90 za m2					
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,099	m3	2 660,00	263,34	7,98 za m2					
		Materiál lešenový v používaní	0,313	m3	8 980,00	2 809,30	85,13 za m2					
		Omietkár	15,741	Nh	102,30	1 610,29	48,80 za m2					
		Stavebný tesár	6,379	Nh	75,20	479,71	14,54 za m2					
		Stavebný robotník HSV	4,639	Nh	75,20	348,89	10,57 za m2					
5	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	3,420	m3	2 970,00	10 157,40						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**35 850,40**	**Sk**			**5 362,81**	**5 018,83**			**3 033,98**	**9 146,38**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
6	974031145	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 20 cm	118,000	m	116,00	13 688,00						
7	974031743	Vysekanie rýh v podhľade z tehál hl. do 7 cm š. do 10 cm	32,000	m	156,00	4 992,00						
8	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	4,000	m2	72,00	288,00		159,04			96,16	32,80
		Stavebný robotník HSV	1,564	Nh	75,20	117,63	29,41 za m2					
9	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,200	t	204,00	652,80		359,26			217,21	76,33
		Stavebný robotník HSV	3,919	Nh	67,80	265,74	83,04 za m2					

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
10	**341201M15**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	138,000	m	12,50	1 725,00	1 725,00					
11	**3482E0146**	Svietidlo stropné žiarivk. 231 58 44 2xZ 36/40 W IP 20	10,000	kus	795,00	7 950,00	7 950,00					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**29 295,80**	**Sk**			**9 675,00**	**518,30**			**313,37**	**109,13**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**65 146,20**	**Sk**			**15 037,81**	**5 537,13**			**3 347,35**	**9 255,51**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		725 - Zariaďovacie predmety										
12	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	85,50	85,50		36,80			38,53	10,17
		Stavebný inštalatér	0,362	Nh	75,20	27,22	27,22 za m2					
13	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	2 013,46	2 013,46	1 684,02					329,44
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,039	kg	25,00	0,98	0,98 za m2					
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	0,125	kus	20,50	2,56	2,56 za m2					
		Rúrka PVC odpadová rovná d 40x1,8	0,200	m	28,50	5,70	5,70 za m2					
		Skrutka mosadzná s polguľovou hlavou 021812 5x 70	0,006	1000 ks	3 210,00	19,26	19,26 za m2					
		Uzávierka zápach. umýv. T T 1015 s ventil.AKV	1,000	kus	100,00	100,00	100,00 za m2					
		Podpera liatinová LL 34	2,000	kus	86,50	173,00	173,00 za m2					
		Príchytka d 8 mm	0,006	1000 ks	421,00	2,53	2,53 za m2					
		Umývadlo štandardná kvalita	1,000	kus	1 380,00	1 380,00	1380,00 za m2					
		Stavebný inštalatér		Nh	93,00		0,00 za m2					
14	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	51,00	51,00		22,06			23,09	5,85
		Stavebný inštalatér	0,217	Nh	75,20	16,32	16,32 za m2					
15	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	2 010,00	2 010,00						
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**4 159,96**	**Sk**			**1 684,02**	**58,86**			**61,62**	**345,46**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**4 159,96**	**Sk**			**1 684,02**	**58,86**			**61,62**	**345,46**
		76 - KONŠTRUKCIE										
		762 - Konštrukcie tesárske										
16	762521811	Demontáž podláh z dosiek hrúbky do 32 mm	61,000	m2	39,50	2 409,50		1 041,88			1 090,37	277,25
		Stavebný tesár	10,248	Nh	75,20	770,65	12,63 za m2					
17	762711810	Demontáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva do 120 cm2	164,000	m	30,50	5 002,00						
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**7 411,50**	**Sk**				**1 041,88**			**1 090,37**	**277,25**
		766 - Konštrukcie stolárske										

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
18	766623911	Oprava okien zdvojených otvár. bez výmeny dielčích prvkov	16,800	m2	420,00	7 056,00						
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**7 056,00**	**Sk**								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
19	767996804	Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg	385,000	kg	17,50	6 737,50	1 928,85	1 613,15	469,70		2 180,81	544,99
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,385	1000 ks	5 010,00	1 928,85	5,01 za m2					
		Stavebný zámočník	11,935	Nh	83,70	998,96	2,59 za m2					
		Vodič	1,155	Nh	93,00	107,42	0,28 za m2					
		Viazač bremien	1,155	Nh	75,20	86,86	0,23 za m2					
		Autoženiav 6t 182knm	0,924	Sh	455,00	420,42	1,09 za m2					
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,270	Sh	182,00	49,05	0,13 za m2					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**6 737,50**	**Sk**			**1 928,85**	**1 613,15**	**469,70**		**2 180,81**	**544,99**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**21 205,00**	**Sk**			**1 928,85**	**2 655,03**	**469,70**		**3 271,18**	**822,24**
		77 - PODLAHY										
		776 - Podlahy povlakové										
20	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	28,000	m	14,30	400,40	62,72	147,00			153,75	36,93
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 50	0,042	kus	725,00	30,25	1,08 za m2					
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25	0,042	kus	655,00	27,33	0,98 za m2					
		Ostatný materiál pre podlahy povlakové	5,040	Sk	1,00	5,04	0,18 za m2					
		Parketár	1,292	Nh	67,80	87,61	3,13 za m2					
		Parketár	0,281	Nh	75,20	21,12	0,75 za m2					
21	**2841A9002**	Sokel 2/4	28,000	m	11,10	310,80	310,80					
22	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	65,000	m2	75,50	4 907,50						
23	**2841A0301**	Krytina podlah.Novoflór ext.2120-31 super, hr.2,0; š.1500 mm	65,000	m2	212,00	13 780,00	13 780,00					
24	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	8,900	m	15,10	134,39	28,48	46,10			48,24	11,57
		Ostatný materiál pre podlahy povlakové	28,480	Sk	1,00	28,48	3,20 za m2					
		Parketár	0,453	Nh	75,20	34,05	3,83 za m2					
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**19 533,09**	**Sk**			**14 182,00**	**193,10**			**201,99**	**48,50**
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt										
25	777551440	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm	62,000	m2	174,00	10 788,00	3 913,44	2 962,36	37,20		3 139,92	735,08
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,003	t	64 100,00	198,71	3,21 za m2					
		Teralit DB oker svetlý sb.	0,094	t	12 900,00	1 207,70	19,48 za m2					
		Teralit DB zeleň svetlá sb.	0,096	t	13 400,00	1 287,74	20,77 za m2					
		Teralit DB tehlovo červený sb.	0,094	t	13 000,00	1 217,06	19,63 za m2					
		Ostatný materiál pre podlahy syntetické	2,480	Sk	1,00	2,48	0,04 za m2					
		Podlahár, pokladač podlah. krytov	26,180	Nh	83,70	2 191,23	35,34 za m2					

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		Miešačka cyklická na betón 0,15m3	2,127	Sh	17,60	37,43	0,60 za m2					
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**10 788,00**	**Sk**			**3 913,44**	**2 962,36**	**37,20**		**3 139,92**	**735,08**
		77 - PODLAHY spolu :	**30 321,09**	**Sk**			**18 095,44**	**3 155,46**	**37,20**		**3 341,91**	**783,58**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
26	781415013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	4,000	m2	378,00	1 512,00						
27	**597817210**	Obkl. pórovinové 1 far. 150x150 I	5,000	m2	368,00	1 840,00	1 840,00					
28	781419704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	4,000	m2	1,90	7,60	8,36					-0,76
		Cement biely tr. 52,5 I bal.	0,001	t	7 730,00	8,35	2,09 za m2					
29	781419711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	4,000	m2	24,00	96,00						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**3 455,60**	**Sk**			**1 848,36**					**-0,76**
		783 - Nátery										
30	783624920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+1x plné tmel.	16,000	m2	193,00	3 088,00	701,28	1 173,76			1 228,68	-15,72
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	2,240	kg	154,00	344,96	21,56 za m2					
		INDUSTROL email vonkajší slon. kosť S 2013	1,600	kg	141,00	225,60	14,10 za m2					
		Tmel emulzný disperzný V 5011	0,880	kg	79,50	69,96	4,37 za m2					
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,320	kg	47,00	15,04	0,94 za m2					
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,019	100 ks	341,00	6,55	0,41 za m2					
		Ostatný materiál pre nátery	39,200	Sk	1,00	39,20	2,45 za m2					
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,144	Nh	75,20	10,84	0,68 za m2					
		Maliar, natierač	1,521	Nh	67,80	103,15	6,45 za m2					
		Maliar, natierač	8,952	Nh	83,70	749,30	46,83 za m2					
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,052	Nh	93,00	4,86	0,30 za m2					
		783 - Nátery spolu :	**3 088,00**	**Sk**			**701,28**	**1 173,76**			**1 228,68**	**-15,72**
		784 - Maľby										
31	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	182,000	m2	21,50	3 913,00						
		784 - Maľby spolu :	**3 913,00**	**Sk**								
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**10 456,60**	**Sk**			**2 549,64**	**1 173,76**			**1 228,68**	**-16,48**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**66 142,65**	**Sk**			**24 257,95**	**7 043,11**	**506,90**		**7 903,39**	**1 934,80**
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										

Stavba :Oprava miestnosti v budove č.49
Objekt :miestnosť č.7

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
32	210201011	Svietidlo žiarivkové stropné 1x36W, IP20 s krytom	10,000	kus	181,00	1 810,00		867,70			908,32	33,98
		Elektroinštalatér	6,901	Nh	93,00	641,79	64,18 za m2					
33	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	138,000	m	21,00	2 898,00		1 363,44			1 427,70	106,86
		Elektroinštalatér	10,851	Nh	93,00	1 009,16	7,31 za m2					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**4 708,00**	**Sk**				**2 231,14**			**2 336,02**	**140,84**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**4 708,00**	**Sk**				**2 231,14**			**2 336,02**	**140,84**
		Za rozpočet celkom :	**135 996,85**	**Sk**			**39 295,76**	**14 811,39**	**506,90**		**13 586,76**	**11 331,14**

Stav-art - Ľubomírska Martina
stavebno montážna firma
Štúrovo nám. 2, 036 01 Martin ①
IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312686

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6.9. 2009

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

