ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 96 -RŠÚ /2006 - 4

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna
Zhotoviteľ	GB Slovakia s.r.o SNP 15 934 01 Levice
Zastúpený:	Gabriel Bombicz
IČO:	36565563
DIČ:	SK2021903070
Bankové spojenie:	OTP Banka
Číslo účtu:	8234872/5200
Registrácia v zozname podnikateľov:	Okr. súd Nitra Sro 15373/N
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Imrich Drappan

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Oprava sociálnych zariadení b.č. 118 KSNP

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 29. novembra 2006
termín ukončenia: 14. decembra 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : **KSNP Martin**

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	142 833,67
DPH 19%	27 138,40
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**169 973,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ing. Imrich Drappan**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **KSNP Martin VÚ 1300** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482063**

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrchu, možnosť úrazu el.prúdom**

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Gabriel Bombicz
- Za užívateľa : Ing. Slávka Pániková

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 27. novembra 2006

GB Slovakia s.r.o.
SNP 15, 934 01 Levi
IČO: 36 565 568, DIČ: 202 [illegible]3070
IČ DPH: SK2021903070

Posádková správa budov MARTIN

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

.....
zhotoviteľ
Gabriel Bombicz

K.č.p. PSB MT 96-RSú-5

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava sociál.-hygien.zariadenia -budova č.118	č. 472	JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 23.11.2006

Odberateľ : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : GB Slovakia s.r.o. LEVICE	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	169 972 Sk	za M3 OP	1 M	169 972 Sk	za M
1 M2 ZP	169 972 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	169 972 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	55 452,97	4 025,00	59 477,97
2	PSV :	36 268,16	40 972,54	77 240,70
3	MCE :	5 520,00	595,00	6 115,00
4	iné :			
5	Súčet :	97 241,13	45 592,54	142 833,67

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		142 833,67
22	DPH	19 % z : 142 833,67	27 138,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		169 972,07

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov * MARTIN *

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

GB Slovakia s.r.o.
SNP 15, 934 01 Levice
IČO: 36 565 563, DIČ: 2021903070
IČ DPH: SK2021903070

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY SR
Odbor prevádzky a údržby
TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

overil ing MARTIN BEDNÁR
cenár odbor ÚSVM

'dberateľ : **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN** *Projektant :*

odávateľ : **GB Slovakia s.r.o. LEVICE** *Spracoval :*

tavba :Oprava sociál.-hygien.zariadenia -budova č.118 *JKSO :* *Dátum :* **23.11.2006**

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	8,300	m2	442,00	3 668,60		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**3 668,60**	**Sk**		**3 668,60**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
2	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	0,080	m3	3 250,00	260,00		19
		*1*1*0,08 = 0,080*						
3	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000	kus	408,00	408,00		19
4	55355519	OCEL.ZARUBNA CgH 600x1970x100 mm	1,000	KS	875,00		875,00	19
5	611405189	Vnútorné dvere plné 600/1970 mm	1,000	kus	3 150,00		3 150,00	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**4 693,00**	**Sk**		**668,00**	**4 025,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
6	974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	16,000	m	97,00	1 552,00		19
7	974049154	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	4,000	m	413,00	1 652,00		19
8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,420	t	215,00	90,30		19
9	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	3,360	t	24,00	80,64		19
		*0,42*8 = 3,360*						
10	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,879	t	575,00	505,43		19
11	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	196,000	hod	241,00	47 236,00		19
		Búranie starých obkladov a dlažby,odvoz suti						
		*4*4*8 = 128,000*						
		68 = 68,000						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**51 116,37**	**Sk**		**51 116,37**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**59 477,97**	**Sk**		**55 452,97**	**4 025,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
12	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	1,900	m2	4,65	8,84		19
		1,5 = 1,500						
		*4*1*0,1 = 0,400*						
13	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,001	t	40 800,00		40,80	19
14	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	1,900	m2	48,00	91,20		19
15	628311550	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT	2,185	m2	84,00		183,54	19
		*1,9*1,15 = 2,185*						
16	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,012	t	715,00	8,58		19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**332,96**	**Sk**		**108,62**	**224,34**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**332,96**	**Sk**		**108,62**	**224,34**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						

Odberateľ : **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN** *JKSO :*

Dodávateľ : **GB Slovakia s.r.o. LEVICE** *Dátum :* **23.11.2006**

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava sociál.-hygien.zariadenia -budova č.118

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	3 668,60	3 668,60		0,652	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	4 693,00	668,00	4 025,00	0,216	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	51 116,37	51 116,37		0,010	0,420
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	59 477,97	55 452,97	4 025,00	0,879	0,420
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	332,96	108,62	224,34	0,011	
71 - IZOLÁCIE	332,96	108,62	224,34	0,011	
721 - Vnútorná kanalizácia	2 348,52	2 348,52		0,009	
722 - Vnútorný vodovod	13 552,55	13 552,55		0,070	
725 - Zariaďovacie predmety	37 623,76	8 908,76	28 715,00	0,119	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	53 524,83	24 809,83	28 715,00	0,199	
766 - Konštrukcie stolárske	921,50	271,50	650,00		
76 - KONŠTRUKCIE	921,50	271,50	650,00		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	2 356,96	934,06	1 422,90	0,069	
77 - PODLAHY	2 356,96	934,06	1 422,90	0,069	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	20 104,45	10 144,15	9 960,30	1,587	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	20 104,45	10 144,15	9 960,30	1,587	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	77 240,70	36 268,16	40 972,54	1,868	
PRÁCE A DODÁVKY M					
MCE - ostatné	6 115,00	5 520,00	595,00	0,002	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	6 115,00	5 520,00	595,00	0,002	
Za rozpočet celkom :	142 833,67	97 241,13	45 592,54	2,751	0,420

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava sociál.-hygien.zariadenia -budova č.118

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
17	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	4,000	m	361,00	1 444,00		19
18	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	2,000	m	203,00	406,00		19
19	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	2,000	m	212,00	424,00		19
20	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	1,000	kus	70,50	70,50		19
21	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,010	t	402,00	4,02		19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**2 348,52**	**Sk**		**2 348,52**		
		722 - Vnútorný vodovod						
22	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	16,000	m	433,00	6 928,00		19
23	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	16,000	m	23,50	376,00		19
24	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1,000	pár	247,00	247,00		19
25	722230101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	24,000	kus	163,00	3 912,00		19
26	722231061	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	6,000	kus	144,00	864,00		19
27	722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	16,000	m	75,00	1 200,00		19
28	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,070	t	365,00	25,55		19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**13 552,55**	**Sk**		**13 552,55**		
		725 - Zariaďovacie predmety						
29	725119305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	1,000	súbor	665,00	665,00		19
30	642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	1,000	kus	3 970,00		3 970,00	19
31	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	súbor	690,00	690,00		19
32	6421A0122	Umývadlo Tuttopiano 920 mm - séria LUNA 900	1,000	kus	4 495,00		4 495,00	19
33	725249105	Montáž potrubia sprchových kútov	1,000	súbor	1 490,00	1 490,00		19
34	725539105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 160 l	1,000	súbor	1 610,00	1 610,00		19
35	725539108	Montáž poistného ventila k elektr. zásobníkom	1,000	kus	127,00	127,00		19
36	422507060	Ventil poistný ,ohrievač 1/2"	1,000	kus	3 750,00		3 750,00	19
37	541322600	Zásobník horúcej vody EL. EO 180 l	1,000	kus	16 500,00		16 500,00	19
38	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor	1 340,00	1 340,00		19
39	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	2 930,00	2 930,00		19
40	998725101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,120	t	473,00	56,76		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**37 623,76**	**Sk**		**8 908,76**	**28 715,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**53 524,83**	**Sk**		**24 809,83**	**28 715,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		766 - Konštrukcie stolárske						
41	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus	150,00	150,00		19
42	766669111	Dokovanie závesov na zár. univ. pri mont. kompl. dvier 1-kr.	1,000	kus	116,00	116,00		19
43	549102140	Kovanie- štítky,kľúčky,zámok	1,000	kus	650,00		650,00	19
44	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	9,160	%	0,60	5,50		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**921,50**	**Sk**		**271,50**	**650,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**921,50**	**Sk**		**271,50**	**650,00**	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
45	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	3,000	m2	303,00	909,00		19
46	597640000	Dlaž. hl. povrch. A 200x200x8 1A *3*1,02 = 3,060*	3,060	m2	465,00		1 422,90	19
47	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,070	t	358,00	25,06		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava sociál.-hygien.zariadenia -budova č.118

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**2 356,96**	**Sk**		**934,06**	**1 422,90**	
		77 - PODLAHY spolu :	**2 356,96**	**Sk**		**934,06**	**1 422,90**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
48	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	21,000	m2	456,00	9 576,00		19
49	597658300	Obkl. hut. B 1 far. hl. 200x200 OT3 1A	21,420	m2	465,00		9 960,30	19
		*21*1,02 = 21,420*						
50	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,587	t	358,00	568,15		19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**20 104,45**	**Sk**		**10 144,15**	**9 960,30**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**20 104,45**	**Sk**		**10 144,15**	**9 960,30**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**77 240,70**	**Sk**		**36 268,16**	**40 972,54**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		MCE - ostatné						
51	999999004	Konštrukcie a práce montážne, HZS T4	20,000	hod	276,00	5 520,00		19
		pripojenie el.zásobníka						
		20 = 20,000						
52	341408280	Vodič CY čierny	17,000	m	35,00		595,00	19
		MCE - ostatné spolu :	**6 115,00**	**Sk**		**5 520,00**	**595,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**6 115,00**	**Sk**		**5 520,00**	**595,00**	
		Za rozpočet celkom :	**142 833,67**	**Sk**		**97 241,13**	**45 592,54**	

Odberateľ : **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN**
Projektant :
Dodávateľ : **GB Slovakia s.r.o. LEVICE**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **23.11.2006**

Stavba :Oprava sociál.-hygien.zariadenia -budova č.118

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	8,300	m2	442,00	3 668,60	2 762,48	487,70			294,86	123,54
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**3 668,60**	**Sk**			**2 762,48**	**487,70**			**294,86**	**123,54**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
2	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	0,080	m3	3 250,00	260,00	212,05	25,61			15,49	6,84
3	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000	kus	408,00	408,00	167,40	129,02			78,01	33,57
4	55355519	OCEL.ZARUBNA CgH 600x1970x100 mm	1,000	KS	875,00	875,00	875,00					
5	611405189	Vnútorné dvere plné 600/1970 mm	1,000	kus	3 150,00	3 150,00	3 150,00					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**4 693,00**	**Sk**			**4 404,45**	**154,63**			**93,50**	**40,41**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
6	974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	16,000	m	97,00	1 552,00	160,80	747,68			452,00	191,52
7	974049154	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	4,000	m	413,00	1 652,00	40,20	865,76			523,44	222,60
8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,420	t	215,00	90,30		48,48			29,31	12,50
9	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	3,360	t	24,00	80,64		43,37			26,23	11,03
10	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,879	t	575,00	505,42		225,60	47,02		164,84	67,95
11	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 ? DOPIS DO FAKTÚRY	196,000	hod	241,00	47 236,00		25 333,00			15 316,48	6 586,52
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**51 116,37**	**Sk**			**201,00**	**27 263,90**	**47,02**		**16 512,30**	**7 092,14**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**59 477,97**	**Sk**			**7 367,94**	**27 906,24**	**47,02**		**16 900,66**	**7 256,09**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
12	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	1,900	m2	4,65	8,83		3,74			3,93	1,16
13	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,001	t	40 800,00	40,80	40,80					

Výrobná kalkulácia - náklady

or. islo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
14	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	1,900	m2	48,00	91,20	18,18	30,95			32,41	9,65
15	628311550	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT	2,185	m2	84,00	183,54	183,54					
16	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,012	t	715,00	8,58		1,94	1,66		3,78	1,19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**332,96**	**Sk**			**242,52**	**36,63**	**1,66**		**40,12**	**12,01**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**332,96**	**Sk**			**242,52**	**36,63**	**1,66**		**40,12**	**12,01**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
17	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	4,000	m	361,00	1 444,00	588,04	361,36			378,27	116,33
18	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	2,000	m	203,00	406,00	126,94	117,66			123,16	38,24
19	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	2,000	m	212,00	424,00	122,00	126,92			132,87	42,21
20	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	1,000	kus	70,50	70,50		29,60			30,98	9,92
21	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,010	t	402,00	4,02		1,31	0,37		1,77	0,55
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**2 348,52**	**Sk**			**836,98**	**636,85**	**0,37**		**667,05**	**207,25**
		722 - Vnútorný vodovod										
22	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	16,000	m	433,00	6 928,00	2 942,56	1 676,64			1 755,16	553,64
23	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	16,000	m	23,50	376,00	171,84	87,20			91,26	25,70
24	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1,000	pár	247,00	247,00	108,23	58,50			61,24	19,03
25	722230101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	24,000	kus	163,00	3 912,00	2 849,52	452,40			473,50	136,58
26	722231061	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	6,000	kus	144,00	864,00	598,38	113,10			118,38	34,14
27	722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	16,000	m	75,00	1 200,00	355,36	357,12			373,85	113,67
28	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,070	t	365,00	25,55		8,48	2,26		11,25	3,55
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**13 552,55**	**Sk**			**7 025,89**	**2 753,44**	**2,26**		**2 884,64**	**886,31**
		725 - Zariaďovacie predmety										
29	725119305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	1,000	súbor	665,00	665,00	305,44	152,40			159,53	47,63
30	642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	1,000	kus	3 970,00	3 970,00	3 970,00					
31	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	súbor	690,00	690,00	306,70	161,96			169,54	51,80
32	6421A0122	Umývadlo Tuttopiano 920 mm - séria LUNA 900	1,000	kus	4 495,00	4 495,00	4 495,00					
33	725249105	Montáž potrubia sprchových kútov	1,000	súbor	1 490,00	1 490,00	80,50	594,81			622,64	192,05

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
34	725539105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 160 l	1,000	súbor	1 610,00	1 610,00	721,72	375,09			392,64	120,55
35	725539108	Montáž poistného ventila k elektr. zásobníkom	1,000	kus	127,00	127,00	28,45	41,49			43,43	13,63
36	422507060	Ventil poistný ,ohrievač 1/2"	1,000	kus	3 750,00	3 750,00	3 750,00					
37	541322600	Zásobník horúcej vody EL. EO 180 l	1,000	kus	16 500,00	16 500,00	16 500,00					
38	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor	1 340,00	1 340,00	1 212,29	53,51			56,02	18,18
39	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	2 930,00	2 930,00	2 752,29	75,87			79,43	22,41
40	998725101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,120	t	473,00	56,76		18,28	5,60		25,01	7,86
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**37 623,76**	**Sk**			**34 122,39**	**1 473,41**	**5,60**		**1 548,24**	**474,11**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**53 524,83**	**Sk**			**41 985,26**	**4 863,71**	**8,24**		**5 099,93**	**1 567,67**
		76 - KONŠTRUKCIE										
		766 - Konštrukcie stolárske										
41	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	1,000	kus	150,00	150,00		63,07			66,02	20,91
42	766669111	Dokovanie závesov na zár. univ. pri mont. kompl. dvier 1-kr.	1,000	kus	116,00	116,00		48,83			51,12	16,05
43	549102140	Kovanie- štítky,kľúčky,zámok	1,000	kus	650,00	650,00	650,00					
44	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	9,160	%	0,60	5,49						
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**921,50**	**Sk**			**650,00**	**111,90**			**117,14**	**36,96**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**921,50**	**Sk**			**650,00**	**111,90**			**117,14**	**36,96**
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
45	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	3,000	m2	303,00	909,00	304,68	254,22			266,13	83,97
46	597640000	Dlaž. hl. povrch. A 200x200x8 1A	3,060	m2	465,00	1 422,90	1 422,90					
47	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,070	t	358,00	25,06		10,55			11,05	3,45
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**2 356,96**	**Sk**			**1 727,58**	**264,77**			**277,18**	**87,42**
		77 - PODLAHY spolu :	**2 356,96**	**Sk**			**1 727,58**	**264,77**			**277,18**	**87,42**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
48	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	21,000	m2	456,00	9 576,00	1 496,25	3 401,58			3 560,85	1 117,32
49	597658300	Obkl. hut. B 1 far. hl. 200x200 OT3 1A	21,420	m2	465,00	9 960,30	9 960,30					

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
50	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,587	t	358,00	568,14		239,20			250,40	78,54
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**20 104,45**	**Sk**			**11 456,55**	**3 640,78**			**3 811,25**	**1 195,86**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**20 104,45**	**Sk**			**11 456,55**	**3 640,78**			**3 811,25**	**1 195,86**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**77 240,70**	**Sk**			**56 061,91**	**8 917,81**	**9,90**		**9 345,62**	**2 899,94**
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		MCE - ostatné										
51	999999004	Konštrukcie a práce montážne, HZS T4	20,000	hod	276,00	5 520,00						
52	341408280	Vodič CY čierny	17,000	m	35,00	595,00	595,00					
		MCE - ostatné spolu :	**6 115,00**	**Sk**			**595,00**					
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**6 115,00**	**Sk**			**595,00**					
		Za rozpočet celkom :	**142 833,67**	**Sk**			**64 024,85**	**36 824,05**	**56,93**		**26 246,28**	**10 156,04**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30 -08- 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber* 