PSB - 477/2004-8

Zmluva o dielo
číslo: 15/2004

Uzavretá podľa § 536 a nasl.Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:

1.Objednávateľ :

Názov a sídlo :	**Slovenska republika** **Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Lešť**
V zastúpení :	**Ing. Bellák Alexander**
Vybavuje :	**Ing. Bellák Alexander**
IČO :	**00805157**
Bankové spojenie	**NBS, Banská Bystrica**
Číslo účtu :	**57033-882/0720**
Tel.:	**0960465707**

2.Zhotoviteľ :

Názov a sídlo:	**Firma Rudolf Mravec - Mravec** **Ul. Jašíková 51** **023 54 Turzovka**
Štatutárny zástupca vo veciach zmluvných:	**Rudolf Mravec**
IČO :	**14160927**
IČ DPH :	**SK1020454413**
Bankové spojenie :	**VÚB a.s, Turzovka**
Číslo účtu :	**122046322/0200**

S nasledovným obsahom :

Čl.1
Predmet diela

1. Predmetom diela je: **Oprava oplotenia areálu Posádkovej správy budov Lešť.**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie v zmysle tejto zmluvy.

Čl.2

Miesto a čas vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v priestoroch posádkovej správy budov Lešť.

2. Zhotoviteľ začne s prácami na diele dňa 28.9.2004

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a to v rozsahu podľa upresnenia objednávateľa do 6.10.2004.

Čl.3

Cena za dielo

1. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/96 Zb. o cenách. Cena diela je určená ako maximálna a nepresiahne 499 999 Sk bez DPH t.j. 594 999 Sk vrátane DPH.

Čl.4

Platenie diela

1. Zhotoviteľ je počas realizácie diela povinný viesť stavebný denník, do ktorého denne zapisuje priebeh vykonaných prác odsúhlasený objednávateľom, z ktorého jednu kópiu obdrží objednávateľ.
   Právo na zaplatenie ceny diela vzniká zhotoviteľovi riadnym a včasným splnením jeho záväzku.
2. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na paušálnej úhrade energií a vody spotrebovaných pri realizácií diela vo výške 1 000 Sk. O túto čiastku bude znížená faktúra.
   Vyťažený materiál podľa ponukového rozpočtu bude zlikvidovaný na náklady zhotoviteľa.
3. Platba bude uskutočnená na základe vyúčtovania zhotoviteľa formou faktúry.
4. Faktúra bude odovzdaná objednávateľovi po riadnom prebratí diela a po prekontrolovaní rozsahu realizovaného diela so súpisom vykonaných prác a dodávok resp. s predpokladanou cenou za dielo zástupcom objednávateľa a po podpise protokolu o odovzdaní v mieste vykonania diela.
5. Faktúra musí obsahovať obvyklé náležitosti a je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu realizovaného diela bankovým prevodným príkazom na účet zhotoviteľa.
6. V prípade, že zhoviteľ nedodrží dobu plnenia dohodnutú v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi úroky za omeškania vo výške 0,05% z ceny za každý deň omeškania odpočtom z fakturovanej ceny.
7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň z omeškania, maximálne do výšky 5% z neuhradenej čiastky.

8. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru, ktorá neobsahuje všetky potrebné náležitosti, alebo je nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.
9. Faktúra zhotoviteľa musí byť doručená objednávateľovi do 3 dní po ukončení prác.

Čl.5

Záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú len na úkonoch a materiále, ktoré boli predmetom zhotovenia diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady na diele, ktoré vzniknú mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, resp. ktoré vznikli na iných, pred opravou nefunkčných častiach.
2. Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonané dielo 24 mesiacov odo dňa vyhotovenia diela.

Čl.6

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej podobe.
2. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 dostane PSB Lešť a jeden zhotoviteľ.

Lešť, dňa 24.9.2004.

Posádková správa budov
LEŠŤ

.....
Objednávateľ

Rudolf MRAVEC - MRAVEC
Hlinené 277
023 54 TURZOVKA
IČO: 14160927
5607252040/654

.....
Zhotoviteľ

PRIPRAVOVANÁ FIN. OPERÁCIA JE V SÚLADE S ROZPOČTOM A V SÚLADE SO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

Dátum: 22.9 2004

Posádková správa budov
LEŠŤ
Č.: PSB -475/2004- 61

Výtlačok č.: 1
Počet listov: 1
Prílohy: 1

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR z 25. októbra 1996 č. 330 v znení neskorších predpisov.

medzi vedúcim PSB Lešť Ing. A. Bellom ..... na jednej strane

a štatutárnym zástupcom (organizácia) TRAOEC - TURZOVKA ..... za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ..... na strane druhej.

I.

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, ktorý určuje táto zmluva.

II.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska a prístupových komunikácií..... PSB LEŠŤ .....
.....
.....
.....

III.

Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie osôb :

- pohyb a činnosť bojovej techniky a motorových vozidiel, zabezpečovacích a cvičiacich jednotiek po cvičiskách a komunikáciách
- streľby vykonávané cvičným ostrým strelivom, možnosť nálezu nevybuchnutej munície
- zastaralé a schátralé výcvikové zariadenie a objekty – nebezpečenstvo pádu časti konštrukcií budov, ktoré nie sú v užívaní, možnosť úrazu elektrickým prúdom

.....
.....

IV.

Zakázané činnosti – viď príloha číslo 1 tejto dohody.

.....
.....
.....

V.

Opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb :

- prísny zákaz vstupu mimo priestory vymedzené v bode II.
- dôsledné zabezpečenie dodržiavania zásad bodu IV. všetkými osobami zdržiavajúcimi sa s vedomím štatutárneho zástupcu vo VVP

.....
.....
.....

VI.

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky :

- všetky osoby a technika počas pohybu vo VVP musia mať povolenie vstupu do určených priestorov.
- osobné ochranné prostriedky zabezpečiť v zmysle zákona 330/1996 Z.z. vyhlášky MPS VaR SR č. 377/1996 Z.z. .....

ZABEZPEČI FIRMA MRAVEC

VII.

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

- zabezpečí štatutárny zástupca pred zahájením a vstupom do objektov VVP preukazateľné, potvrdené podpisom zamestnancov, s uvedením rozsahu poučenia .....

VIII.

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracovisku preberá ..... p. MRAVEC RUDOLF .....

IX.

Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

- technik PSB
- technik BOZP VÚ 4558 Lešť

X.

Iné dohovory a podmienky

.....

.....

.....

XI.

Platnosť zmluvy od 28.9.2004 do 6.10.2004

V Lešti dňa : 24.9.2004

Rudolf MRAVEC - MRAVEC
Hlinená 277
023 54 TURZOVKA
IČO: 14100827
5607257040/654

Obvodný úrad pozemkovej správy budov
* LEŠŤ *

vedúci PSB

štatutárny zástupca zodpovedný za BOZP

Poučenie správa budov

K.č.:

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo :
Počet listov . 1

POUČENIE
o bezpečnostných opatreniach
pre dodávateľské organizácie, cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť

- Vo VVP sa môže pohybovať len v čase a priestore, ktorý Vám bol vyčlenený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

- V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená max. rýchlosť 40 km/hod.

- Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti závadným látkam.

- Zemné práce môžu byť vykonané až po pyrotechnickom prieskume a označení inžinierskych sietí

- Zásady činnosti pri nájdení nevybuchnutej munície:
  . zákaz dotýkať sa, dvíhať zo zeme a pod. predmety, ktoré nepoznám;
  . v prípade nálezu takéhoto predmetu hlásiť skutočnosť s upresnením miesta na veliteľstve VVP;
  . predmet označiť pomocou výtyčky, alebo iného vhodného materiálu / vetva, kamene ...../ a spracovať nákres miesta.

- Vo VVP Lešť je zakázané:
  . fotografovať a filmovať;
  . používať k pitiu vodu z neoverených zdrojov;
  . voľne manipulovať s vodovodnou a elektrorozvodnou sieťou;
  . kúpať sa na Vododrome a v iných vodných nádržiach;
  . poľovať na zver, vtáctvo a vykonávať rybolov bez súhlasu riaditeľa VLM Pliešovce;
  . predávať, konzumovať a dovážať alkoholické nápoje;
  . zakladať v lesoch ohne;
  . vypúšťať oleje a ropné produkty do pôdy a vody;
  . doplňovať techniku PHM na miestach, ktoré k tomu nie sú spôsobilé;
  . vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami alebo terénom;
  . svojvoľne premiestňovať dopravné značky, výcvikové pomôcky a zariadenia.

Vedúci pracovník zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení, je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými oboznámenými s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal :

Rudolf MRAVEC - MRAVEC
Hlinené 277
023 54 TURZOVKA
IČO: 14160827
5607257040654

Dňa :
24. 9. 2009

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
23. mája 2011 Ing. Daria Mužíková

Krycí list rozpočtu PSB-475/2004-7

HLUBINA Stanislav

Stavba :Oprava oplotenia areálu PSB Lešť		KS :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Pliešovce 3	Zmluva č.	Dňa : 22.09.2004

Odberateľ : PSB Lešť	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Rudolf Mravec-MRAVEC,Turzovka 51	IČO : 14160927	DIČ :
		IČ DPH : SK1020454413
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	151 395,88		151 395,88
2	PSV :	88 865,85	259 509,45	348 375,30
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	240 261,73	259 509,45	499 771,18

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 771,18
22	DPH 19 % z :	499 771,18	94 956,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 727,68

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádkové správa budov

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Rudolf MRAVEC - MRAVEC
Hlinené 277
023 54 TURZOVKA
IČO: 14160927
5697257040/654

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ocenil Ing. MARIÁN BEDNÁŘ
ekon. ODPNM/VLO

dolf Mravec-MRAVEC,Turzovka 51

KS :

Dátum : **22.09.2004**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava oplotenia areálu PSB Lešť

HLUBINA Stanislav

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	81 348,49	81 348,49			
2 - ZÁKLADY	46 747,40	46 747,40		34,774	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 660,00	2 660,00		0,266	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	20 640,00	20 640,00			0,900
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	151 395,89	151 395,89		35,041	0,900
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	334 606,56	75 097,11	259 509,45	3,724	1,140
76 - KONŠTRUKCIE	334 606,56	75 097,11	259 509,45	3,724	1,140
783 - Nátery	13 768,74	13 768,74		0,025	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	13 768,74	13 768,74		0,025	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	348 375,30	88 865,85	259 509,45	3,749	1,140
Za rozpočet celkom :	499 771,19	240 261,74	259 509,45	38,790	2,040

Rudolf MRAVEC - MRAVEC
Hlinené 277
023 54 TURZOVKA
IČO: 14160927
2607257040/654

Prehľad rozpočtových nákladov

HLUBINA Stanislav

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	130901121	Búranie konštrukcii muriva betónového-beton. patky *0,55*0,55*0,70*38 = 8,047*	8,047	m3	4 650,00	37 418,55	
2	133302120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy *0,65*0,65*0,75*30 = 9,506* *0,80*0,80*1,00*8 = 5,120*	14,626	m3	1 580,00	23 109,08	
3	162201201	Ručné prem. výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	22,673	m3	135,00	3 060,86	
4	182001122	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-15 cm vo svahu do 1:2	480,000	m2	37,00	17 760,00	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**81 348,49**	**Sk**		**81 348,49**	
		2 - ZÁKLADY					
5	275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	14,626	m3	2 900,00	42 415,40	
6	275353102	Debnenie kotev. otv. v zákl. pätkách do 0,01m2 hl. do 0,5m	38,000	kus	114,00	4 332,00	
		2 - ZÁKLADY spolu :	**46 747,40**	**Sk**		**46 747,40**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
7	338171121	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zaliatim	38,000	kus	70,00	2 660,00	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 660,00**	**Sk**		**2 660,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
8	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	90,000	m	77,00	6 930,00	
9	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,041	t	248,00	506,17	
10	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	20,410	t	8,50	173,49	
11	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,041	t	650,00	1 326,65	
12	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	35,041	t	334,00	11 703,69	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**20 640,00**	**Sk**		**20 640,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**151 395,89**	**Sk**		**151 395,89**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
13	553464631	Stĺpiky plotové atyp., výška 275 cm *rúra d 76 mm*	30,000	kus	1 290,00		38 700,00
14	15615199	Drôt ostnatý	43,200	kg	49,00		2 116,80
15	767915110	Montáž oplotenia priebežného z prof. ocele do 15 kg	90,000	m	99,00	8 910,00	
16	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena *90,00*3*4,77 = 1287,900*	1 287,900	kg	53,50		68 902,65
17	767916110	Montáž oplotenia z plechu vlnitého, do 30 kg	90,000	m	211,00	18 990,00	
18	553502079	Dodávka plechu VSŽ *90,00*2,00 = 180,000*	180,000	m2	375,00		67 500,00
19	767920210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2	2,000	kus	189,00	378,00	
20	767920230	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 6 m2	2,000	kus	347,00	694,00	
21	553463381	Bránka oceľ. atyp., rozm. 100x205cm	1,000	kus	8 900,00		8 900,00

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
22	553463551	Vráta oceľ. atyp., rozm. 300x205 cm	2,000	kus	31 700,00		63 400,00
23	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg *oceľ. konštr. na uchytenie ostnat. drôtu* *4,50*30 = 135,000*	135,000	kg	77,00	10 395,00	
24	553000020	Oceľové konštrukcie - uchytenie ostnat. drôtu	135,000	kg	74,00		9 990,00
25	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg *38*5,50 = 209,000* *90,00*3,45*3 = 931,500*	1 140,500	kg	29,00	33 074,50	
26	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3 319,510	%	0,80	2 655,61	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**334 606,56**	**Sk**		**75 097,11**	**259 509,45**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**334 606,56**	**Sk**		**75 097,11**	**259 509,45**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
27	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email *3,00*2,05*2*2 = 24,600* *1,00*2,05*2*2 = 8,200* *90,00*3*0,196 = 52,920*	85,720	m2	127,00	10 886,44	
28	783425250	Nátery synt. potrubia do DN 100mm jednonás. 1x email +zákl *2,05*38 = 77,900*	77,900	m	37,00	2 882,30	
		783 - Nátery spolu :	**13 768,74**	**Sk**		**13 768,74**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**13 768,74**	**Sk**		**13 768,74**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**348 375,30**	**Sk**		**88 865,85**	**259 509,45**
		Za rozpočet celkom :	**499 771,19**	**Sk**		**240 261,74**	**259 509,45**

Rudolf MRAVEC - MRAVEC
Hlinené 277
023 54 TURZOVKA
IČO: 14169027
1607257040/654

Odberateľ : **PSB Lešť**
Projektant :
Dodávateľ : **Rudolf Mravec-MRAVEC,Turzovka 51**

Spracoval :
KS :
Dátum : **22.09.2004**

Stavba :Oprava oplotenia areálu PSB Lešť

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		1 - ZEMNE PRÁCE								
1	130901121	Búranie konštrukcii muriva betónového-beton. patky	8,047	m3	4 650,00		785,98	1 713,58	2 150,44	9,212
					37 418,55		6 324,78	13 789,17	17 304,59	74,128
2	133302120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	14,626	m3	1 580,00		626,03	220,36	733,61	7,645
					23 109,08		9 156,31	3 222,98	10 729,77	111,815
3	162201201	Ručné prem. výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	22,673	m3	135,00		53,47	18,82	62,71	0,868
					3 060,85		1 212,32	426,70	1 421,82	19,680
4	182001122	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-15 cm vo svahu do 1:2	480,000	m2	37,00		14,72	5,18	17,10	0,239
					17 760,00		7 065,60	2 486,40	8 208,00	114,720
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**81 348,49**	**Sk**			**23 759,02**	**19 925,26**	**37 664,19**	**320,344**
		2 - ZÁKLADY								
5	275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	14,626	m3	2 900,00	2 612,69	30,86	42,62	213,83	0,477
					42 415,40	38 213,20	451,35	623,36	3 127,47	6,976
6	275353102	Debnenie kotev. otv. v zákl. pätkách do 0,01m2 hl. do 0,5m	38,000	kus	114,00	21,15	36,75	12,94	43,16	0,509
					4 332,00	803,70	1 396,50	491,72	1 640,08	19,342
		2 - ZÁKLADY spolu :	**46 747,40**	**Sk**		**39 016,90**	**1 847,85**	**1 115,08**	**4 767,55**	**26,318**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
7	338171121	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zaliatím	38,000	kus	70,00	8,04	24,62	8,67	28,67	0,360
					2 660,00	305,52	935,56	329,46	1 089,46	13,680
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 660,00**	**Sk**		**305,52**	**935,56**	**329,46**	**1 089,46**	**13,680**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
8	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	90,000	m	77,00		30,59	10,77	35,64	0,480
					6 930,00		2 753,10	969,30	3 207,60	43,200

Rudolf MRAVEC - MRAVEC
Hlinené 277
023 54 TURZOVKA
IČO: 14160927
5607257040/654

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
9	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,041	t	248,00		36,22	97,22	114,56	0,588
					506,16		73,92	198,42	233,81	1,200
10	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	20,410	t	8,50			4,55	3,95	
					173,48			92,86	80,62	
11	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,041	t	650,00			250,00	400,00	
					1 326,65			510,25	816,40	
12	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	35,041	t	334,00		74,77	104,75	154,48	1,142
					11 703,69		2 620,01	3 670,54	5 413,12	40,016
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**20 640,00**	**Sk**			**5 447,04**	**5 441,38**	**9 751,57**	**84,416**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**151 395,89**	**Sk**		**39 322,42**	**31 989,48**	**26 811,19**	**53 272,79**	**444,760**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		76 - KONŠTRUKCIE								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
13	553464631	Stĺpiky plotové atyp., výška 275 cm	30,000	kus	1 290,00	1 290,00				
					38 700,00	38 700,00				
14	15615199	Drôt ostnatý	43,200	kg	49,00	49,00				
					2 116,80	2 116,80				
15	767915110	Montáž oplotenia priebežného z prof. ocele do 15 kg	90,000	m	99,00		30,78	10,83	57,39	0,450
					8 910,00		2 770,20	974,70	5 165,10	40,500
16	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	1 287,900	kg	53,50	53,50				
					68 902,65	68 902,65				
17	767916110	Montáž oplotenia z plechu vlnitého, do 30 kg	90,000	m	211,00	127,50	25,87	9,11	48,52	0,340
					18 990,00	11 475,00	2 328,30	819,90	4 366,80	30,600
18	553502079	Dodávka plechu VSŽ	180,000	m2	375,00	375,00				
					67 500,00	67 500,00				
19	767920210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 2 m2	2,000	kus	189,00		58,82	20,70	109,48	0,860
					378,00		117,64	41,40	218,96	1,720

Rudolf MRAVEC - MRAVEC
Hlinená 277
023 54 TURZOVKA
IČO: 14160927
5607257040/654

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
20	767920230	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 6 m2	2,000	kus	347,00		108,07	38,04	200,89	1,580
					694,00		216,14	76,08	401,78	3,160
21	553463381	Bránka oceľ. atyp., rozm. 100x205cm	1,000	kus	8 900,00	8 900,00				
					8 900,00	8 900,00				
22	553463551	Vráta oceľ. atyp., rozm. 300x205 cm	2,000	kus	31 700,00	31 700,00				
					63 400,00	63 400,00				
23	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	135,000	kg	77,00	12,60	19,78	7,30	37,32	0,262
					10 395,00	1 701,00	2 670,30	985,50	5 038,20	35,370
24	553000020	Oceľové konštrukcie - uchytenie ostnat. drôtu	135,000	kg	74,00	74,00				
					9 990,00	9 990,00				
25	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	1 140,500	kg	29,00	4,73	7,38	2,80	14,09	0,097
					33 074,50	5 394,56	8 416,89	3 193,40	16 069,64	110,628
26	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3 319,510	%	0,80					
					2 655,60					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**334 606,56**	**Sk**		**278 080,01**	**16 519,47**	**6 090,98**	**31 260,48**	**221,978**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**334 606,56**	**Sk**		**278 080,01**	**16 519,47**	**6 090,98**	**31 260,48**	**221,978**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
		783 - Nátery								
27	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	85,720	m2	127,00	40,02	27,21	9,58	50,19	0,403
					10 886,44	3 430,51	2 332,44	821,19	4 302,28	34,545
28	783425250	Nátery synt. potrubia do DN 100mm jednonás. 1x email +zákl	77,900	m	37,00	13,39	7,37	2,59	13,65	0,107
					2 882,30	1 043,08	574,12	201,76	1 063,33	8,335
		783 - Nátery spolu :	**13 768,74**	**Sk**		**4 473,59**	**2 906,56**	**1 022,95**	**5 365,62**	**42,880**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**13 768,74**	**Sk**		**4 473,59**	**2 906,56**	**1 022,95**	**5 365,62**	**42,880**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**348 375,30**	**Sk**		**282 553,61**	**19 426,03**	**7 113,93**	**36 626,10**	**264,858**
		Za rozpočet celkom :	**499 771,19**	**Sk**		**321 876,03**	**51 415,51**	**33 925,13**	**89 898,89**	**709,619**

Nekalk. : 2655,61 **Výrobná réžia : 43803,78** **Správna réžia : 19527,30** **Zisk : 26567,82**

Rudolf MRAVEC - MRAVEC
Hlinené 277
023 54 TURZOVKA
IČO: 14160927
5607257040/654