ID 9649

**Ministerstvo obrany SR**
**Posádková správa budov**
**Ružomberok**
Č. p.: PSB – Rbk – 400 - 7 / 2008

Ružomberok : 11.júla 2008
Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/7

# Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk –180 – 83 / 2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

## I.
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **Objednávateľ** | : | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
| **Zastúpený** | | Posádková správa budov Ružomberok<br>Zarevúca 2<br>034 01 Ružomberok |
| **Oprávnený rokovať** | | |
| vo veciach zmluvných | : | Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB |
| vo veciach technických | : | z. Miroslav RIŠKO |
| **IČO** | : | 30 84 55 72 |
| **Bankové spojenie** | : | Štátna pokladnica |
| **Číslo účtu** | : | 7000171928/8180 |
| **Zhotoviteľ** | : | SLOKO s. r. o.<br>Kliňanská cesta 567<br>029 01 Námestovo |
| **Zastúpený** | : | Ján KOZOŇ, Ján SLOVÍK |
| **IČO** | : | 36 430 013 |
| **DIČ** | : | 2022024070 |
| **IČ DPH** | : | SK 2022024070 |
| **Bankové spojenie** | : | VÚB Námestovo |
| **Číslo účtu** | : | 1981026658 / 0200 |
| **Oprávnený podnikateľskej činnosti** | : | Výpis z obchodného registra<br>Okresného súdu Žilina<br>Oddiel :Sro Vložka číslo: 16161/L |

Posádková správa budov • RUŽOMBEROK •

## II.
## Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „ Demolácia 2 ks nádrží na LVO, 4 ks volejbalových ihrísk a 1 ks betónová kobka.“ v rozsahu ponukového rozpočtu.

## III.
## Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 16. júla 2008
Ukončenie prác : 31.októbra 2008

## IV.
## Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

| | |
|---|---|
| vo výške : | 1.622.143,84 bez DPH |
| DPH: | 308.207,30 Sk |
| Cena s DPH: | 1.930.351,00 Sk |

## V.
## Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## VI.
## Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

Poddukovná správa RUŽOMBEROK

## VII.
## Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII.
## Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála
8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
8.9. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

V Ružomberku: 14 -07- 2008

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Námestove: 15 -07- 2008

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/552 4648 Fax: 043/552

p. Ján KOZOŇ
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk – 180 – 83 / 2008

# D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov**
**a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

1. **Objednávateľom:** MO SR Bratislava
**V zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok
3. **Zhotoviteľom** : SLOKO s. r. o., Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

1.

**Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

**2.**

**Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 180 – 83 / 2008 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď „ Demolácia 2 ks nádrží na LVO, 4 ks volejbalových ihrísk a 1 ks betónová kobka.“ – 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

**3.**

**Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

**4.**

**Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

**5.**

**Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Práce s motorovými mechanizmami , práce v hlučnom prostredí ,

**6.**

**Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

**Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

| | | |
|---|---|---|
| za VÚ 1305 | pplk. Ing. Ľubomír MATTA | Veliteľ VÚ 1305 |
| | p. Miroslav MATEJČEK | bezpečnostný technik PSB |
| | p. Ing. Vladimír TOMKA | riaditeľ PSB Ružomberok |
| za dodávateľa : | p. Ján KOZOŇ, p. Ján SLOVÍK | konateľ |

10.

**Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

**Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 180 – 83 / 2008

V Ružomberku : 14 -07- 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Námestove: 15 -07- 2008
SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján KOZOŇ

# Kryci list rozpoctu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok | č. 61070222 | Miesto : | Rozpočet : |
| Demolácie obj. na uskladnenie ľahkých vykurovacích olejov a ihrisk-kasárne Mokraď | č. 8022727 | JKSO : | Spracoval : Jagelka |
| | | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 M3 OP | 1 930 351 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 1 930 351 Sk | za M2 UP | |
| | 1 M2 ZP | 1 930 351 Sk | za M2 ZP | 1 M | 1 930 351 Sk | za M | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 1 324 669,85 | 60 276,12 | 1 384 945,97 |
| 2 | PSV : | 193 065,07 | | 193 065,07 |
| 3 | MCE : | 44 132,79 | | 44 132,79 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 1 561 867,71 | 60 276,12 | 1 622 143,83 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár, cenár : | odberateľ, obstarávateľ : | dodávateľ, zhotoviteľ : |
| Podpis : | Podpis : | Podpis : |
| Dátum : | Dátum : | Dátum : |
| Pečiatka : | Pečiatka : | Pečiatka : |

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648, Fax: 043/5522285

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačné činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 1 622 143,83 |
| 22 | DPH 19 %/z : | 1 622 143,83 | 308 207,30 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 1 930 351,00 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | | |

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JK
Dátum : . .
Spracoval : Jagelka

Stavba : PSB Ružomberok
Demolácie obj. na uskladnenie ľahkých vykurovacích olejov a ihrisk-kasárne Mokraď

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | 228 224,34 | 167 948,22 | 60 276,12 | 170,745 | 63,954 | 14,06 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | 1 156 721,63 | 1 156 721,63 | | 0,893 | 460,304 | 71,30 |
| | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 1 384 945,97 | 1 324 669,85 | 60 276,12 | 171,638 | 524,258 | |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | |
| 713 - Izolácie tepelné | | 56 286,00 | 56 286,00 | | | 7,250 | 3,46 |
| 71 - IZOLÁCIE | | 56 286,00 | 56 286,00 | | | 7,250 | 3,46 |
| 733 - Rozvod potrubia | | 1 080,20 | 1 080,20 | | 0,001 | 0,118 | 0,06 |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE | | 1 080,20 | 1 080,20 | | 0,001 | 0,118 | 0,06 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | 135 698,87 | 135 698,87 | | 0,449 | 8,986 | 8,36 |
| 76 - KONŠTRUKCIE | | 135 698,87 | 135 698,87 | | 0,449 | 8,986 | 8,36 |
| | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 193 065,07 | 193 065,07 | | 0,450 | 16,355 | |
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | |
| M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, skla | | 44 132,79 | 44 132,79 | | | | 2,72 |
| | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 44 132,79 | 44 132,79 | | | | |
| | Za rozpočet celkom : | 1 622 143,83 | 1 561 867,71 | 60 276,12 | 172,089 | 540,613 | |

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : Jagelka
JKSO :
Dátum : . .

**Stavba : PSS Ružomberok**
**Demolácie obj. na uskladnenie ľahkých vykurovacích olejov a ihrisk-kasárne Mokraď**

## Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžie | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | | |
| | | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | | | | | | | | |
| | 113107131 | Odstránenie pod. ladov alebo krytov z betónu prost. hr do 15 cm, do 200 m2 | 198,000 | m2 | 457,00 | 90 486,00 | | 19 679,22 | 6 928,02 | 21 207,78 | 403,92 | 30 522,00 | 11 745,06 | 242,9 |
| | 113107141 | Odstránenie pod. ladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2 | 198,000 | m2 | 74,50 | 14 751,00 | | 3 207,60 | 1 128,60 | 3 445,20 | 65,34 | 4 967,29 | 1 936,97 | 39,6 |
| | 162701105 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr 1-4 | 100,660 | m3 | 203,00 | 20 433,98 | | 101,66 | 36,23 | 633,15 | 10 106,26 | 6 885,06 | 2 671,60 | 1,1 |
| | 162701109 | Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr 1-4 | 503,300 | m3 | 15,10 | 7 599,83 | | | | | 4 046,53 | 2 561,45 | 991,84 | |
| | 167101102 | Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr 1-4 | 100,660 | m3 | 63,50 | 6 391,91 | | 773,06 | 271,78 | 2 262,83 | 91,60 | 2 151,96 | 840,66 | 9,1 |
| | 103715200 | Zemina z výkopu znečistená | 100,660 | m3 | 420,00 | 42 277,20 | 42 277,20 | | | | | | | |
| | 181006112 | Rozprestr. zeminy schop. zurod. v rovine hr. do 15 cm | 519,000 | m2 | 12,00 | 6 228,00 | | 326,97 | 114,18 | 2 646,90 | 217,98 | 2 093,29 | 828,68 | 4,1 |
| | 181101101 | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr 1-4 bez zhutnenia | 519,000 | m2 | 5,70 | 2 958,30 | | 513,81 | 181,65 | 814,83 | 57,09 | 991,65 | 399,27 | 6,2 |
| | 182303111 | Doplnenie ornice hr. do 5 cm v rovine | 519,000 | m2 | 10,30 | 5 345,70 | | 2 096,76 | 736,98 | | | 1 794,44 | 717,52 | 26,4 |
| | 103111000 | Rašelina záhradná trieda I VL | 15,570 | m3 | 975,00 | 15 180,75 | 15 180,75 | | | | | | | |
| | 183406211 | Zalatie trávnika hydrosejbom na ornicu | 519,000 | m2 | 26,50 | 13 753,50 | 3 944,40 | 565,71 | 197,22 | 3 331,98 | 1 188,51 | 3 345,62 | 1 180,06 | 6,2 |
| | 005722300 | Osivo lipnica lúčna | 15,570 | kg | 181,00 | 2 818,17 | 2 818,17 | | | | | | | |
| | | **1 - ZEMNE PRÁCE spolu :** | **228 224,34** | **Sk** | | | **64 220,52** | **27 264,80** | **9 594,66** | **34 342,67** | **16 177,23** | **55 312,76** | **21 311,67** | **335,8** |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | | | | |
| | 941941041 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 324,000 | m2 | 45,00 | 14 580,00 | 3,24 | 4 908,60 | 1 726,92 | | 1 085,40 | 4 887,92 | 1 967,92 | 60,5 |
| | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041 | 324,000 | m2 | 31,50 | 10 206,00 | 9 736,20 | 158,76 | 55,08 | | | 135,87 | 120,09 | 1,9 |
| | 941941841 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 324,000 | m2 | 22,00 | 7 128,00 | | 2 809,08 | 988,20 | | | 2 404,06 | 926,66 | 34,6 |
| | 961044111 | Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2 | 5,836 | m3 | 2 350,00 | 13 714,60 | | 3 468,50 | 1 220,89 | 2 522,90 | 81,29 | 4 616,86 | 1 804,14 | 38,0 |

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotkové | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 962052211 | Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2 | 52,792 | m3 | 3 110,00 | 164 183,12 | 1 684,59 | 41 355,66 | 14 557,39 | 29 668,57 | 955,53 | 54 777,91 | 21 183,44 | 454,7 |
| | 962052314 | Búranie pilierov železobetónových - pätky | 45,863 | m3 | 3 350,00 | 153 641,05 | 12 472,44 | 37 240,29 | 13 108,56 | 24 023,03 | 773,70 | 47 567,18 | 18 455,81 | 414,5 |
| | 965042241 | Búr. podkl. betón alebo liaty asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2 | 96,300 | m3 | 1 890,00 | 182 007,00 | | 54 733,06 | 19 265,77 | 22 020,92 | 709,73 | 61 229,94 | 24 047,56 | 675,7 |
| | 968079851 | Prerušenie oceľ. prútov priemeru do 1,0 mm2-výstuž | 2 368,000 | kus | 8,20 | 19 401,20 | | 7 665,84 | 2 697,24 | | | 6 560,55 | 2 477,57 | 94,6 |
| | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 476,657 | t | 284,00 | 135 370,58 | | 20 867,10 | 7 350,05 | | 43 966,84 | 45 708,53 | 17 460,05 | 257,8 |
| | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 4 289,913 | t | 9,30 | 39 896,19 | | | | | 21 320,86 | 13 496,10 | 5 079,22 | |
| | 979087112 | Nakladanie sute | 476,657 | t | 102,00 | 48 619,01 | | 5 886,71 | 2 073,45 | 17 355,08 | 648,25 | 16 434,05 | 6 221,45 | 72,4 |
| | 979089003 | Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach | 464,501 | t | 780,00 | 362 310,78 | | | | 362 310,78 | | | | |
| | 998224111 | Presun hmôt, pre kor. munikácie, kryt betónový | 171,639 | t | 33,00 | 5 664,08 | | 161,34 | 56,64 | 566,40 | 2 251,90 | 1 922,07 | 705,72 | 1,8 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 1 156 721,63 | Sk | | | 23 896,47 | 179 274,98 | 63 100,21 | 458 467,70 | 71 793,53 | 259 739,04 | 100 449,66 | 2 107,1 |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 1 384 945,97 | Sk | | | 88 116,99 | 208 539,79 | 72 694,88 | 492 810,38 | 87 970,77 | 315 051,80 | 121 761,33 | 2 443,0 |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 - IZOLÁCIE | | | | | | | | | | | | |
| | | 713 - Izolácie tepelné | | | | | | | | | | | | |
| | 713300812 | Odstránenie tep. izolácie telies. opriechovania plôch tvarových | 381,600 | m2 | 88,50 | 33 771,60 | | 13 279,68 | 4 674,60 | | | 11 364,96 | 4 452,36 | 114,4 |
| | 713300831 | Odstránenie tep. izolácie telies. rohoží, pásov a bez úpravy | 381,600 | m2 | 59,00 | 22 514,40 | | | | | | | | |
| | | 713 - Izolácie tepelné spolu : | 56 286,00 | Sk | | | | 13 279,68 | 4 674,60 | | | 11 364,96 | 4 452,36 | 114,4 |
| | | 71 - IZOLÁCIE spolu : | 56 286,00 | Sk | | | | 13 279,68 | 4 674,60 | | | 11 364,96 | 4 452,36 | 114,4 |
| | | 73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE | | | | | | | | | | | | |
| | | 733 - Rozvod potrubia | | | | | | | | | | | | |
| | 733120819 | Demontáž potrubia z oceľ. rúrok hladkých do pr. 60,3 | 7,600 | m | 54,00 | 410,40 | 128,82 | 110,20 | 38,76 | | | 94,32 | 38,30 | 0,9 |
| | 733120832 | Demontáž potrubia z oceľ. rúrok hladkých do pr. 133 | 6,800 | m | 98,50 | 669,80 | 272,34 | 156,19 | 55,01 | | | 133,67 | 52,58 | 1,3 |
| | | 733 - Rozvod potrubia spolu : | 1 080,20 | Sk | | | 401,16 | 266,39 | 93,77 | | | 227,99 | 90,88 | 2,2 |
| | | 73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE spolu : | 1 080,20 | Sk | | | 401,16 | 266,39 | 93,77 | | | 227,99 | 90,88 | 2,2 |

## Výrobná kalkulácia - náklady



| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžie | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | | | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | | | | | | | |
| | 767996805 | *Demontáž ostatných doplnkov, nad 500 kg* | *8 986,680* | *kg* | *15,10* | *135 698,86* | *48 168,80* | *27 139,77* | *9 525,88* | *9 076,54* | *808,80* | *29 484,08* | *11 495,18* | *233,6* |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :** | **135 698,87** | **Sk** | | | **48 168,80** | **27 139,77** | **9 525,88** | **9 076,54** | **808,80** | **29 484,08** | **11 495,18** | **233,6** |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | **135 698,87** | **Sk** | | | **48 168,80** | **27 139,77** | **9 525,88** | **9 076,54** | **808,80** | **29 484,08** | **11 495,18** | **233,6** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **193 065,07** | **Sk** | | | **48 569,76** | **40 685,84** | **14 294,25** | **9 076,54** | **808,80** | **41 077,03** | **16 038,42** | **350,4** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | | | | |
| | | **M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zar** | | | | | | | | | | | | |
| | 331540307 | *Rezanie plechu plameňom hr. plechu do 5mm* | *516,173* | *m* | *85,50* | *44 132,79* | *4 609,42* | *15 567,77* | *5 481,75* | | | *13 323,16* | *5 150,67* | *134,2* |
| | | **M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zar** | **44 132,79** | **Sk** | | | **4 609,42** | **15 567,77** | **5 481,75** | | | **13 323,16** | **5 150,67** | **134,2** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | **44 132,79** | **Sk** | | | **4 609,42** | **15 567,77** | **5 481,75** | | | **13 323,16** | **5 150,67** | **134,2** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **1 622 143,83** | **Sk** | | | **141 296,18** | **262 793,42** | **92 470,89** | **501 886,93** | **88 779,57** | **369 451,99** | **142 890,42** | **2 987,8** |

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RBk-180-83/2008

Ing. Jozef GUREGA