Zmluva o dielo č. 14/2008
o dodávke stavebných prác uzavretá podľa Obchodného zákonníka

171-143/2007

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Bratislava Pri starom letisku, 831 07 Bratislava 36
Zastúpený	:	Ing. Štefan Kukumberg – riaditeľ PSB
IČO	:	00805025
DRČ	:	-
Bankové spojenie a číslo účtu	:	Štátna pokladnica 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Štefan Kukumberg
- technických	:	Ing. Ján Puškár

1.2. Zhotoviteľ	:	EMSTAV, s.r.o. Odbojárska 3324/3 058 01 Poprad
Zastúpený	:	p. Eduard Müller
Osoby oprávnené jednať vo veciach technických:		p. Marián Béreš
IČO	:	36443361
DIČ	:	SK 20200017021
E-mail	:	
Bankové spojenie	:	UniCredit Bank Poprad číslo účtu : 6608623019/1111

Čl. II. Predmet zmluvy

Názov akcie: **11/2008-635006-Oprava strešnej krytiny na budove č. 31(s.č.11697) v Kutuzovových kasárňach v Bratislave.** CPV: **45261910-6.**

Čl. III. Základné ustanovenia

3.1. Realizácia diela

- Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom mene.
- Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
- Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.
- Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.
- Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

3.2. Cena za dielo

3.2.1.

- Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v zmluve po jej vykonaní.
- Cenu diela v priebehu realizácie je možné upraviť o prípadné naviac práce, ktoré budú požadované na základe nových skutočností, odsúhlasené dozorom objednávateľa v stavebnom denníku pred ich zahájením.
- Zhotoviteľ ich ocení cenami platnými v dobe spracovania. Zhotoviteľ je povinný naviac práce zrealizovať v čo najkratšom možnom termíne od ich písomného potvrdenia obidvoma zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve.
- Ak objednávateľ bude požadovať rozšírenie diela /naviac práce/ je povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú o požadované naviac práce. Na požadované naviac práce spracuje zhotoviteľ výkaz výmer, ktorý odsúhlasí zodpovedný pracovník objednávateľa. Odsúhlasený výkaz výmer je podkladom na spracovanie položkového rozpočtu. Položkový rozpočet naviac prác bude nedeliteľnou súčasťou dodatku k tejto zmluve, ktorým zmluvné strany potvrdia zmenu ceny za dielo.

3.2.2.

Cena za spracovanie predmetu zmluvy je spracovaná a doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, ako cena maximálna.

Cena bez DPH:	**724.531,00**	**Sk**
DPH 19%:	**137.661,00**	**Sk**
Cena celkom vrátane DPH :	**862.192,00**	**Sk**

Čl. IV. Všeobecná časť

- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela či sa dodržujú technické a iné normy ,a tiež či sa dodržuje BOZP.
- V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela.
- V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania, keď určitá časť diela sa stane ďalšou činnosťou zakrytá, alebo neprístupná je zhotoviteľ povinný včas vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly a to telegramom alebo faxom.
- V prípade, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené.
- Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol písomne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.
- Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním.
- Objednávateľ je povinný zrealizované dielo bez vád prevziať.
- Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.
- V prípade, že sa v hotovom diele vyskytnú drobné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ takéto dielo prevezme a dohodne sa so zhotoviteľom na termíne odstránenia týchto závad.
- Odovzdaním diela bez vád prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- Zhotoviteľ 2 dni pred preberacím konaním predloží objednávateľovi doklady o skúškach , atesty a východzie revízne správy.
- O odovzdaní diela sa spíše preberací protokol, ktorú podpíšu obe zmluvné strany, obsah zápisu musí zodpovedať povahe a rozsahu prác. Preberací protokol musí obsahovať či dielo

bolo prevzaté bez závad, v prípade, že dielo nebolo prevzaté bez závad, musí zápis obsahovať súpis závad s termínom ich odstránenia.

- Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu záruky dojednanej v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností.
- Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu pri práci a v prípade vzniku požiaru jeho zavinením, je plne zodpovedný za vzniknuté škody.

Čl. V. Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie : **14.01.2008**
Ukončenie realizácie : **29.02.2008**

Odovzdanie staveniska : Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko dva dni pred začatím prác protokolárne.

Čl. VI. Záruka, zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov.

Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu začína plynúť záruka dňom odstránenia kolaudačných závad o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické dodávky bude rešpektovať dobu záručnú výrobcom. Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu prác v zmysle ustanovení §536, ods.2 a §429 a §431 Obchodného zákonníka. V prípade, že sa vyskytnú vady v rámci záručnej lehoty, je zhotoviteľ povinný nastúpiť na ich odstránenie od ich písomného oznámenia a to do 24 hodín v prípade vážnych vád brániacich riadnemu užívaniu diela a do 10 dní v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, pričom ich zrealizuje na vlastné náklady.
Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí poistenie stavby.

Čl. VII. Fakturácia a platenie

Fakturácia bude vykonaná priebežne na základe predložených súpisov vykonaných prác. Objednávateľ vykoná úhradu po odovzdaní a preberaní prác technikom PSB - Ladislavom Vaňom.
Potvrdený súpis realizovaných prác je podkladom na vystavenie faktúry. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach a musí obsahovať všeobecné platné náležitosti. V opačnom prípade bude faktúra vrátená zhotoviteľovi k prepracovaniu pričom lehota splatnosti sa úmerne predlžuje.
Faktúru objednávateľ uhradí do 50 dní od jej obdržania.

Čl. VIII. Zvláštne ujednania

Objednávateľ je povinný sledovať obsah zápisov a k zápisom pripojovať svoje stanovisko /súhlasy, námietky, riešenie a pod./ do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. To isté platí aj pre zhotoviteľa.
Objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa zabezpečí dodávku vody a elektrickej energie za úhradu.

Čl. IX. Sankcie pri neplnení zmluvných záväzkov

V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela v lehote podľa čl.V tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi právo vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za nevykonané práce.

V prípade omeškania objednávateľa s platbami za realizované práce, vzniká zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu voči objednávateľovi vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

O čas, keď je objednávateľ v omeškaní s platbami za zrealizované práce sa predlžuje doba realizácie diela.

Čl. X. Zabezpečenie zmluvných záväzkov, zmena zmluvy

Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený právny dôvod alebo dôvod dohodnutý v tejto zmluve. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom v týchto prípadoch :

- vážne porušenie technologickej disciplíny
- vážne odchýlenie vykonávania diela bez súhlasu objednávateľa
- nedodržanie Čl. IV. tejto zmluvy, alebo porušenie cenových predpisov
- ak niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpi, povinnosti zmluvných strán sú tieto :
  - vykonať inventúru vecného a finančného plnenia
  - zahájiť dielčie preberacie konanie
  - po dielčom preberaní vykonaných prác dohodnú zmluvné strany písomné zrušenie zmluvy

Čl. XI. Vyššia moc

Pod vyššou mocou sú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídaných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takéto okolnosti bránia v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov dohodnutých v zmluve, prípadne sa predĺži lehota na splnenie záväzkov podľa zmluvy o primeranú dobu, o ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo zrealizovať a odovzdať, pričom sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo sa môže meniť, alebo zrušiť, alebo práce sa môžu zastaviť len písomnou formou a to dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu Čl. II. tejto zmluvy.
V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť - účinnosť dátumom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislave dňa : 21. 12. 2007

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing.Štefan Kukumberg
riaditeľ PSB

V Poprade, dňa : 31 DEC. 2007

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

Eduard Müller
konateľ spoločnosti

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny..	Miesto: PSB Bratislava	Rozpočet:	
Objekt : budova č. 31	JKSO : 9281-45	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ: Posádková správa budov BRATISLAVA	81000 BRATISLAVA	IČO:	DIČ:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad	05801 POPRAD	IČO: 36443361	DIČ: SK2020017021
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	862 192 Sk	1 M2 UP	862 192 Sk
1 M2 ZP	862 192 Sk	1 M	862 192 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	8 947,00		8 947,00
2	PSV:	107 469,96	606 914,40	714 384,36
3	MCE:	1 200,00		1 200,00
4	iné:			
5	Súčet:	117 616,96	606 914,40	724 531,36

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: EM STAV s.r.o. Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad 5 IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021 TEL.: 052/7767029

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: Posádková správa budov BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		724 531,36
22	DPH 19% z:	724 531,36	137 661,00
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		862 192,00
F	Odpočet - prípočet		

Odberateľ: Posádková správa budov BRATISLAVA
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:
JKSO : 9281-45
Dátum: . .

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny..
Objekt : budova č. 31

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	8 947,00	0,00	8 947,00	0,02503	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 947,00	0,00	8 947,00	0,02503	0,000
712 - Povlakové krytiny spolu :	59 819,90	606 914,40	666 734,30	3,89809	2,500
71 - IZOLÁCIE spolu :	59 819,90	606 914,40	666 734,30	3,89809	2,500
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	43 758,06	0,00	43 758,06	0,37610	0,494
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	43 758,06	0,00	43 758,06	0,37610	0,494
783 - Nátery spolu :	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00880	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00880	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	107 469,96	606 914,40	714 384,36	4,28299	2,994
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	117 616,96	606 914,40	724 531,36	4,30802	2,994

Odberateľ: Posádková správa budov BRATISLAVA
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:
JKSO : 9281-45
Dátum: . .

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny..
Objekt : budova č. 31

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	014	45.25.50 62460-1111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	23,000	m	209,00	4 807,00		0,00053	0,01219			19
2	014	45.25.50 62460-1121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	12,000	m	345,00	4 140,00		0,00107	0,01284			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	8 947,00			8 947,00			0,02503			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 947,00			8 947,00			0,02503			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			71 - IZOLÁCIE										
			712 - Povlakové krytiny										
3	712	45.22.12 71230-0831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej 14,4*62,0*0,30 = 267,840	267,840	m2	6,90	1 848,10				0,006	1,607	19
4	711	45.22.12 71231-1101	Povl. krytina striech do 10° za studena ANP 14,4*62,0 = 892,800	892,800	m2	4,15	3 705,12						19
5	MAT	26.82.13 111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL 14,4*62,0*0,0003 = 0,268	0,268	t	42 600,00		11 416,80	1,00000	0,26800			19
6	712	45.22.12 71234-1559	Povl. krytina striech do 10° pritavením NAIP 14,4*62,0"nový asf. pás VEDASPRINT = 892,800	892,800	m2	47,00	41 961,60		0,00032	0,28570			19
7	MAT	26.82.12 628 2D2807	Pás elastomer.VEDASPRINT hr.3,2 mm, 127127 14,4*62,0*1,15 "nový asf. pás = 1026,720	1 026,720	m2	580,00		595 497,60	0,00325	3,33684			19
8	712	45.22.12 71294-1963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP 7,00 "komínky = 7,000 4,00 "vpuste = 4,000	11,000	kus	129,00	1 419,00		0,00019	0,00209			19
9	711	45.22.12 71294-2963	Povl. krytina striech udr. bleskozvodov NAIP	42,000	kus	18,60	781,20		0,00013	0,00546			19
10	712	45.11.11 71299-0817	Vyčistenie strechy - mechanické 14,4*62,0 = 892,800 - čistenie strechy od nečistôt pred samotným pokladaním novej asf.	892,800	m2	8,00	7 142,40				0,001	0,893	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			mäkkej krytiny										
11	712	45.22.20 99871-2101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	3,898	t	760,00	2 962,48						19
			712 - Povlakové krytiny spolu :	666 734,30			59 819,90	606 914,40		3,89809		2,500	
			71 - IZOLÁCIE spolu :	666 734,30			59 819,90	606 914,40		3,89809		2,500	
			76 - KONŠTRUKCIE										
			764 - Konštrukcie klampiarske										
12	764	45.22.13 76433-1830	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330 -30ST	29,000	m	13,00	377,00				0,002	0,058	19
13	764	45.22.13 76433-3930	Klamp. opr. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 330	29,000	m	215,00	6 235,00		0,00184	0,05336			19
14	764	45.22.13 76433-3931	Klamp. opr. PZ pl. lem. rohov lep. kryt. rš 330	2,000	kus	62,50	125,00						19
15	764	45.22.13 76435-1836	Klamp. demont. hákov -30ST	27,000	kus	16,30	440,10						19
16	764	45.22.13 76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	124,000	m	19,70	2 442,80				0,003	0,372	19
17	764	45.22.13 76435-2910	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	124,000	m	173,00	21 452,00		0,00177	0,21948			19
18	764	45.22.13 76435-2916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	27,000	kus	44,00	1 188,00		0,00094	0,02538			19
19	764	45.22.13 76435-2917	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	4,000	kus	62,00	248,00		0,00015	0,00060			19
20	764	45.22.13 76435-9212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000	kus	386,00	1 544,00		0,00160	0,00640			19
21	764	45.22.13 76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	4,000	kus	26,50	106,00				0,001	0,004	19
22	764	45.22.13 76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	28,000	m	19,70	551,60				0,002	0,056	19
23	764	45.22.13 76445-4902	Klamp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	28,000	m	173,00	4 844,00		0,00173	0,04844			19
24	764	45.22.13 76445-6855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	4,000	kus	26,50	106,00				0,001	0,004	19
25	764	45.22.13 76445-6922	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130	12,000	kus	80,50	966,00		0,00082	0,00984			19
26	764	45.22.13 76445-6943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	4,000	kus	413,00	1 652,00		0,00212	0,00848			19
27	764	45.22.13 76445-6953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	4,000	kus	247,00	988,00		0,00103	0,00412			19
28	764	45.22.13 99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,376	t	1 310,00	492,56						19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	43 758,06			43 758,06			0,37610		0,494	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	43 758,06			43 758,06			0,37610		0,494	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			783 - Nátery										
29	783	45.44.22 78352-1900	Opr. náterov klamp. konštr. syntetické jednonásobné	40,000	m2	59,00	2 360,00		0,00012	0,00480			19
30	783	45.11.11 78390-3812	Odmastenie saponátmi	40,000	m2	27,00	1 080,00		0,00010	0,00400			19
31	783	45.11.11 78390-4811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	40,000	m2	11,30	452,00						19
			783 - Nátery spolu :	3 892,00			3 892,00			0,00880			
-			**78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :**	3 892,00		-	3 892,00			0,00880			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	714 384,36			107 469,96	606 914,40		4,28299		2,994	
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
32	921	45.31.1* 21029-3001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	48,000	kus	25,00	1 200,00						19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 200,00			1 200,00						

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 200,00			1 200,00						
			Rozpočet celkom :	724 531,36			117 616,96	606 914,40		4,30802		2,994	

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z ..... 11 ..... strán.

v BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

