ID 9434

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk –201-7/2008

Ružomberok 21. júla 2008

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180- 99/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Ružomberok
Adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
Adresa korešpondenčná	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Ľubica Zelená
IČO	:	30 84 55 72
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL** Moyzesova 23 010 01 Žilina
Zastúpený vo veciach zmluvných	:	p.Kurej Pavol
IČO	:	10943455
IČ DPH	:	SK 1020529609
DIČ	:	1020529609
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Žilina číslo účtu : 0076538106/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	živnostenský register č. 511 - 3328

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK

2.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava strechy" VÚ 6145 Posádkový klub Liptovský Mikuláš v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

3.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 30. júla 2008
Ukončenie prác : 30. septembra 2008

4.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH	:	42 008,40 Sk
DPH	:	7 981,60 Sk
Cena s DPH	:	49 990,00 Sk

5.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov Ľubica Zelená.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia.

V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

7.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

8.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku : 25. júla 2008

Ing. Vladimír Tomka
objednávateľ

V Žiline : 28. júla 2008

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943456 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

p. Pavol Kurej
zhotoviteľ

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k.č.p. PSB Rbk-180-99/2008

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL
   Moyzesova 23
   010 01 Žilina

1.
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 6145 Liptovský Mikuláš pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk –180-99/2008 „Oprava strechy" VÚ 6145 Posádkový klub Liptovský Mikuláš.
Zhotoviteľ má povolený vstup počas doby realizácie do časti „C" –prízemie, I.NP, II.NP cez bočný hlavný vchod.
Termín prác je dohodnutý od 30. júla 2008 do 30. septembra 2008.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt VÚ 6145 Posádkový klub Liptovský Mikuláš č. t. 0960 422111. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 6145	Ing. Vladimír Slavík	vedúci PK
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	p.Pavol Kurej	súkromný podnikateľ

10.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 6145 PK Lipt. Mikuláš. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk –180-99/2008.

V Ružomberku : 25. júla 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Žiline : 22. júla 2008

ELEKTRO - INSTAL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233494
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020[illegible]
č. živn. registra 511-3228, DIČ [illegible]

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Pavol Kurej

Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : 816 Posádková správa budov Ružomberok	KP : 501.2
Objekt : Oprava strechy	Rozpočet :
	Spracoval : Martina Furtáková
Miesto : VÚ 6145 LM	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber	IČO : 30845572	DIČ :
03401 Ružomberok	Zarevúca 2	IČ DPH :
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej	IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
01001 . Žilina	Moyzesova 23	IČ DPH : SK1020529609
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	49 990 Sk	za M3 OP	1 M	49 990 Sk	za M
1 M2 ZP	49 990 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	49 990 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	8 301,60		8 301,60
2	PSV :	15 225,20	18 481,60	33 706,80
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	23 526,80	18 481,60	42 008,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	42 008,40
22	DPH 19 % z : 42 008,40	7 981,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	49 990,00
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber**
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**
Projektant :

K: **501.2**
Dátum : . .
Spracoval : **Martina Furtáková**

Stavba : 816 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Oprava strechy

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
ÁCE A DODÁVKY HSV										
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	8 301,60		2 200,72	774,58		501,66	1 321,27	623,78	2 879,58	38,3
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 301,60		2 200,72	774,58		501,66	1 321,27	623,78	2 879,58	38,3
ÁCE A DODÁVKY PSV										
- Povlakové krytiny spolu :	33 706,80	21 328,30	3 278,40	1 153,10			3 191,32	1 448,51	2 293,97	35,3
IZOLÁCIE spolu :	33 706,80	21 328,30	3 278,40	1 153,10			3 191,32	1 448,51	2 293,97	35,3
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	33 706,80	21 328,30	3 278,40	1 153,10			3 191,32	1 448,51	2 293,97	35,3
Za rozpočet celkom :	**42 008,40**	**21 328,30**	**5 479,12**	**1 927,68**		**501,66**	**4 512,59**	**2 072,29**	**5 173,55**	**73,7**

Posádková správa

ıtef : **Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber**
ant :
ıtef : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Spracoval : **Martina Furtáková**
KP : **501.2**
Dátum : . .

ıa : **816 Posádková správa budov Ružomberok**
:t : **Oprava strechy**

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
	PRÁCE A DODÁVKY HSV											
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie - zo strechy	4,500	t	265,00	1 192,50		372,33	131,04			281,60	407,53
	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,796	Nh	81,00	469,47							
979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	18,000	t	161,00	2 898,00		835,92	294,30			632,21	1 135,57
	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	14,059	Nh	81,00	1 138,84							
979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km- ostatný materiál	4,500	t	284,00	1 278,00		156,37	55,03		379,08	330,33	357,18
	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,434	Nh	81,00	197,19							
	Cestná doprava	415,080	Sk	1,00	415,08							
979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 6 km	27,000	t	9,30	251,10					122,58	68,57	59,95
	Cestná doprava	134,190	Sk	1,00	134,19							
979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,500	t	232,00	1 044,00		325,80	114,66			246,40	357,14
	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,071	Nh	81,00	410,79							
979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	63,000	t	26,00	1 638,00		510,30	179,55			385,94	562,21
	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	7,938	Nh	81,00	642,97							
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**8 301,60**	**Sk**				**2 200,72**	**774,58**		**501,66**	**1 945,05**	**2 879,58**
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**8 301,60**	**Sk**				**2 200,72**	**774,58**		**501,66**	**1 945,05**	**2 879,58**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV											
	71 - IZOLÁCIE											
	712 - Povlakové krytiny											
712300832	Odstránenie nánosu na streche garáže do 10° - zametaním	30,000	m2	8,40	252,00		76,20	26,70			107,84	41,26
	STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,960	Nh	103,00	98,88							
712310915	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter asfalt. tmelom	100,000	m2	8,20	820,00		248,00	87,00			351,00	134,00
	Montér hydroizolácii	2,800	Nh	116,00	324,80							
111632600	Tmel asfaltový ATS LUTEX hoboky	0,050	t	13 800,00	690,00	690,00						

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Výrobná kalkulácia - náklady

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným 2x	10,000	m2	4,10	41,00		12,40	4,40			17,55	6,65
	Montér hydroizolácií	0,140	Nh	116,00	16,24							
111631101	Lak asfaltový ALP - PENETRAL krabice	0,005	t	22 700,00	113,50	113,50						
712341559	Povl. krytina striech do 10° pritavením NAIP -HYDROBIT - 2 vrstvy	130,000	m2	47,50	6 175,00	1 064,70	1 493,70	525,20			2 114,00	977,40
	Propan - butan fľaše 33 kg	0,393	kus	1 920,00	756,28							
	Benzín technický čistiaci 85/160	12,431	kg	31,00	385,38							
	MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	15,210	Nh	130,00	1 977,30							
628322815	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	149,500	m2	117,80	17 611,10	17 611,10						
712362701	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° zosilnenie spojov - povlak. krytiny	100,000	m2	48,50	4 850,00	1 782,00	815,00	287,00			1 153,44	812,56
	Toluen na nitráciu	0,002	t	21 300,00	42,60							
	Lepidlo ANTIKOROPRÉN C 6690	3,000	kg	173,00	519,00							
	Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25	1,875	kus	820,00	1 537,50							
	MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	8,300	Nh	130,00	1 079,00							
712811116	Zhot. povl. krytiny striech samost. vytiahnutím za studena náter asfalt. reflex.	10,000	m2	7,40	74,00		22,10	7,80			31,27	12,83
	Montér hydroizolácií	0,250	Nh	116,00	29,00							
2462765002	RENOLAST reflexný náter na strechy 5 kg	2,000	kg	33,50	67,00	67,00						
712990812	Odstránenie nánosu z povl. krytiny striech do 10° - zametaním	100,000	m2	20,00	2 000,00		611,00	215,00			864,73	309,27
	STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	7,700	Nh	103,00	793,10							
998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	326,936	%	3,10	1 013,50							
998712210	Halierové vyrovnanie	1,000	kus	-0,30	-0,30							
	712 - Povlakové krytiny spolu :	**33 706,80**	**Sk**			**21 328,30**	**3 278,40**	**1 153,10**			**4 639,83**	**2 293,97**
	71 - IZOLÁCIE spolu :	**33 706,80**	**Sk**			**21 328,30**	**3 278,40**	**1 153,10**			**4 639,83**	**2 293,97**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**33 706,80**	**Sk**			**21 328,30**	**3 278,40**	**1 153,10**			**4 639,83**	**2 293,97**
	Za rozpočet celkom :	**42 008,40**	**Sk**			**21 328,30**	**5 479,12**	**1 927,68**		**501,66**	**6 584,88**	**5 173,55**

ID 11287

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk –201-12/2008

Ružomberok 3.11.2008

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 2
Prílohy : 1/11

Dodatok č.1
k obchodnej zmluve o dielo č. PSB-Rbk-180- 99/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Ružomberok
Adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
Adresa korešpondenčná	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Ľubica Zelená
IČO	:	30 84 55 72
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL** Moyzesova 23 010 01 Žilina
Zastúpený vo veciach zmluvných	:	p.Kurej Pavol
IČO	:	10943455
DIČ	:	1020529609
IČ DPH	:	SK 1020529609
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Žilina číslo účtu : 0076538106/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	živnostenský register č. 511 - 3328

V nadväznosti na priebeh realizácie prác pri oprave strechy na Posádkovom klube **Liptovský Mikuláš - rozsiahle skorodovanie spodných vrstiev izolačnej krytiny (havária č. 193)** sa upravujú ustanovenia Obchodnej zmluvy o dielo č. PSB-Rbk-180-99/2008 nasledovne:

2.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác (odstránenie havárie) - „Oprava strechy" VÚ 6145 Posádkový klub Liptovský Mikuláš v rozsahu schváleného ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

3.
Čas plnenia

Termín realizácie prác sa upravuje nasledovne:

3.1. Zahájenie prác : 30. júla 2008
Ukončenie prác : 20. novembra 2008

4.
Cena diela

4.1. Cena diela sa podľa predmetu plnenia upravuje nasledovne :

Pôvodná cena:
bez DPH : 42 008,40 Sk
DPH : 7 981,60 Sk
Cena s DPH : 49 990,00 Sk (1 659,36 €)

Cena na základe realizácie prác pri odstraňovaní havárie:
bez DPH : 714 281,50 Sk
DPH : 135 713,50 Sk
Cena s DPH : 849 995,00 Sk (28 214,665 €)

Celková cena diela:
bez DPH : 756 289,90 Sk
DPH : 143 695,10 Sk
Cena s DPH : 899 990,00 Sk (28 874,195 €)

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

V Ružomberku : 3. 11. 2008

Ing. Vladimír Tomka
objednávateľ

V Žiline 4. 11. 2008

p. Pavol Kurej
ELEKTRO - INSSPOL
zhotoviteľ
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233454
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
a Živn. register č.11:3028, DIČ: 1020529609

Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

ba : 824-1 Posádková správa budov Ružomberok	KP : 501.2
jekt : Oprava strechy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1	Rozpočet :
	Spracoval : Martina Furtáková
Miesto : PDA, Liptovský Mikuláš Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber		IČO : 30845572	DIČ :
03401 Ružomberok		Zarevúca 2	IČ DPH :
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej		IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
01001 Žilina		Moyzesova 23	IČ DPH : SK1020529609
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	849 995 Sk	za M3 OP	1 M	849 995 Sk	za M
1 M2 ZP	849 995 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	849 995 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	117 909,63		117 909,63
2	PSV :	293 737,43	282 834,55	576 571,98
3	MCE :	19 799,89		19 799,89
4	iné :			
5	Súčet :	431 446,95	282 834,55	714 281,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	714 281,50
22	DPH 19 % z : 714 281,50	135 713,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	849 995,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber**

Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Projektant :

KP : **501.2**

Dátum : . .

Spracoval : **Martina Furtáková**

Stavba : 824-1 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt : Oprava strechy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	47 647,60	23 915,43	9 350,84	3 289,51			5 309,78	2 692,82	3 089,21	115,4
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	70 262,03		7 025,36	2 472,95	2 761,94	22 564,81	14 626,52	6 586,48	14 223,95	100,1
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	117 909,63	23 915,43	16 376,20	5 762,47	2 761,94	22 564,81	19 936,30	9 279,30	17 313,16	215,6
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
712 - Povlakové krytiny spolu :	432 650,82	334 098,03	27 745,26	9 765,82	1 091,73	416,19	24 545,14	11 405,35	23 583,27	280,4
71 - IZOLÁCIE spolu :	432 650,82	334 098,03	27 745,26	9 765,82	1 091,73	416,19	24 545,14	11 405,35	23 583,27	280,4
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	143 921,16	103 942,86	15 716,28	5 531,74	47,80	31,37	8 957,59	4 542,79	5 150,70	149,3
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	143 921,16	103 942,86	15 716,28	5 531,74	47,80	31,37	8 957,59	4 542,79	5 150,70	149,3
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	576 571,98	438 040,89	43 461,54	15 297,56	1 139,54	447,56	33 502,73	15 948,14	28 733,98	429,8
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	19 799,89		7 800,00	2 745,60			4 429,15	2 246,21	2 579,04	60,0
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	19 799,89		7 800,00	2 745,60			4 429,15	2 246,21	2 579,04	60,0
Za rozpočet celkom :	**714 281,50**	**461 956,32**	**67 637,75**	**23 805,63**	**3 901,48**	**23 012,38**	**57 868,18**	**27 473,65**	**48 626,19**	**705,4**

Objednávateľ: Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber
Projektant:
Zhotoviteľ: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Spracoval: **Martina Furtáková**
KP: **501.2**
Dátum: . .

Stavba : 824-1 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Oprava strechy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	627451111	Vypln. škár maltou cem. hl. do 7cm porobet. tvár. bez vyškra	458,150	m2	104,00	47 647,60	23 915,43	9 350,84	3 289,51			8 002,60	3 089,21
		MC škarov. cem. troskoportlandský	6,872	m3	3 480,00	23 915,43							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	115,453	Nh	81,00	9 351,75							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**47 647,60**	**Sk**			**23 915,43**	**9 350,84**	**3 289,51**			**8 002,60**	**3 089,21**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
2	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	13,940	t	265,00	3 694,10		1 180,71	415,55			965,14	1 132,69
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	17,954	Nh	81,00	1 454,33							
3	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	13,940	t	284,00	3 958,96		495,84	174,52		1 177,51	1 117,24	993,83
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	7,541	Nh	81,00	610,86							
		Cestná doprava	1 285,825	Sk	1,00	1 285,82							
4	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 6 km	279,497	t	9,30	2 599,32					1 271,71	768,88	558,72
		Cestná doprava	1 389,100	Sk	1,00	1 389,10							
5	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	13,940	t	232,00	3 234,08		1 033,09	363,69			844,47	992,82
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	15,710	Nh	81,00	1 272,54							
6	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	27,880	t	26,00	724,88		231,12	81,40			188,92	223,42
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,512	Nh	81,00	284,54							
7	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	13,940	t	535,00	7 457,90		685,29	241,16	1 813,17	588,26	2 012,08	2 117,92
		Stavebný robotník HSV	0,125	Nh	68,00	8,53							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,864	Nh	81,00	70,00							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,474	Nh	81,00	119,46							
		VODIČ AUTOŽERIAVU	3,498	Nh	92,00	321,90							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	3,498	Nh	92,00	321,90							
		AUTOZERIAV 8T 235KNM	3,047	Sh	685,00	2 087,38							
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	89,494	Sk	1,00	89,49							
		Cestná doprava	642,355	Sk	1,00	642,35							
		...ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" -	13,940	t	2 740,00	38 195,60					19 516,00	11 799,37	6 880,23

Výrobná kalkulácia - náklady

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
	TARIFY V SK	20 323,962	Sk	1,00	20 323,96							
998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	16,906	t	615,00	10 397,19		3 399,28	1 196,60	948,76	11,32	3 516,90	1 324,30
	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	16,162	Nh	81,00	1 309,13							
	STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	22,474	Nh	81,00	1 820,46							
	OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	3,330	Nh	81,00	269,76							
	Stavebná kladka	11,097	Sh	85,50	948,80							
	Prevoz - stavebnej kladky	11,327	Sk	1,00	11,32							
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**70 262,03**	**Sk**				**7 025,36**	**2 472,95**	**2 761,94**	**22 564,81**	**21 213,00**	**14 223,95**
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**117 909,63**	**Sk**			**23 915,43**	**16 376,20**	**5 762,47**	**2 761,94**	**22 564,81**	**29 215,60**	**17 313,16**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV											
	71 - IZOLÁCIE											
	712 - Povlakové krytiny											
712300831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstva vrchná	545,650	m2	6,80	3 710,42		1 462,34	512,91			1 251,49	483,67
	STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	14,186	Nh	103,00	1 461,25							
712300833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvy spodné	458,150	m2	9,70	4 444,05		1 745,55	613,92			1 493,87	590,70
	STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	16,951	Nh	103,00	1 746,00							
712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena nátérom asfalt. penetračným 2x	1 091,300	m2	4,10	4 474,33		1 353,21	480,17			1 915,16	725,78
	Montér hydroizolácií	15,278	Nh	116,00	1 772,27							
111631501	Lak asfaltový ALP-PENETRAL 9 kg kanister	0,218	t	41 977,00	9 150,98	9 150,98						0,00
712341559	Povl. krytina striech do 10° pritavením NAIP -hydrobit 1 vrstvy	545,650	m2	47,50	25 918,37	4 468,87	6 269,51	2 204,42			8 873,08	4 102,48
	Propan - butan fľaše 33 kg	1,653	kus	1 920,00	3 174,37							
	Benzín technický čistiaci 85/160	52,180	kg	31,00	1 617,59							
	MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	63,841	Nh	130,00	8 299,33							
628322815	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	627,498	m2	121,00	75 927,25	75 927,25						0,00
712361703	Povl. krytina striech do 10° prilepením na celej pl. guma ELASTOVIL S 4 - 1 vrs	484,400	m2	146,00	70 722,40	37 071,13	8 041,04	2 828,89			11 380,27	11 401,06
	Toluen na nitráciu	0,033	t	21 300,00	722,24							
	Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 140	9,082	kus	1 020,00	9 264,15							
	Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25	41,174	kus	820,00	33 762,68							
	MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	81,863	Nh	130,00	10 642,26							
	Pás ťažký asfaltový ELASTODER 40 SP. DEKOR šedý	557,060	m2	355,00	197 756,30	197 756,30						
	povl. krytiny striech do 10° zosilnenie spojov -	545,650	m2	48,50	26 464,02	9 723,48	4 447,04	1 566,01			6 293,78	4 433,70

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Toluen na nitráciu	0,010	t	21 300,00	232,44							
		Lepidlo ANTIKOROPRÉN C 6690	16,369	kg	173,00	2 831,92							
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25	10,230	kus	820,00	8 389,36							
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	45,288	Nh	130,00	5 887,56							
19	712990821	Odstránenie povl. krytiny do 10°, prípl. za oškrabanie asf	458,150	m2	19,10	8 750,66		3 445,28	1 214,09			2 948,53	1 142,75
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	33,444	Nh	103,00	3 444,82							
20	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	5,991	t	890,00	5 331,99		981,26	345,38	1 091,73	416,19	1 794,31	703,09
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	3,666	Nh	92,00	337,31							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,431	Nh	103,00	44,42							
		VODIČ AUTOŽERIAVU	2,210	Nh	116,00	256,43							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	1,827	Nh	103,00	188,20							
		VIAZAČ BREMIEN	1,503	Nh	103,00	154,88							
		Autožeriav vzlyčovací	2,210	Sh	350,00	773,73							
		Kladka stavebná	2,649	Sh	120,00	317,97							
		Prevoz - autožeriav vzlyčovací	62,905	Sk	1,00	62,90							
		Prevoz - kladky stavebnej	9,405	Sk	1,00	9,40							
		OPN	343,883	Sk	1,00	343,88							
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**432 650,82**	**Sk**			**334 098,03**	**27 745,26**	**9 765,82**	**1 091,73**	**416,19**	**35 950,49**	**23 583,27**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**432 650,82**	**Sk**			**334 098,03**	**27 745,26**	**9 765,82**	**1 091,73**	**416,19**	**35 950,49**	**23 583,27**
		76 - KONŠTRUKCIE											
		764 - Konštrukcie klampiarske											
21	764233320	Klamp. Zn pl. lem. múrov na ploch. strech. lep. kryt. rš 250	22,000	m	515,00	11 330,00	7 667,66	1 459,70	513,92			1 249,23	439,49
		Plech oceľ. hrubý hlad ZN s povrch úprav obojstran špec hr 55mm	46,200	kg	152,00	7 022,40							
		Cín	0,111	tis. ks	61,00	6,80							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	1,166	kg	33,00	38,47							
		Prír. pozink. klince v ohni	1,166	kg	37,50	43,72							
		Skoba plechová pozinkovaná	0,660	100 ks	187,00	123,42							
		Príponka ležatá pozinkovaná	0,660	100 ks	223,00	147,18							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	285,560	Sk	1,00	285,56							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	11,000	Nh	103,00	1 133,00							
		Stavebný klampiar	2,816	Nh	116,00	326,65							
22	764233350	Klamp. Zn pl. lem. múrov na ploch. strech. lep. kryt. rš 500	93,000	m	745,00	69 285,00	52 452,00	6 648,57	2 339,88			5 689,96	2 154,59
		Plech oceľ. hrubý hlad ZN s povrch úprav obojstran špec hr 55mm	325,500	kg	152,00	49 476,00							
		Cín	0,854	tis. ks	61,00	52,13							
		[illegible] 022825 2,5/36	4,929	kg	33,00	162,65							

Výrobná kalkulácia - náklady

or. slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Prír. pozink. klince v ohni	4,929	kg	37,50	184,83							
		Skoba plechová pozinkovaná	2,790	100 ks	187,00	521,73							
		Príponka ležatá pozinkovaná	2,790	100 ks	223,00	622,17							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	1 432,200	Sk	1,00	1 432,20							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	47,058	Nh	103,00	4 846,97							
		Stavebný klampiar	15,531	Nh	116,00	1 801,59							
23	764233360	Klamp. Zn pl. lem. múrov na ploch. strech. lep. kryt. rš 660	59,000	m	895,00	52 805,00	41 780,26	4 320,57	1 521,02			3 697,61	1 485,54
		Plech oceľ. hrubý hlad ZN s povrch úprav obojstran špec hr 55mm	259,600	kg	152,00	39 459,20							
		Cín	0,684	tis. ks	61,00	41,74							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	3,127	kg	33,00	103,19							
		Prír. pozink. klince v ohni	3,127	kg	37,50	117,26							
		Skoba plechová pozinkovaná	3,540	100 ks	187,00	661,98							
		Príponka ležatá pozinkovaná	1,770	100 ks	223,00	394,71							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	1 002,410	Sk	1,00	1 002,41							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	29,854	Nh	103,00	3 074,96							
		Stavebný klampiar	10,738	Nh	116,00	1 245,60							
24	764233390	Klamp. Zn pl. lem. múrov na ploch. strech. lep. kryt. rš 1000	1,000	m	1 200,00	1 200,00	998,19	79,80	28,09			68,29	25,63
		Plech oceľ. hrubý hlad ZN s povrch úprav obojstran špec hr 55mm	6,283	kg	152,00	955,01							
		Cín	0,017	tis. ks	61,00	1,06							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,053	kg	33,00	1,74							
		Prír. pozink. klince v ohni	0,053	kg	37,50	1,98							
		Skoba plechová pozinkovaná	0,060	100 ks	187,00	11,22							
		Príponka ležatá pozinkovaná	0,030	100 ks	223,00	6,69							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	20,460	Sk	1,00	20,46							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,518	Nh	103,00	53,35							
		Stavebný klampiar	0,228	Nh	116,00	26,44							
25	764334850	Klamp. demont. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. 500	115,000	m	19,50	2 242,50		880,90	310,50			753,89	297,21
		Stavebný klampiar	7,590	Nh	116,00	880,44							
26	764334870	Klamp. demont. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. 750	59,000	m	22,50	1 327,50		526,87	185,26			450,91	164,46
		Stavebný klampiar	4,543	Nh	116,00	526,98							
	764334890	Klamp. demont. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. 1000	1,000	m	29,00	29,00		11,48	4,04			9,83	3,65
		Stavebný klampiar	0,099	Nh	116,00	11,48							
		[illegible]dinky do 8mm do konštrukcie z betonu	199,000	kus	24,00	4 776,00	1 044,75	1 482,55	521,38			1 268,79	458,53
		[illegible] VRT d8	14,214	kus	60,00	852,87							
			0,218	1000 ks	875,00	191,53							
			16,019	Nh	92,00	1 482,94							

Stavba : 824-1 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Oprava strechy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
29	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,681	t	1 360,00	926,16		305,84	107,65	47,80	31,37	311,87	121,60
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,184	Nh	81,00	14,94							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	2,562	Nh	92,00	235,75							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,535	Nh	103,00	55,13							
		Kladka stavebná	0,377	Sh	120,00	45,29							
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,119	Sh	21,00	2,50							
		Prevoz - kladky stavebnej	1,341	Sk	1,00	1,34							
		Prevoz - Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,013	Sk	1,00	0,01							
		OPN	30,018	Sk	1,00	30,01							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**143 921,16**	**Sk**			**103 942,86**	**15 716,28**	**5 531,74**	**47,80**	**31,37**	**13 500,38**	**5 150,70**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**143 921,16**	**Sk**			**103 942,86**	**15 716,28**	**5 531,74**	**47,80**	**31,37**	**13 500,38**	**5 150,70**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**576 571,98**	**Sk**			**438 040,89**	**43 461,54**	**15 297,56**	**1 139,54**	**447,56**	**49 450,87**	**28 733,98**
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
30	213290040	Demontáž existujúceho bleskozvodu	60,000	hod	330,00	19 800,00		7 800,00	2 745,60			6 675,36	2 579,04
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	60,000	Nh	130,00	7 800,00							
31	213290041	Hallerové vyrovnanie	1,000	kus	-0,11	-0,11							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**19 799,89**	**Sk**				**7 800,00**	**2 745,60**			**6 675,36**	**2 579,04**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**19 799,89**	**Sk**				**7 800,00**	**2 745,60**			**6 675,36**	**2 579,04**
		Za rozpočet celkom :	**714 281,50**	**Sk**			**461 956,32**	**67 637,75**	**23 805,63**	**3 901,48**	**23 012,38**	**85 341,83**	**48 626,19**

ba : 824-1 Posádková správa budov Ružomberok
kt : Oprava strechy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1

Odberateľ : **Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber** *KP :* **501.2**
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej** *Dátum :* . .
Projektant : *Spracoval :* **Martina Furtáková**

Zoznam figúr

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

ov figúry	*Popis figúry*	*Aritmetický výraz*	*Hodnota*
	Oprava strechy sklon do 10 stupňov, výška do 12 m		
	==========		
	postup prác:		
	==========		
1	demontáž bleskozvodu z FeZn 8 mm, podper, svoriek,		
	znesenie zo strechy		
	3 prac x 2 dni x 10 hod = 60 hodin	3*2*10	60,000
2	demontáž atikových plechov z pozink plechu strecha 1+2+3 bm	73+77+25	175,000
	strecha č.1 spolu bm	24+2+8+9+4+26	73,000
	rš 460 mm	24	24,000
	rš 490 mm	2	2,000
	rš 500 mm	8	8,000
	rš 570 mm	9	9,000
	rš 590 mm	4	4,000
	rš 640 mm	26	26,000
	strecha č. 2 spolu bm	22+14+21+20	77,000
	rš 130 mm	22	22,000
	rš 460 mm	14	14,000
	rš 470 mm	21	21,000
	rš 560 mm	20	20,000
	spolu bm	14+10+1	25,000

Zoznam figúr

kt : Oprava strechy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

ov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
	rš 460 mm	14	14,000
	rš 500 mm	10	10,000
	rš 910 mm	1	1,000
3	demontáž vrchnej vrstvy lepenky 1x m2	72,6+266,75+118,8	458,150
	demontáz spodných vrstiev lepenky 3x m2	72,6+266,75+118,8	458,150
	demontáž lepenky zo stien (atiky) výška 50 cm 3x vrstva	(73+77+25)*0,5	87,500
	strecha č.1		
	plocha š. x dl. + sklon 10 stupňov m2	(8,5*2,5+(8,5-1-1)*1+8,5*4,5)*1,10	72,600
	obvod steny strechy = dĺžka atiky bm	73	73,000
	strecha č.2		
	plocha š. x dl. + sklon 10 stupňov m2	(8,5*5+10*20)*1,10	266,750
	obvod steny strechy = dĺžka atiky bm	77	77,000
	strecha č.3		
	plocha š. x dl. + sklon 10 stupňov m2	(18*6)*1,10	118,800
	obvod steny strechy ´dĺžka atiky bm	25	25,000
	očistenie plochy strechy od nánosu a nečistoty až na porobetón	72,6+266,75+118,8	458,150
	od asf, zdrveného betónu zo špár bet.tvárnic- kremilku, a iné		
	vyspravenie špár betónom medzi porobet.tvárnicami 1 ks		
	špárovanie 1 ks z dvoch strán + obvod strechy b m	(458,15/0,5*0,5)*(0,5+0,5)+(73+77+25) =633,15	
	alebo plocha strechy m2	72,6+266,75+118,8	458,150
	penetrácia s PENETRAL ALP - krabice 9 kg 2x m2	(72,6+266,75+118,8+(73+77+25)*0,50)*2	1091,300
	treba 0,0002 t/m2 t	1091,30*0,0002	0,218

Zoznam figúr

kt : Oprava strechy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1 — ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

v figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
	povlaková krytina HYDROBIT 1x vrstva až na atiku m2	72,6+266,75+118,8+(73+77+25)*0,50	545,650
	spotreba BITAGITU + 15% prekrytie	545,65*1,15	627,498
2	zosilnenie spojov	545,65	545,650
3	povlaková krytina vrchná ELASTODER 40 SP. DEKOR šedý	72,6+266,75+118,8+(73+77+25)*0,15	484,400
	Spotreba ELASTODER 40 SP. DEKOR šedý	484,4*1,15	557,060
4	montáž atikových plechov - výmera a rozmer viď demont. = 175m	22+93+59+1	175,000
	- do rš 250 mm bm	22	22,000
	- do rš 500 mm bm	(24+2+8)+(14+21)+(14+10)	93,000
	- do rš 660 mm bm	(9+4+26)+20	59,000
	- do rš 1000 mm bm	1	1,000
	- dotávka atypických atik. plechov z PZ.plechu so špeciálnou		
	povrchovou úpravou z obidvoch strán		
	Výroba atik.plechov (strihanie, ohýbanie podľa jednotlivých atik)		
5	vŕtanie otvorov v bet. múre pr.8mm každe 2 m/ 2 ks+začiatok	(73+77+25)/2*2+12*2	199,000
	- dodávka hmoždiniek		

Zoznam figúr

jekt : Oprava strechy budova PDA Liptovský Mikuláš - dodatok č.1

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

zov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RBL - 180 - 99 / 2018

Ing. Jozef GUREGA