40/10-Z
10=15/06

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSBMI - 40 /2010 – Z

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Názov organizácie:	Ministerstvo obrany SR PSB Michalovce Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
Kontaktná adresa:	Posádková správa budov Michalovce, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce
Sídlo organizácie:	Moyzesova 1 ,071 01 Michalovce
Zastúpený:	PhDr. Juraj Rosocháč, riaditeľ PSB Michalovce
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	z. Štefan Horváth
IČO:	30845572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180
Tel.	0960542128, fax : 0960542132

1.2. Zhotoviteľ:

Názov organizácie:	INŠTALACENTRUM Michalovce
Zastúpený:	Ing. Vincent Marcinko
IČO:	10714146
DIČ DPH:	SK 1020661994
Bankové spojenie:	TATRA BANKA Michalovce
Číslo účtu :	2622747562 / 1100
Číslo telefónu:	0905 606 881
Živnostenský list:	807-3443

Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí do obj. PSJ Poruba Pod Vihorlatom

(por. č. havárie: 31/2010

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je

Posádková správa budov MICHALOVCE

škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **Vodný zdroj na PSJ Poruba Pod Vihorlatom**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:
Začiatok : 25.3.2010
Ukončenie : 15.4.2010
Termín ukončenia prác je neskorší z dôvodu dodržania technologického postupu pri lepení podlahovej krytiny.

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **: PSJ Poruba Pod Vihorlatom** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške : **Cena zmluvy o dielo nepresiahne sumu a to :**

Cena vrátane DPH : 1.954,74 € (58.888,50 SKK)
Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR
slovom : **Tisícdeväťstopäťdesiatštyri Eur 74/100**

Ponukový rozpočet odsúhlasený odborným pracovníkom SAPaÚ Trenčín bude neoddeliteľnou súčasťou ZoD.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon o BOZP č.126/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákon 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, montážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok.
Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany a užívateľ.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

10.4. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI. INÉ USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.

Dodávateľ prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.4. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho denníka .

11.5. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotoveniach.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 25 03 2010

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

PhDr. Juraj Rosocháč
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 25. MAR. 2010

INŠTALACENTRUM, s.r.o.
Pri sýpke 4
071 01 MICHALOVCE
IČO: 44 695 292
IČ DPH: SK2022796149
Tel./fax: 056 64 320 38

Ing. Vincent Marcinko
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Strelnica - Poruba pod Vihorlatom	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Posádková správa budov Michalovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	Inštalacentrum s.r.o., Pri sýpke č. 4, Michalovce	44695292	SK2022796149
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
		17.03.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady

HSV	Dodávky	30,50
	Montáž	152,32
PSV	Dodávky	771,02
	Montáž	562,80
"M"	Dodávky	0,00
	Montáž	0,00
ZRN (r. 1-6)		1 516,64
HZS		126,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00	
9	Bez pevnej podl.	0,00	
10	Kultúrna pamiatka	0,00	
11		0,00	
12	**DN (r. 8-11)**		
21	Kompl. činnosť	0,00	

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 642,64
24	DPH 19,00 % z 1 642,64	312,10
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 954,74**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

jektant

m a podpis

ednávateľ

Pečiatka

m a podpis

tovitel'

Pečiatka

n a podpis

Pečiatka

INSTALACENTRUM, s.r.o.
Pri sýpke 4
MICHALOVCE

é systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Ing. Marián MIŠUŠKA

EKAPITULÁCIA ROZPOČTU

ba: Streinica - Poruba pod Vihorlatom
kt:
':
D:

Objednávateľ: Posádková správa budov Michalovce
Zhotoviteľ: Inštalacentrum s.r.o., Pri sýpke č. 4, Michalovce
Dátum: 17.3.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**30,502**	**152,321**	**182,823**	**0,017**	**0,000**
2	**Zakladanie**	**0,000**	**126,000**	**126,000**	**0,011**	**0,000**
8	**Rúrové vedenie**	**30,502**	**25,599**	**56,101**	**0,006**	**0,000**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**0,000**	**0,722**	**0,722**	**0,000**	**0,000**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**771,017**	**562,799**	**1 333,816**	**0,119**	**0,116**
722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**	**232,444**	**86,980**	**319,424**	**0,034**	**0,041**
724	**Zdravotechnika - strojné vybavenie**	**538,573**	**40,219**	**578,792**	**0,057**	**0,075**
732	**Ústredné kúrenie, strojovne**	**0,000**	**435,600**	**435,600**	**0,029**	**0,000**
OST	**Ostatné**	**0,000**	**0,000**	**126,000**	**0,000**	**0,000**
	Celkom	**801,519**	**715,120**	**1 642,639**	**0,136**	**0,116**

INSTALACENTRUM, S.R.O.
Pri sýpke 4
MICHALOVCE
292
296149
320 38

systemom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Strelnica - Poruba pod Vihorlatom
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Posádková správa budov Michalovce
Zhotoviteľ: Inštalacentrum s.r.o., Pri sýpke č. 4, Michalovce
Dátum: 17.3.2010

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**30,502**	**152,321**	**182,823**		**0,017**
		2	**Zakladanie**				**0,000**	**126,000**	**126,000**		**0,011**
1	251	269003373	Čistenie studne od nečistoty a zeminy, hĺbky do 50 m	m	5,000	25,200	0,000	126,000	126,000	0,00216	0,011
		8	**Rúrové vedenie**				**30,502**	**25,599**	**56,101**		**0,006**
2	271	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	m	21,000	1,219	0,000	25,599	25,599	0,00000	0,000
3	286	*2861129300*	*HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 40 x 2,4 x L*	*m*	*21,420*	*1,424*	*30,502*	*0,000*	*30,502*	*0,00029*	*0,006*
			21 * 1,02		21,420						
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,000**	**0,722**	**0,722**		**0,000**
4	013	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,116	6,222	0,000	0,722	0,722	0,00000	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**771,017**	**562,799**	**1 333,816**		**0,119**
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**232,444**	**86,980**	**319,424**		**0,034**
5	721	722131935	Oprava vodovodného potrubia dopojenie potrubia DN 40	ks	2,000	21,554	0,000	43,108	43,108	0,00169	0,003
6	721	722170804	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových nad 25 do D50 0,00196 t	m	21,000	0,753	0,000	15,813	15,813	0,00000	0,000
7	721	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	1,000	2,888	0,000	2,888	2,888	0,00002	0,000
8	*422*	*4221538300*	*Ventil regulačný V 41-111-516 III, PN 16, D 40 mm*	*ks*	*1,000*	*232,444*	*232,444*	*0,000*	*232,444*	*0,02700*	*0,027*
9	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	21,000	1,048	0,000	22,008	22,008	0,00019	0,004
10	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	3,163	0,000	3,163	3,163	0,00000	0,000
		724	**Zdravotechnika - strojné vybavenie**				**538,573**	**40,219**	**578,792**		**0,057**
11	721	724125810	Demontáž čerpadla vodovodného ponorného 0,07500 t	súb	1,000	6,972	0,000	6,972	6,972	0,00000	0,000
12	721	724149101	Montáž čerpadla vodovodného strojového ponorného o výkone do 40 l, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	27,516	0,000	27,516	27,516	0,00003	0,000
13	*426*	*4260400000*	*Čerpadlo ponorné nerez. 5/4"*	*ks*	*1,000*	*538,573*	*538,573*	*0,000*	*538,573*	*0,05650*	*0,057*

14 721	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	5,731		0,000	5,731	5,731	0,00000	0,000
	732	**Ústredné kúrenie, strojovne**					**0,000**	**435,600**	**435,600**		**0,029**
15 731	732210913	Oprava zásdobníka SV, odskrutkovanie viečka ,vypustenie SV,obsah 1000-2500 l.	ks	1,000	62,410		0,000	62,410	62,410	0,00000	0,000
16 731	732210923	Oprava zásobníka vody, napustenie SV,montáž veka , obsahu do 1000-2500 l	ks	1,000	77,797		0,000	77,797	77,797	0,00790	0,008
17 731	732210943	Mechanické vyčistenie zásobníka SV obsah 1000-2500 l	ks	1,000	295,393		0,000	295,393	295,393	0,02064	0,021
	OST	**Ostatné**					**0,000**	**0,000**	**126,000**		**0,000**
18 HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-vyregulovanie ATS	hod	15,000	8,400		0,000	0,000	126,000	0,00000	0,000
		Celkom					**801,519**	**715,120**	**1 642,639**		**0,136**

INSTALACENTRUM, S.R.O.
LOVCE
292
2796148
320 38

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-40/2010-Z

.....
Ing. František Girman

