(2.

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-665-2/2005

Ružomberok 14.novembra 2005
Výtlačok číslo :
Počet listov : 3
Príloha

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-665-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO		00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Vladimír TRÚCHLY - TYPOS
		Povina 315
		023 33 Povina
Zastúpený	:	Vladimír TRÚCHLY
IČO	:	17869811
IČ DPH	:	SK 1020458230
Bankové spojenie	:	SI Sp Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu	:	0310666190/0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list č. ŽO – 2004/00180/7/HAJ
		č. živnostenského registra 504 - 3696
		zo dňa 15.11.2004

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava okien na b. č. 13 vo VÚ 1305 Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 14. 11. 2005
Ukončenie prác : 30. 11. 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu

vo výške : 499.976,83 Sk bez DPH
DPH: 94.995,60 Sk
Cena s DPH 594.972,43 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Miroslav RIŠKO.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvne strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 14. novembra 2005

Vladimír Truchlý - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020400280
☎ 041/7035 065

Ing. Vladimír TOMKA	Vladimír TRUCHLÝ
objednávateľ	zhotoviteľ

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 14.11.2005	podpis:
Súhlasí	Ing. Vladimír TOMKA	dňa 14.11.2005	podpis:
Napísal	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 14.11.2005	podpis:
Odoslal	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 14.11.2005	podpis:

Uložené (kde) : PSB Rbk-665/2005 pod č. 2 Počet listov : 3
Skartačný znak a lehota ulož. : S - 5
Vyhotovené : v 4 výtl. s 3 listami
Výtlačok č. 1 pre spis
Výtlačok č. 2 Vladimír TRÚCHLY - TYPOS , Povina 315 , 023 33 Povina
Výtlačok č. 3 VÚFZ Trenčín
Výtlačok č. 4 Finančný referent PSB

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
Zistené
nedostatky:.....

Ing. Vladimír Tomka .....
Dátum:14.11.2005 hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

Príloha č. 1 k č.: HSB-Rok-ef5-27/2025

Ing. Miloš Koval

Stavba: Výmena poškod. okien bud. č. 13- kasárne Mokraď		JKSO:
		Rozpočet
		Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
Miesto: Mokraď	Zmluva č.	Dňa:

Odberateľ: Posádková správa budov Ružomberok	IČO: 00805173	DIČ:	
Ružomberok		IČ DPH:	
Dodávateľ: TYPOS-Trúchly Vladimír	IČO: 17869811	DIČ:	SK1020458230
02333 Povina 315		IČ DPH:	
Projektant	IČO:	DIČ:	
		IČ DPH:	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1	HSV:	128 983,61		128 983,61
2	PSV:	79 749,98	291 243,24	370 993,22
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	208 733,59	291 243,24	499 976,83

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

projektant, rozpočtár, cenár

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		499 976,83
22	DPH 19 % z	499 976,83	94 995,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		594 972,43

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum:

Pečiatka:

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7535 065

Podpis:

Tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Ružomberok
Dodávateľ: TYPOS-Trúchly Vladimír
Projektant:

IČO:
Dátum:
Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Výmena poškod. okien bud. č. 13- kasárne Mokraď

mena: Mlieč Ľuboš

Popis položky stavebného deja (remeselná	Cena celkom	Montážne práce	Dodávky materiálu	Hmotnosť (tony)	Suť (tony)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	47 174,40	47 174,40		1,946	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	31 665,87	31 665,87		0,510	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	50 143,34	50 143,34		0,271	4,835
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	128 983,61	128 983,61		17,727	4,468
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
724 - Kompletné kúpeľňové jadrá	13 072,57	5 513,87	7 558,70	0,006	0,324
766 - Konštrukcie stolárske	42 233,74	29 662,24	282 571,50	0,824	
76 - KONŠTRUKCIE	55 306,30	35 181,10	290 125,20	0,830	0,324
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	2 023,98	905,94	1 118,04	0,047	
783 - Nátery	94 430,00	56 400,00		1,091	
784 - Maľby	7 262,94	7 262,94		0,052	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	96 692,92	44 568,88	1 118,04	1,192	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	151 999,22	79 749,98	291 243,24	1,022	0,324
Za rozpočet celkom :	491 976,83	208 733,59	291 243,24	18,750	4,918



Odberateľ **Posádková správa budov Ružomberok** *Projektant* .

Dodávateľ **TYPOS-Trúchly Vladimír** *Spracoval* . **ODIS s.r.o. Žilina**

Stavba :Výmena poškod. okien bud. č. 13- kasárne Mokraď *JKSO* *Dátum* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Koval

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	349231821	Primur. ostenia z tehál vo vybur. otvoroch s vysek	30,240	m2	1 560,00	47 174,40		19
		3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE spolu	**47 174,40**	**Sk**		**47 174,40**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien	111,600	m	33,50	3 738,60		19
3	612451121	Omietka vnut. stien cem. hladka	2,310	m2	177,00	408,87		19
4	612474102	Omietka vnut. stien zo suchych zmesi stukova Baumit	98,280	m2	280,00	27 518,40		19
		6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu	**31 665,87**	**Sk**		**31 665,87**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
5	941955001	Lesenie ľahke prac. pomocne výš. podlahy do 1,2 m	174,000	m2	53,50	9 309,00		19
6	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	280,000	m2	52,00	14 560,00		19
7	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	60,000	kus	4,95	297,00		19
8	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitych alebo zdvoj. do 4 m2	48,040	m2	103,00	4 948,12		19
9	978013191	Otlčenie vnut. omietok stien vap. vápenocem. do 100 %	46,620	m2	55,50	2 587,41		19
10	978059511	Vybúranie obkladov vnut. z obkladačiek plochy do 1 m2	2,310	m2	163,00	376,53		19
11	979011111	Zvisla doprava sute a vybur. hmôt za prve podlažie	4,919	t	230,00	1 131,37		19
12	979081111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skladku do 1 km	4,919	t	257,00	1 264,18		19
13	979081121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skladku každý další 1 km	44,271	t	8,60	380,73		19
14	979082111	Vnutrostaveniskova doprava sute a vybúranych hmôt do 10	4,919	t	201,00	988,72		19
15	979082121	Vnutrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých dalších 5 m	39,352	t	22,50	885,42		19
16	979087113	Nakladanie vybúranych hmôt	4,919	t	316,00	1 554,40		19
17	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,919	t	465,00	2 287,34		19
18	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	17,728	t	540,00	9 573,12		19
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE spolu	**50 143,34**	**Sk**		**50 143,34**		
		PRACE A DODAVKY HSV spolu	**128 983,61**	**Sk**		**128 983,61**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
19	764410310	Klamp. AL. oplechovanie parapetov	23,100	m	207,00	4 781,70		19
20	764410850	Klamp. demont. parapetov rš do 330	23,100	m	23,00	531,30		19
21	5534C25061	Parapeta vonkajšia hliníková šír. 230 mm	23,100	m	327,00		7 553,70	19
22	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	128,667	%	1,60	205,87		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu	**13 072,57**	**Sk**		**5 518,87**	**7 553,70**	
		766 - Konštrukcie stolárske						
23	7666161321	Montaž okien nekompl. do muriva	111,600	m	220,00	24 552,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba: Výmena poškod. okien bud. č. 13- kasarne Mokraď — *Ing. Miloš Kovaľ*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8.	
24	611432046	Okno plastove 2xO 2xOS 1600x2000	14.000	kus	18 000.00		252 000.00	19
25	6114351001	Okno plastové 180x90 2krid otvar	2.000	kus	10 300.00		20 600.00	19
26	766694122	Montáž parapetnych dosak dl do 160cm	14.000	kus	232.00	3 248.00		19
27	6119A0201	Parapeta vnútorna komôrkova plastova šir 180 mm	24.500	m	407.00		9 971.50	19
28	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	3 103,715	%	0,60	1 862.23		19
		766 - Konštrukcie stolarske spolu	**312 233,73**	**Sk**		**29 662,23**	**282 571,50**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu	**325 306,30**	**Sk**		**35 181,10**	**290 125,20**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
29	781415013	Montaž obkladov vnut. z obklad. pórovin 150x150 do tmelu	2,310	m2	375.00	866,25		19
30	597672000	Obkl. ker. RAKODUR 300x300x8 OT2 I	2,541	m2	440.00		1 118.04	19
31	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	19,843	%	2.00	39,69		19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu	**2 023,98**	**Sk**		**905,94**	**1 118,04**	
		783 - Nátery						
32	783802822	Odstranenie naterov z omietok stien opalenim	112.000	m2	135.00	15 120.00		19
33	783822930	Opr. naterov omietok stien olejové dvojn. +1x email +1x plné tmel	112.000	m2	190,00	21 280,00		19
		783 - Nátery spolu	**36 400,00**	**Sk**		**36 400,00**		
		784 - Maľby						
34	784433271	Maľba glej 1 far. dvojn. biely strop 2x pačok miest. do3 8m	210.520	m2	34.50	7 262.94		19
		784 - Maľby spolu	**7 262,94**	**Sk**		**7 262,94**		
		78 - DOKONČOVACIE PRACE spolu	**45 686,92**	**Sk**		**44 568,88**	**1 118,04**	
		PRACE A DODAVKY PSV spolu	**370 993,22**	**Sk**		**79 749,98**	**291 243,24**	
		Za rozpočet celkom :	**499 976,83**	**Sk**		**208 733,59**	**291 243,24**	

Odberateľ Posádková správa budov Ružomberok

Projektant

Dodávateľ TYPOS-Trúchly Vladimír

Spracoval ODIS s.r.o. Žilina

IČO

Dátum . .

Stavba :Výmena poškod. okien bud. č. 13- kasárne Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Práca	Zisk
		PRACE A DODAVKY HSV										
		3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE										
1	342231a21	Priemur ostenia z tehál vo vybur otvoroch r vyše	47,240	m2	1 [illegible] 6	47 174,40	33 749,95	7 178,37			4 340,12	1 905,95
		3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE spolu	47 174,40	Sk			33 749,95	7 178,37			4 340,12	1 905,95
		6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE										
2	h12409991	Začistenie omietky okolo okien	[illegible] 600	m	35,50	3 738,60	411,60	1 786,71			1 080,09	459,99
3	[illegible] 124[illegible]11,1	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] hladká	[illegible] 410	m2	1 [illegible] 7	406,87	124,24	159,15			91,93	31,57
4	[illegible] 124741,2	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] suchých zmesí [illegible] [illegible]	[illegible] 240	m2	25[illegible]	27 618,40	14 [illegible] 56	4 [illegible] 39	1 914,49		4 063,26	1 [illegible] 54
		6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu	31 665,87	Sk			15 410,04	6 745,76	1 914,49		5 235,95	2 268,71
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE										
5	94196[illegible]3	Lešenie ľahké pracovné pomocné výš podlahy do 1,2 m	1 [illegible]00	m2	[illegible]0,60	9 309,00	[illegible]	2 265,48		19,14	1 381,25	521,47
6	962401111	Vybúranie tehál v budov, bytoch alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	2[illegible]0,000	m3	52,00	14 560,00	363,60	7 613,20			4 602,72	1 980,48
7	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídel okien do 1,5 m2	60,000	kus	4,95	297,00		159,00			96,13	41,87
8	968072[illegible]5	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m 2	4[illegible],04	m2	105,40	4 946,12	[illegible],50	2 189,76			1 322,16	[illegible],69
9	97301[illegible]1	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]5,25	m2	55,50	2 567,41		1 341,14			811,04	355,22
10	97[illegible]059,1	Vybúranie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] do 1 m 2	[illegible],[illegible]	m2	[illegible],[illegible]	476,63		288,81			174,[illegible]	[illegible],84
11	979011111	Zvislá doprava sute a vybúraných hmôt za prvé podlažie	3,[illegible]	t	23,[illegible]	1 131,37		637,56			367,58	155,83
12	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,[illegible]	t	252,[illegible]	1 264,16		265,39	423,87		410,64	174,26
13	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	44,271	t	8,69	389,73			205,41		124,20	51,11
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,[illegible]	t	246,00	986,71	531,96				321,63	135,10
15	979[illegible]82121	Vnútrost. [illegible] prvú sute a vybúraných hmôt [illegible] každý ďalší [illegible] 5 m	3[illegible],2	t	27,[illegible]	[illegible]65,42	476,15				287,69	121,57
16	979[illegible]7113	Nakladanie vybúraných hmôt	1,[illegible]	t	31[illegible],00	1 554,40	344,26	491,65			505,53	212,[illegible]
17	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach, *01-ostatný odpad	4,[illegible]	t	466,00	2 267,33			1 229,75		743,61	314,28

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky /stavebného dielu/ remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
18	9992[illegible]1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	17.728	t	540.00	9 573.12		4 262.52	872.74		3 104.76	1 [illegible]35.07
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE spolu	50 143,34	Sk			6 321,02	20 296,75	1 364,60	1 878,12	14 231,70	6 051,12
		PRACE A DODAVKY HSV spolu	128 983,61	Sk			55 581,93	34 220,88	3 279,09	1 878,12	23 807,77	10 215,79
		PRACE A DODAVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
19	76441[illegible]10	Klamp. AL oplechovanie parapetov	23.100	m	207.00	4 7[illegible]1.70	[illegible]1[illegible]6	[illegible]0[illegible]8			1 [illegible]48.06	[illegible]45.[illegible]
20	76441[illegible]50	Klamp. element parapetov rš do 330	23.100	m	23.00	531.30		225.60			234.06	73.61
21	55343250[illegible]1	Parapeta vnútorná hliníková šír. 230 mm	23.100	m	327.00	7 [illegible]0[illegible].70	7 [illegible]0[illegible].70					
22	[illegible]667421	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky [illegible] m	128.667	%	1.50	20[illegible].[illegible]						
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu	13 072,57	Sk			8 372,36	1 893,50			1 982,16	618,66
		766 - Konštrukcie stolarske										
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]
24	[illegible]114x204[illegible]	Okno plastové [illegible] 1600x2000	14.000	kus	18 000.00	252 000.00	252 000.00					
25	[illegible]1145[illegible]1	Okno plastové 1[illegible] 2kríd otvar	2.000	kus	10 300.00	20 [illegible]00.00	[illegible]0 [illegible]00.00					
26	[illegible]0[illegible]41[illegible]	Montáž parapetných dosiek dl. do 160cm	14.000	kus	232.00	3 248.00	464.24	1 [illegible]72.92			1 [illegible]27.67	[illegible]82.[illegible]
27	[illegible]119A0221	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír. 180 mm	24.500	m	407.00	9 971.50	9 971.50					
28	[illegible]7[illegible]2[illegible]1	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky [illegible]	3 [illegible]03.715	%	0.50	1 [illegible]52.27						
		766 - Konštrukcie stolarske spolu	312 233,73	Sk			283 035,74	11 193,48			11 716,97	4 425,30
		76 - KONŠTRUKCIE spolu	325 306,30	Sk			291 408,10	13 086,99			13 699,13	5 043,97
		78 - DOKONČOVACIE PRACE										
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
29	7814[illegible]0[illegible]	Montáž obkladov vnút. z obklad. porovin. 150x150 do [illegible]	2 [illegible]1[illegible]	m2	575.00	[illegible]6[illegible].25	160.96	296.[illegible]			310.45	98.25
30	[illegible]7[illegible]72000	Obkl. ker. RAKO [illegible] 300x300x8 OT21	2 541	m2	440.00	1 [illegible]1[illegible].04	1 [illegible]1[illegible].04					
31	9[illegible]7[illegible]12[illegible]	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky [illegible] m	1[illegible].64[illegible]	%	2.00	[illegible]9.[illegible]8						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu	2 023,98	Sk			1 279,00	296,58			310,45	98,25
		783 - Natery										

Výrobná kalkulácia - náklady

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky (Hlavné body diela, remesla)	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
82	783602822	Odstránenie náterov z omietok stien s pálením	112,000	m2	135,00	15 120,00	315,84	5 230,56			6 822,71	2 050,89
83	783622930	Obr. náterov omietok stien olejové dvoj. +1x emalo +1x plné tmel	112,000	m2	120,00	21 240,00	10 132,64	4 709,60			4 629,29	1 508,07
		783 - Nátery spolu	36 400,00	Sk			10 448,48	10 940,16			11 452,40	3 558,96
		784 - Maľby										
84	784403271	Maľba glet. 1far. dvoj. biely otr. p. 2x pačo. miest. do 3,8m	210,520	m2	34,50	7 262,94	1 058,91	2 614,65			2 738,11	851,25
		784 - Maľby spolu	7 262,94	Sk			1 058,91	2 614,65			2 738,11	851,25
		78 - DOKONČOVACIE PRACE spolu	45 686,92	Sk			12 786,39	13 851,39			14 500,96	4 508,47
		PRACE A DODAVKY PSV spolu	370 993,22	Sk			304 194,50	26 938,39			28 200,09	9 552,44
		Za rozpočet celkom	499 976,83	Sk			359 776,43	61 159,27	3 279,09	1 878,12	52 007,86	19 768,24

Príloha č. 2 k č. p.: PSB RBK-665 – 2/2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Vladimír TRÚCHLY TYPOS , 023 33 Povina 315

1.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zakona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prac dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska
Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK 665 - 2/2005 kasárensky objekt Mokraď – Oprava okien na b. č. 13 vo VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciach.

3.
Zakázané činnosti
Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činnosti, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb
Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach
Práce s elektrickým stavebným náradím , práce v hlučnom prostredí , práca v prašnom prostredí, práca vo výškach nad 1,2 m

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO
Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 - 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Peter JUREK	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Vladimír TRUCHLÝ	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č 665 – 2/2005

V Ružomberku : 14. novembra 2005

Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
vedúci PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír TOMKA	p. Vladimír TRUCHLÝ

TYPOS
033 POVINA 315
SK1020459230

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

16. decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

