Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-197/2006 s originálom.

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

KF 608/06

ZMLUVA O DIELO č. 197 /2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
29. august, 058 01 Poprad

Štatutárny zástupca: : Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO : 00805203
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech. : Eduard Palubjak

1.2.Zhotoviteľ : SEGAS združenie
Sídlo : Lacuš Štefan, Švábovce 218
Zastúpený : Lacuš Štefan
IČO : 32866143
IČ DPH : SK1020724551
Bankové spojenie : Tatrabanka Poprad
Č.účtu : 2627380093/1100

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Servis a oprava horákov"

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 20.10.2006
(052/7729446)
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 31.12.2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

Posádková správa budov Poprad

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia sú objekty PSB

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb.a následných novelizácií ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	47 544,50
DPH 19%	9 033,50
Cena celkom	**56 578,-**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade

Posádková správa budov Poprad

s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručnná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy,vzorky materiálov,výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia.
Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy,dodávky,vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol
tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Jozef Dvornický

8.7. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov

8.8. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané,len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 20.10.2006

.....
objednávateľ

Posádková správa budov * Poprad *

SEGAS - združenie
servis plynových zariadení
Štefan Lacuš, č.d. 218, 059 12 Švábovce
Prevádzka: Hraničná 667/8, 058 01 Poprad
Tel./ fax: 052/ 7729 446 ③

.....
zhotoviteľ

Posádková správa budov

18.29. Revízia plynových kotlov a pecí s núteným prívodom vzduchu

Druh skúšky: Periodická prehliadka - Protherm 120 SOO

1.	Kontrola umiestnenia kotla a jeho napojenia s výkonom do 250kW	488,4	1	488,40 Sk	
2.	Kontrola umiestnenia kotla a jeho napoje nia s výkonon m do 1MW	710,4	0	- Sk	
3.	Kontrola umiestnenia kotla a jeho napojenia s výkonom nad 1MW	777	0	- Sk	
4.	Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia	190,9	1	190,90 Sk	
5.	Kontrola celkového stavu kotla	113,2	1	113,20 Sk	
6.	Kontrola inštalácie meracieł ho,regulačného a poistného zariadenia	151	1	151,00 Sk	
7.	Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom-nízkotlak	113,2	1	113,20 Sk	
8.	Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom-stredotlak	55,5	0	- Sk	
9.	Kontrola tesnosti spoja	22,2	6	133,20 Sk	
11.	Kontrola tesnosti prírubového spoja	37,7	0	- Sk	
13.	Kontrola funkcie kohúta alebo guľového uzáveru	15,5	1	15,50 Sk	
15.	Uvedenie kotla do prevádzky s výkonom do 250kW	113,2	1	113,20 Sk	
16.	Uvedenie kotla do prevádzky s výkonom do 1MW	151	0	- Sk	
17.	Uvedenie kotla do prevádzky s výkonom nad 1MW	213,1	0	- Sk	
19.	Kontrola funkcie STOP tlačítka	113,2	1	113,20 Sk	
20.	Nastavenie funkcie regulačného prvku a nastavenie hodnôt	31,1	0	- Sk	
21.	Kontrola funkcie prevádzkového termostatu	75,5	2	151,00 Sk	
22.	Kontrola funkcie havarijného termostatu	113,2	2	226,40 Sk	
23.	Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovaného vzduchu	113,2	2	226,40 Sk	
24.	Kontrola funkcie manometra tlaku plynu	113,2	0	- Sk	
25.	Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod vzduchu	77,7	2	155,40 Sk	
26.	Kontrola funkcie prevetrania kúreniska	66,6	2	133,20 Sk	
28.	Kontrola tesnosti sopúcha a jeho kompletnosť	122,1	0	- Sk	
29.	Kontrolný odpočet spotreby plynu na minimálny výkon	122,1	1	122,10 Sk	
30.	kontrolný odpočet spotreby plynu na maximálny výkon	122,1	1	122,10 Sk	
31.	Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka	66,6	2	133,20 Sk	
33.	Kontrolné meranie CO v spalinách na ma› ax. Výkon	306,4	2	612,80 Sk	
34.	Kontrolné meranie CO v spalinách na ma› in. Výkon	108,8	0	- Sk	
35.	Kontrolné meranie CO2 v spalinách na max. výkon	108,8	2	217,60 Sk	
36.	Kontrolné meranie CO2 v spalinách na ma min. výkon	108,8	0	- Sk	
37.	Kontrolné meranie teploty spalín na max. výkon	91	2	182,00 Sk	
38.	Kontrolné meranie teploty s| spalín na min. výkon	88,8	0	- Sk	
39.	Kontrolné meranie zostatko. kyslíka v spalinách na max výkon	106,6	2	213,20 Sk	
40.	Kontrolné meranie zostatko. Kyslíka v spalinách na min. výkon	106,6	0	- Sk	
41.	Kontrola funkcie ťahu	44,4	0	- Sk	
42.	Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska	77,7	0	- Sk	
45.	Kontrola funkcie injektoru horáka	184,3	0	- Sk	
46.	Kontrola funkcie 1. Stupňovej klapky	122,1	0	- Sk	
47.	Kontrola funkcie 2. Stupňovej klapky	199,8	0	- Sk	
48.	Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch	184,3	0	- Sk	
49.	Kontrola funkcie sústavy miešač nulový regulátor	310,8	0	- Sk	
50.	Kontrola funkcie poistky proti poklesu tlaku plynu	113,2	0	- Sk	
51.	Kontrola CO v ovzduší	77,7	0	- Sk	
52.	Kontrola odstránenia závad z minulej revízie	155,4	0	- Sk	
53.	Vypracovanie správy	3 927,20 Sk	0%	- Sk	
	P o n u k o v á c e n a			3 927,20 Sk	

Použitý oceňovací podklad údržby a opráv stavebných objektov ABHR č.18 vydaný BYVIP s.r.o. Bratislava v roku 1997

SEGAS - združenie servis plynových zariadení
Štefan Lacuš, č.d. 218, 059 12 Svätý Kríž
Prevádzka: Hraničná 667/8, 058 01 Poprad
Tel./fax: 0[illegible]/7729 476
IČO: 32866143 • IČ DPH: SK1020724[illegible]

18.27. Revízie plynových kotlov s atmosferickým horákom s výkonom do 50kW

Druh skúšky: Periodická prehliadka - Destila DPL

1.	Kontrola umiestnenia kotla a jeho pripojenie	266,4	1	266,40 Sk
2.	Kontrola celkového stavu spotrebiča	44,4	1	44,40 Sk
3.	Kontrola tesnosti spoja	22,2	5	111,00 Sk
5.	Kontrola funkcie kohúta alebo guľového uzáveru	15,5	1	15,50 Sk
7.	Kontrolné meranie pretlaku plynu	113,2	1	113,20 Sk
8.	Uvedenie spotrebiča do prevádzky	88,8	1	88,80 Sk
9.	Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka	66,6	1	66,60 Sk
11.	Kontrola funkcie prevádzkového termostatu	55,5	1	55,50 Sk
12.	Kontrola funkcie havarijného termostatu	55,5	1	55,50 Sk
13.	Kontrola funkcie priestorového termostatu	66,6	0	- Sk
14.	Kontrola funkcie komínovej klapky	75,5	0	- Sk
15.	Kontrola funkcie zapaľovacieho horáčika	37,7	1	37,70 Sk
16.	Kontrola funkcie termoelektrickej poistky /zapaľovacej elektroniky/	66,6	1	66,60 Sk
17.	Kontrola horenia hlavného horáka	53,3	1	53,30 Sk
18.	Kontrola odťahu spalín	55,5	1	55,50 Sk
19.	Kontrolné meranie CO v spalinách	88,8	1	88,80 Sk
20.	Kontrolné meranie CO2 v spalinách	88,8	1	88,80 Sk
21.	Kontrolné meranie teploty spalín	75,5	1	75,50 Sk
22.	Kontrolné meranie komínového ťahu	88,8	1	88,80 Sk
23.	Kontrolné meranie CO v ovzduší	75,5	0	- Sk
24.	Kontrola odstránenia závad z minulej revízie	113,2	0	- Sk
2.3.	Cena za vypracovanie správy	1 371,90 Sk	0%	- Sk

P o n u k o v á c e n a 1 371,90 Sk

Použitý oceňovací podklad údržby a opráv stavebných objektov ABHR č.18
vydaný BYVIP s.r.o. Bratislava v roku 1997

SEGAS - združenie servis plynových zariadení
Štefan Lacuš, č.d. 218, 059 16 Svábovce
Prevádzka: Hraničná 667/8, 058 01 Poprad
Tel./fax: 0[illegible]/7729 446
IČO: 32866143 • IČ DPH: SK102072[illegible]

18.29. Revízia plynových kotlov a pecí s núteným prívodom vzduchu

Druh skúšky: Periodická prehliadka - plynový horák DZ

1.	Kontrola umiestnenia kotla a jeho napojenia s výkonom do 250kW	488,4	1	488,40 Sk
2.	Kontrola umiestnenia kotla a jeho napoje nia s výkonon m do 1MW	710,4	0	- Sk
3.	Kontrola umiestnenia kotla a jeho napojenia s výkonom nad 1MW	777	0	- Sk
4.	Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia	190,9	1	190,90 Sk
5.	Kontrola celkového stavu kotla	113,2	1	113,20 Sk
6.	Kontrola inštalácie meracieł ho,regulačného a poistného zariadenia	151	1	151,00 Sk
7.	Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom-nízkotlak	113,2	1	113,20 Sk
8.	Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom-stredotlak	55,5	0	- Sk
9.	Kontrola tesnosti spoja	22,2	11	244,20 Sk
11.	Kontrola tesnosti prírubového spoja	37,7	4	150,80 Sk
13.	Kontrola funkcie kohúta alebo guľového uzáveru	15,5	1	15,50 Sk
15.	Uvedenie kotla do prevádzky s výkonom do 250kW	113,2	1	113,20 Sk
16.	Uvedenie kotla do prevádzky s výkonom do 1MW	151	0	- Sk
17.	Uvedenie kotla do prevádzky s výkonom nad 1MW	213,1	0	- Sk
19.	Kontrola funkcie STOP tlačítka	113,2	1	113,20 Sk
20.	Nastavenie funkcie regulačného prvku a nastavenie hodnôt	31,1	1	31,10 Sk
21.	Kontrola funkcie prevádzkového termostatu	75,5	1	75,50 Sk
22.	Kontrola funkcie havarijného termostatu	113,2	1	113,20 Sk
23.	Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovaného vzduchu	113,2	1	113,20 Sk
24.	Kontrola funkcie manometra tlaku plynu	113,2	1	113,20 Sk
25.	Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod vzduchu	77,7	1	77,70 Sk
26.	Kontrola funkcie prevetrania kúreniska	66,6	1	66,60 Sk
28.	Kontrola tesnosti sopúcha a jeho kompletnosť	122,1	1	122,10 Sk
29.	Kontrolný odpočet spotreby plynu na minimálny výkon	122,1	1	122,10 Sk
30.	kontrolný odpočet spotreby plynu na maximálny výkon	122,1	1	122,10 Sk
31.	Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka	66,6	1	66,60 Sk
33.	Kontrolné meranie CO v spalinách na ma› ax. Výkon	306,4	1	306,40 Sk
34.	Kontrolné meranie CO v spalinách na ma› in. Výkon	108,8	1	108,80 Sk
35.	Kontrolné meranie CO2 v spalinách na max. výkon	108,8	1	108,80 Sk
36.	Kontrolné meranie CO2 v spalinách na mɛ min. výkon	108,8	1	108,80 Sk
37.	Kontrolné meranie teploty spalín na max. výkon	91	1	91,00 Sk
38.	Kontrolné meranie teploty sı spalín na min. výkon	88,8	1	88,80 Sk
39.	Kontrolné meranie zostatko. kyslíka v spalinách na max výkon	106,6	1	106,60 Sk
40.	Kontrolné meranie zostatko. Kyslíka v spalinách na min. výkon	106,6	1	106,60 Sk
41.	Kontrola funkcie ťahu	44,4	1	44,40 Sk
42.	Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska	77,7	1	77,70 Sk
45.	Kontrola funkcie injektoru horáka	184,3	1	184,30 Sk
46.	Kontrola funkcie 1. Stupňovej klapky	122,1	0	- Sk
47.	Kontrola funkcie 2. Stupňovej klapky	199,8	0	- Sk
48.	Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch	184,3	1	184,30 Sk
49.	Kontrola funkcie sústavy miešač nulový regulátor	310,8	1	310,80 Sk
50.	Kontrola funkcie poistky proti poklesu tlaku plynu	113,2	1	113,20 Sk
51.	Kontrola CO v ovzduší	77,7	0	- Sk
52.	Kontrola odstránenia závad z minulej revízie	155,4	0	- Sk
2.3.	Vypracovanie správy	4 657,50 Sk	0%	- Sk

P o n u k o v á c e n a 4 657,50 Sk

Použitý oceňovací podklad údržby a opráv stavebných objektov ABHR č.18 vydaný BYVIP s.r.o. Bratislava v roku 1997

SEGAS – združenie servis plynových zariadení
Štefan Lacuš, č.d. 218, 059 12 Svit 26
Prevádzka: Hraničná 667/8, 058 01 Poprad
Tel./fax: 052/7729 446
IČO: 32866143 • IČ DPH: SK1020729...