PSB 55-2/2007

# ZMLUVA O DIELO 55/2007

**uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.**

## I. Zmluvné strany

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1. | **Objednávateľ** | : | Slovenská republika<br>Ministerstvo obrany SR |
| | Zastúpené | : | Posádková správa budov Zvolen<br>Ing. Bohuslav Churý, vedúci Posádkovej správy budov Zvolen |
| | IČO | : | 00805149 |
| | Bankové spojenie | : | Štátna pokladňa |
| | Číslo. účtu | : | 7000172197/8180 |
| 1.2. | **Zhotoviteľ** | : | TESTAV Sk. a.s.<br>Prešovská 38/A<br>821 02 Bratislava |
| | V zastúpení | : | Mgr. Eva Teťáková |
| | IČO | : | 35822040 |
| | DIČ | : | 2020285135 |
| | IČ pre DPH | : | SK2020285135 |
| | Bankové spojenie | : | ČSOB, a.s. Bratislava |
| | Číslo účtu | : | 155225693/7500 ABO |

## II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Vyčistenie a dezinfekcia vodojemov
Miesto stavby: VÚ Močiar

2.2. Predmetom zmluvy je: vyčistenie nádrže 26,5 m3, stien nádrže 52 m2, oprava izolácie AQAFIN 41 m2

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

## III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 22.05.2007
Ukončenie prác: 22.06.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za

Posádková správa budov Zvolen

splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

## IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

| | |
|---|---|
| Základná cena | 67.183,40 |
| DPH 19 % | 12.764,80 |
| Halierové vyrovnanie | - 0,20 |
| **CENA CELKOM vrátane DPH** | **79.948,- SK** |

4.2. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

## V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

## VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

Posádková správa budov ZVOLEN

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

## VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

## VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

## IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Poľadková správa mesta ZVOLEN

## X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

## XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Michal Béreš

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jaroslav Burda.

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 TESTAV Sk. a.s.

Vo Zvolene dňa 21.5.2007

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpokladaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 21.5.07 Nástenica
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN
Objednávateľ:

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 35 822 040
IČ DPH: SK2020285135
Zhotoviteľ:

Posádková správa budov ZVOLEN

# Krycí list rozpočtu

PSD 99-1/2009

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :Vyčistenie a dezinfekcia vodojemov - Močiar | Miesto : VÚ Močiar | Rozpočet : |
| | JKSO : | Spracoval : Ing.Michal Béreš |
| | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen | 96001 | Zvolen | IČO : 00805149 | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : TESTAV SK,a.s. | 82101 | Bratislava | IČO : 35822040 | DIČ : 2020285135 | IČ DPH : SK2020285135 |
| Projektant : | | | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 79 948 | za M3 OP | 1 M2 UP | 79 948 | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 79 948 | za M2 ZP | 1 M | 79 948 | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 25 457,63 | 1 205,75 | 26 663,38 |
| 2 | PSV : | 40 520,00 | | 40 520,00 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 65 977,63 | 1 205,75 | 67 183,38 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | Dopravné náklady | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár, cenár : | odberateľ, obstarávateľ : | dodávateľ, zhotoviteľ : |
| Podpis : | Podpis : | Podpis : |
| Dátum : | Dátum : | Dátum : |
| Pečiatka : | Pečiatka : | Pečiatka : TESTAV SK, a.s. Prešovská 38/A 821 02 Bratislava IČO: 35 822 040 IČ DPH: SK2020285135 |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 67 183,38 |
| 22 | DPH 19 % : | 67 183,38 | 12 764,80 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 79 948,00 |

| F | Odpočet - prípočet |
|---|---|

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARIAN BEDNÁR
Cenár odpočet/prím

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Zvolen**

*Dodávateľ :* **TESTAV SK,a.s.**

*Projektant :*

*JKSO :*

*Dátum :* . .

*Spracoval :* **Ing.Michal Béreš**

**Stavba :Vyčistenie a dezinfekcia vodojemov - Močiar**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

*S-STAV Ing.Ivan Slašťan*

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 26 663,38 | 25 457,63 | 1 205,75 | | | 39,68 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 26 663,38 | 25 457,63 | 1 205,75 | | | |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 40 520,00 | 40 520,00 | | 0,199 | | 60,31 |
| 71 - IZOLÁCIE | 40 520,00 | 40 520,00 | | 0,199 | | 60,31 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 40 520,00 | 40 520,00 | | 0,199 | | |
| **Za rozpočet celkom :** | 67 183,38 | 65 977,63 | 1 205,75 | 0,199 | | |

**Stavba :Vyčistenie a dezinfekcia vodojemov - Močiar**

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Zvolen**

*Dodávateľ :* **TESTAV SK,a.s.**

*Projektant :*

*JKSO :*

*Dátum :* . .

*Spracoval :* **Ing.Michal Béreš**

## Prehľad rozpočtových nákladov

*S-STAV Ing.Ivan Slašťan*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | DPH |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| 1 | 933901111 | Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 | 26,500 | m3 | 21,50 | 569,75 | | | | | | 19 |
| 2 | 933901311 | Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymýv. do 1000m3 | 26,500 | m3 | 52,00 | 1 378,00 | | | | | | 19 |
| 3 | 082113210 | Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné | 26,500 | m3 | 45,50 | | 1 205,75 | | | | | 19 |
| 4 | 938901131 | Čistenie nádrže odstránením bahna | 26,500 | m3 | 366,00 | 9 699,00 | | | | | | 19 |
| 5 | 938901132 | Vyčistenie nádrže po odstránení bahna | 52,000 | m2 | 22,50 | 1 170,00 | | | | | | 19 |
| 6 | 938901150 | Prípl. za premiestnenie bahna každých ďalších 10 m vodor. | 7,200 | m3 | 15,90 | 114,48 | | | | | | 19 |
| 7 | 938901411 | Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnanu sódneho | 26,500 | m3 | 9,60 | 254,40 | | | | | | 19 |
| 8 | 938902122 | Vyčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou | 52,000 | m2 | 103,00 | 5 356,00 | | | | | | 19 |
| 9 | 938902123 | Vyčistenie plôch bet. konštrukcií oceľ. kefami | 52,000 | m2 | 133,00 | 6 916,00 | | | | | | 19 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **26 663,38** | | | **25 457,63** | **1 205,75** | | | | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **26 663,38** | | | **25 457,63** | **1 205,75** | | | | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | | | | | |
| | | **711 - Izolácie proti vode a vlhkosti** | | | | | | | | | | |
| 10 | 711493111 | Izolácia proti tlakovej vode vodor. AQUAFIN-2K | 11,000 | m2 | 970,00 | 10 670,00 | | 0,00454 | 0,050 | | | 19 |
| 11 | 711493121 | Izolácia proti tlakovej vode zvislá AQUAFIN-2K | 30,000 | m2 | 995,00 | 29 850,00 | | 0,00499 | 0,150 | | | 19 |
| | | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : | **40 520,00** | | | **40 520,00** | | | **0,200** | | | |
| | | 71 - IZOLÁCIE spolu : | **40 520,00** | | | **40 520,00** | | | **0,200** | | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **40 520,00** | | | **40 520,00** | | | **0,200** | | | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **67 183,38** | | | **65 977,63** | **1 205,75** | | **0,200** | | | |

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Zvolen**
*Projektant :*
*Dodávateľ :* **TESTAV SK,a.s.**

*Spracoval :* **Ing.Michal Béreš**
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**Stavba :Vyčistenie a dezinfekcia vodojemov - Močiar**

## Rozpočet - náklady

*S-STAV Ing.Ivan Slašťan*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 933901111 | Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 | 26,500 | m3 | 21,50 | 569,75 | | 227,10 | 80,03 | | | 185,64 | 76,97 | 3,0 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 3,021 | Nh | 75,20 | 227,17 | 8,57 za m2 | | | | | | | |
| 2 | 933901311 | Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymýv. do 1000m3 | 26,500 | m3 | 52,00 | 1 378,00 | 1 378,00 | 64,66 | 22,79 | | | 52,86 | - 140,31 | 0,9 |
| | | Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné | 26,500 | m3 | 52,00 | 1 378,00 | 52,00 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 0,927 | Nh | 69,80 | 64,73 | 2,44 za m2 | | | | | | | |
| 3 | 082113210 | Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné | 26,500 | m3 | 45,50 | 1 205,75 | 1 205,75 | | | | | | | |
| 4 | 938901131 | Čistenie nádrže odstránením bahna | 26,500 | m3 | 366,00 | 9 699,00 | | 2 862,26 | 1 007,53 | 998,25 | | 2 943,22 | 1 887,73 | 41,8 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 14,575 | Nh | 62,90 | 916,76 | 34,60 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 21,942 | Nh | 69,80 | 1 531,55 | 57,79 za m2 | | | | | | | |
| | | VODIČ AUTOŽERIAVU | 5,326 | Nh | 77,70 | 413,86 | 15,62 za m2 | | | | | | | |
| | | AUTOZERIAV 6T 182KNM | 2,294 | Sh | 435,00 | 998,28 | 37,67 za m2 | | | | | | | |
| 5 | 938901132 | Vyčistenie nádrže po odstránení bahna | 52,000 | m2 | 22,50 | 1 170,00 | 365,04 | 314,08 | 110,76 | | | 256,74 | 123,38 | 4,9 |
| | | Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné | 7,020 | m3 | 52,00 | 365,04 | 7,02 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 4,992 | Nh | 62,90 | 313,99 | 6,04 za m2 | | | | | | | |
| 6 | 938901150 | Prípl. za premiestnenie bahna každých ďalších 10 m vodor. | 7,200 | m3 | 15,90 | 114,48 | | 42,12 | 14,83 | | | 34,43 | 23,09 | 0,6 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 0,669 | Nh | 62,90 | 42,11 | 5,85 za m2 | | | | | | | |
| 7 | 938901411 | Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnanu sódneho | 26,500 | m3 | 9,60 | 254,40 | 3,44 | 92,48 | 32,59 | | | 75,59 | 50,28 | 1,3 |
| | | Ostatný materiál pre práce HSV | 3,366 | Sk | 1,00 | 3,36 | 0,13 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 1,325 | Nh | 69,80 | 92,48 | 3,49 za m2 | | | | | | | |
| 8 | 938902122 | Vyčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou | 52,000 | m2 | 103,00 | 5 356,00 | 3 104,40 | 751,40 | 264,68 | 314,60 | | 804,42 | 116,50 | 10,7 |
| | | Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné | 59,696 | m3 | 52,00 | 3 104,19 | 59,70 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 10,764 | Nh | 69,80 | 751,32 | 14,45 za m2 | | | | | | | |
| | | AUTO KROPIACE S706 7M3 | 0,769 | Sh | 409,00 | 314,76 | 6,05 za m2 | | | | | | | |

# Rozpočet - náklady



| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 938902123 | Vyčistenie plôch bet. konštrukcii oceľ. kefami | 52,000 | m2 | 133,00 | 6 916,00 | | 2 551,64 | 898,04 | | | 2 085,76 | 1 380,56 | 36,5 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 36,556 | Nh | 69,80 | 2 551,60 | 49,07 za m2 | | | | | | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **26 663,38** | | | | **6 056,63** | **6 905,75** | **2 431,25** | **1 312,85** | | **6 438,66** | **3 518,21** | **100,0** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **26 663,38** | | | | **6 056,63** | **6 905,75** | **2 431,25** | **1 312,85** | | **6 438,66** | **3 518,21** | **100,0** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | | | | | | | |
| | | **711 - Izolácie proti vode a vlhkosti** | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 711493111 | Izolácia proti tlakovej vode vodor. AQUAFIN-2K | 11,000 | m2 | 970,00 | 10 670,00 | 9 644,25 | 318,34 | 112,09 | | | 450,55 | 144,77 | 3,8 |
| | | Hmota tesniaca AQUAFIN-2K | 49,500 | kg | 178,00 | 8 811,00 | 801,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Páska tesniaca ASO-KU šírka 12mm | 2,750 | m | 152,00 | 418,00 | 38,00 za m2 | | | | | | | |
| | | MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ | 3,803 | Nh | 83,70 | 318,35 | 28,94 za m2 | | | | | | | |
| 11 | 711493121 | Izolácia proti tlakovej vode zvislá AQUAFIN-2K | 30,000 | m2 | 995,00 | 29 850,00 | 26 583,60 | 998,40 | 351,30 | | | 1 413,01 | 503,69 | 12,0 |
| | | Hmota tesniaca AQUAFIN-2K | 135,000 | kg | 178,00 | 24 030,00 | 801,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Páska tesniaca ASO-KU šírka 12mm | 7,500 | m | 152,00 | 1 140,00 | 38,00 za m2 | | | | | | | |
| | | Materiál lešenový v používaní | 0,030 | m3 | 8 980,00 | 269,40 | 8,98 za m2 | | | | | | | |
| | | MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ | 10,373 | Nh | 83,70 | 868,25 | 28,94 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH | 1,728 | Nh | 75,20 | 130,01 | 4,33 za m2 | | | | | | | |
| | | **711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :** | **40 520,00** | | | | **36 227,85** | **1 316,74** | **463,39** | | | **1 863,56** | **648,46** | **15,8** |
| | | **71 - IZOLÁCIE spolu :** | **40 520,00** | | | | **36 227,85** | **1 316,74** | **463,39** | | | **1 863,56** | **648,46** | **15,8** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **40 520,00** | | | | **36 227,85** | **1 316,74** | **463,39** | | | **1 863,56** | **648,46** | **15,8** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **67 183,38** | | | | **42 284,48** | **8 222,49** | **2 894,64** | **1 312,85** | | **8 302,22** | **4 166,67** | **115,9** |

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 55/2007 (PSB-55-2/2007)




.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen