KF 716/2006

ZMLUVA O DIELO č. 164/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
29. august, 058 01 Poprad

Štatutárny zástupca: : Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO : 00805203
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech. : Eduard Palubjak

1.2.Zhotoviteľ : SBK s.r.o
Sídlo : Vranov nad Topľou
Zastúpený : Ľubomír Boroš
IČO : 36470694
IČ DPH : SK 2020001313
Bankové spojenie : VUB Vranov nad Topľou
Č.účtu : 1450691958/0200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Oprava betónových podláh b.č. 13 – Stráže"

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 23.11.2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 12.12.2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a

jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt VÚ 8838 Stráže

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb.a následných novelizácií ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	503 327,-
DPH 19%	95 632,10
Cena celkom vrátane DPH	**598 959,10**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručnná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Miroslav Csik

8.6. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané,len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.7. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.- O ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 23 NOV. 2006

.....
objednávateľ

Posádková správa budov * Poprad *

SBK s.r.o.
Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov n. T.
IČO: 36470694 IČ DPH: SK2020001313

.....
zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava betónových podlah skladu budova č 13.	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Poprad Stráže
Objednávateľ	Prevádzková správa budov Poprad	IČO	IČ DPH
Projektant		00805203	
Zhotoviteľ	SBK s.r.o Vranov nad Topľou	36470694	SK2020001313
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			11

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplňkové náklady**			**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**			
1	**HSV**	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0		13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	146 112	9	Bez pevnej podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	**PSV**	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0		15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	357 215	11		0		16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	**"M"**	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		503 327	12	**DN (r. 8-11)**	0		19	**VRN (r. 13-18)**		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0		22	Ostatné náklady		0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22	503 327,04
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19%	503 327,04	DPH	95 632,10
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r.23+24)**	**598 959,14**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**	
Zhotoviteľ	SBK s.r.o. B. Němcovej 1 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 36 47 06 94 IČ DPH: SK2020001313	26	Dodávky objednávateľa	0
		27	Kĺzavá doložka	0
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0

MINISTERSTVO OBRANY SR TRENČÍN

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba : Oprava betónových podlah skladu budova č 13.
Objekt :
Časť :
JKSO :
EČO :

Objednávateľ : Prevádzková správa budov Poprad
Zhotoviteľ : SBK s.r.o Vranov nad Topľou

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Náklad celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom	Nh celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	59 123,85	59 123,85	27,156	0,000	129,75
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	81 876,61	81 876,61	0,003	33,715	227,96
99	Presun hmôt HSV	0,00	5 111,24	5 111,24	0,000	0,000	9,22
	HSV Celkom	**0,00**	**146 111,70**	**146 111,70**	**27,159**	**33,715**	**366,93**
777	Podlahy syntetické	0,00	357 215,34	357 215,34	8,971	0,000	341,73
	PSV Celkom	**0,00**	**357 215,34**	**357 215,34**	**8,971**	**0,000**	**341,73**
	Celkom	**0,00**	**503 327,04**	**503 327,04**	**36,130**	**33,715**	**708,66**

Rozpočet s výkazom výmer

Stavba : Oprava betónových podlah skladu budova č 13.
Objekt :
Časť :
JKSO :

Objednávateľ : Prevádzková správa budov Poprad
Zhotoviteľ : SBK s.r.o Vranov nad Topľou

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
		Figúra	Výkaz výmer								
			Práce a dodávky HSV								
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**								
1	011	632451054	X Poter pieskovocementový na mazaninách alebo betónov. podkla- doch bežný (kryci nášľapný) alebo pod tenkovrstv. podlahoviny hladený oceľ. hladidlom alebo liaty (samonivel. pripojený) hr. nad 30 do 40 mm	M2	306,500	192,90	0,00	59 123,85	59 123,85	0,08860	27,156
			3,0*6,0*4+11,0*11,5+3,0*6,0*6		306,500						
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,00**	**59 123,85**	**59 123,85**		**27,156**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**								
2	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	M	132,000	112,30	0,00	14 823,60	14 823,60	0,00002	0,003
			2*6+2*6*10		132,000						
3	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanin,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	M3	15,325	1 787,10	0,00	27 387,31	27 387,31	0,00000	0,000
			306,5*0,05		15,325						
4	013	979081111	X Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	33,715	237,20	0,00	7 997,20	7 997,20	0,00000	0,000
5	013	979082111	X Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	33,715	142,50	0,00	4 804,39	4 804,39	0,00000	0,000
11	013	979082121	X Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	101,145	15,60	0,00	1 577,86	1 577,86	0,00000	0,000
6	002	979131409	Poplatok za ulož. a zneškodnenie stav. sute na vymedzených skládkach -Ostatný odpad	T	33,715	750,00	0,00	25 286,25	25 286,25	0,00000	0,000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				0,00	81 876,61	81 876,61		0,003
		99	**Presun hmôt HSV**								
7	011	998011003	Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštruk- ciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky od 12 do 24 m	T	27,159	188,20	0,00	5 111,24	5 111,24	0,00000	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				0,00	5 111,24	5 111,24		0,000
			HSV Celkom				**0,00**	**146 111,70**	**146 111,70**		**27,159**
			Práce a dodávky PSV								
		777	**Podlahy syntetické**								
8	773	777215146	Podlahy z epoxidového plastbetónu hr.14 mm z ChS Epoxy 1330	M2	306,500	1 029,60	0,00	315 572,40	315 572,40	0,02854	8,748
9	773	777615113	Nátery epoxidových podláh betónových jednonásobne Saduritom Z 1-A	M2	306,500	124,60	0,00	38 189,90	38 189,90	0,00073	0,224
10	773	998777103	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	T	8,971	384,90	0,00	3 453,04	3 453,04	0,00000	0,000
		777	**Podlahy syntetické**				0,00	357 215,34	357 215,34		8,971
			PSV Celkom				**0,00**	**357 215,34**	**357 215,34**		**8,971**
			Celkom				***0,00***	***503 327,04***	***503 327,04***		***36,130***

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-164/2006 s originálom.

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov