ID 7866

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk –147-3/2008

Ružomberok 14. apríla 2008

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-11/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení

I.
Zmluvné strany

Dodávateľ **Obchodné meno**	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Ružomberok
Adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
Adresa korešpondenčná	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Ľubica Zelená
IČO	:	30 84 55 72
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	SLOKO, s.r.o. Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Zastúpený **vo veciach technických**		Ján Kozoň - konateľ
IČO	:	36 430 013
IČ DPH	:	SK 2022024070
Bankové spojenie	:	Všeobecná úverová banka a.s. 1981026658/0200
Oprávnený **k podnikateľskej činnosti**	:	Výpis z obchodného registra zo dňa: 26.04.2005 Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro Vložka číslo : 16161/L

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

2.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Hygienické maľby a oprava podláh b.č.1,3 a b.č.5" VÚ 1358 a VÚ 2362 Ondrašová v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

3.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 28. apríla 2008
Ukončenie prác : 10. júla 2008

4.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH	:	344 451,96 Sk
DPH	:	65 445,90 Sk
Cena s DPH	:	409 898,00 Sk

5.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov Ľubica Zelená.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia.

V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

7.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

8.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku : 15. apríla 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Námestove : 14. apríla 2008

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024[illegible]
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Ján Kozoň
zhotoviteľ

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k.č. PSB Rbk-180-11/2008

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : SLOKO, s.r.o.
   Kliňanská cesta 567
   029 01 Námestovo

1.
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1358 a VÚ 2362 Ondrašová pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk –180-11/2008 „Hygienické maľby a oprava podláh b.č.1,3,a b.č.5" VÚ 1358 a VÚ 2362 Ondrašová – Liptovský Mikuláš.

Pre vstup do objektu VÚ 1358 a VÚ 2362 Ondrašová bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 8, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu, kde budú vykonané stavebné práce.

Termín prác je dohodnutý od 28.apríla 2008 do 10. júla 2008.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ondrašová č. t. 0960 424 314. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za kasárne Ondrašová	MUDr. Štefan BRAČOK	zástupca náčelníka - lekár
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	SLOKO, s.r.o.	súkromný podnikateľ

10.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 1358 a VÚ 2362 Ondrašová. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk –180-11/2008.

V Ružomberku : 15. apríla 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Námestove : 14. apríla 2008

SLOKO, s.r.o.
Kliňanská cesta 567, 029 01
IČO: 36 [illegible]
IČ DPH: SK [illegible]
Tel.: 043/5524 [illegible]

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
SLOKO, s.r.o.

Krycí list rozpočtu

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Hygien.maľby a oprava podláh b.č.1+3+5 Zdravotná brigáda L.Mikuláš	č. 8041529	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČC :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČC :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	409 898 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	409 898 Sk	za M2 UP	
1 M2 ZP	409 898 Sk	za M2 ZP		1 M	409 898 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	41 502,12		41 502,12
2	PSV :	302 949,84		302 949,84
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	344 451,96		344 451,96

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ : Ľubica ZELENÁ	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : por.	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Správa budov * RUŽOMBEROK *	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	344 451,96
22	DPH 19 % z : 344 451,96	65 445,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	409 898,00
F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Správa budov * RUŽOMBEROK *

Objednávateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

IČO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt :Hygien.maľby a oprava podláh b.č.1+3+5 Zdravotná brigáda L.Mikuláš

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	*7 379,60*	*7 379,60*				*2,14*
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	*27 723,48*	*27 723,48*		*3,732*		*8,04*
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	*6 399,04*	*6 399,04*		*0,043*		*1,85*
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	*41 502,12*	*41 502,12*		*3,776*		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	*216 070,14*	*216 070,14*		*0,981*		*62,72*
77 - PODLAHY	*216 070,14*	*216 070,14*		*0,981*		*62,72*
784 - Maľby	*86 879,70*	*86 879,70*		*0,454*		*25,22*
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	*86 879,70*	*86 879,70*		*0,454*		*25,22*
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	*302 949,84*	*302 949,84*		*1,436*		
Za rozpočet celkom :	*344 451,96*	*344 451,96*		*5,212*		

Pamiatková správa budov * RUŽOMBEROK *

...ef :
...ektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt :Hygien.maľby a oprava podláh b.č.1+3+5 Zdravotná brigáda L.Mikuláš

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	320902021	*Úprava plôch bet. konšt. tvrdn. očist. tlak. vodou*	*485,500*	*m2*	*15,20*	*7 379,60*	*611,73*	*1 587,58*	*558,32*	*1 403,09*	*43,69*	*2 274,50*	*900,67*	*19,4*
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**7 379,60**	**Sk**			**611,73**	**1 587,50**	**558,32**	**1 403,09**	**43,69**	**2 274,50**	**900,67**	**19,4**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
2	612474112	*Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit*	*39,000*	*m2*	*420,00*	*16 380,00*	*7 682,61*	*2 041,26*	*718,38*	*810,42*	*64,74*	*3 931,19*	*1 131,40*	*18,5*
3	613474102	*Omietka vnút. pilierov rovných zo such. zmesi štuková Baumit*	*13,200*	*m2*	*400,00*	*5 280,00*	*1 956,76*	*869,35*	*305,97*	*223,87*	*17,82*	*1 467,36*	*438,85*	*7,7*
4	622459151	*Postrek omietky Baumit Prednástrek 2mm lyžicou-pilierov*	*13,200*	*m2*	*91,50*	*1 207,80*	*460,15*	*242,61*	*85,40*			*320,80*	*98,82*	*2,6*
5	632451055	*Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm*	*16,860*	*m2*	*288,00*	*4 855,68*	*2 751,88*	*669,84*	*235,70*			*927,37*	*270,87*	*7,4*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**27 723,48**	**Sk**			**12 851,41**	**3 823,07**	**1 345,46**	**1 034,29**	**82,56**	**6 646,72**	**1 939,95**	**36,3**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
6	941941031	*Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m*	*28,000*	*m2*	*44,50*	*1 246,00*	*0,28*	*383,32*	*134,96*		*86,24*	*479,96*	*161,24*	*4,7*
7	941941191	*Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031*	*28,000*	*m2*	*27,50*	*770,00*	*735,84*	*13,72*	*4,76*			*11,74*	*3,94*	*0,1*
8	941941831	*Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m*	*28,000*	*m2*	*19,60*	*548,80*		*215,60*	*75,88*			*184,52*	*72,80*	*2,6*
9	941955002	*Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m*	*16,000*	*m2*	*94,50*	*1 512,00*	*813,76*	*239,84*	*84,48*		*2,40*	*281,91*	*89,61*	*2,9*
10	998991111	*Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m*	*3,776*	*t*	*615,00*	*2 322,24*		*759,24*	*267,26*	*211,90*	*2,52*	*785,51*	*295,78*	*9,3*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 399,04**	**Sk**			**1 549,88**	**1 611,72**	**567,34**	**211,90**	**91,16**	**1 743,64**	**623,37**	**19,8**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**41 502,12**	**Sk**			**15 013,02**	**7 022,38**	**2 471,13**	**2 649,29**	**217,42**	**10 664,86**	**3 463,99**	**75,8**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		77 - PODLAHY												

Podniková správa budov * RUŽOMBEROK

SB Ružomberok

kt :Hygien.maľby a oprava podláh b.č.1+3+5 Zdravotná brigáda L.Mikuláš

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt												
11	777558210	*Vyrov podláh cem.poter pre priem.podl.MFC-FINAL420hr8mm*	*16,860*	*m2*	*555,00*	*9 357,30*	*7 942,40*	*385,25*	*135,55*	*15,67*	*0,50*	*673,45*	*204,45*	*3,3*
12	777615214	*Nátery betón. podláh epoxid. dvojnásobné S 1300*	*486,500*	*m2*	*424,00*	*206 852,00*	*165 555,50*	*15 482,59*	*5 452,16*		*500,06*	*13 566,79*	*5 294,88*	*126,7*
13	998777201	*Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m*	*2 152,093*	*%*	*0,40*	*860,83*								
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**216 070,14**	**Sk**			**173 497,90**	**15 867,84**	**5 587,71**	**15,67**	**500,57**	**14 240,24**	**5 499,33**	**130,0**
		77 - PODLAHY spolu :	**216 070,14**	**Sk**			**173 497,90**	**15 867,84**	**5 587,71**	**15,67**	**500,57**	**14 240,24**	**5 499,33**	**130,0**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		784 - Maľby												
14	784402801	*Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním*	*455,000*	*m2*	*28,00*	*12 740,00*	*54,60*	*5 014,10*	*1 765,40*			*4 291,15*	*1 614,75*	*43,2*
15	784452271	*Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m*	*2 231,000*	*m2*	*27,50*	*61 352,50*	*12 225,88*	*19 141,98*	*6 737,62*			*16 382,01*	*6 865,01*	*165,0*
16	784497902	*Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 5m*	*1 776,000*	*m2*	*7,20*	*12 787,20*	*1 314,24*	*4 528,80*	*1 598,40*			*3 875,82*	*1 469,94*	*39,0*
		784 - Maľby spolu :	**86 879,70**	**Sk**			**13 594,72**	**28 684,88**	**10 101,42**			**24 548,98**	**9 949,70**	**247,3**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**86 879,70**	**Sk**			**13 594,72**	**28 684,88**	**10 101,42**			**24 548,98**	**9 949,70**	**247,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**302 949,84**	**Sk**			**187 092,62**	**44 552,72**	**15 689,13**	**15,67**	**500,57**	**38 789,22**	**15 449,03**	**377,4**
		Za rozpočet celkom :	**344 451,96**	**Sk**			**202 105,65**	**51 575,10**	**18 180,27**	**2 664,97**	**717,99**	**49 454,66**	**18 913,03**	**453,1**

Technická správa budov RUŽOMBEROK

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RBK-180-11/2008

Mgr. Magdaléna Haličková