64/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 64 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **SR zastupená MO SR**
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **00805246**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **ELTO – TOKÁR Emil**

Adresa : **Okružná 108, 071 01 Michalovce**

Zastúpený: **TOKÁR Emil**

IČO: **11 95 62 83**
DIČ: **SK1020663600**

Bankové spoj.: **VUB - Michalovce**
Číslo účtu: **54240 552/0200**
Číslo telefónu: **056/6433111**
Živnostenský list: **Žo č.: 7756/2002, Oú Michalovce-živnost. oddelenie**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je:

Oprava bleskozvodu na budove Vojenského rekreačného zariadenia Zemplínska Šírava – stará časť.

Miesto: **Objekt: VRZ Zemplínska Šírava**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude**: VRZ Zemplínska Šírava**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:
Začiatok : **02.07.2007**
Ukončenie : **20.07.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **VRZ Zemplínska Šírava** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **VRZ Zemplínska Šírava** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH : **25.194,05 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH : **4.786,90 Sk**
Cena vrátane DPH : ***29.980,95 Sk***

slovom : **Dvadsaťdeväťtisícdeväťstoosemdesiatslovenskýchkorún 95/100**

Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 35 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, montážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

Posádková správa budov MICHALOVCE

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ elektromontážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

Posádková správa budov MICHALOVCE

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ montážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 28.06.2007

Pozemková správa Michalovce

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 28.06.2007

ELTO
TOKÁR Emil
Okružná 108
071 01 MICHALOVCE

Emil TOKÁR
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava bleskozvodu - VRZ Zemlínska Šírava- stará časť budovy	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Emil Tokár ELTO,Michalovce		IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	29 981 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	29 981 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	29 981 Sk	za M2 ZP		1 M	29 981 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	19 970,75	5 223,30	25 194,05
4	iné :			
5	Súčet :	19 970,75	5 223,30	25 194,05

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
.12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 18.6.2007	Dátum : 18.06.2007
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov * MICHALOVCE *	Pečiatka : ELTO TOKÁR Emil Okružná 108 071 01 MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	25 194,05
22	DPH 19 % z : 25 194,05	4 786,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	29 980,95

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

MINISTERSTVO OBRANY SR

overil Ing. MARIAN [illegible]
člen odbor. [illegible]

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**
Projektant :
Dodávateľ : **Emil Tokár ELTO,Michalovce**

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava bleskozvodu - VRZ Zemlínska Šírava- stará časť budovy

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210220101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	71,000	m	135,00	9 585,00		2 991,23	1 052,93			4 233,40	1 307,44	30,4
		Elektroinštalatér	30,459	Nh	98,20	2 991,07	42,13 za m							
2	210220101dem	Demontáž vodiča zvodového	71,000	m	44,00	3 124,00		972,70	342,22			1 376,63	432,45	30,4
		Elektroinštalatér	9,905	Nh	98,20	972,76	13,70 za m							
3	210220111	Vodič zvodový bez podpier FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	4,000	m	73,00	292,00		91,12	32,08			128,96	39,84	0,9
		Elektroinštalatér	0,928	Nh	98,20	91,12	22,78 za m							
4	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	2,500	kg	44,00	110,00	110,00							
5	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	8,000	kus	68,50	548,00		171,28	60,32			242,41	73,99	1,7
		Elektroinštalatér	1,744	Nh	98,20	171,26	21,41 za m							
6	354903Z10	Svorka SK, krížová	2,000	kus	23,20	46,40	46,40							
7	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	8,000	kus	15,90	127,20	127,20							
8	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	5,000	kus	33,20	166,00	166,00							
9	210293003	Výmena ochrannej striešky	4,000	kus	155,00	620,00		192,88	67,88			272,97	86,27	1,9
		Elektroinštalatér	1,964	Nh	98,20	192,86	48,22 za m							
10	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	31,00	62,00	62,00							
11	354902Z72	- strieška ochranná OS 04, dolná, otvor D20-22mm	2,000	kus	40,10	80,20	80,20							
12	628231910	Šindel JCP asfaltový na výmenu poškodených v miestach podpie	3,000	m2	237,00	711,00	711,00							
13	921AN15218	Podpera PV21	40,000	kus	86,20	3 448,00	3 448,00							
14	921AN152181	Asfaltová zmes pod PV 21	15,000	kg	31,50	472,50	472,50							
15	210999993	Stratné	5,820	%	5,00	29,10		22,93	8,08			32,45	-34,37	0,2
		Elektroinštalatér	0,256	Nh	89,50	22,91	3,94 za m							
16	210999998	Podružný materiál	50,950	%	3,00	152,85		200,74	70,82			284,10	- 402,81	2,2
		Elektroinštalatér	2,241	Nh	89,50	200,64	3,94 za m							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
17	210999999	PPV	179,300	%	6,00	1 075,80		706,44	249,22			999,81	- 879,67	7,8
		Elektroinštalatér	7,889	Nh	89,50	706,08	3,94 za m							
18	2109HZS-ELI	HZS- výmena asf.šindľov,zaizolovanie asfaltovou zmesou	16,000	hod	284,00	4 544,00		1 416,00	498,40			2 004,03	625,57	0,7
		Stav.elektrikár, elektroinštalatér	16,000	Nh	88,50	1 416,00	88,50 za m							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**25 194,05**	**Sk**			**5 223,30**	**6 765,32**	**2 381,96**			**9 574,76**	**1 248,69**	**76,6**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**25 194,05**	**Sk**			**5 223,30**	**6 765,32**	**2 381,96**			**9 574,76**	**1 248,69**	**76,6**
		Za rozpočet celkom :	**25 194,05**	**Sk**			**5 223,30**	**6 765,32**	**2 381,96**			**9 574,76**	**1 248,69**	**76,6**

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava bleskozvodu - VRZ Zemlínska Šírava- stará časť budovy	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Emil Tokár ELTO,Michalovce		IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	29 981 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	29 981 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	29 981 Sk	za M2 ZP		1 M	29 981 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	19 970,75	5 223,30	25 194,05
4	iné :			
5	Súčet :	19 970,75	5 223,30	25 194,05

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 18.6.2007	Dátum : 18.06.2007
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : ELTO TOKÁR Emil Okružná 108 071 01 MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		25 194,05
22	DPH 19 % z :	25 194,05	4 786,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		29 980,95

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**

Dodávateľ : **Emil Tokár ELTO,Michalovce**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Oprava bleskozvodu - VRZ Zemlínska Šírava- stará časť budovy

Rekapitulácia nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	25 194,05	19 970,75	5 223,30	0,006		100,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	25 194,05	19 970,75	5 223,30	0,006		
Za rozpočet celkom :	25 194,05	19 970,75	5 223,30	0,006		

Stavba :Oprava bleskozvodu - VRZ Zemlínska Šírava- stará časť budovy

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**

Dodávateľ : **Emil Tokár ELTO,Michalovce**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210220101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	71,000	m	135,00	9 585,00					
2	210220101dem	Demontáž vodiča zvodového	71,000	m	44,00	3 124,00					
3	210220111	Vodič zvodový bez podpier FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	4,000	m	73,00	292,00					
4	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	2,500	kg	44,00		110,00				
5	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	8,000	kus	68,50	548,00					
6	354903Z10	Svorka SK, krížová	2,000	kus	23,20		46,40	0,00022			
7	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	8,000	kus	15,90		127,20	0,00016	0,001		
8	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	5,000	kus	33,20		166,00	0,00031	0,002		
9	210293003	Výmena ochrannej striešky	4,000	kus	155,00	620,00					
10	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	31,00		62,00	0,00013			
11	354902Z72	- strieška ochranná OS 04, dolná, otvor D20-22mm	2,000	kus	40,10		80,20	0,00023			
12	628231910	Šindel JCP asfaltový na výmenu poškodených v miestach podpie	3,000	m2	237,00		711,00	0,00100	0,003		
13	921AN15218	Podpera PV21	40,000	kus	86,20		3 448,00				
14	921AN152181	Asfaltová zmes pod PV 21	15,000	kg	31,50		472,50				
15	210999993	Stratné	5,820	%	5,00	29,10					
16	210999998	Podružný materiál	50,950	%	3,00	152,85					
17	210999999	PPV	179,300	%	6,00	1 075,80					
18	2109HZS-ELI	HZS- výmena asf.šindľov,zaizolovanie asfaltovou zmesou	16,000	hod	284,00	4 544,00					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**25 194,05**	**Sk**		**19 970,75**	**5 223,30**		**0,007**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**25 194,05**	**Sk**		**19 970,75**	**5 223,30**		**0,007**		
		Za rozpočet celkom :	**25 194,05**	**Sk**		**19 970,75**	**5 223,30**		**0,007**		

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: ZoD - PSB-64/2007-Z

.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia