Zmluva o dielo č. 15/2007

o dodávke prác uzavetá podľa §269
Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

171-55/2007

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov,Bratislava Pri starom letisku, 831 07 Bratislava
Zastúpený	:	Ing.Štefan Kukumberg-riaditeľ PSB Bratislava
IČO	:	00805025
DRČ	:	-
Bankové spojenie a číslo účtu	:	Štátna pokladnica 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Štefan Kukumberg
- technických	:	Ján Panák

1.2. Zhotoviteľ	:	YUKO, s.r.o. Vajanského 909/4 924 01 Galanta
Zastúpený	:	p. Július Kováč
Osoby oprávnené jednať vo veciach technických:		p. Ladislav Kováč
IČO	:	31439926
DIČ	:	SK 2020370726
E-mail	:	yuko@yuko.sk
Bankové spojenie	:	SLSP, a.s. Galanta číslo účtu : 0024096190/0900

Čl. II. Predmet zmluvy

Názov akcie: **223/2007-Opravy a stav.úpravy prev.budovy pre SNT Bratislava – Sklady a dielne Vajnory.**

Čl. III. Základné ustanovenia

3.1. Realizácia diela

Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.
Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom mene.
Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.
Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.
Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

3.2. Cena za dielo

3.2.1.

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v zmluve po jej vykonaní.
Cenu diela v priebehu realizácie je možné upraviť o prípadné naviac práce, ktoré budú požadované na základe nových skutočností.
Zhotoviteľ ich ocení cenami platnými v dobe spracovania. Zhotoviteľ je povinný naviac práce zrealizovať v čo najkratšom možnom termíne od ich písomného potvrdenia obidvoma zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve.
Ak objednávateľ bude požadovať rozšírenie diela /naviac práce/ je povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú o požadované naviac práce. Na požadované naviac práce spracuje zhotoviteľ výkaz výmer, ktorý odsúhlasí zodpovedný pracovník objednávateľa. Odsúhlasený výkaz výmer je podkladom na spracovanie položkového rozpočtu. Položkový rozpočet naviac prác bude nedeliteľnou súčasťou dodatku k tejto zmluve, ktorým zmluvné strany potvrdia zmenu ceny za dielo.

3.2.2.
Cena za spracovanie predmetu zmluvy je spracovaná a doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, ako cena maximálna. Položkový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena bez DPH:	**753.474,20**	**Sk**
DPH 19%:	**143.160,10**	**Sk**
Cena celkom vrátane DPH :	**896.634,00**	**Sk**

Čl. IV. Všeobecná časť

- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela či sa dodržujú technické a iné normy ,a tiež či sa dodržuje BOZP.
- V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela.
- V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania, keď určitá časť diela sa stane ďalšou činnosťou zakrytá, alebo neprístupná je zhotoviteľ povinný včas vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly a to telegramom alebo faxom.
- V prípade, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené.
- Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol písomne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.
- Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním.
- Objednávateľ je povinný zrealizované dielo bez vád prevziať.
- Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.
- V prípade, že sa v hotovom diele vyskytnú drobné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ takéto dielo prevezme a dohodne sa so zhotoviteľom na termíne odstránenia týchto závad.
- Odovzdaním diela bez vád prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- Zhotoviteľ 2 dni pred preberacím konaním predloží objednávateľovi doklady o skúškach , atesty a východzie revízne správy.
- O odovzdaní diela sa spíše preberací protokol, ktorú podpíšu obe zmluvné strany, obsah zápisu musí zodpovedať povahe a rozsahu prác. Preberací protokol musí obsahovať či dielo

bolo prevzaté bez závad, v prípade, že dielo nebolo prevzaté bez závad, musí zápis obsahovať súpis závad s termínom ich odstránenia.

- Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu záruky dojednanej v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností.
- Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu pri práci a v prípade vzniku požiaru jeho zavinením, je plne zodpovedný za vzniknuté škody.

Čl. V. Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie : **18.6.2007**
Ukončenie realizácie : **16.7.2007**

Odovzdanie staveniska : Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko dva dni pred začatím prác protokolárne

Čl. VI. Záruka, zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov.
Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu začína plynúť záruka dňom odstránenia kolaudačných závad o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické dodávky bude rešpektovať dobu záručnú výrobcom. Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu prác v zmysle ustanovení §536, ods.2 a §429 a §431 Obchodného zákonníka. V prípade, že sa vyskytnú vady v rámci záručnej lehoty, je zhotoviteľ povinný nastúpiť na ich odstránenie od ich písomného oznámenia a to do 24 hodín v prípade vážnych vád brániacich riadnemu užívaniu diela a do 10 dní v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, pričom ich zrealizuje na vlastné náklady.
Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí poistenie stavby.

Čl. VII. Fakturácia a platenie

Fakturácia bude vykonaná priebežne na základe predložených súpisov vykonaných prác v 2.splátkach.Objednávateľ vykoná úhradu po odovzdaní a preberaní prác technikom PSB.
Potvrdený súpis realizovaných prác je podkladom na vystavenie faktúry. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch vyhotoveniach a musí obsahovať všeobecné platné náležitosti. V opačnom prípade bude faktúra vrátená zhotoviteľovi k prepracovaniu pričom lehota splatnosti sa úmerne predlžuje.
Faktúru objednávateľ uhradí do 30 dní od jej obdržania.

Čl. VIII. Zvláštne ujednania

Objednávateľ je povinný sledovať obsah zápisov a k zápisom pripojovať svoje stanovisko /súhlasy, námietky, riešenie a pod./ do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. To isté platí aj pre zhotoviteľa.
Objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa zabezpečí dodávku vody a elektrickej energie za úhradu.

Čl. IX. Sankcie pri neplnení zmluvných záväzkov

V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela v lehote podľa čl.V tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi právo vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za nevykonané práce.

V prípade omeškania objednávateľa s platbami za realizované práce, vzniká zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu voči objednávateľovi vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

O čas, keď je objednávateľ v omeškaní s platbami za zrealizované práce sa predlžuje doba realizácie diela.

Čl. X. Zabezpečenie zmluvných záväzkov, zmena zmluvy

Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený právny dôvod alebo dôvod dohodnutý v tejto zmluve. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom v týchto prípadoch :

- vážne porušenie technologickej disciplíny
- vážne odchýlenie vykonávania diela bez súhlasu objednávateľa
- nedodržanie Čl. IV. tejto zmluvy, alebo porušenie cenových predpisov
- ak niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpi, povinnosti zmluvných strán sú tieto :
  - vykonať inventúru vecného a finančného plnenia
  - zahájiť dielčie preberacie konanie
  - po dielčom preberaní vykonaných prác dohodnú zmluvné strany písomné zrušenie zmluvy

Čl. XI. Vyššia moc

Pod vyššou mocou sú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídaných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takéto okolnosti bránia v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov dohodnutých v zmluve, prípadne sa predĺži lehota na splnenie záväzkov podľa zmluvy o primeranú dobu, o ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo zrealizovať a odovzdať, pričom sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo sa môže meniť, alebo zrušiť, alebo práce sa môžu zastaviť len písomnou formou a to dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu Čl. II. tejto zmluvy.
V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť - účinnosť dátumom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislave , dňa : 13.6.2007

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing.Štefan Kukumberg
riaditeľ

V Galante, dňa :

YUKO s.r.o.
stavebná firma
VAJANSKÉHO 909/4
924 01 GALANTA

Július Kováč
konateľ spoločnosti

Krycí list rozpočtu

YUKO spol. s r.o.

Stavba : Opravy a stav.úpravy prev.bud.SNT Bratislava v skladoch a dielňach Vajnory	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Vajnory — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov,Bratislava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : YUKO s.r.o.,Galanta	IČO : 31439926	DIČ : IČ DPH : 2020370726
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	896 634 Sk	za M3 OP	1 M	896 634 Sk za M
	1 M2 ZP	896 634 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	896 634 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	120 755,66		120 755,66
2	PSV :	295 577,32	337 141,22	632 718,54
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	416 332,98	337 141,22	753 474,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	753 474,20
22	DPH 19 % z : 753 474,20	143 160,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	896 634,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

YUKO s.r.o.
stavebná firma
VAJANSKÉHO 909/4
924 01 GALANTA

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

opracil Ing. MARIÁN BEDNÁR
vedúci odbytu firmy

Odberateľ : **Posádková správa budov,Bratislava**
Dodávateľ : **YUKO s.r.o.,Galanta**
Stavba : Opravy a stav.úpravy prev.bud.SNT Bratislava v skladoch a dielňach Vajnory

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

YUKO spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	40,000	m2	28,00	1 120,00	
		okná,radiátory,žalúzie					
2	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	62,300	m	228,00	14 204,40	
		po el.inštalácii *m.č.1.02 - 6,5m2* *ostatné miestnosti - 55,8m2*					
3	612423521	Omietka rýh stien šír. do 15 cm MV hladkých	62,300	m2	480,00	29 904,00	
		po el.inštalácii					
4	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	2,500	m2	296,00	740,00	
		vchodové dvere					
5	632476241	Poter cementový barytový 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 4 cm	27,750	m2	2 240,00	62 160,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**108 128,40**	**Sk**		**108 128,40**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
6	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	2,250	m3	2 230,00	5 017,50	
		m.č.1.02					
7	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	2,000	kus	16,20	32,40	
		vchodové dvere					
8	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	2,500	m2	127,00	317,50	
		vchodové dvere					
9	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,118	t	271,00	1 386,98	
10	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	5,118	t	8,90	45,55	
11	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,118	t	221,00	1 131,08	
12	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,118	t	465,00	2 379,87	
13	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	15,975	t	145,00	2 316,38	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**12 627,26**	**Sk**		**12 627,26**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**120 755,66**	**Sk**		**120 755,66**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
14	763119210	Základný penetračný náter Grundierung	14,800	m2	23,00	340,40	
		m.č.1.14 - sádrokartónová stena					
15	763121820	Dodávka a montáž predsadeného sádrokart.pásu pred žalúzie	3,230	m2	735,00	2 374,05	
		odskok od žalúzii					
16	763123242	Predsadená stena W625 12,5 mm 1xopláštená GKFI 115 mm	14,800	m2	700,00	10 360,00	
		m.č.1.14					
17	763123810	Montáž predsad. nosnej konštr. steny Rigips, jednoducho opláštená	14,800	m2	206,00	3 048,80	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		m.č.1.14					
18	763133081	Montáž ocel. nosnej konštr. podhľadu Rigips zavesenej	167,000	m2	451,00	75 317,00	
		m.č.1.04,1.13,1.14,1.15,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.22 = 144,5m2					
		m.č. 1.02 = 22,5m2					
19	763136095	Montáž kaziet Rigips, hrana E15	167,000	m2	55,50	9 268,50	
20	5959C2005	Kazeta sadrokartónová Casovoice	170,340	m2	625,00		106 462,50
21	763158110	Vyrovnanie nerovností hmotou Fliesspachtel hr. do 10 mm	35,000	m2	860,00	30 100,00	
		nerovnosti stien pri konštrukcii podhľadov					
22	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1,303	t	1 160,00	1 511,48	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**238 782,73**	**Sk**		**132 320,23**	**106 462,50**
		766 - Konštrukcie stolárske					
23	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m2	3,000	kus	180,00	540,00	
		m.č.1.03,1.04,1.13					
24	533950180	Zámok vnútorný	3,000	kus	890,00		2 670,00
25	611628580	Dvere vnútorné fóliované 80x197 D1 plné C	3,000	kus	1 980,00		5 940,00
		m.č.1.03,1.04,1.13					
26	766662811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	3,000	kus	38,50	115,50	
27	766662812	Demontáž prahov dvier 2-krídlových	1,000	kus	57,31	57,31	
28	6113A0701	Dvere zasúvacie 1-krídlové P+S -výš.197, šír.90 cm	1,000	kus	12 950,00		12 950,00
		m.č.1.14					
29	6118A0240	Zárubne s obkladovými lištami do 25 cm 90 x 197	1,000	kus	4 650,00		4 650,00
		m.č.1.14					
30	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	3,000	kus	95,50	286,50	
31	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	3,000	kus	111,00		333,00
32	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,079	t	458,00	36,18	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**27 578,49**	**Sk**		**1 035,49**	**26 543,00**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
33	767641231	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1250 x 2000 mm	1,000	kus	1 250,00	1 250,00	
34	611434700	Dvere vstupné plastové 1250x2100 presklené	1,000	kus	39 100,00		39 100,00
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**40 350,00**	**Sk**		**1 250,00**	**39 100,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**306 711,22**	**Sk**		**134 605,72**	**172 105,50**
		77 - PODLAHY					
		776 - Podlahy povlakové					
35	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	110,200	m	8,10	892,62	
		m.č.1.04,1.13-1.19,1.22					
36	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	19,500	m	15,50	302,25	
		m.č.1.04					
37	2841A9002	Sokel	19,500	m	11,40		222,30
		m.č.1.04					
38	2841A9003	Šnúra zvarovacia 4 mm	2,000	kg	183,00		366,00
		m.č.1.04					
39	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	31,000	m	15,50	480,50	
		m.č.1.02 - 24,18 m					
		1.14 - 6,82 m					
40	28A145500	Podlahovina TARKET CLASSIC-sokel	31,930	m	530,00		16 922,90

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
41	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou *m.č.1.02,1.04,časť m.č.1.14*	52,000	m2	58,50	3 042,00	
42	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov *m.č.1.04*	23,760	m2	81,50	1 936,44	
43	2841A0205	Krytina podlah.Novoflór štand.4000-1 klasik, hr.1,5; š.1500 mm	24,472	m2	330,00		8 075,76
44	776572100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov/sokel *m.č.,1.13 -1.19*	90,700	m	65,00	5 895,50	
45	697410100 S	Koberec záťažový DUEL 100 šírka 4m 1700g/m2 - sokel	95,235	m	37,00		3 523,70
46	776572100 P	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	102,250	m2	76,00	7 771,00	
47	697410100	Koberec záťažový DUEL 100 šírka 4m 1700g/m2 - podlahy	107,362	m2	715,00		76 763,83
48	776591110	Montáž-lepenie povl. podláh z plastových pásov TARKET *m.č.1.02,časť m.č.1.14*	27,750	m2	179,00	4 967,25	
49	284145500 T	Podlahovina TARKET CLASSIC	28,582	m2	2 100,00		60 022,20
50	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,591	t	294,00	173,75	
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**191 358,00**	**Sk**		**25 461,31**	**165 896,69**
		77 - PODLAHY spolu :	**191 358,00**	**Sk**		**25 461,31**	**165 896,69**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
51	783601815	Odstránenie náterov zo stolárskych okien oškrabaním *okná drevené*	13,500	m2	42,50	573,75	
52	783612940	Opr. náterov stolár. výrob. olejové dvojnás.+1x lak	13,500	m2	389,00	5 251,50	
53	783812130	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email +3x plné tmel. *m.č.1.02 - 23,75mx1.5m = 35,625m2*	35,625	m2	297,00	10 580,63	
		783 - Nátery spolu :	**16 405,88**	**Sk**		**16 405,88**	
		784 - Maľby					
54	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním *m.č.1.02 - 23,75m x 1,10m = 26,125m2* *ostatné m. = 369,000m2*	395,125	m2	27,00	10 668,38	
55	784432271	Maľba glej. 1 farebná dvojnásobná 2x pačok v miest. do3,8m	395,125	m2	37,50	14 817,19	
56	784481010	Stierka na stenách v miestnosti v. do 3,8m	395,125	m2	191,00	75 468,88	
57	784492100	Ostatné maliarske práce, linkovanie *m.č.1.02 - 24,18m*	24,180	m	5,80	140,24	
58	784496500	Ostatné maliarske práce, penetrácia muriva	395,125	m2	22,00	8 692,75	
		784 - Maľby spolu :	**109 787,44**	**Sk**		**109 787,44**	
		786 - Čalunnícke úpravy					
59	786673130	Montáž čalúnenia s molitanovou výpňou dvier jednokrídlových *m.č.1.14*	1,600	m2	790,00	1 264,00	
60	786999904	Čalunnícke úpravy, HZS T4	8,000	hod	284,00	2 272,00	
61	2724A2659	Rola izolačná K-Flex AL CLAD ST hr.50 mm - ALSTDX 50 010	2,000	m2	2 460,00		4 920,00

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**8 456,00**	**Sk**		**3 536,00**	**4 920,00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**134 649,32**	**Sk**		**129 729,32**	**4 920,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**632 718,54**	**Sk**		**289 796,35**	**342 922,19**
		Za rozpočet celkom :	**753 474,20**	**Sk**		**410 552,01**	**342 922,19**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 11 strán.

V Bratislave, dňa: 16 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Podateľňa správa registra
BRATISLAVA

Anna Jendeková