fSB-MB-63-21/2007

Zmluva o dielo

číslo: 02/2007

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1.	*Objednávateľ :*	Ministerstvo obrany SR v zastúpení: POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV Moldava nad Bodvou
	Zastúpený:	Ing. Tomáš Toth
	Adresa :	Obrancov mieru č. 28, 045 01 Moldava nad Bodvou
	Oprávnený jednať:	vo veciach zmluvných - Ing. Tomáš Toth vo veciach technických – p. Kysucká Eva
	IČO :	00805262
	Bankové spojenie:	štátna pokladnica
	Číslo účtu :	7000172461/8180

1.2.	*Zhotoviteľ :*	EKOS – Július KUCHÁR Trieda SNP 63, 040 01 Košice
	Zastúpený:	Kuchár Júliusom
	IČO :	10816453
	DIČ :	1024377024
	Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka Košice
	Číslo účtu :	70946-512/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-elektro v zmysle Vyhl.č.718/2002 Z.z. a v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve č.21/2006 zo dňa 29.12.2006 na vnútorných elektroinštaláciách a bleskozvodných sústavách nižšie uvedených budov v objekte SAMaV – Šrobárove kasárne Košice :

- Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalačných rozvodov a el. zariadení budov :
  1/ budova č. 1– Veliteľská budova
  2/ budova č. 5– Sklad

- Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodných sústav budov :
  3/ budova č. 1 – Veliteľská budova
  4/ budova č. 5 – Sklad

III. Miesto plnenia

3.1. Miestom plnenia výkonu dohodnutých prác je :

- Objekt SAMaV – Šrobárove kasárne, ul. Komenského 39/A, Košice

3.2. Vecná špecifikácia a rozsah elektrorevíznych prác je uvedený v cenovej ponuke, ktorá je spracovaná v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve č.21/2006 zo dňa 29.12.2006 a je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

IV. Termín plnenia

4.1. Odborné prehliadky a odborné skúšky predmetných elektrických zariadení budú vykonané v termíne :

21. mája 2007 – 15. júna 2007

4.2. Spracované správy z OP a OS zhotoviteľ dodá objednávateľovi v dvoch výtlačkoch pri predložení faktúry.

4.3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nebude môcť svoju povinnosť plniť následkom okolnosti vzniknutých na strane objednávateľa, pričom doba realizácie sa predlží minimálne o túto dobu.

V. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela je podľa priloženej cenovej ponuky :

1/ budova č. 1– Veliteľská budova - ELI ..... 279.566,- Sk
2/ budova č. 1– Veliteľská budova – Bleskozvod ..... 23.107,- Sk
3/ budova č. 5– Sklad – ELI ..... 5.918,- Sk
4/ budova č. 5– Sklad – Bleskozvod ..... 3.902,- Sk

Cena za vykonanie predmetných OP a OS ..... 312.494,- Sk
Odpočet dodávateľa z ceny (- 20 %) ..... - 62.498,- Sk

Dohodnutá cena za vykonanie OP a OS b.č.1 a b.č.5 v objekte Šrobárových kasárni Košice spolu .... 249.996,- Sk

Slovom: Dvestoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatšesť korún Slovenských.

5.2. Táto cena je záväzná za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo. Objednávateľ bude akceptovať úpravu zmluvnej ceny ak dôjde k zmene dohodnutých zmluvných podmienok.

5.3. Naviac práce alebo zmeny oproti tejto dohode budú riešené v zmysle § 549 Obchodného zákonníka dodatkom k tejto Zmluve o dielo.

VI. Platobné podmienky

6.1. Zhotoviteľ nebude účtovať objednávateľovi cestovné náklady ani iné prirážky k cene.

6.2. Zhotoviteľ vykoná fakturáciu po ukončení prác a faktúru predloží spolu s odsúhlaseným súpisom vykonaných prác objednávateľovi.

6.3. Po obdržaní faktúry objednávateľom vzniká zhotoviteľovi nárok na jej úhradu v termíne do 30 dní odo dňa jej doručenia.

6.4. Faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu podľa zákona. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

VII. Odovzdanie a prevzatie prác

7.1. O rozsahu a kvalite vykonaných prác spíšu objednávateľ a zhotoviteľ ku dňu ich odovzdania a prevzatia protokol – súpis vykonaných prác, ktorý bude súčasťou faktúry.

VIII. Osobitné ustanovenia

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať objednaný rozsah prác na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo, vykonať ich riadne a včas, pri tejto činnosti dbať na predpisy BOZP a požiarnu ochranu.

8.2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa vstup do objektov uvedených v čl. III. tejto zmluvy, oboznámiť ho s prevádzkovým poriadkom v objekte a tento bude povinný ho dodržiavať.

IX. Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zástupcov zmluvných strán.

9.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné len ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.3. Na zmluvné vzťahy strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

9.4. Táto zmluva o dielo je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jednu zhotoviteľ.

X. Prílohy zmluvy o dielo

-	Ponukový rozpočet -	4xA4
-	overená kópia živnostenského listu -	1xA4
-	„Osvedčenie“ elektrotechnika špecialistu -	1xA4
-	„Oprávnenie“ na činnosť – OP a OS -	1xA4
	Spolu príloh	7xA4

V Moldave nad Bodvou, dňa : 17. mája 2007

Za objednávateľa : Posádková správa budov MOLDAVA NAD BODVOU

Za zhotoviteľa : EKOS Tr. SNP 63 040 11 KOŠICE

E K O S - KUCHÁR Július, Trieda SNP 63, 040 01 K o š i c e,

Ponukový rozpočet

pre výkon odborných prehliadok a skúšok vnútorných elektroinštalácií budovy č. 1 a budovy č. 5 a bleskozvodných sústav budovy č.1 a budovy č. 5-sklad v objekte Šrobárových kas. v Košiciach.
Ceny za vykonané práce boli stanovené podľa cenníka VC 7/222/89 a jeho novelizácie na CÚ 98 - Cenníkom revízií vyhradených technických zariadení , vydaným Družstvom inžinierskych služieb PRESOX Bratislava v roku 1998.

1/ Budova : č.1 - Kadetka, elektroinštalácie

číslo položky:	popis úkonu :	jednotka	množstvo	jednotková cena: /Sk/	celkom /Sk/
101001	zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	200,0	200
101002	zistenie stavu rozvádzača do 10 prístrojov v poli rozvádzača	ks	11	133,0	1463
101003	zistenie stavu rozvádzača do 30 prístrojov v poli rozvádzača	ks	16	266,0	4256
103001	zistenie stavu el.okruhov v prostr. bezpečnom do 5 vývodov	okruh	345	133,0	45885
104001	zistenie stavu pripoj.svetelných spotrebičov v bezp.prostredí	ks	1074	66,0	70884
104030	zistenie stavu indukč.motora pev. pripoj.do 5 kW v prostr. bezpeč.	ks	26	66,0	1716
106001	meranie izolač.odporov prívod. prípojkových skríň a prep.rozv.	meranie	162	40,0	6480
106002	meranie izol.odporov celého rozvádzača,rozvodnice	meranie	69	62,0	4278
106003	meranie izol.odporov vnútor. zapoj.rozv.,rozvodnice	meranie	296	70,0	20720
106004	meranie izolač.odporov okruhov do 5 vývodov	meranie	386	50,0	19300
106008	meranie izolačného odporu spotrebiča	meranie	78	64,0	4992
106009	meranie impedancie vyp.slučky na rozv.,zar.,spotreb. a prístr.	meranie	352	68,0	23936
106011	meranie celkového zemného odporu ochr.vodiča	meranie	1	128,0	128
106012	meranie prechod.odporu ochr. spojenia alebo pospojovania	meranie	256	64,0	16384
106016	meranie zákl.elektr. veličín - I,U,A,P, cos	meranie	7	50,0	350
107001	vypnutie vedenia,preskúšanie, označenie a opät.zapnutie	ks	4	900,0	3600
107003	demontáž a montáž krytu prípojkovej skrini	ks	1	100,0	100
107004	demontáž a montáž krytou rozvádzača	ks	27	100,0	2700

107008	demontáž a montáž krytu el. prístroja,spotr.,inštal.krabice	ks	56	100,0	5600
				medzisúčet :	232972
	Základná cena revízie :				232972
109003	úprava ceny pri základnej cene revízie nad 2000,-Sk	%	20		46594

Cena revízie spolu zaokruhlene: **279566 ,-Sk**

2/ Budova : č. 1 - Kadetka, bleskozvod

číslo položky:	popis úkonu :	jednotka	množstvo	jednotková cena: /Sk/	celkom /Sk/
105001	zistenie stavu ochrany pred úderom blesku	zvod	12	1140,0	13680
106010	meranie zemného prechod. odporu ochr.alebo prac.uzem.	meranie	12	152,0	1824
106011	meranie celkového zemného odporu ochr.vodiča	meranie	1	128,0	128
106012	meranie prechod.odporu ochr. spojenia alebo pospojovania	meranie	36	64,0	2304
107015	demontáž a montáž skúšobnej svorky uzemnenia	ks	12	110,0	1320
	Základná cena revízie :				19256
109003	úprava ceny pri základnej cene revízie nad 2000,-Sk	%	20		3851,2

Cena revízie spolu zaokruhlene: **23107 ,-Sk**

3/ Budova : č.5 - Kadetka, elektroinštalácie

číslo položky:	popis úkonu :	jednotka	množstvo	jednotková cena: /Sk/	celkom /Sk/
101001	zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	1	200,0	200
101002	zistenie stavu rozvádzača do 10 prístrojov v poli rozvádzača	ks	1	133,0	133
101003	zistenie stavu rozvádzača do 30 prístrojov v poli rozvádzača	ks	0	266,0	0
103001	zistenie stavu el.okruhov v prostr. bezpečnom do 5 vývodov	okruh	3	133,0	399
104001	zistenie stavu pripoj.svetelných spotrebičov v bezp.prostredí	ks	4	66,0	264
104030	zistenie stavu indukč.motora pev. pripoj.do 5 kW v prostr. bezpeč.	ks	0	66,0	0
106001	meranie izolač.odporov prívod. prípojkových skríň a prep.rozv.	meranie	12	40,0	480

106002	meranie izol.odporov celého rozvádzača,rozvodnice	meranie	3	62,0	186
106003	meranie izol.odporov vnútor. zapoj.rozv.,rozvodnice	meranie	5	70,0	350
106004	meranie izolač.odporov okruhov do 5 vývodov	meranie	3	50,0	150
106008	meranie izolačného odporu spotrebiča	meranie	0	64,0	0
106009	meranie impedancie vyp.slučky na rozv.,zar.,spotreb. a prístr.	meranie	6	68,0	408
106011	meranie celkového zemného odporu ochr.vodiča	meranie	1	128,0	128
106012	meranie prechod.odporu ochr. spojenia alebo pospojovania	meranie	6	64,0	384
106016	meranie zákl.elektr. veličín - I,U,A,P, cos	meranie	7	50,0	350
107001	vypnutie vedenia,preskúšanie, označenie a opät.zapnutie	ks	1	900,0	900
107003	demontáž a montáž krytu prípojkovej skrini	ks	1	100,0	100
107004	demontáž a montáž krytou rozvádzača	ks	1	100,0	100
107008	demontáž a montáž krytu el. prístroja,spotr.,inštal.krabice	ks	4	100,0	400
			medzisúčet :		4932
	Základná cena revízie :				4932
109003	úprava ceny pri základnej cene revízie nad 2000,-Sk	%	20		986

Cena revízie spolu zaokruhlene: 5918 ,-Sk

4/ Budova : č.5 - Kadetka, bleskozvod

číslo položky:	popis úkonu :	jednotka	množstvo	jednotková cena: /Sk/	celkom /Sk/
105001	zistenie stavu ochrany pred úderom blesku	zvod	2	1140,0	2280
106010	meranie zemného prechod. odporu ochr.alebo prac.uzem.	meranie	2	152,0	304
106011	meranie celkového zemného odporu ochr.vodiča	meranie	1	128,0	128
106012	meranie prechod.odporu ochr. spojenia alebo pospojovania	meranie	5	64,0	320
107015	demontáž a montáž skúšobnej svorky uzemnenia	ks	2	110,0	220
	Základná cena revízie :				3252
109003	úprava ceny pri základnej cene revízie nad 2000,-Sk	%	20		650,4

Cena revízie spolu zaokruhlene: 3902,4 ,-Sk

Rekapitulácia :

1/ OP a OS b.č.1 - elektroinštalácie	279566 ,-Sk
2/ OP a OS b.č.1 - bleskozvod	23107 ,-Sk
3/ OP a OS b.č.5 - elektroinštalácie	5918 ,-Sk
4/ OP a OS b.č.5 - bleskozvod	3902 ,-Sk
Za výkon uvedených revízií spolu	**312494 ,-Sk**
Odpočet dodávateľa z ceny (- 20 %)	62498,9 ,- Sk
Ponuková cena za OP a OS	**249996 ,- Sk**

EKOS
Tr. SNP 63
040 11 KOŠICE

Za dodávateľa :
EKOS - Július Kuchár
Trieda SNP 63
Košice

Posádková správa budov
MOLDAVA NAD BODVOU

Za odberateľa:
PSB Moldava nad Bodvou

Zoskenovaná

„Zmluva o dielo č. 02/2007č.p.PSB-MB-63-21/2007 –Vykonanie OPaS VTZ – elektro na vnútorných ELI a bleskozvodných sústavách v objekte Šrobárových kasárni budovy č.1 a č.5 Košice.

„ **Súhlasí s originálom** „

Ing Dušan Novák

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
PREŠOV