2 č.p.: PSB - 152 - 14/2007
„ŽH"

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-51-17/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„Oprava vonkajších omietok a vnútorných priestorov na b.č. 17 Žilina /"

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
1.2.	**Zhotoviteľ:**	**Pollák Pavol** **ČSA 1306/36** **024 01 Kysucké Nové Mesto**
	IČO :	**30540542**
	IČ DPH :	**SK 1020460045**
	Bankové spojenie :	**Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto**
	Číslo účtu :	**0052019424/0900**
	Zapísaný :	**v Živn. registri OÚ** **Kysucké Nové Mesto po č.2004/12-FO-A 2266**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Administratívna budova č. 17 PSB Žilina**

2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P. Jilemnického , Rajecká cesta 18, Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„Oprava vonkajších omietok a vnútorných priestorov na b.č. 17 Žilina "

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

Posádková správa budov Žilina

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.2. Termín zahájenia prác : **20.6.2007**

4.3. Termín ukončenia prác : **17.12.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.3.

Cena bez DPH	**2.184 112,66 Sk**
DPH 19 %	**414 981,40 Sk**
Cena spolu	**2. 599 094,00 Sk**

5.4. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

Poštová správa ŽILINA

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technika PSB ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie muj zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Pollák Pavol

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Posádková správa budov Žilina

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
  a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
  b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska a plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



Čl. 14 Ostatné ustanovenia

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

15.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 19.6.2007

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Pavol POLLÁK
ČSA 1306/36
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČ DPH:SK1020460045 IČO:30540542

Za zhotoviteľa :

Posádková správa budov ŽILINA

k č.p.: PSB - 152 - 10/2007
„ŽH"

Krycí list rozpočtu

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Stavba :Oprava vonkajších omietok a vnútorných priestorov b.č.17 - PSB	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : PSB Žilina	Zmluva č.	Dňa :
Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Pollák Pavol	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	2 599 094 Sk	za M3 OP	1 M	2 599 094 Sk	za M
1 M2 ZP	2 599 094 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	2 599 094 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 339 333,33	14 660,77	1 353 994,10
2	PSV :	483 992,06	243 128,29	727 120,35
3	MCE :	30 195,76	72 802,45	102 998,21
4	iné :			
5	Súčet :	1 853 521,15	330 591,51	2 184 112,66

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant. rozpočtár. cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 184 112,66
22	DPH 19 % z : 2 184 112,66	414 981,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 599 094,00
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ. obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis :

dodávateľ. zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Pavol POLLÁK ČSA 1306/36 024 04 Kysucké Nové Mesto IČ DPH:SK1020480045 IČO:30540542

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina** | *Projektant :*

Dodávateľ : **Pollák Pavol** | *Spracoval :*

Stavba :**Oprava vonkajších omietok a vnútorných priestorov b.č.17 - PSB** | *JKSO :* | *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	9,360	m3	1 000,00	9 360,00		19
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	9,360	m3	43,00	402,48		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**9 762,48**	**Sk**		**9 762,48**		
		2 - ZÁKLADY						
3	211971110	Zhot. opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5	66,000	m2	18,50	1 221,00		19
4	693660580	Geotextília polypropylen 500 g/m2 do šírky 880cm	69,300	m2	61,50		4 261,95	19
5	216904112	Očistenie stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb tlakovou vodou	965,400	m2	112,00	108 124,80		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**113 607,75**	**Sk**		**109 345,80**	**4 261,95**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
6	310236241	Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 pál. tehlami v murive hr. do 30 cm	10,000	kus	89,00	890,00		19
7	310237251	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pál. tehlami v murive hr. do 45 cm	4,000	kus	690,00	2 760,00		19
8	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	4,700	m2	945,00	4 441,50		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**8 091,50**	**Sk**		**8 091,50**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
9	413941121	Osadenie ocel. valc. nosníkov v stropoch I, U, L do č. 12	0,009	t	7 980,00	71,82		19
10	133303140	Uholník rovnoramenný 10000 50x50x6 mm	0,009	t	26 700,00		240,30	19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**312,12**	**Sk**		**71,82**	**240,30**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	611471413	Úprava vnút. stropov aktivovaným štukom s disper. prísadou hr. 2-3 mm	344,510	m2	139,00	47 886,89		19
2	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	232,240	m2	99,00	22 991,76		19
3	612471413	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	552,480	m2	78,50	43 369,68		19
4	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	105,300	m2	30,00	3 159,00		19
5	621481111	Potiahnutie vonk. podhľadov vypnutím rabicového pletiva	53,100	m2	205,00	10 885,50		19
6	622422221	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 20%	826,000	m2	88,00	72 688,00		19
7	622423221	Oprava omietok váp. st. člen. 3 štukových 20%	60,500	m2	88,50	5 354,25		19
8	622454321	Oprava omietky cement. štukových 10-30%	63,100	m2	145,00	9 149,50		19
9	622466680	Omietka MC vonk.soklová zo suchých zmesí hladká Sakret MZP 01strojne	63,100	m2	299,00	18 866,90		19
		Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva *Cena nezahŕňa Sakret prednástrek (špric !)*						
0	622474102	Omietka vonk. stien zo such.zm.bez prednástreku štuková Baumit MCS35	709,200	m2	373,00	264 531,60		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
21	622991210	Náter vonkajších omietok Baumit Granopor farba 2x a 1x penetrácia	965,400	m2	348,00	335 959,20		19
22	631571001	Násyp z kameniva ťaženého	9,360	m3	1 400,00	13 104,00		19
23	632451136	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	35,000	m2	238,00	8 330,00		19
24	632451431	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 3 cm	15,360	m2	223,00	3 425,28		19
25	632471113	Liaty samonivel. poter KNAUF hr. 25 mm	324,770	m2	474,00	153 940,98		19
26	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	525,00	525,00		19
27	553301360	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm L komaxit.	1,000	kus	915,00		915,00	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 015 082,54**	**Sk**		**1 014 167,54**	**915,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
28	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	104,000	m	151,00	15 704,00		19
29	592173300	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25	105,040	kus	88,00		9 243,52	19
30	941941041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	1 184,400	m2	44,00	52 113,60		19
31	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	1 184,400	m2	30,00	35 532,00		19
32	941941841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	1 184,400	m2	21,50	25 464,60		19
33	962052211	Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2	0,100	m3	2 970,00	297,00		19
34	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,000	m2	244,00	244,00		19
35	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	128,000	m	55,50	7 104,00		19
36	976042221	Vybúr. betón. komín. dvierok pl. do 0,10 m2 z muriva tehel.	2,000	kus	19,70	39,40		19
37	978015231	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 20 %	669,600	m2	10,90	7 298,64		19
38	978015331	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. V-VII do 20 %	216,900	m2	13,70	2 971,53		19
39	978021141	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 30 %	78,900	m2	49,00	3 866,10		19
40	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	3,435	m2	208,00	714,48		19
41	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	13,731	t	255,00	3 501,41		19
42	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	13,731	t	275,00	3 776,03		19
43	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	123,579	t	9,00	1 112,21		19
44	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	13,731	t	223,00	3 062,01		19
45	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	13,731	t	473,00	6 494,76		19
46	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	122,740	t	233,00	28 598,42		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**207 137,71**	**Sk**		**197 894,19**	**9 243,52**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 353 994,10**	**Sk**		**1 339 333,33**	**14 660,77**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		712 - Povlakové krytiny						
47	712300833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	51,000	m2	9,50	484,50		19
48	712311101	Zhotov. povl krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	51,000	m2	4,00	204,00		19
49	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,010	t	41 800,00		418,00	19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
50	712311102	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. lakom	153,000	m2	5,40	826,20		19
51	111631520	Lak asfaltový ALN-RENOLAK sudy	0,031	t	37 100,00		1 150,10	19
52	712311116	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom reflex. lakom	51,000	m2	5,80	295,80		19
53	111631740	Lak asfaltový REFLEXOL sudy	0,010	t	101 600,00		1 016,00	19
54	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	102,000	m2	45,50	4 641,00		19
55	6282B0401	Pas asfaltovaný nataviteľný ELASTOBIT STAN	117,300	m2	149,00		17 477,70	19
56	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	265,133	%	3,10	821,91		19
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**27 335,21**	**Sk**		**7 273,41**	**20 061,80**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**27 335,21**	**Sk**		**7 273,41**	**20 061,80**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
57	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	4,000	m	193,00	772,00		19
58	721142107	Potrubie kanal. z liat. rúr dažďové DN 150	4,000	m	1 720,00	6 880,00		19
59	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	1,500	m	451,00	676,50		19
60	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	83,285	%	1,00	83,29		19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**8 411,79**	**Sk**		**8 411,79**		
		722 - Vnútorný vodovod						
61	722171222	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 25/4,2	6,000	m	341,00	2 046,00		19
62	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	6,000	m	36,50	219,00		19
63	722220852	Demontáž armatúr vodov. s 1 závitom G do 5/4	1,000	kus	24,50	24,50		19
64	722221136	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový KE 3T G 1	1,000	kus	660,00	660,00		19
65	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	29,495	%	0,70	20,65		19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**2 970,15**	**Sk**		**2 970,15**		
		725 - Zariaďovacie predmety						
66	725312200	Drez jednoduchý z diturvitu štandardná kvalita	1,000	súbor	2 770,00	2 770,00		19
67	725820600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	1,000	súbor	2 860,00	2 860,00		19
68	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	56,300	%	0,30	16,89		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**5 646,89**	**Sk**		**5 646,89**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**17 028,83**	**Sk**		**17 028,83**		
		76 - KONŠTRUKCIE						
		763 - Konštrukcie - drevostavby						
69	763111142	Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GKFI 100 mm	64,400	m2	985,00	63 434,00		19
70	763181132	Zárubne oceľové W111 výška do 2,75 m š. 800 mm hr 100 mm	1,000	kus	2 130,00	2 130,00		19
71	763181162	Zárubne oceľové W111 výška do 2,75 m š 1450 mm hr. 100 mm	1,000	kus	2 660,00	2 660,00		19
72	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	682,240	%	6,80	4 639,23		19
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**72 863,23**	**Sk**		**72 863,23**		
		764 - Konštrukcie klampiarske						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
73	764331230	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 330	18,100	m	183,00	3 312,30		19
74	764331831	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330 -45ST	18,100	m	18,30	331,23		19
75	764334270	Klamp. PZ pl. lem múrov lep.kryt.+kryci pl. rš 750	29,000	m	373,00	10 817,00		19
76	764334870	Klamp. demont. lem. múrov lep.kryt.+kryci pl. 750	29,000	m	22,00	638,00		19
77	764352906	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 250	10,000	kus	41,00	410,00		19
78	764352910	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	105,000	m	169,00	17 745,00		19
79	764352917	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	3,000	kus	76,50	229,50		19
80	764352944	Klamp. opr. PZ pl. hrdlá žľaby polkruhové rš 150	6,000	kus	160,00	960,00		19
81	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	64,000	m	291,00	18 624,00		19
82	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	64,000	m	25,50	1 632,00		19
83	764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	10,000	m	243,00	2 430,00		19
84	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	48,000	m	16,00	768,00		19
85	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	578,970	%	1,70	984,25		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**58 881,28**	**Sk**		**58 881,28**		
		766 - Konštrukcie stolárske						
86	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	2,000	kus	211,00	422,00		19
87	611601920	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa	1,000	kus	1 170,00		1 170,00	19
88	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus	218,00	218,00		19
89	766661132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kridl. do 1,45m	1,000	kus	345,00	345,00		19
90	611607970	Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 145x197 Prefa	1,000	kus	3 420,00		3 420,00	19
91	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	1,000	kus	150,00	150,00		19
92	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	123,00		123,00	19
93	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	2,000	kus	161,00	322,00		19
94	611871610	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	1,000	kus	106,00		106,00	19
95	611871810	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	1,000	kus	128,00		128,00	19
96	766695232	Montáž prahov dvier 2-kridl. š. do 10cm	1,000	kus	204,00	204,00		19
97	611872560	Prah dubový dĺžka 147 šírka 10cm	1,000	kus	126,00		126,00	19
98	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	67,340	%	1,00	67,34		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**6 801,34**	**Sk**		**1 728,34**	**5 073,00**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
99	767641355	Montáž dverí plastových jednokrídlových vchodových 1300 x 2400 mm	1,000	kus	1 590,00	1 590,00		19
00	6113A0893	Jednokrídlové dvere PVC	1,000	kus	35 000,00		35 000,00	19
01	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	77,100	m2	339,00	26 136,90		19
02	767996802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg	308,400	kg	30,50	9 406,20		19
03	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	721,331	%	1,20	865,60		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**72 998,70**	**Sk**		**37 998,70**	**35 000,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**211 544,55**	**Sk**		**171 471,55**	**40 073,00**	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
04	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	6,700	m2	352,00	2 358,40		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vonkajších omietok a vnútorných priestorov b.č.17 - PSB — súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
105	597631800	Dlaž. neglaz. GEMINY 200x200x8 I	7,000	m2	369,00		2 583,00	19
106	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 12 m	49,414	%	4,90	242,13		19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**5 183,53**	**Sk**		**2 600,53**	**2 583,00**	
		775 - Podlahy vlysové a parketové						
107	775919111	Montáž podlahy lamel.š.150 pláv.lepenej	69,000	m2	233,00	16 077,00		19
108	611948010	Parkety laminátové	70,390	m	481,00		33 857,59	19
109	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	499,346	%	0,80	399,48		19
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**50 334,07**	**Sk**		**16 476,48**	**33 857,59**	
		776 - Podlahy povlakové						
110	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	444,100	m	15,70	6 972,37		19
111	283424000	Profil z mäkčeného PVC C 1357	457,549	m	11,00		5 033,04	19
112	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	322,790	m2	59,50	19 206,01		19
113	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	620,790	m2	83,00	51 525,57		19
114	284102490	Podlahovina TRAFIK hr. 2,0 mm	639,413	m2	238,40		152 436,06	19
115	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	2 351,730	%	0,40	940,69		19
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**236 113,74**	**Sk**		**78 644,84**	**157 469,10**	
		77 - PODLAHY spolu :	**291 631,34**	**Sk**		**97 721,85**	**193 909,69**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
16	781415013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	7,700	m2	413,00	3 180,10		19
17	597819630	Obkl. pórovinové 1 far. 150x150 I	8,000	m2	345,00		2 760,00	19
18	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	59,401	%	2,50	148,50		19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**6 088,60**	**Sk**		**3 328,60**	**2 760,00**	
		783 - Nátery						
19	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	30,000	m2	25,50	765,00		19
20	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	57,901	m2	158,00	9 148,36		19
21	783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	87,901	m2	108,00	9 493,31		19
22	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	8,100	m2	196,00	1 587,60		19
23	783228990	Prípl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš.	84,100	m2	9,90	832,59		19
24	783322320	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+2x email	63,470	m2	167,00	10 599,49		19
25	783401812	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	106,500	m	4,35	463,28		19
26	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás 1x email +zákl	106,500	m	56,00	5 964,00		19
27	783426160	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ.	4,000	m	67,00	268,00		19
28	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	112,000	m2	126,00	14 112,00		19
29	783626100	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 1x lakovaním	65,520	m2	69,00	4 520,88		19
30	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	72,950	m2	149,00	10 869,55		19
31	783812130	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné	2,000	m2	301,00	602,00		19
		783 - Nátery spolu :	**69 226,06**	**Sk**		**69 226,06**		
		784 - Maľby						
32	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	469,020	m2	27,50	12 898,05		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		oškrabaním						
134	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	344,510	m2	27,50	9 474,03		19
135	784441110	Maľba latex. 1 far. dvojnás. s bielym stropom miest. do3,8m	362,900	m2	77,00	27 943,30		19
136	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	551,390	m2	79,00	43 559,81		19
137	784447131	Maľba latex. vyhladenie tmelom jednonásobné v miest. do 3,8m	128,800	m2	78,00	10 046,40		19
		784 - Maľby spolu :	**103 921,59**	**Sk**		**103 921,59**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**179 236,25**	**Sk**		**176 476,25**	**2 760,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**727 120,35**	**Sk**		**483 992,06**	**243 128,29**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
38	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	55,000	m	47,00	2 585,00		19
39	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	6,000	kus	88,00	528,00		19
40	210110001D	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	6,000	kus	44,00	264,00		19
41	210110023	Spínač nástenný, zapustený IP55-65	5,000	kus	130,00	650,00		19
42	345351A18	Spínač rad.1S,1So 3558-21602 B, IP44,	6,000	kus	140,00		840,00	19
43	34571K041	Lišta el-inšt vkladacia LV 24x22 (3m)	15,000	m	31,00		465,00	19
44	34571K141	Lišta el-inšt hranatá LH 40x40 40	40,000	m	46,50		1 860,00	19
45	210110023D	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	5,000	kus	58,00	290,00		19
46	345360A04	Spínač rad.3 páčkový 34253-42	5,000	kus	156,00		780,00	19
47	345410D10	Zásuvka 2-nás. DZ-A2 11, Variant LX	29,000	kus	244,00		7 076,00	19
48	210110208	Vypínač komorový UA 109.01 9 komorový	1,000	kus	313,00	313,00		19
49	358440F06	Vypínač komorový - STOP tlačítko	1,000	kus	535,00		535,00	19
50	210111022	Zásuvka nástenná IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	29,000	kus	121,00	3 509,00		19
51	210111022D	Zásuvka nástenná IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	35,000	kus	60,50	2 117,50		19
52	358000D51	Zásuvka nástenná 16A	1,000	kus	251,00		251,00	19
53	210111101	Zásuvka priemys. nástenná 16A / 500V, IP44, 2P+Z	1,000	kus	123,00	123,00		19
54	210111102	Zásuvka priemys. nástenná 32A / 500V, IP44, 2P+Z	5,000	kus	113,00	565,00		19
55	358001D11	Zásuvka nástenná 32A, IP67, 2P+Z : IZG 3232	5,000	kus	320,00		1 600,00	19
56	210120401	Istič modulový 1-pól. do 25A	9,000	kus	52,50	472,50		19
57	35851C007	Istič 1-pólový - 10kA	9,000	kus	243,00		2 187,00	19
58	210120451	Istič modulový 3-pól. do 25A	5,000	kus	95,50	477,50		19
59	34565A072	Škatuľa pre ističe 03692	2,000	kus	331,00		662,00	19
60	34565A077	Škatuľa pre ističe 03697	1,000	kus	331,00		331,00	19
61	35853C057	Istič 3-pólový - 6Ka	5,000	kus	655,00		3 275,00	19
62	35858F004	Stykač 40A 3 pol.	1,000	kus	1 780,00		1 780,00	19
63	210130013	Stýkač modulový 3-pól, 63A, DC	1,000	kus	302,00	302,00		19
64	210190002D	Montáž rozvodnice do 50 kg	1,000	kus	186,00	186,00		19
65	210190151	Montáž škatule, alebo skrine nevýbušnej do 5 kg	3,000	kus	91,00	273,00		19
66	210200062	Svietidlo žiarovkové stropné 1x100W, IP54	2,000	kus	220,00	440,00		19
67	348200008	Svietidlo žiarovkové IN - 12 K5/042 100W IP20	2,000	kus	480,00		960,00	19
68	210200062D	Svietidlo žiarovkové stropné 1x100W, IP54	2,000	kus	110,00	220,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vonkajších omietok a vnútorných priestorov b.č.17 - PSB

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
169	210201039	Svietidlo žiarivkové 2315844 strop 2x36W, IP20 s krytom	24,000	kus	238,00	5 712,00		19
170	3482E0218	Svietidlo stropné žiarivk. 2x36 W, IP 20	24,000	kus	1 410,00		33 840,00	19
171	210201039D	Svietidlo žiarivkové 2315844 strop 2x36W, IP20 s krytom	24,000	kus	119,00	2 856,00		19
172	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	30,000	m	18,00	540,00		19
173	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	31,500	m	15,70		494,55	19
174	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	245,000	m	15,60	3 822,00		19
175	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	257,250	m	26,00		6 688,50	19
176	210800117	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x4	60,000	m	18,70	1 122,00		19
177	341201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx4	63,000	m	66,50		4 189,50	19
178	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	252,210	%	6,00	1 513,26		19
179	999990300	Podružný materiál	135,965	%	3,00		407,90	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**97 103,21**	**Sk**		**28 880,76**	**68 222,45**	
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su						
180	240010058	Ventilátor APZ veľkosť 315	1,000	kus	770,00	770,00		19
181	240010058D	DMTZ ventilátor APZ veľkosť 315 - 71 z mtz	1,000	kus	545,00	545,00		19
182	429122030	Ventilátor radiálny nízkotlakový jednostranný RNE V 315	1,000	kus	4 580,00		4 580,00	19
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**5 895,00**	**Sk**		**1 315,00**	**4 580,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**102 998,21**	**Sk**		**30 195,76**	**72 802,45**	
		Za rozpočet celkom :	**2 184 112,68**	**Sk**		**1 853 521,15**	**330 591,51**	

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **Pollák Pavol**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava vonkajších omietok a vnútorných priestorov b.č.17 - PSB

Výrobná kalkulácia - náklady

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Ih)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	9,360	m3	1 000,00	9 360,00		3 306,60	1 163,91			2 702,89	2 186,58	42,7
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	9,360	m3	43,00	402,48		8,14	2,90	57,93	133,84	122,62	77,02	0,1
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**9 762,48**	**Sk**				**3 314,75**	**1 166,81**	**57,93**	**133,84**	**2 825,51**	**2 263,61**	**42,8**
		2 - ZÁKLADY												
3	211971110	Zhot. opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5	66,000	m2	18,50	1 221,00	208,56	351,78	124,08			287,56	249,02	4,9
4	693660580	Geotextília polypropylen 500 g/m2 do šírky 880cm	69,300	m2	61,50	4 261,95	4 261,95							
5	216904112	Očistenie stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb tlakovou vodou	965,400	m2	112,00	108 124,80	20 109,28	21 557,38	7 588,04	13 892,10		26 020,59	18 957,39	308,9
		2 - ZÁKLADY spolu :	**113 607,75**	**Sk**			**24 579,79**	**21 909,16**	**7 712,12**	**13 892,10**		**26 308,15**	**19 206,41**	**313,8**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
6	310235241	Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 pál. tehlami v murive hr. do 30 cm	10,000	kus	89,00	890,00	430,50	120,20	42,30			98,25	198,75	1,6
7	310237251	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pál. tehlami v murive hr. do 45 cm	4,000	kus	690,00	2 760,00	1 765,84	222,12	78,20			181,57	512,27	3,1
8	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	4,700	m2	945,00	4 441,50	3 076,05	286,79	100,95			234,43	743,26	3,7
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**8 091,50**	**Sk**			**5 272,39**	**629,11**	**221,45**			**514,25**	**1 454,28**	**8,4**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
9	413941121	Osadenie ocel. valc. nosníkov v stropoch I, U, L do č. 12	0,009	t	7 980,00	71,82	0,20	12,57	4,42	13,61		18,51	22,48	0,1
10	133303140	Uholník rovnoramenný 10000 50x50x6 mm	0,009	t	26 700,00	240,30	240,30							
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**312,12**	**Sk**			**240,50**	**12,57**	**4,42**	**13,61**		**18,51**	**22,48**	**0,1**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												

vba :Oprava vonkajších omietok a vnútorných priestorov b.č.17 - PSB

Výrobná kalkulácia - náklady

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (h/h)
611471413	Úprava vnút. stropov aktivovaným štukom s disper. prísadou hr. 2-3 mm	344,510	m2	139,00	47 886,89	14 486,64	11 144,89	3 923,96			9 110,05	9 221,32	131,2
61242133I	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	232,240	m2	99,00	22 991,76	6 024,30	5 655,04	1 990,29			4 622,54	4 699,57	65,9
612471413	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	552,480	m2	78,50	43 369,68	8 812,05	11 956,66	4 209,89			9 772,78	8 619,27	138,1
620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	105,300	m2	30,00	3 159,00	1 422,60	584,41	205,33			477,71	468,93	8,2
621481111	Potiahnutie vonk. podhľadov vypnutím rabicového pletiva	53,100	m2	205,00	10 885,50	4 945,20	1 931,77	680,21			1 579,07	1 749,23	21,7
622422221	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 20%	826,000	m2	88,00	72 688,00	21 261,24	16 949,52	5 963,72			13 854,87	14 658,65	190,8
622423221	Oprava omietok váp. st. člen. 3 štukových 20%	60,500	m2	88,50	5 354,25	1 579,65	1 241,46	436,81			1 014,79	1 081,53	13,9
622454321	Oprava omietky cement. štukových 10-30%	63,100	m2	145,00	9 149,50	3 644,65	1 761,75	620,27			1 440,09	1 682,72	19,4
622466680	Omietka MC vonk.soklová zo suchých zmesí hladká Sakret MZP 01strojne	63,100	m2	299,00	18 866,90	6 518,23	2 630,00	925,67	975,52		2 739,62	5 077,83	30,0
622474102	Omietka vonk. stien zo such.zm.bez prednástreku štuková Baumit MCS35	709,200	m2	373,00	264 531,60	140 464,15	30 992,04	10 907,49	14 105,98		33 861,97	34 199,95	345,3
622991210	Náter vonkajších omietok Baumit Granopor farba 2x a 1x penetrácia	965,400	m2	348,00	336 959,20	194 363,98	41 299,81	14 538,92	11 150,37		40 500,77	34 105,34	482,7
631571001	Násyp z kameniva ťaženého	9,360	m3	1 400,00	13 104,00	8 185,50	1 128,44	397,23			922,40	2 470,41	17,1
632451136	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	35,000	m2	238,00	8 330,00	5 350,80	899,50	316,75			735,27	1 027,68	11,6
632451431	Dophenie cem. poteru do 1 m2 hr. 3 cm	15,360	m2	223,00	3 425,28	1 459,96	650,64	229,01			531,86	553,78	8,2
632477001	Liaty samonivel. poter KNAUF hr. 25 mm	324,770	m2	474,00	153 940,98	49 884,67	10 330,93	3 637,42	149,39		8 535,02	81 403,53	133,1
642944121	Osadenie dver. zárubní ocel. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	525,00	525,00	96,89	124,87	43,95			102,06	157,23	1,6
553301360	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm L komaxit.	1,000	kus	915,00	915,00	915,00							
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**1 015 082,54**	**Sk**			**469 415,56**	**139 280,78**	**49 026,98**	**26 381,27**		**129 800,87**	**201 177,04**	**1 619,6**
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	104,000	m	151,00	15 704,00	11 561,68	1 138,80	400,40			930,88	1 672,24	14,5
592173300	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25	105,040	kus	88,00	9 243,52	9 243,52							
941941041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	1 184,400	m2	44,00	52 113,60	11,84	15 752,52	5 542,99		3 636,10	15 074,81	12 095,32	221,4
941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	1 184,400	m2	30,00	35 532,00	31 114,18	509,29	177,66			416,31	3 314,55	7,1

Stavba :Oprava vonkajších omietok a vnútorných priestorov b.č.17 - PSB

Výrobná kalkulácia - náklady

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (l/h)
32	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	1 184,400	m2	21,50	25 464,60		9 013,28	3 174,19			7 367,63	5 909,49	126,7
33	962052211	Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2	0,100	m3	2 970,00	297,00	2,87	67,45	23,74	54,50		88,09	60,33	0,8
34	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,000	m2	244,00	244,00	22,95	66,76	23,50			54,57	76,22	0,9
35	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	128,000	m	55,50	7 104,00	1 233,92	2 026,24	712,96			1 656,29	1 474,59	30,9
36	976042221	Vybúr. betón. komín. dvierok pl. do 0,10 m2 z muriva tehel.	2,000	kus	19,70	39,40		13,84	4,88			11,31	9,37	0,2
37	978015231	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zbž. I-IV do 20 %	669,600	m2	10,90	7 298,64		2 577,96	910,65			2 107,28	1 702,74	40,1
38	978015331	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zbž. V-VII do 20 %	216,900	m2	13,70	2 971,53		1 043,28	366,56			852,80	708,88	16,2
39	978021141	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 30 %	78,900	m2	49,00	3 866,10		1 365,75	480,50			1 116,40	903,44	21,3
40	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	3,435	m2	208,00	714,48		219,08	77,11			179,09	239,18	3,0
41	979011111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	13,731	t	255,00	3 501,40		1 232,21	433,76			1 007,24	828,18	19,2
42	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	13,731	t	275,00	3 776,02		517,52	182,21		1 159,85	1 124,28	792,16	8,0
43	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	123,579	t	9,00	1 112,21					562,28	339,96	209,96	
44	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	13,731	t	223,00	3 062,01		1 078,15	379,52			881,31	723,01	16,8
45	979131409	Poplatok za ubž.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	13,731	t	473,00	6 494,76					3 432,75	2 075,45	986,56	
46	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	122,740	t	233,00	28 598,42		2 661,00	936,50	10 602,28		8 585,29	5 813,33	37,6
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**207 137,71**	**Sk**			**53 190,97**	**39 283,18**	**13 827,16**	**10 656,78**	**8 791,00**	**43 868,99**	**37 519,60**	**585,5**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 353 994,10**	**Sk**			**552 699,23**	**284 429,57**	**71 958,97**	**51 001,72**	**8 924,84**	**203 336,28**	**261 643,45**	**2 550,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		712 - Povlakové krytiny												
47	712300833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	51,000	m2	9,50	484,50		134,13	47,43			189,82	113,12	1,8
48	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	51,000	m2	4,00	204,00		56,61	19,89			80,12	47,38	0,7

Stavba :Oprava vonkajších omietok a vnútorných priestorov b.č.17 - PSB

Výrobná kalkulácia - náklady

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebneho dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (l/h)
49	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,010	t	41 800,00	418,00	418,00							
50	712311102	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. lakom	153,000	m2	5,40	826,20		227,97	79,56			322,65	196,02	2,6
51	111631520	Lak asfaltový ALN-RENOLAK sudy	0,031	t	37 100,00	1 150,10	1 150,10							
52	712311116	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom reflex. lakom	51,000	m2	5,80	295,80		72,93	25,50			103,21	94,16	0,9
53	111631740	Lak asfaltový REFLEXOL sudy	0,010	t	101 600,00	1 016,00	1 016,00							
54	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	102,000	m2	45,50	4 641,00	571,20	1 048,56	369,24			1 484,00	1 168,00	11,9
55	6282B0401	Pas asfaltovaný natavitelný ELASTOBIT STAN	117,300	m2	149,00	17 477,70	17 477,70							
56	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	265,133	%	3,10	821,91								
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**27 335,21**	**Sk**			**20 633,00**	**1 540,20**	**541,62**			**2 179,80**	**1 618,68**	**18,0**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**27 335,21**	**Sk**			**20 633,00**	**1 540,20**	**541,62**			**2 179,80**	**1 618,68**	**18,0**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		721 - Vnútorná kanalizácia												
57	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	4,000	m	193,00	772,00		163,80	57,64			231,82	318,74	2,3
58	721142107	Potrubie kanal. z liat. rúr daždové DN 150	4,000	m	1 720,00	6 880,00	4 189,64	422,08	148,56			597,36	1 522,36	5,0
59	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	1,500	m	451,00	676,50	194,67	93,57	32,94			132,43	222,89	1,2
60	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	83,285	%	1,00	83,28								
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**8 411,79**	**Sk**			**4 384,31**	**679,45**	**239,14**			**961,61**	**2 063,99**	**8,6**
		722 - Vnútorný vodovod												
61	722171222	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 25/4,2	6,000	m	341,00	2 046,00	415,14	361,44	127,20			511,54	630,68	4,4
62	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	6,000	m	36,50	219,00	90,90	26,46	9,30			37,44	54,90	0,3
63	722220852	Demontáž armatúr vodov. s 1 závitom G do 5/4	1,000	kus	24,50	24,50		5,19	1,83			7,34	10,14	0,0
64	722221136	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový KE 3T G 1	1,000	kus	660,00	660,00	412,83	10,90	3,84			15,43	217,00	0,1
65	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	29,495	%	0,70	20,64								
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**2 970,15**	**Sk**			**918,87**	**403,99**	**142,17**			**571,75**	**912,72**	**4,9**

Stavba :Oprava vonkajších omietok a vnútorných priestorov b.č.17 - PSB

Výrobná kalkulácia - náklady

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (l/h)
		725 - Zariaďovacie predmety												
66	725312200	Drez jednoduchý z diturvitu štandardná kvalita	1,000	súbor	2 770,00	2 770,00	2 209,62	66,76	23,50			94,49	375,63	0,8
67	725820600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	1,000	súbor	2 860,00	2 860,00	2 224,65	51,15	18,00			72,39	493,81	0,5
68	998725202	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	56,300	%	0,30	16,89								
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**5 646,89**	**Sk**			**4 434,27**	**117,91**	**41,50**			**166,88**	**869,44**	**1,4**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**17 028,83**	**Sk**			**9 737,45**	**1 201,35**	**422,81**			**1 700,24**	**3 846,15**	**15,0**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		763 - Konštrukcie - drevostavby												
69	763111142	Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GKFI 100 mm	64,400	m2	985,00	63 434,00	43 517,01	5 560,29	1 957,11			7 869,33	4 530,24	63,3
70	763181132	Zárubne oceľové W111 výška do 2,75 m š. 800 mm hr. 100 mm	1,000	kus	2 130,00	2 130,00	1 439,66	131,85	46,41			186,61	325,47	1,5
71	763181162	Zárubne oceľové W111 výška do 2,75 m š. 1450 mm hr. 100 mm	1,000	kus	2 660,00	2 660,00	1 832,54	171,41	60,34			242,60	353,11	1,9
72	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	682,240	%	6,80	4 639,23								
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**72 863,23**	**Sk**			**46 789,21**	**5 863,55**	**2 063,86**			**8 298,54**	**5 208,82**	**66,8**
		764 - Konštrukcie klampiarske												
73	764331230	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 330	18,100	m	183,00	3 312,30	1 751,53	326,70	114,93			462,38	656,74	4,2
74	764331831	Klamp. demont. lem. múrov na pbch. strech. rš 330 -45ST	18,100	m	18,30	331,23		73,12	25,70			103,49	128,91	0,9
75	764334270	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep.kryt.+kryci pl. rš 750	29,000	m	373,00	10 817,00	5 645,72	1 508,00	530,70			2 134,24	998,34	20,5
76	764334870	Klamp. demont. lem. múrov lep.kryt.+kryci pl. 750	29,000	m	22,00	638,00		176,90	62,35			250,36	148,39	2,2
77	764352906	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 250	10,000	kus	41,00	410,00	279,50	50,50	17,80			71,47	-9,27	0,7
78	764352910	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	105,000	m	169,00	17 745,00	8 494,50	2 689,05	946,05			3 805,74	1 809,66	31,5
79	764352917	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	3,000	kus	76,50	229,50	30,60	41,82	14,73			59,19	83,16	0,5
80	764352944	Klamp. opr. PZ pl. hrdlá žľaby polkruhové rš 150	6,000	kus	160,00	960,00	87,30	184,20	64,86			260,70	362,94	2,2
81	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	64,000	m	291,00	18 624,00	5 840,00	3 592,32	1 264,64			5 084,12	2 842,92	47,2
82	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	64,000	m	25,50	1 632,00		449,92	158,08			636,76	387,24	5,1

Výrobná kalkulácia - náklady

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
83	764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	10,000	m	243,00	2 430,00	1 091,60	386,70	136,10			547,29	268,31	4,9
84	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	48,000	m	16,00	768,00		211,20	74,40			298,90	183,50	2,4
85	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	578,970	%	1,70	984,24								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**58 881,28**	**Sk**			**23 220,75**	**9 690,43**	**3 410,34**			**13 714,64**	**7 860,84**	**122,6**
		766 - Konštrukcie stolárske												
86	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	2,000	kus	211,00	422,00		96,98	34,14			137,26	153,62	1,3
87	611601920	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa	1,000	kus	1 170,00	1 170,00	1 170,00							
88	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus	218,00	218,00		50,20	17,67			71,05	79,08	0,7
89	766661132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kridl. do 1,45m	1,000	kus	345,00	345,00		79,21	27,88			112,10	125,81	1,1
90	611607970	Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 145x197 Prefa	1,000	kus	3 420,00	3 420,00	3 420,00							
91	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	1,000	kus	150,00	150,00	4,22	29,58	10,41			41,86	63,93	0,4
92	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	123,00	123,00	123,00							
93	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	2,000	kus	161,00	322,00	8,44	63,70	22,42			90,15	137,29	0,8
94	611871610	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	1,000	kus	106,00	106,00	106,00							
95	611871810	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	1,000	kus	128,00	128,00	128,00							
96	766695232	Montáž prahov dvier 2-kridl. š. do 10cm	1,000	kus	204,00	204,00	7,49	39,82	14,02			56,35	86,32	0,5
97	611872560	Prah dubový dĺžka 147 šírka 10cm	1,000	kus	126,00	126,00	126,00							
98	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	67,340	%	1,00	67,34								
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**6 801,34**	**Sk**			**5 093,15**	**359,49**	**126,54**			**508,77**	**646,05**	**5,0**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
99	767641355	Montáž dverí plastových jednokrídlových vchodových 1300 x 2400 mm	1,000	kus	1 590,00	1 590,00	488,71	288,05	101,39	9,67		417,79	284,39	3,6
100	6113A0893	Jednokrídlové dvere PVC	1,000	kus	35 000,00	35 000,00	35 000,00							
101	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	77,100	m2	339,00	26 136,90	3 009,98	2 521,94	887,42	5 150,28		8 960,55	5 606,72	35,4
102	767996802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg	308,400	kg	30,50	9 406,20	1 504,99	1 221,26	428,67	246,72		1 986,68	4 017,86	15,4
103	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	721,331	%	1,20	865,59								

Stavba :Oprava vonkajších omietok a vnútorných priestorov b.č.17 - PSB

Výrobná kalkulácia - náklady

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Hh)
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu	**72 998,70**	**Sk**			**40 003,68**	**4 031,25**	**1 417,48**	**5 406,67**		**11 365,02**	**9 908,98**	**54,5**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**211 544,55**	**Sk**			**115 106,80**	**19 944,74**	**7 018,24**	**5 406,67**		**33 888,97**	**23 624,70**	**249,0**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
104	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	6,700	m2	352,00	2 358,40	652,04	386,32	136,01			546,75	637,27	4,8
105	597631800	Dlaž. neglaz. GEMINY 200x200x8 I	7,000	m2	369,00	2 583,00	2 583,00							
106	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	49,414	%	4,90	242,12								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**5 183,53**	**Sk**			**3 235,04**	**386,32**	**136,01**			**546,75**	**637,27**	**4,8**
		775 - Podlahy vlysové a parketové												
107	775919111	Montáž podlahy lamel.š.150 pláv.lepenej	69,000	m2	233,00	16 077,00	1 773,99	3 347,88	1 178,52			4 738,17	5 038,44	38,0
108	611948010	Parkety laminátové	70,390	m	481,00	33 857,59	33 857,59							
109	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	499,346	%	0,80	399,47								
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**50 334,07**	**Sk**			**35 631,58**	**3 347,88**	**1 178,52**			**4 738,17**	**5 038,44**	**38,0**
		776 - Podlahy povlakové												
110	776421100	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt z mäkčených plastov	444,100	m	15,70	6 972,37	990,34	1 625,40	572,88			2 300,39	1 483,34	24,8
111	283424000	Profil z mäkčeného PVC C 1357	457,549	m	11,00	5 033,03	5 033,03						0,00	
112	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	322,790	m2	59,50	19 206,00		5 277,61	1 859,27			7 469,27	4 599,85	82,3
113	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	620,790	m2	83,00	51 525,57	22 453,97	7 368,77	2 594,90			10 428,83	8 679,08	103,6
114	284102490	Podlahovina TRAFIK hr. 2,0 mm	639,413	m2	238,40	152 436,05	152 436,05						0,00	
115	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	2 351,730	%	0,40	940,69								
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**236 113,74**	**Sk**			**180 913,41**	**14 271,79**	**5 027,06**			**20 198,49**	**14 762,28**	**210,8**
		77 - PODLAHY spolu :	**291 631,34**	**Sk**			**219 780,03**	**18 006,00**	**6 341,59**			**25 483,41**	**20 437,99**	**253,8**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
116	781415013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	7,700	m2	413,00	3 180,10	533,45	718,48	252,94			1 016,86	658,35	8,9

Stavba :Oprava vonkajších omietok a vnútorných priestorov b.č.17 - PSB

Výrobná kalkulácia - náklady

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
117	597819630	Obkl. pórovinové 1 far. 150x150 l	8,000	m2	345,00	2 760,00	2 760,00							
118	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	59,401	%	2,50	148,50								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**6 088,60**	**Sk**			**3 293,45**	**718,48**	**252,94**			**1 016,86**	**658,35**	**8,9**
		783 - Nátery												
119	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	30,000	m2	25,50	765,00	18,00	207,60	73,20			293,82	172,38	3,2
120	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	57,901	m2	158,00	9 148,35	484,63	2 379,15	837,24			3 367,15	2 080,17	35,7
121	783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	87,901	m2	108,00	9 493,30	2 745,14	1 799,33	633,76			2 546,56	1 768,50	25,8
122	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	8,100	m2	196,00	1 587,60	404,19	234,90	82,70			332,45	533,35	3,3
123	783228990	Prípl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš.	84,100	m2	9,90	832,59		228,75	80,73			323,75	199,35	3,1
124	783322320	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+2x email	63,470	m2	167,00	10 599,49	4 882,74	1 482,02	521,72			2 097,47	1 615,52	20,6
125	783401812	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	106,500	m	4,35	463,27	18,10	122,47	42,60			173,33	106,77	1,9
126	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	106,500	m	56,00	5 964,00	1 920,19	1 068,19	375,94			1 511,78	1 087,88	14,9
127	783426160	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ.	4,000	m	67,00	268,00	82,80	35,80	12,60			50,67	86,13	0,5
128	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	112,000	m2	126,00	14 112,00	8 377,60	1 385,44	487,20			1 960,77	1 900,99	19,4
129	783626100	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 1x lakovaním	65,520	m2	69,00	4 520,88	995,90	948,07	333,49			1 341,78	901,62	13,8
130	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	72,950	m2	149,00	10 869,55	204,98	2 947,18	1 037,34			4 171,06	2 508,97	43,9
131	783812130	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné	2,000	m2	301,00	602,00	266,76	87,18	30,68			123,39	93,99	1,1
		783 - Nátery spolu :	**69 226,06**	**Sk**			**20 401,07**	**12 926,10**	**4 549,24**			**18 293,98**	**13 055,65**	**187,8**
		784 - Maľby												
132	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	469,020	m2	27,50	12 898,05	51,59	3 527,03	1 242,90			4 991,71	3 084,81	44,5

Stavba :Oprava vonkajších omietok a vnútorných priestorov b.č.17 - PSB

Výrobná kalkulácia - náklady

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPH Odvody	OPH Stroje	OPH Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		784 - Maľby												
133	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	469,020	m2	27,50	12 898,05	51,59	3 527,03	1 242,90			4 991,71	3 084,81	44,5
134	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	344,510	m2	27,50	9 474,02								
135	784441110	Maľba latex. 1 far. dvojnás. s bielym stropom miest. do3,8m	362,900	m2	77,00	27 943,30								
136	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	551,390	m2	79,00	43 559,81	27 663,23	3 413,10	1 202,03			4 830,47	6 450,96	47,9
137	784447131	Maľba latex. vyhladenie tmelom jednonásobné v miest. do 3,8m	128,800	m2	78,00	10 046,40	3 780,28	1 459,30	513,91			2 065,32	2 227,58	18,4
		784 - Maľby spolu :	**103 921,59**	**Sk**			**31 495,10**	**8 399,43**	**2 958,84**			**11 887,50**	**11 763,38**	**110,9**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**179 236,25**	**Sk**			**55 189,63**	**22 044,03**	**7 761,03**			**31 198,34**	**25 477,37**	**307,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**727 120,35**	**Sk**			**404 991,46**	**62 071,60**	**21 851,18**	**5 406,67**		**93 508,01**	**74 248,76**	**834,2**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
138	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	55,000	m	47,00	2 585,00		715,55	251,90			1 012,69	604,86	8,1
139	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	6,000	kus	88,00	528,00		126,60	44,58			179,18	177,64	1,4
140	210110001D	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	6,000	kus	44,00	264,00								
141	210110023	Spínač nástenný, zapustený IP55-65	5,000	kus	130,00	650,00		156,00	54,90			220,79	218,31	1,7
142	345351A18	Spínač rad.1S,1So 3558-21602 B, IP44,	6,000	kus	140,00	840,00	840,00							
143	34571K041	Lišta el-inšt vkladacia LV 24x22 (3m)	15,000	m	31,00	465,00	465,00							
144	34571K141	Lišta el-inšt hranatá LH 40x40 40	40,000	m	46,50	1 860,00	1 860,00							
145	210110023D	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	5,000	kus	58,00	290,00								
146	345360A04	Spínač rad.3 páčkový 34253-42	5,000	kus	156,00	780,00	780,00							
147	345410D10	Zásuvka 2-nás. DZ-A2 11, Variant LX	29,000	kus	244,00	7 076,00	7 076,00							
148	210110208	Vypínač komorový UA 109.01 9 komorový	1,000	kus	~~315,00~~ 180	313,00		~~40,58~~	17,45			70,17	175,80	0,5
149	358440F06	Vypínač komorový - STOP tlačítko	1,000	kus	535,00	535,00	535,00							
150	210111022	Zásuvka nástenná IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	29,000	kus	121,00	3 509,00		968,60	341,04			1 370,84	828,52	11,0
151	210111022D	Zásuvka nástenná IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	35,000	kus	60,50	2 117,50								

Stavba :Oprava vonkajších omietok a vnútorných priestorov b.č.17 - PSB

Výrobná kalkulácia - náklady

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (h/h)
152	358000D51	Zásuvka nástenná 16A	1,000	kus	251,00	251,00	251,00							
153	210111101	Zásuvka priemys. nástenná 16A / 500V, IP44, 2P+Z	1,000	kus	123,00	123,00		29,62	10,43			41,93	41,02	0,3
154	210111102	Zásuvka priemys. nástenná 32A / 500V, IP44, 2P+Z	5,000	kus	113,00	565,00		156,00	54,90			220,79	133,31	1,7
155	358001D11	Zásuvka nástenná 32A, IP67, 2P+Z : IZG 3232	5,000	kus	320,00	1 600,00	1 600,00							
156	210120401	Istič modulový 1-pól do 25A	9,000	kus	52,50	472,50		129,78	45,72			183,67	113,33	1,4
157	35851C007	Istič 1-pólový - 10kA	9,000	kus	243,00	2 187,00	2 187,00							
158	210120451	Istič modulový 3-pól do 25A	5,000	kus	95,50	477,50		131,85	46,40			186,61	112,64	1,5
159	34565A072	Škatuľa pre ističe 03692	2,000	kus	331,00	662,00	662,00							
160	34565A077	Škatuľa pre ističe 03697	1,000	kus	331,00	331,00	331,00							
161	35853C057	Istič 3-pólový - 6Ka	5,000	kus	655,00	3 275,00	3 275,00							
162	35858F004	Stykač 40A 3 pol.	1,000	kus	1 780,00	1 780,00	1 780,00							
163	210130013	Stykač modulový 3-pól, 63A, DC	1,000	kus	302,00	302,00		83,15	29,27			117,68	71,90	0,9
164	210190002D	Montáž rozvodnice do 50 kg	1,000	kus	186,00	186,00								
165	210190151	Montáž škatule, alebo skrine nevybúšnej do 5 kg	3,000	kus	91,00	273,00		75,15	26,46			106,35	65,04	0,8
166	210200062	Svietidlo žiarovkové stropné 1x100W, IP54	2,000	kus	220,00	440,00		121,48	42,76			171,92	103,84	1,3
167	3482O0008	Svietidlo žiarovkové IN - 12 K5/042 100W IP20	2,000	kus	480,00	960,00	960,00							
168	210200062D	Svietidlo žiarovkové stropné 1x100W, IP54	2,000	kus	110,00	220,00								
169	210201039	Svietidlo žiarivkové 2315844 strop 2x36W, IP20 s krytom	24,000	kus	238,00	5 712,00		1 573,68	553,92			2 227,20	1 357,20	17,9
170	3482E0218	Svietidlo stropné žiariv. 2x36 W, IP 20	24,000	kus	1 410,00	33 840,00	33 840,00							
171	210201039D	Svietidlo žiarivkové 2315844 strop 2x36W, IP20 s krytom	24,000	kus	119,00	2 856,00								
172	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	30,000	m	18,00	540,00		129,30	45,60			182,99	182,11	1,4
173	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	31,500	m	15,70	494,55	494,55							
174	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	245,000	m	15,60	3 822,00		1 055,95	372,40			1 494,45	899,20	12,0
175	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	257,250	m	26,00	6 688,50	6 688,50							
176	210800117	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x4	60,000	m	18,70	1 122,00		268,80	94,80			380,43	377,97	3,0
177	341201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx4	63,000	m	66,50	4 189,50	4 189,50							
178	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	252,210	%	6,00	1 513,26								
179	999990300	Podružný materiál	135,965	%	3,00	407,89	407,89						0,00	

Stavba :Oprava vonkajších omietok a vnútorných priestorov b.č.17 - PSB

Výrobná kalkulácia - náklady

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (l-lh)
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**97 103,21**	**Sk**			**68 222,44**	**5 771,09**	**2 032,53**			**8 167,69**	**5 462,69**	**65,6**
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a												
180	240010058	Ventilátor APZ veľkosť 315	1,000	kus	770,00	770,00		212,57	74,82			300,84	181,77	2,6
181	240010058D	DMTZ ventilátor APZ veľkosť 315 - 71 z mtz	1,000	kus	545,00	545,00								
182	429122030	Ventilátor radiálny nízkotlakový jednostranný RNE V 315	1,000	kus	4 580,00	4 580,00	4 580,00							
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a	**5 895,00**	**Sk**			**4 580,00**	**212,57**	**74,82**			**300,84**	**181,77**	**2,6**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**102 998,21**	**Sk**			**72 802,44**	**5 983,66**	**2 107,35**			**8 468,53**	**5 644,46**	**68,3**
		Za rozpočet celkom :	**2 184 112,66**	**Sk**			**1 030 493,15**	**272 484,83**	**95 917,51**	**56 408,39**	**8 924,84**	**305 312,82**	**341 536,68**	**3 453,1**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA-6/4-57-17/2007

z. Pavel Chmeliar

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

Poštová správa budov Ružomberok

Tlačivo : ODIS C90