12-44/2006

Zmluva o dielo č.2806/Ba
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ** **Ministerstvo obrany SR**

Zastúpený: Posádková správa budov Bratislava
Oprávnená osoba: Ing. Štefan Kukumberg
Adresa: Pri starom letisku
IČO: 00805025
Bankové spojenie: VÚB Bratislava , 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: p. Vaňo

1.2 Zhotoviteľ **STAVBAL, s.r.o.**
Sídlo 913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený Balaj Ján
Oprávnený rokovať vo veciach technických Balaj Ján
IČO 36 352 012
DIČ: 2022154541
IČ DPH: SK2022154541
Bankové spojenie Tatra banka, a.s.
Číslo účtu 2628801232/1100
Výpis z obchod. Registra č.: 16513/R

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:
v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Budova XXIV – Klub MO SR – oprava prevádzkovej miestnosti."

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :
zahájenie prác: 7.8.2006
ukončenie prác: 31.8.2006

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby .

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) použité pre potreby dodávateľa stavebno-montážnych prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom podľa prepočtu používaných pracovných strojov a zariadení ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje: odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

cena bez dane	:	**338 916,46 Sk**
DPH % 19	:	64 394,10 Sk
cena celkom	:	**403 310,56 Sk**
cena celkom zaokrúhlená	:	**403 310,50 Sk**

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok zmluve. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú faktúrované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu . Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň
- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne objednávateľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň , ak mu je pridelené
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), konštatný symbol, formu úhrady
- poradové číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa a objednávateľa
- faktúrovanú sumu k úhrade
- pečiatku a podpis a telefonické spojenie oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5.Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku **36 mesiacov** od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2.Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy.

6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č. 111/1975 ZB o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

7.6. Pracovníci zhotoviteľa sú povinný absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u objednávateľa o čom spíšu dohodu.

7.7. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarnom útvare objednávateľa – u dozorného vojenského objektu .

7.8. Zhotoviteľ je zodpovedný za presné vytýčenie objektov stavby vo vzťahu ku základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby , správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby. Je povinný udržiavať všetky smerové a výškové body ako aj ďalšie konštrukcie, použité pri vytýčení objektov.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.10. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného odborného dozoru poveruje: p. Vaňo, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladajú materiály.

7.11. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa , v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného Zákonníka.

7.12. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho : Ján Balaj ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe.

7.13. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.14.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia. K preberaniu doloží dodávateľ kópie dokladov o kúpe materiálu vyšpecifikovaného v rozpočte s uvedením ceny.

7.15.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o ododvzdaní a prevzatí diela.

7.16.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenia diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

7.17.Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

Článok VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok IX.

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch.
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

9.3. Nesplnenie povinnosti uvedených v bode 10.1 a 10.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa 7.8.2006 30.8.2006

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 61 81

p. Ján Balaj

meno, priezvisko,
a razítko zhotoviteľa

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
a razítko objednávateľa

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Budova XXIV - Klub MO SR - opravav prev. miestnosti	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	MO SR - Posadková správa budov Bratislava Bratislava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	STAVBAL, s.r.o. 91321 Mnichová Lehota 149	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541 IČ DPH : SK2022154541
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	403 311 Sk	za M3 OP	1 M	403 311 Sk	za M
1 M2 ZP	403 311 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	403 311 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	130 186,96	2 792,00	132 978,96
2	PSV :	86 452,58	60 801,22	147 253,80
3	MCE :	23 320,90	35 362,80	58 683,70
4	iné :			
5	Súčet :	239 960,44	98 956,02	338 916,46

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		338 916,46
22	DPH 19 % z :	338 916,46	64 394,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		403 310,56
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : STAVBAL, s.r.o. 913 21 Mnichova Lehota 149 IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541 DIČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 61 81

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY Okresný prevádzkový a správny úrad TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR - Posadková správa budov Bratislava** *JKSO :*

Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Budova XXIV - Klub MO SR - opravav prev. miestnosti

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
2 - ZÁKLADY	1 658,25	1 658,25		0,967	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	8 550,44	7 862,44	688,00	2,601	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	667,80	667,80		0,159	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	82 220,13	81 340,13	880,00	9,583	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	39 882,35	38 658,35	1 224,00	0,125	12,160
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	132 978,97	130 186,97	2 792,00	13,434	12,160
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	9 632,08	1 742,38	7 889,70	0,150	
71 - IZOLÁCIE	9 632,08	1 742,38	7 889,70	0,150	
722 - Vnútorný vodovod	143,00	143,00		0,000	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	143,00	143,00		0,000	
735 - Vykurovacie telesá	4 088,75	4 088,75		0,049	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	4 088,75	4 088,75		0,049	
762 - Konštrukcie tesárske	912,00	102,00	810,00	0,035	
763 - Konštrukcie - drevostavby	25 348,18	25 348,18		0,508	
766 - Konštrukcie stolárske	3 849,03	323,03	3 526,00	0,024	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	37 386,21	15 412,18	21 974,03	0,152	
76 - KONŠTRUKCIE	67 495,42	41 185,39	26 310,03	0,719	
776 - Podlahy povlakové	31 590,49	4 989,00	26 601,49	0,020	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	13 141,55	13 141,55		0,257	
PODLAHY	44 732,04	18 130,55	26 601,49	0,278	
783 - Nátery	5 072,14	5 072,14		0,009	
784 - Maľby	16 090,38	16 090,38		0,124	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	21 162,52	21 162,52		0,134	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	147 253,81	86 452,59	60 801,22	1,329	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	58 683,70	23 320,90	35 362,80	0,066	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	58 683,70	23 320,90	35 362,80	0,066	
Za rozpočet celkom :	338 916,48	239 960,46	98 956,02	14,829	12,160

Odberateľ :

Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.,**

Stavba :Budova XXIV - Klub MO SR - oprava prev. miestnosti

Projektant : **MO SR - Posadková správa budov Bratislava**

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		2 - ZÁKLADY					
1	275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	0,405	m3	2 970,00	1 202,85	
		*0,90*0,45*1,00 = 0,405*					
2	275351215	Debnenie základových pätiek zhotovenie	1,800	m2	213,00	383,40	
		*0,45*1,00*2 = 0,900*					
		*0,90*1,00 = 0,900*					
3	275351216	Debnenie základových pätiek odstránenie	1,800	m2	40,00	72,00	
		2 - ZÁKLADY spolu :	**1 658,25**	**Sk**		**1 658,25**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
4	310238211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	1,431	m3	5 240,00	7 498,44	
		*"m.2" 0,80*1,00*0,30 = 0,240*					
		*1,00*1,00*0,30-0,60*0,60*0,30 = 0,192*					
		*"m 2.1" 0,90*0,70*0,30*3 = 0,567*					
		*0,80*0,60*0,30*3 = 0,432*					
5	317169114	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1750 mm	2,000	kus	182,00	364,00	
6	593406550	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1750x120x65mm	2,000	kus	344,00		688,00
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**8 550,44**	**Sk**		**7 862,44**	**688,00**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
7	411388531	Zabetónovanie otvoru nad 0,25 do 1 m2 v stropoch, vrátane debn. a výstuže	0,063	m3	10 600,00	667,80	
		*"m.2" 0,30*0,70*0,30 = 0,063*					
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**667,80**	**Sk**		**667,80**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
8	611456211	Postrek izolácii alebo konštr. stropov maltou cementovou	19,920	m2	90,50	1 802,76	
9	611473111	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí hladká Baumit	19,920	m2	250,00	4 980,00	
		*"m.2" 7,90*4,50+0,85*1,20-4,50*3,70 = 19,920*					
		Cena je uvažovaná bez prednástreku na podklad z pálených tehál, blokov, na betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva!					
10	612456211	Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou	166,705	m2	32,50	5 417,91	
11	612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	166,705	m2	232,00	38 675,56	
		"m.2" 2(0,85+4,50+7,90)*3,00 = 79,500*					
		2(0,85+4,50+7,90-3,70)*(6,25-3,00) = 62,075*					
		*-0,60*0,60*2 = -0,720*					
		*-0,90*2,00 = -1,800*					
		"odpočet sanačnej omietkY" -25,00 = -25,000					
		"m 2.1" 2(5,00+3,50)*3,25 = 55,250*					
		2(1,50+1,00)*0,10 = 0,500*					
		*-1,50*1,00 = -1,500*					
		*-0,80*2,00 = -1,600*					
		Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva					

Tlačivo : ODIS B10

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Cena nezahŕňa Baumit prednástrek (Vorsprizer) !					
12	612476110	Náter vnút. starého muriva sanačný neutralizačný Tonerdelosung 2x *"m. 2" 25,00 = 25,000*	25,000	m2	281,00	7 025,00	
13	612476415	Omietka vnút. stien sanačná hladká Parex 220 hr. 20 mm *"m. 2" 25,00 = 25,000*	25,000	m2	625,00	15 625,00	
14	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari *"m 2.1" 5,00*3,50*3,15/1000*1,10 = 0,061*	0,061	t	36 400,00	2 220,40	
15	632451236	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 5 cm *"m 2.1" 5,00*3,50 = 17,500*	17,500	m2	255,00	4 462,50	
16	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	1,000	kus	695,00	695,00	
17	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2 *"m.2" 1 = 1,000*	1,000	kus	436,00	436,00	
18	553301390	Zárubňa oceľová CGH 90x197x16cm P komaxit.	1,000	kus	880,00		880,00
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**82 220,13**	**Sk**		**81 340,13**	**880,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
19	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m *"m.2" 4,50*3,70*3,00 = 49,950* *4,50*(7,90-3,70)*6,25 = 118,125*	168,075	m3	10,10	1 697,56	
20	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -3222	168,075	m3	6,60	1 109,30	
21	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	168,075	m3	5,70	958,03	
22	943955021	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m *"m.2" 4,50*3,70 = 16,650* *4,50*(7,90-3,70) = 18,900*	35,550	m2	23,50	835,43	
23	943955191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5021-3 a -5141	35,550	m2	11,50	408,83	
24	943955821	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	35,550	m2	12,60	447,93	
25	953941212	Osadenie mreží v ráme alebo z jednot. tyčí do vynech. otvorov bez dod. *"m.2" 2 = 2,000*	2,000	kus	87,00	174,00	
26	953942121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky *"m.2 - 1 ks 1,50m - celková výška 4,50m - 3 ks" 3 = 3,000*	3,000	kus	59,00	177,00	
27	194153800	Profil L Al 30x30x1,5m F-3221 *4,50/1,50 = 3,000*	3,000	m	122,00		366,00
28	953943113	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	2,000	kus	125,00	250,00	
29	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena *"m.2 - rám mriežky"* *4*0,65*2,50*2 = 13,000*	13,000	kg	66,00		858,00
30	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 *"m.2" 1 = 1,000*	1,000	kus	8,60	8,60	
31	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 *"m.2" 0,90*2,00 = 1,800*	1,800	m2	203,00	365,40	
32	971035531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm *"m 2.1" 1,50*(1,00+0,10)-1,50*0,90*0,70 = 0,705*	0,705	m2	259,00	182,60	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
33	972054491	Vybúr. otvorov do 1 m2 v železobet. stropoch hr. nad 8 cm	0,960	m3	4 940,00	4 742,40	
		*"m 2.1 - pätky" 1,00*0,40*0,40*6 = 0,960*					
34	973031325	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 30 cm	2,000	kus	204,00	408,00	
		"m 2.1 - preklad" 2 = 2,000					
35	973032864	Vysek. kapies pre zav. múrov v murive dut. teh. hr. do 30 cm	4,000	m	198,00	792,00	
		*"m.2" 1,00*2 = 2,000*					
		*1,00*2 = 2,000*					
36	978011191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	19,920	m2	73,50	1 464,12	
		"m.2" 19,92 = 19,920					
37	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	183,105	m2	58,00	10 620,09	
		"m. 2"					
		"oprava omietok" 139,055 = 139,055					
		*"odpočet nových omietok" -0,80*1,00 = -0,800*					
		*-1,20*1,20-0,60*0,60 = -1,800*					
		"m 2.1" 55,25+0,50-1,50-1,60 = 52,650					
		*"odpočet omietk na otvoroch" - 1,00*6 = -6,000*					
	979017111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 3,5 m	12,160	t	312,00	3 793,92	
39	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	12,160	t	211,00	2 565,76	
40	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	13,434	t	570,00	7 657,38	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**39 882,35**	**Sk**		**38 658,35**	**1 224,00**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**132 978,97**	**Sk**		**130 186,97**	**2 792,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
41	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	35,000	m2	22,00	770,00	
		*"m 2.1" 5,00*3,50*2 = 35,000*					
42	631411690	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 4 cm	17,850	m2	80,00		1 428,00
43	631411800	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 20 cm	17,850	m2	362,00		6 461,70
44	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	17,850	m2	46,50	830,03	
	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	94,897	%	1,50	142,35	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**9 632,08**	**Sk**		**1 742,38**	**7 889,70**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**9 632,08**	**Sk**		**1 742,38**	**7 889,70**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		722 - Vnútorný vodovod					
46	722130901	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu	2,000	kus	22,00	44,00	
		"m 2" 2 = 2,000					
47	722190901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	2,000	kus	49,50	99,00	
		"m.2" 2 = 2,000					
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**143,00**	**Sk**		**143,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**143,00**	**Sk**		**143,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		735 - Vykurovacie telesá					
48	735111380	Vykur. telesá liat. článkové Kalor 900/160 so zákl. náterom	1,872	m2	1 250,00	2 340,00	
		*"m. 2" 0,16*0,90*13 = 1,872*					
49	735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	1,872	m2	39,00	73,01	
50	735118110	Vykur. telesá liat. článkové, tlakové skúšky telies vodou	1,872	m2	37,00	69,26	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**4 088,75**	**Sk**		**4 088,75**	
		76 - KONŠTRUKCIE					
		762 - Konštrukcie tesárske					
53	762521104	Položenie podláh z dosiek hrubých nehobľovaných na zraz	0,810	m2	73,50	59,54	
		*0,90*0,30*3 = 0,810*					
54	605561100	Doska DB omietaná 1 25-35x80-dĺžka do2000mm	0,045	m3	18 000,00		810,00
		*0,90*0,30*0,05*3*1,10 = 0,045*					
55	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	0,045	m3	108,00	4,86	
56	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	8,744	%	4,30	37,60	
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**912,00**	**Sk**		**102,00**	**810,00**
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
57	763132410	Podhľady sadr. D112 zaves. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKFI 12,5 mm	34,150	m2	695,00	23 734,25	
		*"m.2" 4,50*3,70 = 16,650*					
		*"m 2.1" 5,00*3,50 = 17,500*					
58	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	237,343	%	6,80	1 613,93	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**25 348,18**	**Sk**		**25 348,18**	
		766 - Konštrukcie stolárske					
59	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m	1,000	kus	172,00	172,00	
		"m.2" 1 = 1,000					
60	611628030	Dvere vnútorné plné 90x197 fólia dub + kovanie	1,000	kus	3 205,00		3 205,00
61	766695213	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. nad 10cm	1,000	kus	113,00	113,00	
		"m 2" 1 = 1,000					
62	61187181	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	1,000	kus	321,00		321,00
63	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	38,034	%	1,00	38,03	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**3 849,03**	**Sk**		**323,03**	**3 526,00**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
64	767631321	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500 x 1000 mm	1,000	kus	1 120,00	1 120,00	
65	611431010	Okno plastové 2kridlové stl. 150x100 OS/P	1,000	kus	12 900,00		12 900,00
66	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	0,720	m2	219,00	157,68	
		*"m.2" 0,60*0,60*2 = 0,720*					
67	429728590	Mriežka štvorcová 2 600x 600	2,000	kus	1 100,00		2 200,00
68	767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 250 kg	104,152	kg	23,00	2 395,50	
69	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	104,152	kg	66,00		6 874,03
		"Oceľ. schody"					
		*"U80" (1,00+1,20+1,00)*2*8,64 = 55,296*					
		"L40/40/3" 2(0,90+0,30)*3*2,97 = 21,384*					
		*"tr. 42" ((1,00+0,90)*2*2+1,00*3*2)*2,02 = 27,472*					
70	767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5	39,000	hod	301,00	11 739,00	
		"m. 2 - odrezanie konzol a demontáž zbytkov vzduchotechniky" 9 = 9,000					
		"m. 2.1 - zdemontovanie vzduchotechniky" 25 = 25,000					
		"zbytky vzduchotechniky" 5 = 5,000					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**37 386,21**	**Sk**		**15 412,18**	**21 974,03**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**67 495,42**	**Sk**		**41 185,39**	**26 310,03**
		77 - PODLAHY					
		776 - Podlahy povlakové					
71	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	41,800	m	14,80	618,64	
		*"m.2" 2*0,85+4,50+7,90+4,50+7,90-0,90 = 25,600*					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		"m 2.1" (2(5,00+3,50))-0,80 = 16,200*					
72	2841A9002	Sokel PVC	43,054	m	50,00		2 152,70
73	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	54,070	m2	78,50	4 244,50	
		*"m.2" 7,90*4,50+0,85*1,20 = 36,570*					
		*"m 2.1" 5,00*3,50 = 17,500*					
74	2841A0608	Krytina podlahová protišmyková, hr.2,0; š.1450 mm	55,692	m2	439,00		24 448,79
75	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	314,646	%	0,40	125,86	
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**31 590,49**	**Sk**		**4 989,00**	**26 601,49**
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
76	777557203	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R	36,570	m2	121,00	4 424,97	
		*"m č.2" 7,90*4,50+1,20*0,85 = 36,570*					
77	777611901	Opravy podláh nátermi penetračnými S 1300	54,070	m2	160,00	8 651,20	
		*"m č.2" 7,90*4,50+1,20*0,85 = 36,570*					
		*"m č.2.1" 5,00*3,50 = 17,500*					
78	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	130,762	%	0,50	65,38	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**13 141,55**	**Sk**		**13 141,55**	
		77 - PODLAHY spolu :	**44 732,04**	**Sk**		**18 130,55**	**26 601,49**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
79	783125530	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické dvojn.+1x email	6,770	m2	129,00	873,33	
		*104,152/1000*65 = 6,770*					
80	783125730	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické základné	6,770	m2	39,50	267,42	
81	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	7,488	m2	24,50	183,46	
		*"m. 2" 2*0,16*0,90*13*2 = 7,488*					
82	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	11,200	m2	142,00	1 590,40	
		*"m 2.1" 4*1,00*2,80 = 11,200*					
83	783322220	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email	7,488	m2	118,00	883,58	
		*"m. 2" 2*0,16*0,90*13*2 = 7,488*					
84	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	34,200	m	3,25	111,15	
85	783424240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	34,200	m	34,00	1 162,80	
		*"m.2" (4,60*3+1,00+2,30)*2 = 34,200*					
		783 - Nátery spolu :	**5 072,14**	**Sk**		**5 072,14**	
		784 - Maľby					
86	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	90,950	m2	73,50	6 684,83	
		*"m 2" (2*3,70+4,50)*3,00 = 35,700*					
		"m 2.1" 2(5,00+3,50)*3,25 = 55,250*					
87	784441121	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 5m	100,545	m2	74,50	7 490,60	
		"m 2" 4,50(7,90-3,70)+0,85*1,2 = 19,920*					
		(2(7,90-3,70)+4,50)*6,25 = 80,625*					
88	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie IZOTONOM	191,495	m2	10,00	1 914,95	
		90,95+100,545 = 191,495					
		784 - Maľby spolu :	**16 090,38**	**Sk**		**16 090,38**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**21 162,52**	**Sk**		**21 162,52**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**147 253,81**	**Sk**		**86 452,59**	**60 801,22**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
89	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	11,000	kus	24,00	264,00	
90	345602K01	Škatuľa KP prístrojová pre zostavy do rady KP 67/1, D72x42	11,000	kus	25,50		280,50

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Budova XXIV - Klub MO SR - opravav prev. miestnosti

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
91	210010322	Škatuľa KR D97, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	10,000	kus	104,00	1 040,00	
92	345620K02	Škatuľa KR rozvodka KR 97/L, D97x47	10,000	kus	107,00		1 070,00
93	210010334	Škatuľa KR rozvodka 2-nás lištová, vrátane zapojenia	1,000	kus	136,00	136,00	
94	921AN36974	Škatuľa K 9255	1,000	kus	670,00		670,00
95	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	10,000	kus	21,50	215,00	
96	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	2,000	kus	72,00	144,00	
97	345350A18	Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch	2,000	kus	146,00		292,00
98	210110003	Spínač nástenný IP20-44, rad.5	1,000	kus	85,00	85,00	
99	345364A01	Prepínač rad.5 3553-05929 B, IP44, plast - na povrch	1,000	kus	168,00		168,00
100	210111002	Zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P+Z	8,000	kus	64,00	512,00	
101	921AN05637	Zásuvka IZ 1632 16A/230V 3kolík	8,000	kus	177,50		1 420,00
102	210190021	Montáž rozvádzača	1,000	kus	560,00	560,00	
103	921AN37968	Rozvádzač RS	1,000	kus	7 260,00		7 260,00
104	210201019	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP20 s krytom	9,000	kus	192,00	1 728,00	
105	3482E0242	Svietidlo stropné žiarivk. 231 69 14 2xZ 36 W IP 20	9,000	kus	1 220,00		10 980,00
106	921AN16469	Štartér 36W S2 PHILIPS	36,000	kus	17,20		619,20
107	921AN16913	Trubica 36W/29 TL-D PHILIPS	36,000	kus	51,80		1 864,80
108	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	105,000	m	14,70	1 543,50	
109	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	105,000	m	34,70		3 643,50
110	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	92,000	m	14,70	1 352,40	
111	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	92,000	m	47,40		4 360,80
112	210800113	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x10	5,000	m	17,80	89,00	
113	341201M36	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx10	5,000	m	201,80		1 009,00
114	341202M14	Pomocný materiál	1,000	kpl	1 725,00		1 725,00
115	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	40,000	hod	301,00	12 040,00	
		"výsekové práce" 30 = 30,000					
		"demontážne práce" 10 = 10,000					
116	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	12,000	hod	301,00	3 612,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**58 683,70**	**Sk**		**23 320,90**	**35 362,80**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**58 683,70**	**Sk**		**23 320,90**	**35 362,80**
		Za rozpočet celkom :	**338 916,48**	**Sk**		**239 960,46**	**98 956,02**

ROZPIS DO FAKTÚRY

Tlačivo : ÚRS BTO

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 44 strán.

V BRATISLAVE, dňa: - 9 AUG. 2010

Marta Brunovská

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY -4- Podateľňa správy registra BRATISLAVA