PFk: 1/1

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika
Liptovský Mikuláš

Výtlačok číslo: 1
Počet listov: 2
Príloha: 1/1

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. AOS-1-101-50/10 /2006-OSM

uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:	**ANTES B+M s.r.o.**
sídlo:	**Súdna 13, 911 01 Trenčín**
štatutárny orgán :	**Pavol Tkáč, konateľ spoločnosti**
IČO:	31414079
IČ DPH:	SK2020383904
bankové spojenie:	ČSOB, a.s., Hlohovec
číslo účtu:	411597833/7500
e-mail:	anteshc@antes.sk
zapísaný v živnostenskom registri:	na okresnom súde Trenčín, odd.Sro, č.vložky: 762/R

(ďalej len ako „zhotoviteľ")

1.2 Objednávateľ:	**Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
sídlo:	**Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš**
štatutárny orgán :	**Ján KURTY, rektor**
IČO:	37 910 337
IČ DPH:	nie je plátcom DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	7000166299/8180
právna forma :	štátna rozpočtová organizácia
vybavuje:	Ing. Jiří Zdobinský t. č.: 0960 423303

(ďalej len ako „objednávateľ")

Na základe zmeny rozsahu požadovaných stavebných prác, ktorých potreba vyplynula dodatočne po spracovaní projektovej dokumentácie a následnej zmeny rozsahu predmetu plnenia upraveného v článku II. bod 2.2 písmeno a) tejto Zmluvy o dielo č. AOS-1-101-50/10/2006-OSM zo dňa 27. septembra 2006 sa zmluvné strany dohodli na prijatí tohto Dodatku č.1 k Zmluve, predmetom ktorého je úprava ceny diela a to nasledovne:

Pôvodne dohodnutá cena diela bez DPH	2.889.692,30 Sk
Viac a menej práce bez DPH	373.103,30 Sk
Nová dohodnutá cena diela bez DPH	3.262.795,60 Sk
DPH 19%	619.931,16 Sk
Nová dohodnutá cena diela s DPH	**3.882.726,76 Sk**

Slovom: trimiliónyosemstoosemdesiatdvatisícsedemstodvadsaťšesť/76 Sk

Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo č. AOS-1-101-50/10/2006-OSM, ktoré týmto dodatkom č. 1 neboli dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. AOS-1-101-50/10/2006-OSM.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je súhrnný list nákladov a položkovité rozpočty za skupiny dodávok a prác systémov.

V Liptovskom Mikuláši dňa 21.11.06

V Hlohovci dňa 13. 11. 2006

Za objednávateľa
Ján Kurty, rektor

Za zhotoviteľa
Pavol Tkáč, konateľ

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
2

ANTES B+M S.r.o. Prevádzka: -5- Tehelná 2, 920 01 Hlohovec

Príloha č. 1
k dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. AOS-1-101-50/10/2006-OSM
Prestavba učební pre výuku utajovaných skutočností "INFOSEC"

NÁZOV	ZMLUVA	NAVÝŠENIE (ZNÍŽENIE)	PO NAVÝŠENÍ
Projekt pre fyzickú a objektovú bezpečnosť	73 542,00		73 542,00
Stavebné úpravy podľa požiadaviek NBÚ	246 231,10		246 231,10
Poplachový systém pre hlásenie narušenia	423 271,30	21 251,42	444 522,72
Priemyselná televízia CCTV	394 767,40	-25 000,60	369 766,80
Systém kontroly vstupu	402 786,90	69 550,99	472 337,89
Šumový generátor	159 966,50	-0,04	159 966,46
Videovrátnik	97 380,00	-52 622,55	44 757,45
Bezpečnostné dvere	332 871,10		332 871,10
Bezpečnostné mreže	641 561,10		641 561,10
Úschovné objekty	220 020,40		220 020,40
Stavebné úpravy sociálnych miestností	446 336,00		446 336,00
Stav. úpravy podľa NBÚ a soclálnych miestností		430 813,74	430 813,74
SPOLU:	**3 438 733,80**	**443 992,96**	**3 882 726,76**

Bezpečnostná technológia			
Projekt pre fyzickú a objektovú bezpečnosť	73 542,00		73 542,00
Poplachový systém pre hlásenie narušenia	423 271,30	21 251,42	444 522,72
Priemyselná televízia CCTV	394 767,40	-25 000,60	369 766,80
Systém kontroly vstupu	402 786,90	69 550,99	472 337,89
Šumový generátor	159 966,50	-0,04	159 966,46
Videovrátnik	97 380,00	-52 622,55	44 757,45
Úschovné objekty	220 020,40		220 020,40
SPOLU:	1 771 734,50	13 179,22	**1 784 913,72**

Stavebné práce			
Stavebné úpravy podľa požiadaviek NBÚ	246 231,10		246 231,10
Stavebné úpravy sociálnych miestností	446 336,00		446 336,00
Bezpečnostné dvere	332 871,10		332 871,10
Bezpečnostné mreže	641 561,10		641 561,10
Stav. úpravy podľa NBÚ a soclálnych miestností		430 813,74	430 813,74
SPOLU:	1 666 999,30	430 813,74	**2 097 813,04**

V Liptovskom Mikuláši dňa 21.11.06

Za objednávateľa
Ján Kurty, rektor

V Hlohovci, dňa 13. 11. 2006

Za zhotoviteľa
Pavol Tkáč, konateľ spoločnosti

ANTES B+M s.r.o. Prevádzka -1- Tehelná 2, 920 01 Hlohovec

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Prestavba učební pre výuku utajovaných skutočností - INFOSEC	JKSO	
Názov objektu	SO 01-Učebne	EČO	
Názov časti	Stavebná časť	Miesto	Liptovský Mikuláš
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	AOS		
Projektant	Ing.Miroslav Ochotnický		
Zhotoviteľ	ANTES B+M s.r.o., Trenčín	31414079	SK 2020383904

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 44 385	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž 324 078	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky 760 508	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	
4		Montáž 536 864	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	
6		Montáž 84 253				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	1 750 088	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS	12 780	21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		1 762 868,10
24	19 %	1762868,10 DPH	334 944,90
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**2 097 813,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

15. 11. 2006

Dátum a podpis

ANTES B+M s.r.o. Prevádzka: -1- Tehelná 2, 920 01 Hlohovec

Pečiatka

ANTES B+M s. r. o.
SÚDNA 13, 911 01 TRENČÍN, SLOVENSKO
IČO: 31414079 DIČ: : SK2020383904
tel.:033/730 04 36, 730 05 01fax.:033/ 742 27 56
e-mail: anteshc@antes.sk
http://www.antes.sk
Zapísané na Okres. súde vTrenčíne, odd.Sro,
č. vložky: 762R

ISO 9001 DNV REGISTERED FIRM

jekt : Učebne pre výuku US
ivba : AOS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
sť : Stavebná časť

TES B+M s.r.o. Trenčín

Prehľad rozpočtových nákladov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**323 039,90**	**44,194**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**88 134,70**	**33,281**
1	311231114	Murivo tehlové dľ. 290mm P 7-15 MVC 2,5	m3	6,458	4 817,40	31 110,80	13,153
2	317121251	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	4,000	213,60	854,40	0,113
3	*5934078600*	*Preklad keramický Porotherm 23.8x7.0x125*	*ks*	*1,010*	*342,00*	*345,40*	*0,045*
4	*5934113100*	*Preklad keramický PTH-KPP 125x12x6.5*	*ks*	*3,030*	*242,00*	*733,30*	*0,053*
5	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	3,690	763,30	2 816,60	1,048
6	342241162	Priečky z tehál dľ. 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	m2	63,262	762,00	48 205,60	17,940
7	342272220	Priečky z tvárnic YPOR 60x25x12,5 P3-580	m2	9,379	433,80	4 068,60	0,928
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**109 956,00**	**10,550**
8	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	190,000	26,60	5 054,00	0,015
9	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov,opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	160,820	54,50	8 764,70	1,039
10	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien,opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	297,793	41,80	12 447,70	1,723
11	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	154,023	285,30	43 942,80	5,386
12	612474101	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 8 mm	m2	18,153	189,70	3 443,60	0,174
13	612481112	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien, sieťkou do lepidla	m2	18,153	246,10	4 467,50	0,110
14	614471000	Úprava stien nástrekom DULUX TRADE,SANTINWOOD-soc.zariadenia nad obkladom	m2	47,500	88,00	4 180,00	0,086
15	614471001	Úprava stien nástrekom DULUX TRADE,SANTINWOOD-penetrácia-soc.zariadenia nad obkladom	m2	47,500	18,70	888,20	0,086
16	625251210	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS,hr.konštrukcie 30 mm,doska RB 12,5 mm	m2	36,185	580,00	20 987,30	0,688
17	632451231	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 20 do 30 mm	m2	15,100	173,10	2 613,80	1,121
18	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	4,000	204,10	816,40	0,075
19	*5533194100*	*Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm*	*kus*	*3,000*	*555,00*	*1 665,00*	*0,032*
20	*5533198500*	*Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm*	*kus*	*1,000*	*685,00*	*685,00*	*0,014*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**98 325,70**	**0,363**
21	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	192,330	48,30	9 289,50	0,244
22	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	245,000	68,30	16 733,50	0,012

	9539422220	Osadenie ventilátorového nadstavca rovného	ks	2,000	150,40	300,80	0,037
	9620031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	22,661	74,10	1 679,20	0,016
	9640011221	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných,dľ.do 3 m,do 75 kg/m -2,400 t	m3	0,024	2 600,50	62,40	0,000
	9650042220	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm -2,200 t	m3	0,440	1 458,80	641,90	
	9650081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	26,460	35,50	939,30	
	9680061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	16,000	12,30	196,80	
	9680062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	10,600	127,50	1 351,50	0,012
	9710033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr.do 300 mm -0,146 t	ks	1,000	174,80	174,80	0,000
	9710033621	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm -0,180 t	m2	26,600	69,80	1 856,70	0,015
2	971038131	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,001 t	ks	3,000	9,60	28,80	
3	971042351	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2,hr.do 450 mm -0,189 t	ks	6,000	516,70	3 100,20	0,008
4	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2,hľ. do 150 mm -0,015 t	ks	5,000	101,70	508,50	0,003
35	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl.do 300 mm -0,031 t	ks	10,000	139,80	1 398,00	0,005
36	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm -0,010 t	m	60,700	137,70	8 358,40	
37	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hľ. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	6,000	43,50	261,00	0,003
38	974031132	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hľ. 50 mm a š. do 70 mm -0,006 t	m	4,000	56,50	226,00	0,002
39	974031666	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hľ. do 250 mm -0,065 t	m	1,300	153,50	199,60	
40	974082212	Vysekanie rýh pre vodiče v akejkoľvek omietke cementovej stien v š. do 50 mm -0,002 t	m	12,000	30,50	366,00	0,006
41	978011111	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 % -0,003 t	m2	67,299	4,20	282,70	
42	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	93,600	56,90	5 325,80	
43	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	21,347	344,20	7 347,60	
44	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	21,347	108,10	2 307,60	
45	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,347	259,40	5 537,40	
46	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	298,858	9,60	2 869,00	
47	979081122	Poplatok za uloženie stavebnej suti	t	21,347	600,00	12 808,20	
48	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,347	155,40	3 317,30	
49	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	106,735	17,40	1 857,20	
50	999991000	Stavebné úpravy a vysprávky po prácach ZTI,ELI	súb or	1,000	9 000,00	9 000,00	
	99	**Presun hmôt HSV**				**26 623,50**	
51	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	44,203	602,30	26 623,50	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**1 342 657,40**	**75,120**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**18 225,90**	**0,019**
52	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	m2	16,000	782,00	12 512,00	0,009
53	711193131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	m2	5,600	755,00	4 228,00	0,003
54	711193132	Izolačný pás ASO-Dichtband-KU,kútový styk steny a podlahy	m	12,850	77,00	989,50	0,007
55	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,800	177,30	496,40	

	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**					**8 862,90**	**0,102**
	721100902	Oprava potrubia hrdlového pretesnenie hrdla odpadového potrubia do DN 100 0,00042 t	ks	4,000	134,00	536,00	0,006
	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	5,000	464,00	2 320,00	0,024
	721172109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 110x2,2	m	3,000	330,00	990,00	0,047
	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	4,000	224,70	898,80	0,004
	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	6,000	217,00	1 302,00	0,007
	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m	2,000	250,30	500,60	0,003
	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	6,000	43,00	258,00	
	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	4,000	62,80	251,20	
	721210813	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100 0,02961t	ks	1,000	109,00	109,00	
	7212112050	Podlahový vpust,HL so zápachovou uzávierkou	ks	1,000	953,40	953,40	0,013
	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	15,000	12,10	181,50	
	721300932	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	m	5,000	93,20	466,00	
	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	87,67	96,40	
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**16 973,30**	**0,182**
	722130211	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	18,000	247,60	4 456,80	0,116
	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	5,000	37,20	186,00	
	722130821	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových závitového medzikusa do G 6/4 0,00087 t	ks	5,000	64,40	322,00	
	722130831	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových násteniek 0,00022 t	ks	14,000	24,40	341,60	
	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	22,000	17,90	393,80	0,002
	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25	ks	12,000	14,20	170,40	
	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	sub	4,000	442,60	1 770,40	0,038
	722131931	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	16,000	189,10	3 025,60	0,012
	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	18,000	22,20	399,60	0,002
	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t	m	5,000	15,50	77,50	
	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	16,000	110,20	1 763,20	
	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	8,000	40,00	320,00	
	722229101	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	10,000	81,80	818,00	0,003
	5512136600	*Ventil parný priamy mosadzný VE 3001 1/2"*	*Kus*	*10,000*	*119,00*	*1 190,00*	*0,003*
	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 3/4	ks	4,000	55,00	220,00	0,000
	5512626800	*Posúvač mosadzný VE 3040 3/4"*	*Kus*	*4,000*	*159,00*	*636,00*	*0,002*
	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	18,000	25,90	466,20	0,003
	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	18,000	16,10	289,80	0,000
	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,750	168,47	126,40	
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**116 891,20**	**0,350**
	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	sub	5,000	117,70	588,50	
	725111910	Oprava zariadenia záchoda,nádržka,odmontovanie splachovacej rúrky	ks	5,000	24,70	123,50	

	725111911	Oprava zariadenia záchoda,odmontovanie nádržky	ks	5,000	9,30	46,50	
	725114932	Záchodová misa,novodurový sklz D 110/114	ks	4,000	144,30	577,20	0,002
	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	4,000	593,60	2 374,40	0,008
	642300014001	*Podomietková súprava Kombifix s rámom*	*kus*	*4,000*	*7 391,00*	*29 564,00*	*0,048*
	642200110	*Wc kombi biele I.A zadný odpad sedátko plastové,dvojtačidlo*	*kus*	*4,000*	*2 406,00*	*9 624,00*	*0,048*
	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	4,000	52,90	211,60	
	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	sub	3,000	292,80	878,40	0,001
	4050100020	*Sanitárna technika AQUA-SENZOR APIS 4 GK pisoárovy senzor*	*ks*	*3,000*	*5 413,00*	*16 239,00*	*0,006*
	4050100120	*Sanitárna technika AQUA-SENZOR Nerez.kryt+elekt. APIS 4 GK1*	*ks*	*3,000*	*3 366,00*	*10 098,00*	*0,002*
	4050100180	*Sanitárna technika AQUA-SENZOR transformátor 12V 50Hz*	*ks*	*3,000*	*1 765,00*	*5 295,00*	*0,002*
	5425211500	*Pisoár biely 4406 V*	*kus*	*3,000*	*2 503,00*	*7 509,00*	*0,084*
	725130811	Demontáž pisoárového státia 1 dielnych 0,03968t	sub	2,000	160,00	320,00	
	725137911	Príplatok za každý ďalší diel	sub	3,000	117,70	353,10	
	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	7,000	77,70	543,90	
	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	sub	5,000	494,00	2 470,00	0,007
	642136110	*Umývadlo biele s otvorom I.A 55 cm*	*kus*	*5,000*	*1 250,00*	*6 250,00*	*0,073*
	725219601	Montáž stĺpa umývadla	sub	5,000	59,80	299,00	0,015
	6429125100	*Stĺp biely k umývadlu*	*kus*	*5,000*	*917,00*	*4 585,00*	*0,046*
	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej 0,03470 t	sub	1,000	122,20	122,20	
	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t	ks	11,000	40,50	445,50	
	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	6,000	105,10	630,60	0,002
	5514109000	*Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou*	*kus*	*6,000*	*164,00*	*984,00*	*0,001*
	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	sub	8,000	66,20	529,60	
	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	5,000	154,30	771,50	0,000
	551430210	*Batéria umyvadlová stojánková páková chrómová*	*kus*	*5,000*	*1 280,00*	*6 400,00*	*0,005*
	7258299010	Montáž a dodávka dávkovača mydla	sub	5,000	350,00	1 750,00	0,001
	7258299020	Montáž a dodávka elektr.sušiča rúk	sub	3,000	2 300,00	6 900,00	0,000
	998725203	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	1 164,84	407,70	
	735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**31 104,90**	**0,000**
	735192923	Dem.vykur.telies,náter a spätná montáž,vypustenie a napustenie systému ÚK	kpl	1,000	30 600,00	30 600,00	0,000
	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,650	306,00	504,90	
	766	**Konštrukcie stolárske**				**384 745,60**	**4,685**
	766661109	Montáž dvier bezp.trieda "PT" vč.zárubne,kovania, zámku,vložky	súb or	1,000	4 415,00	4 415,00	
	5534160000	*Dvere bezp.otoč.typ "PT" 90x197 plné vč.zár.,kov.G.G.elektrozámok*	*kus*	*1,000*	*40 870,00*	*40 870,00*	*0,009*
	766661110	Bezpečnostné dvere podľa požiadavok NBÚ-rozpis viď príloha	súb or	1,000	279 719,80	279 719,80	
	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	7,000	92,40	646,80	
	611628000	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 fólia dub+zámok+kovanie*	*kus*	*7,000*	*4 580,00*	*32 060,00*	*0,097*
	766662811	Demontáž dverného krídla,dokovanie prahu dverí jednokrídlových	ks	8,000	26,20	209,60	
	766695212	Montáž prahu dverí,jednokrídlových	ks	7,000	62,60	438,20	0,000
	61187110001	*Prah dubový*	*cm 3*	*9 765,000*	*0,30*	*2 929,50*	*4,492*
	766812111	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 1500 mm	ks	1,000	942,60	942,60	0,000

	6115816100	*Súbor kuchynský 150cm*	*kus*	*1,000*	*19 820,00*	*19 820,00*	*0,088*
	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	3 367,67	2 694,10	
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**581 345,50**	**65,141**
	7671132812	Demontáž stien a priečok z plechu zváraných 0,018t	m2	11,655	201,10	2 343,80	
	7676662120	Montáž mreží pevných zváraním bezpečnostných	m2	38,620	327,40	12 644,20	0,018
	5553000020	*Bezpečnostná mreža-dodávka uzavretý profil 40/40/2*	*kg*	*2 783,467*	*66,00*	*183 708,80*	*23,659*
	5553000021	*Bezpečnostná mreža-dodávka tyč plochá profil 40mm*	*kg*	*1 584,792*	*66,00*	*104 596,30*	*13,471*
	5553000022	*Bezpečnostná mreža-dodávka tyč kruhová profil 20mm*	*kg*	*3 291,806*	*66,00*	*217 259,20*	*27,980*
	767662r02	Montáž oceľ.hrazdenej steny	m2	20,500	276,00	5 658,00	0,004
	137146440	*Oceľová hrazdená stena 6700/3050 vč.náteru-plech hr.1mm+uholník 50/50/3*	*kpl*	*1,000*	*48 810,00*	*48 810,00*	*0,009*
	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	5 750,20	6 325,20	
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**30 891,90**	**2,081**
	771541000	Vybrúsenie a vyčistenie pôvodnej kamennej dlažby	m2	26,450	615,00	16 266,70	1,687
	771575203	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm	m2	16,140	304,90	4 921,10	0,079
	5976404700	*Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 1 la*	*m2*	*16,956*	*460,00*	*7 799,80*	*0,305*
	771579792	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	16,140	37,90	611,70	
	771589795	Príplatok k cene za škárovanie bielym cementom	m2	16,140	4,70	75,90	0,010
	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	4,100	296,75	1 216,70	
	776	**Podlahy povlakové**				**16 312,60**	**0,101**
	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	6,800	6,60	44,90	
	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	13,650	12,60	172,00	0,000
	283411990	*Soklík k podlahovine ALTRO*	*m2*	*14,333*	*45,50*	*652,20*	*0,052*
	7765211001	Lepenie povlakových podláh ALTRO VM20	m2	11,519	183,00	2 108,00	0,004
	284145500	*Podlahovina ALTRO VM20*	*m2*	*12,210*	*1 070,00*	*13 064,70*	*0,044*
	776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	m	7,679	11,80	90,60	0,000
	776996110	Ostatné práce - pastovanie a vyleštenie povlakových podláh	m2	11,519	10,70	123,30	0,001
	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	162,56	56,90	
	777	**Podlahy syntetické**				**4 421,60**	**0,221**
	777552250	Podlahy zo stierky silikátovej - hrúbka 12 mm z Teralitu DN prírodného	m2	11,519	381,00	4 388,70	0,221
	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,750	43,89	32,90	
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**74 715,30**	**1,807**
	781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm	m2	69,676	357,90	24 937,00	0,205
	5976564500	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200x200*	*m2*	*71,766*	*438,00*	*31 433,50*	*1,507*
	781449701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	69,676	140,50	9 789,50	
	781449704	Príplatok za škárovanie bielym cementom	m2	69,676	7,00	487,70	0,065
	78144970904	Plastové rohové lišty	m	31,780	201,00	6 387,80	0,030
	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,300	730,36	1 679,80	
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**1 179,00**	**0,002**
	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	4,177	16,90	70,60	0,000
	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	4,657	109,40	509,50	0,001
	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	13,167	44,00	579,30	0,001

	7832229111	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby Príplatok farba modrá,zelená, červená za email 1x	m2	4,657	4,20	19,60	0,000
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**54 109,50**	**0,423**
	7844022801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	458,613	13,30	6 099,60	0,001
	7844441111	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	666,974	69,30	46 221,30	0,411
	7844497901	Ostatné práce - mydlenie jednonásobné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	458,613	3,90	1 788,60	0,011
	786	**Dokončovacie práce - čalúnnicke**				**2 878,20**	**0,006**
	7866641111	Vertikálne textilné žalúzie	m2	3,150	911,90	2 872,50	0,006
	7998786203	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) nad 12 do 24 m	%	0,200	28,73	5,70	
	M	**Práce a dodávky M**				**84 390,80**	**0,003**
	21-M	**Elektromontáže**				**84 390,80**	**0,003**
1	210001031	Montáž zapustenej zásuvky	ks	4,000	92,00	368,00	
1	34800010101 1	*Zásuvka Classic 5512C-2349*	*ks*	*4,000*	*111,00*	*444,00*	
2	210001033	Montáž svietidla žiarovkového 1x60W	ks	7,000	219,00	1 533,00	
3	3470126800	*Žiarovka 60W E27*	*ks*	*7,000*	*15,40*	*107,80*	
4	3480185000	*ES 211 24 05 1x60W IP20*	*Kus*	*7,000*	*250,00*	*1 750,00*	
5	3481021500	*Sklo 60W/09213*	*Kus*	*7,000*	*66,50*	*465,50*	
76	210001038	Demontáž svietidla žiarovkového nástenného 1x60W	ks	7,000	80,00	560,00	
77	210001040	Demontáž (vysekanie) krabica KU 68/1901	ks	5,000	85,00	425,00	
78	210001063	Montáž KU 68/1901	ks	2,000	53,00	106,00	
79	3450907510	*Krabica KU 68-1901*	*ks*	*2,000*	*9,00*	*18,00*	
80	210001064	Montáž KU 68/1903	ks	1,000	53,00	53,00	
81	348000064	*Krabica KU 68-1903*	*ks*	*1,000*	*9,00*	*9,00*	
82	210001065	Montáž svorka WAGO	ks	1,000	7,00	7,00	
83	348000065	*WAGO svorka 2x1-2,5*	*ks*	*1,000*	*10,00*	*10,00*	
84	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	5,000	25,60	128,00	
185	3450918000	*krabica prístrojová typ: KP 64/LA*	*KUS*	*5,000*	*22,50*	*112,50*	
186	210020952	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, z polystyrénu,form.A2 - A5	ks	1,000	51,30	51,30	
187	5482302200	*Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm*	*Kus*	*1,000*	*86,50*	*86,50*	*0,000*
188	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	6,000	15,90	95,40	
189	3452104400	*G-kabl.oko CU 1,5x3 KU-L*	*ks*	*6,000*	*6,50*	*39,00*	
190	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	16,00	160,00	
191	3452105200	*G-Kábl.oko CU 6x5 KU-L*	*ks*	*10,000*	*10,50*	*105,00*	
192	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	326,80	326,80	
193	3457130012	*Prepojovací hrebeň*	*m*	*1,000*	*350,00*	*350,00*	*0,000*
194	3570209001	*Rozvodnica Nedbox 01431-12+2 MD,IP40,zapustená*	*ks*	*1,000*	*4 820,00*	*4 820,00*	
195	3570209002	*Dvere pre rozvodnice O8,biely plech*	*ks*	*1,000*	*478,00*	*478,00*	
196	3570209003	*Zámok s kľúčom 01491 pre rozvodnice*	*ks*	*1,000*	*215,00*	*215,00*	
197	35844046	*Vypínač modulový FG-IS 32/3*	*ks*	*1,000*	*990,00*	*990,00*	
198	3580507000	*Istič 1-pólový 06158-6kA(1MD) DX-10/1/B*	*ks*	*4,000*	*174,00*	*696,00*	
199	3580507001	*Istič 1-pólový 06158-6kA(1MD) DX-16/1/B*	*ks*	*1,000*	*174,00*	*174,00*	
200	3580507002	*Istič 3-pólový -4,5kA(3MD) C60a 25/3/C*	*ks*	*1,000*	*620,00*	*620,00*	
201	3580507003	*Označovacia lišta*	*ks*	*1,000*	*32,50*	*32,50*	
202	3580507004	*Popisný štítok prístroja*	*ks*	*1,000*	*12,40*	*12,40*	
203	3580507005	*Nulový mostík (N+PE)*	*ks*	*1,000*	*529,00*	*529,00*	
204	3580507006	*Malá úprava rozvádzača*	*ks*	*1,000*	*1 460,00*	*1 460,00*	
205	210190110	Dokončovacie práce na rozvádzačoch za pole	ks	1,000	2 410,00	2 410,00	
206	210192722	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vr.popisu lepený	ks	7,000	7,00	49,00	

	3543800100	*El.samolepka č.1 hlavný istič*	*Kus*	*7,000*	*114,00*	*798,00*	
	2102201002	Svietidlo žiarivkové - typ 231 21 01- 4x40 W, stropné	ks	1,000	350,40	350,40	
	3470306900	*Trubica PHILIPS 120cm 36W*	*ks*	*4,000*	*45,50*	*182,00*	
	3480187100	*Svietidlo žiarivkové 2312101 - 4 x 40 W, stropné*	*Kus*	*1,000*	*2 043,40*	*2 043,40*	
	3481200800	*Starter PHILIPS 4-65W S 10*	*ks*	*4,000*	*11,00*	*44,00*	
	2102201065	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W	ks	2,000	267,30	534,60	
	3480000001	*Svietidlo stropné žiarivkové TCS 198/236HFP M6 2x36W IP20*	*kus*	*2,000*	*3 950,00*	*7 900,00*	
	3470011350	*Žiarivka lineárna TL-D SUPER 36W/840*	*kus*	*4,000*	*101,90*	*407,60*	
	2102290031	Zistenie porúch na inštalácii v kasárňach, spoloč. miest. na 1 okruh do 2 miestností	ks	1,000	56,30	56,30	
	2102290368	Náhrada častí vedenia chránených vodičov lišta Niedax - kovová 6722.25	ks	10,000	19,70	197,00	
	3451206900	*Lista Niedax 5820/21 kovová*	*m*	*10,000*	*15,20*	*152,00*	
	3457187000	*Lišta elektroinštalačná PH I 40*	*m*	*10,000*	*19,40*	*194,00*	*0,003*
	2102290433	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním vstavaných 2A - tlačidlo vých alebo páčkových	ks	8,000	39,40	315,20	
	3450206601	*Spínač rad.1 3553-01289 Clasic*	*ks*	*8,000*	*219,00*	*1 752,00*	
	2102290751	Montáž svietidiel	ks	5,000	62,00	310,00	
	4290007000	*Dodávka svietidiel*	*KS*	*5,000*	*1 370,00*	*6 850,00*	
223	2102290921	Montáž odbočky z jestvujúcich škatuľ - včítane vysekania a začistenia pre rúrku do D 16 mm	ks	1,000	50,70	50,70	
224	2102292013	Zistenie izolačného stavu v bytovej inštalácii do prvých troch vývodov každého okruhu	ks	1,000	25,40	25,40	
225	2102292022	Vypnutie vedenia, vyskúšanie, opätovné zapnutie	ks	1,000	50,70	50,70	
226	2102292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	1,000	47,90	47,90	
227	2108000105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	44,000	16,00	704,00	
228	3410105000	*Kábel silový medený CYKY 3Bx01,5*	*m*	*10,500*	*17,80*	*186,90*	
229	3410106300	*Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5*	*m*	*31,500*	*21,50*	*677,20*	
230	3410104300	*Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5*	*m*	*4,200*	*21,50*	*90,30*	
231	2108100046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	40,000	25,60	1 024,00	
232	3410106500	*Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5*	*m*	*42,000*	*36,00*	*1 512,00*	
233	2108100057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	12,000	26,80	321,60	
234	3410109400	*Kábel silový medený CYKY 5Cx04*	*m*	*12,600*	*93,00*	*1 171,80*	
235	2109500000	Zaistenie vypnutého stavu	hod	5,000	301,00	1 505,00	
236	2109500010	Manipulácia v sieit NN	hod	5,000	301,00	1 505,00	
237	2109500020	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	hod	15,000	301,00	4 515,00	
238	2109500030	Úprava dverí,vnút.plechov rozvádzača	hod	10,000	301,00	3 010,00	
239	2109500040	Zapojenie VZT	hod	5,000	301,00	1 505,00	
240	2109500050	Drobné sekacie a murárske práce	hod	10,000	301,00	3 010,00	
241	2109500060	Východzia revízia a vypracovanie správy	hod	15,000	301,00	4 515,00	
242	2109500070	Komplexné skúšky	hod	25,000	301,00	7 525,00	
243	2109500080	Nepredvídané práce elektro	hod	10,000	301,00	3 010,00	
244	2109501101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	ks	7,000	6,10	42,70	
245	2830025200	*označovač káblov 4-10 mm2 "0" typ: J40*	*kus*	*7,000*	*11,50*	*80,50*	
246	2110100002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	34,000	16,90	574,60	
247	2830403500	*hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA*	*kus*	*34,000*	*0,50*	*17,00*	
248	PM	Podružný materiál	%	3,000	374,96	1 124,90	
249	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	784,23	4 705,40	
	OST	**Ostatné**				**12 780,00**	
250	999999005	Hasiaci prístroj práškový	hod	2,000	1 750,00	3 500,00	
251	HZS-008	Demontáž vstaveného nábytku	hod	32,000	290,00	9 280,00	
		Celkom				**1 762 868,10**	**119,317**

ANTES B+M s. r. o.
SÚDNA 13, 911 01 TRENČÍN, SLOVENSKO
IČO: 31414079 DIČ: : SK2020383904
tel.:033/730 04 36, 730 05 01fax.:033/ 742 27 56
e-mail: anteshc@antes.sk
http://www.antes.sk
Zapísané na Okres. súde vTrenčine, odd.Sro,
č. vložky: 762R

ISO 9001 DNV REGISTERED FIRM

Objekt : Učebne pre výuku US

Stavba : AOS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

Časť : Úschovné objekty

ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
		DODÁVKA				
1.	**TLB 2**	trezor dvojkrídlový s požiarnou odolnosťou, zabudovaná schránka, výška 2m, certifikát NBÚ "PT"	ks	1	85 612,00	85 612,00
2.	**TLA 2**	trezor dvojkrídlový s požiarnou odolnosťou, zabudovaná schránka, výška 2m, certifikát NBÚ "T"	ks	1	49 685,00	49 685,00
3.		presun materiálu	ks	2	19 740,00	39 480,00
		MATERIÁL				
1.		kotviaci materiál	sada	2	2 530,00	5 060,00
		MONTÁŽ				
1.		kotvenie trezora do pripravených otvorov	ks	2	2 384,00	4 768,00
2.		PPV	%	3		286,08
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				**184 891,1 Sk**
		DPH:	%	19		35 129,3 Sk
		PRÁCE A DODÁVKY spolu s DPH: :				**220 020,4 Sk**

ANTES B+M s. r. o.
SÚDNA 13, 911 01 TRENČÍN, SLOVENSKO
IČO: 31414079 DIČ: : SK2020383904
tel.:033/730 04 36, 730 05 01fax.:033/ 742 27 56
e-mail: anteshc@antes.sk
http://www.antes.sk
Zapísané na Okres. súde vTrenčine, odd.Sro,
č. vložky: 762R

ISO 9001 DNV REGISTERED FIRM

Objekt : Učebne pre výuku US

Stavba : AOS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

Časť : Audiovrátnik

ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
		DODÁVKA				
1	725/106	kamera s IR, hláska so 6 tlačítkami, adresný systém	ks	-1	17 057,00	-17 057,00
2	1732/1	monitor s obrazovkou a slúchadlom, adr.systém	ks	-4	7 321,00	-29 284,00
3	789/5B	zdroj	ks	-1	2 832,00	-2 832,00
4	6333	audiovrátnik Fermax pre troch úšastníkov	ks	1	7 630,00	7 630,00
5	6355	riadiaci a napájací zdroj pre femax	ks	1	3 330,00	3 330,00
6		presun materiálu	%	6		657,60
						11 617,60
		NOSNÝ MATERIÁL				
1		kábel UTP 4x2x0,5	m	-80	11,20	-896,00
2		plastový žľab 18x18, biely	m	-46	24,10	-1 108,60
3		plastový žľab 18x18, biely	m	38	24,10	915,80
4		kábel CYKY 3Cx1.5	m	-40	13,40	-536,00
5		kábel telefónny CU jadro SYKFY 5x2x0,5	m	55	13,60	748,00
6		podružný materiál	%	3		49,91
						1 713,71

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
	MONTÁŽ				
1	značenie trasy vedenia	m	-46	7,20	-331,20
2	značenie trasy vedenia	m	38	7,20	273,60
3	montáž kamery VV pod omietku, zapojenie	ks	-1	1 120,00	-1 120,00
4	montáž tlačidlového tabla, zapojenie	ks	1	456,00	456,00
5	montáž monitoru VV na omietku, zapojenie	ks	-1	650,00	-650,00
6	montáž audiohlásky bez možnosti otvárania, zapojenie	ks	3	316,00	948,00
7	montáž zdroja	ks	-1	2 080,00	-2 080,00
8	montáž zdroja	ks	1	1 510,00	1 510,00
9	vytvorenie kábelovej formy do 5 párov	ks	8	144,00	1 152,00
10	montáž žl'abu na omietku	m	-46	46,50	-2 139,00
11	montáž žl'abu na omietku	m	38	46,50	1 767,00
12	vloženie kábla do žľabu, zakrytie	m	-120	19,80	-2 376,00
13	vloženie kábla do žľabu, zakrytie	m	55	19,80	1 089,00
14	oživenie, nastavenie a školenie užívateľa	hod	8	1 200,00	9 600,00
15	prvá odborná prehliadka systému vrátane vypr. správy o prehliadke	ks	1	3 810,00	3 810,00
16	projektová dokumentácia	ks	1	2 300,00	2 300,00
17	PPV	%	6		1 374,34
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				**37 611,3 Sk**
	DPH:	%	19		7 146,1 Sk
	PRÁCE A DODÁVKY spolu s DPH: :				**44 757,4 Sk**

ANTES B+M s. r. o.
SÚDNA 13, 911 01 TRENČÍN, SLOVENSKO
IČO: 31414079 DIČ: : SK2020383904
tel.:033/730 04 36, 730 05 01fax.:033/ 742 27 56
e-mail: anteshc@antes.sk
http://www.antes.sk
Zapísané na Okres. súde vTrenčine, odd.Sro,
č. vložky: 762R

ISO 9001 DNV REGISTERED FIRM

Objekt : Učebne pre výuku US

Stavba : AOS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

Časť : Šumový generátor

ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
		DODÁVKA				
1.	SNG	generátor šumu, napájanie 12VDC, funkcia VOX **vrátane príslušenstva v bodoch 2.-6.**	ks	2	44 620,00	89 240,00
2.		sieťový zdroj 12V/500mA stabilizovaný	ks	2		0,00
3.		piezomenič na sklo	ks	128		0,00
4.		ochranná fólia	ks	128		0,00
5.		piezomenič na armatúru	ks	19		0,00
6.		presun materiálu	%	6		5 354,40
						94 594,40
		NOSNÝ MATERIÁL				
1.		kábel mikrofónny koaxiálny	m	30	26,31	789,30
2.		kábel lanko 2x0,22 biely	m	240	3,30	792,00
3.	ES059W	krabička prepojovacia so svorkovnicou	m	18	59,00	1 062,00
4.		plastový žľab biely 18x18	m	60	24,10	1 446,00
5.		podružný materiál	%	3		122,68
						4 211,98
		MONTÁŽ				

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
1.		značenie trasy vedenia	m	60	7,20	432,00
2.		montáž generátora šumu, upevnenie na podložku	ks	2	850,00	1 700,00
3.		montáž mikrofónu	ks	2	210,00	420,00
4.		montáž a zapojenie sieťového zdroja	ks	1	210,00	210,00
5.		inštalácia piezomeniča na sklo vr. očistenia a ochrannej fólie	ks	128	75,00	9 600,00
6.		inštalácia piezomeniča na armatúru	ks	9	75,00	675,00
7.		inštalácia kábelového žľabu	m	60	46,50	2 790,00
8.		inštalácia prepojovacej krabičky vrátane zapojenia	ks	18	98,00	1 764,00
9.		vloženie káblu do žľabu alebo uchytenie na sklo lepením	m	240	19,80	4 752,00
10.		uvedenie do prevádzky, nastavenie	ks	2	3 680,00	7 360,00
11.		projektová dokumentácia	ks	1	3 900,00	3 900,00
12.		PPV	%	6		2 016,18
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				**134 425,6 Sk**
		DPH:	%	19		25 540,9 Sk
		PRÁCE A DODÁVKY spolu s DPH: :				**159 966,4 Sk**

ANTES B+M s. r. o.
SÚDNA 13, 911 01 TRENČÍN, SLOVENSKO
IČO: 31414079 DIČ: : SK2020383904
tel.:033/730 04 36, 730 05 01fax.:033/ 742 27 56
e-mail: anteshc@antes.sk
http://www.antes.sk
Zapísané na Okres. súde vTrenčíne, odd.Sro,
č. vložky: 762R

ISO 9001 DNV REGISTERED FIRM

Objekt : Učebne pre výuku US

Stavba : AOS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

Časť : Systém kontorly vstupu

ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
		DODÁVKA				
1	HUB PRO	riadiaca jednotka pre 2 čítačky, 10000 kariet, RS232,485 NBÚ "PT"	ks	-4	12 990,00	-51 960,00
2	PXL 500W	riadiaca jednotka PXL 500W, 2x čítačka, cert. NBÚ "PT"	ks	3	36 618,00	109 854,00
3	UDS 10	LAN modul pre ethernet	ks	-1	11 855,00	-11 855,00
4	SB 593	externá doska pre 2 dvere, cetr. S PXL 500W, cetr. NBÚ "PT"	ks	2	13 055,00	26 110,00
5	ProxPointPlus	~~duálna~~ proximity čítačka kariet, HID komp., ~~2 kryty~~,	ks	-8	5 090,00	-40 720,00
6	P 500H	proximity čítačka HID, dosah 15 cm, cert. NBÚ "PT"	ks	5	11 479,00	57 395,00
7		zdroj stabilizovaný v skrinke 13,8V/3A	ks	-2	2 600,00	-5 200,00
8		zdroj stabilizovaný v skrinke 13,8V/5A	ks	2	4 560,00	9 120,00
9	BS131N	akumulátor 12V/18Ah	ks	-3	1 604,00	-4 812,00
10		akumulátor 12V/18Ah	ks	2	1 282,00	2 564,00
11	VERIFLEX	biometrická čítačka otl.prsta, wiegland, cert. NBÚ "PT"	ks	-2	46 990,00	-93 980,00
12	V-Flex	čítačka otlačku prsta, wiegland, cert. S PXL 500W NBÚ "PT"	ks	1	50 720,00	50 720,00
13		prevodník RS 485/optika	ks	-2	7 270,00	-14 540,00
14		prevodník LAN/optika	ks	-2	3 575,00	-7 150,00
15		ST konektor	ks	-8	169,00	-1 352,00
16	PC	PC pre správu kariet, monitor LCD 15"	ks	1	36 450,00	36 450,00

Por. číslo		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
17	SW	operačný SW Windows XP	ks	1	8 700,00	8 700,00
18		presun materiálu	%	6		18 054,78
						318 967,78
		NOSNÝ MATERIÁL				
1		plastový žľab biely 18x18	m	-130	24,10	-3 133,00
2		plastový žľab biely 18x15	m	100	16,00	1 600,00
3		kábel FTP 4x2x0,5	m	-260	8,20	-2 132,00
4		kábel FTP 4x2x0,5	m	180	8,20	1 476,00
5		kábel CYKY 3Cx1.5	m	-60	13,40	-804,00
6		kábel CYKY 3Cx1.5	m	30	13,40	402,00
7		kábel Alfa 10	m	-110	10,20	-1 122,00
8		kábel U 2x0,75	m	40	5,40	216,00
9		podružný materiál	%	3		110,82
						3 804,82
		MONTÁŽ				
1		značenie trasy vedenia	m	-130	7,20	-936,00
2		značenie trasy vedenia	m	100	7,20	720,00
3		montáž riadiacej jednotky, zapojenie	ks	-2	4 300,00	-8 600,00
4		montáž riadiacej jednotky, zapojenie	ks	3	1 800,00	5 400,00
5		montáž čítačky na omietku, upevnenie, zapojenie	ks	-8	2 200,00	-17 600,00
6		montáž čítačky na omietku, upevnenie, zapojenie	ks	5	400,00	2 000,00
7		montáž rozširovacej dosky do RJ, zapojenie	ks	2	810,00	1 620,00
8		montáž LAN modulu do RJ	ks	-1	805,00	-805,00
9		montáž biometrickej čítačky otlačku prsta, na omietku, zapojenie	ks	-2	2 200,00	-4 400,00
10		montáž biometrickej čítačky otlačku prsta, na omietku, zapojenie	ks	1	900,00	900,00
11		montáž prevodníka RS 485/optika, zapojenie, nastavenie	ks	-2	805,00	-1 610,00
12		montáž zdroja, zapojenie	ks	-2	2 080,00	-4 160,00
13		montáž zdroja, zapojenie	ks	2	405,00	810,00
14		montáž aku, pripojenie na svorky	ks	-2	810,00	-1 620,00
15		montáž aku, pripojenie na svorky	ks	2	250,00	500,00
16		oživenie systému, základné nastavenie	ks	-1	12 400,00	-12 400,00

Por. číslo		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
17		oživenie systému, základné nastavenie	ks	1	32 000,00	32 000,00
18		programovanie užívateľov, nastavenie čas. zón, nast. kom. linky	ks	-1	9 900,00	-9 900,00
19		programovanie užívateľov, nastavenie čas. zón, nast. kom. linky	ks	1	18 000,00	18 000,00
20		prvá odborná prehliadka systému vrátane vypr. správy o prehliadke	ks	-1	7 100,00	-7 100,00
21		prvá odborná prehliadka systému vrátane vypr. správy o prehliadke	ks	1	2 400,00	2 400,00
22		projektová dokumentácia	ks	1	9 800,00	9 800,00
23		PPV	%	6		4449,00
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				**396 922,6 Sk**
		DPH:	%	19		75 415,3 Sk
		PRÁCE A DODÁVKY spolu s DPH: :				**472 337,9 Sk**

ANTES B+M s. r. o.
SÚDNA 13, 911 01 TRENČÍN, SLOVENSKO
IČO: 31414079 DIČ: : SK2020383904
tel.:033/730 04 36, 730 05 01fax.:033/ 742 27 56
e-mail: anteshc@antes.sk
http://www.antes.sk
Zapísané na Okres. súde vTrenčíne, odd.Sro,
č. vložky: 762R

ISO 9001 DNV REGISTERED FIRM

Objekt : Učebne pre výuku US

Stavba : AOS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

Časť : Priemyselná televízia CCTV

Prehľad rozpočtových nákladov

ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Por. číslo		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
		DODÁVKA				
1	XTR-43DVF-DN	kamera farebná, 560TVL, AGC, BLC. 0,01lux, 12VDC, cert. NBÚ "PT"	ks	5	9 500,00	47 500,00
2	TG2Z3514FCS	objektív varifokál 2.8-8mm, autoiris, CS	ks	5	2 520,00	12 600,00
3	EKO-921P	držiak kamery interiérový, s prechodom káblov vo vnútri	ks	5	130,00	650,00
4	XTR-774L100	dig. rekordér, 8 kamier, 160 GB, LAN, RS232, min. 50o/s, cert. NBÚ "PT"	ks	1	119 000,00	119 000,00
5	SKK-817FLCD	farebný monitor LCD, min. 500TVL, VGA a komp. Vstup, 17"	ks	1	15 900,00	15 900,00
6	XTR-720S7	farebný monitor LCD, 7"	ks	1	8 500,00	8 500,00
7	FIBRE6000	prevodník video(BNC)/optika(ST)	ks	-2	11 030,00	-22 060,00
8	Break	prevodník video(BNC)/twist(BNC)	ks	2	4 280,00	8 560,00
9	Break	korekčný videozisilovač s ochranou	ks	1	1 730,00	1 730,00
10		zdroj stabilizovaný v skrinke, 13,8V/5A, miesto pre aku	ks	1	3 600,00	3 600,00
11	BS131N	aku 12V/18Ah	ks	-1	1 604,00	-1 604,00
12		konektor BNC, 75 ohm	ks	12	32,00	384,00
13		presun materiálu	%	6		13 105,44
						231 529,44
		NOSNÝ MATERIÁL				
1		plastový žľab biely 40x20	m	-40	31,50	-1 260,00

Por. číslo		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
2		plastový žľab biely 40x20	m	140	31,50	4 410,00
3		koaxiálny kábel, 75 ohm./4,8 90% medený oplet	m	-130	19,20	-2 496,00
4		koaxiálny kábel, 75 ohm./4,8 90% medený oplet	m	95	19,20	1 824,00
5		kábel U 2x1 mm	m	60	4,80	288,00
6		kábel CYKY 3Cx1.5	m	-30	13,40	-402,00
7		kábel CYKY 3Ax2.5	m	15	23,50	352,50
8		kábel pre prenos videosignálu Cat 5 4x2x0,5	m	280	8,20	2 296,00
9		podružný materiál	%	3		275,12
						9 445,62
		MONTÁŽ				
1		značenie trasy vedenia	m	-40	702,00	-28 080,00
2		značenie trasy vedenia	m	140	7,20	1 008,00
3		montáž kamery na držiak, nastavenie	ks	5	332,00	1 660,00
4		montáž držiaku na omietku	ks	5	580,00	2 900,00
5		montáž objektívu na kameru, zapojenie, nastavenie	ks	5	745,00	3 725,00
6		mopntáž dig. rekordéru, zapojenie	ks	1	9 930,00	9 930,00
7		montáž monitoru	ks	-1	505,00	-505,00
8		montáž monitoru	ks	2	505,00	1 010,00
9		montáž prevodníku na optiku, zapojenie, nastavenie	ks	-2	805,00	-1 610,00
10		montáž prevodníku na twist, zapojenie, nastavenie	ks	2	805,00	1 610,00
11		montáž zdroja, zapojenie	ks	1	2 080,00	2 080,00
12		montáž aku, pripojenie na svorky	ks	-1	810,00	-810,00
13		montáž konektoru BNC na koax. Kábel	ks	12	238,00	2 856,00
14		montáž PVC žľabu na omietku	m	-40	46,50	-1 860,00
15		montáž PVC žľabu na omietku	m	140	46,50	6 510,00
16		uloženie kábla do žľabu	m	-220	19,80	-4 356,00
17		uloženie kábla do žľabu	m	420	19,80	8 316,00
18		oživenie a nastavenie systému	ks	1	8 100,00	8 100,00
19		prvá odborná prehliadka systému vrátane vypr. správy o prehliadke	ks	1	6 700,00	6 700,00
20		projektová dokumentácia	ks	1	9 400,00	9 400,00
21		PPV	%	6		3 948,30

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				**310 728,4 Sk**
		DPH:	%	19		59 038,4 Sk
		PRÁCE A DODÁVKY spolu s DPH: :				**369 766,7 Sk**

ANTES B+M s. r. o.
SÚDNA 13, 911 01 TRENČÍN, SLOVENSKO
IČO: 31414079 DIČ: : SK2020383904
tel.:033/730 04 36, 730 05 01fax.:033/ 742 27 56
e-mail: anteshc@antes.sk
http://www.antes.sk
Zapísané na Okres. súde vTrenčíne, odd.Sro,
č. vložky: 762R

ISO 9001 DNV REGISTERED FIRM

Objekt : Učebne pre výuku US

Stavba : AOS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

Časť : Poplachový systém na hlásenie narušenia

ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
		DODÁVKA				
1	ATS4000/1	ústredňa PSN, 8 oblastí, 256 snímačov, zdroj, skrinka, cert. NBÚ "PT" 2 klá	ks	1	44 415,00	44 415,00
2	ATS1110	klávesnica k ústredni, LCD displej, stav oblastí, cert. NBÚ "PT"	ks	-4	4 367,00	-17 468,00
3	ATS1110	klávesnica k ústredni, LCD displej, stav oblastí, cert. NBÚ "PT"	ks	1	4 367,00	4 367,00
4	ATSpamäť	rozširovacia pamäť 1 MB do ústredne, cert. NBÚ "PT"	ks	1	557,00	557,00
5	ATS1202	rozširovací modul - expander pre 8 zón, cert. NBÚ "PT"	ks	-5	1 784,00	-8 920,00
6	ATS1202	rozširovací modul - expander pre 8 zón, cert. NBÚ "PT"	ks	8	1 784,00	14 272,00
7	SA-214/7	akumulátor pre ústredňu 7Ah	ks	1	520,00	520,00
8	ATS1741	modul RS 232/RS485	ks	-1	4 027,00	-4 027,00
9	ATS1801	modul 24hod. prepojenia	ks	1	8 911,00	8 911,00
10	ATS1743	prevodník TCP IP/optika ST	ks	-1	10 496,00	-10 496,00
11		stabilizovaný zdroj 13.8V/5A v skrinke	ks	1	3 600,00	3 600,00
12	BS131N	záložný akumulátor 12V/18Ah	ks	1	1 604,00	1 604,00
13	ATS1806	modul IP	ks	-1	8 911,00	-8 911,00
14	MK470	magnetický kontakt na povrch, cert. NBÚ "PT"	ks	-18	520,00	-9 360,00
15	MK470	magnetický kontakt na povrch, cert. NBÚ "PT"	ks	47	520,00	24 440,00
16	DX40PLUS	infrapohybový + MW detektor s antimasking, cert. NBÚ "PT"	ks	-4	2 464,00	-9 856,00

Por. číslo		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
17	DX40PLUS	infrapohybový + MW detektor s antimasking, cert. NBÚ "PT"	ks	7	2 464,00	17 248,00
18	DL500	detektor rozbitia skla, cert. NBÚ "PT"	ks	-5	2 370,00	-11 850,00
19	DL500	detektor rozbitia skla, cert. NBÚ "PT"	ks	7	2 370,00	16 590,00
20	VV600Plus	trezorový snímač, cert. NBÚ "PT"	ks	-2	4 828,00	-9 656,00
21	VV600Plus	trezorový snímač, cert. NBÚ "PT"	ks	4	4 828,00	19 312,00
22		montážna doštička pre trezorový snímač	ks	2	790,00	1 580,00
23	SS2351NL	opticko-dymový hlásič so základňou	ks	5	1 456,00	7 280,00
24		rozvádza č 19", 16U, delený	ks	-1	7 389,00	-7 389,00
25		rozvádzač 1 fázový, plastový, na povrch, 6-modulový	ks	-1	1 685,00	-1 685,00
26		modul 5 zásuviek s prep. ochranou a vypínačom, 1 U	ks	-1	1 274,00	-1 274,00
27		konektor na optické vlákno ST	ks	-32	169,00	-5 408,00
28		patch kábel optický, 1 m ST	ks	-8	299,00	-2 392,00
29		spojka ST	ks	-8	43,00	-344,00
30	ART1492	požiarna skrinka na kľúč, so sklom, tamper	ks	4	856,00	3 424,00
31		synoptické tablo LED	ks	-1	6 890,00	-6 890,00
32		istič 1f 10A	ks	-6	150,00	-900,00
33		dohľadové relé 230VAC	ks	-6	315,00	-1 890,00
34	SA-913F	vnútorná siréna s optickou signalizáciou	ks	-4	415,00	-1 660,00
35		S3040 tiesňový hlásič, pamäť poplachu, aktivácia sklopením	ks	4	1 049,00	4 196,00
36		ATS1201 rozširujúci modul 8-32 vstupov, 2A zdroj	ks	2	8 845,00	17 690,00
37		HA1 detektor prekročenia relatívnej vlhkosti	ks	1	4 254,00	4 254,00
38		TS300 elektronický detektor medzných teplôt	ks	1	2 730,00	2 730,00
39		WB200 detektor zaplavenia	ks	1	3 314,00	3 314,00
40		vonkajšia zálohová siréna OS-365	ks	1	1 823,00	1 823,00
41		zálohovaný zdroj BP-12 + aku 1,2	ks	1	1 315,00	1 315,00
42		súprava pagera príjimač-vysielač PG-4W	ks	1	3 536,00	3 536,00
43		telefónny komunikátor TD-101	ks	1	2 760,00	2 760,00
						209 738,00
		NOSNÝ MATERIÁL				
1		optický kábel 8 vlákno, multimód	m	-80	64,00	-5 120,00
2		chránička pre optický kábel	m	-75	14,00	-1 050,00

Por. číslo		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
3		kábel CYKY 3Cx1.5	m	-60	13,40	-804,00
4		kábel CYKY 3Cx1.5	m	10	13,40	134,00
5		vodič ž/z 6	m	-30	16,70	-501,00
6		kábel Alfa 8x0.22 + 2x0.5	m	-180	10,70	-1 926,00
7		kábel UTP 4x2xO.5	m	-45	11,20	-504,00
8		plastový žl'ab 18x18	m	90	24,10	2 169,00
9		plastový žl'ab 40x20	m	25	31,60	790,00
10		kábel telefónny Cu jadro SYKFY 3x2x0,5	m	310	9,00	2 790,00
11		kábel telefónny Cu jadro SYKFY 5x2x0,5	m	210	13,60	2 856,00
12		kábel telefónny Cu jadro J-Y(St)Y 4x2x0,8	m	15	17,60	264,00
						9 003,00
		MONTÁŽ				
1		značenie trasy vedenia	m	-90	7,20	-648,00
2		značenie trasy vedenia	m	115	7,20	828,00
3		montáž PVC žl'abu na omietku	m	-90	46,50	-4 185,00
4		montáž PVC žl'abu na omietku	m	115	46,50	5 347,50
5		uloženie kábla do žl'abu	m	-285	19,80	-5 643,00
6		uloženie kábla do žl'abu	m	520	19,80	10 296,00
7		vytvorenie káblovej formy do 5párov	ks	-128	144,00	-18 432,00
8		montáž ústredne PSN, vrátane zapojenia	ks	1	12 400,00	12 400,00
9		montáž klávesnice s LCD displejom, vrátane zapojenia	ks	1	3 390,00	3 390,00
10		montáž rozširovacieho modulu, vrátane zapojenia	ks	-5	805,00	-4 025,00
11		montáž rozširovacieho modulu, vrátane zapojenia	ks	8	805,00	6 440,00
12		zapojenie akumulátoru na pripravené svorky	ks	2	810,00	1 620,00
13		montáž doplnkového zdroja, vrátane zapojenia	ks	1	2 080,00	2 080,00
14		montáž mag. kontaktu na povrch, vrátane zapojenia	ks	-18	345,00	-6 210,00
15		montáž mag. kontaktu na povrch, vrátane zapojenia	ks	47	345,00	16 215,00
16		montáž PIR +MW snímača, vrátane zapojenia	ks	-4	1 940,00	-7 760,00
17		montáž PIR +MW snímača, vrátane zapojenia	ks	7	1 940,00	13 580,00
18		montáž detektoru rozbitia skla, vrátane zapojenia	ks	-5	665,00	-3 325,00
19		montáž detektoru rozbitia skla, vrátane zapojenia	ks	7	665,00	4 655,00

Por. číslo		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
20		montáž opticko-dymového snímača na strop, vrátane zapojenia	ks	5	615,00	3 075,00
21		zapojenie modulu ústredne	ks	3	810,00	2 430,00
22		zapojenie optického prevodníka	ks	-4	805,00	-3 220,00
23		montáž chráničky optického kábla	ks	-75	69,00	-5 175,00
24		zatiahnutie optického kábla do chráničky, vrátane prípravy na konekt.	m	-80	15,10	-1 208,00
25		ukončenie optického vlákna konektorom ST	m	-32	350,00	-11 200,00
26		osadenie racku na omietku	ks	-1	685,00	-685,00
27		montáž plastového rozvádzača vrátane ističov a zapojenia	ks	-1	439,00	-439,00
28		montáž modulu napájania do racku	ks	-1	310,00	-310,00
29		montáž synoptického tabla, vrátane zapojenia	ks	-1	3 380,00	-3 380,00
30		končenie a zapojenie zemného kábla	ks	-2	144,00	-288,00
31		montáž požiarnej skrinky na kľúč NO, vrátane zapojenia	ks	-1	399,00	-399,00
32		montáž požiarnej skrinky na kľúč NO, vrátane zapojenia	ks	4	399,00	1 596,00
33		montáž internej sirény, zapojenie	ks	-4	705,00	-2 820,00
34		montáž PSN tiesňového spínača, vrátane zapojenia	ks	4	407,00	1 628,00
35		montáž PSN seizmického snímača, vrátane zapojenia	ks	4	2 040,00	8 160,00
36		montáž PSN snímača zaplavenia, teploty, vlhkosť, vrátane zapojenia	ks	3	5 320,00	15 960,00
37		montáž PSN komunikátora, vrátane zapojenia	ks	1	447,00	447,00
38		montáž zálohovej sirény na povrch, vrátane zapojenia	ks	1	630,00	630,00
39		montáž zálohového zdroja BP-12, vrátane zapojenia	ks	1	210,00	210,00
40		uvedenie systému do prevádzky	ks	1	5 720,00	5 720,00
41		nastavenie systému, naprogramovanie, školenie užívateľa	ks	1	16 400,00	16 400,00
42		integrácia systému do vybudovanej bez.siete objektu, zaškolenie	ks	-1	4 400,00	-4 400,00
43		prvá odborná prehliadka systému vrátane vypr. správy o prehliadke	ks	1	11 300,00	11 300,00
44		projektová dokumentácia	ks	1	10 400,00	10 400,00
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				**373 548,5 Sk**
		DPH:	%	19		70 974,2 Sk
		PRÁCE A DODÁVKY spolu s DPH: :				**444 522,7 Sk**

ANTES B+M s. r. o.
SÚDNA 13, 911 01 TRENČÍN, SLOVENSKO
IČO: 31414079 DIČ: : SK2020383904
tel.:033/730 04 36, 730 05 01fax.:033/ 742 27 56
e-mail: anteshc@antes.sk
http://www.antes.sk
Zapísané na Okres. súde vTrenčíne, odd.Sro,
č. vložky: 762R

ISO 9001 DNV REGISTERED FIRM

Objekt : Učebne pre výuku US

Stavba : AOS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

Časť : Bezpečnostný projekt

ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu
1.		**DODÁVKA**				
		projekt pre fyzickú a objektovú bezpečnosť				
			ks	1	61 800,00	61 800,0
		DODÁVKY M spolu :				**61 800,0 Sk**
		DPH:	%	19		11 742,0 Sk
		PRÁCE A DODÁVKY spolu s DPH: :				**73 542,0 Sk**