V Rožňave, 30.10.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 13
Prílohy : —

ZMLUVA O DIELO č. PSB -9-88/2008 RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ : GB Slovakia s.r.o, SNP 15, 934 01 Levice
Zastúpený : Gabriel Bombicz
IČO : 36565563
IČ DPH : SK 2021903070
DIČ : 1020673412
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu : 0234137026 / 0900
Obchodný register : č. živnostenského registra 420-17446
č. Žo-2004/05051/2/ LEN Obvodný úrad v Leviciach

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava sociálnych miestností b.č. 042 – TOV Rožňava
v rozsahu podľa priloženého rozpočtu
CPV 45430000-0

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 03.11.2008
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 28.11.2008

Posádková správa budov ROŽŇAVA

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.

3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.

3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.

3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo

4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH		**371 363,25 Sk**
DPH 19%		70 559,00 Sk
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**441 922,25 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.



5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.



7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje : Ing. Tivadar Temesy

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. Imrich Drappan

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 18, v priestoroch vojenských objektov:
Kasárne Rožňava .

Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou, zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov. Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.

Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za zhotoviteľa : Gabriel Bombicz
za objednávateľa: Štefan CZERANKO

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:

8.3 Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Ing. Tivadar Temesy
Za zhotoviteľa : Gabriel Gembicz

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.



Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, GP Slovakia

30.10.2008
V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:
.....
riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

30.10.2008
V Rožňave dňa .....

GB Slovakia s.r.o.
SNP 15, 934 01 Levice
IČO: 36 565 563, DIČ: 2021903070
IČ DPH: SK2021903070

Za zhotoviteľa:
.....
Gabriel Bombicz

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Stavba :Oprava sociálnych miestností budovy č.042 - TOV Rožňava	Miesto: Rožňava	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa:	Zmluva č.:

Odberateľ:	PSB Rožňava	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	GB Slovakia s.r.o. LEVICE	IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	441 922 Sk	1 M2 UP	441 922 Sk
1 M2 ZP	441 922 Sk	1 M	441 922 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	122 544.12	1 252.66	123 796.78
2	PSV:	104 418.93	143 147.54	247 566.47
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	226 963.05	144 400.20	371 363.25

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: GB Slovakia s.r.o. SNP 15, 934 01 Levice IČO: 36 565 563, DIČ: 2021903070 IČ DPH: SK2021903070

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: Poštárková správa budov ROŽŇAVA

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	371 363.25
22	DPH 19% z:	371 363.25	70 559.00
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	441 922.25
F	Odpočet - prípočet		

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH: *12 327.00*

S DPH: *14 669.13*

tlačivo: ODIS A10

ing. MARIÁN REDWITZ

Odberateľ: PSB Rožňava
Projektant:
Dodávateľ: GB Slovakia s.r.o. LEVICE

JKSO :

Stavba :Oprava sociálnych miestností budovy č.042 - TOV Rožňava

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	28 944.50	1 252.66	30 197.16	*1 002.36*	4.53001	0.000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	93 599.62	0.00	93 599.62	*3 106.94*	0.00704	0.424
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	122 544.12	1 252.66	123 796.78	*4 109.30*	4.53704	0.424
725 - Zariaďovacie predmety spolu :	27 839.50	0.00	27 839.50	*924.10*	0.10905	0.091
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	27 839.50	0.00	27 839.50	*924.10*	0.10905	0.091
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	833.00	1 869.00	2 702.00	*89.69*	0.00007	0.000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	4 680.00	44 412.00	49 092.00	*1 629.56*	0.22400	0.000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	5 513.00	46 281.00	51 794.00	*1 719.25*	0.22407	0.000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	17 540.85	20 088.48	37 629.33	*1 249.06*	1.16051	0.000
776 - Podlahy povlakové spolu :	751.21	0.00	751.21	*24.94*	0.00000	0.012
77 - PODLAHY spolu :	18 292.06	20 088.48	38 380.54	*1 274.00*	1.16051	0.012
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	29 486.60	25 477.56	54 964.16	*1 824.48*	4.15504	0.000
783 - Nátery spolu :	2 689.77	0.00	2 689.77	*89.28*	0.00150	0.000
784 - Maľby spolu :	9 686.00	0.00	9 686.00	*321.52*	0.07192	0.000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	41 862.37	25 477.56	67 339.93	*2 235.28*	4.22846	0.000
799 - PSV ostatné spolu :	10 912.00	51 300.50	62 212.50	*2 065.08*	0.00252	0.000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	104 418.93	143 147.54	247 566.47	*8 217.70*	5.72460	0.103
Rozpočet celkom :	226 963.05	144 400.20	371 363.25	*12 327.00*	10.26164	0.526

Odberateľ: PSB Rožňava
Projektant:
Dodávateľ: GB Slovakia s.r.o. LEVICE

JKSO :

Stavba :Oprava sociálnych miestností budovy č.042 - TOV Rožňava

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	011	61247-30211	Omietka vnút stien jadrová BAUMIT MVR Uni, ručne umyvàreň 17 = 17,000 WC 22 = 22,000 HOSP .M. 15,3 = 15,300	54.300 m2		221.00	*7.336*	12 000.30		*398.337*	1.01813		19
2	011	63245-11352	Poter BAUMIT drevom hladený hr. do 3 cm šatňa mužstva 11,83 = 11,830 umyvàreň 8 = 8,000 WC 28 = 28,000 hosp.m. 10 = 10,000	57.830 m2		286.00	*9.493*	16 539.38		*549.007*	3.46980		19
3	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm 1,17*4 = 4,680	4.680 m		86.50	*2.871*	404.82		*13.438*	0.04137		19
4	MAT	283 421450	Plastový parapet š. do 200mm 4,68*1,01 = 4,727	4.727 m		265.00	*8.796*		1 252.66	*41.581*	0.00071		19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	30 197.16				28 944.50	1 252.66	*1 002.36*	4.53001		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
5	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2 1,17*1,46*4 = 6,833	6.833 m2		152.00	*5.045*	1 038.62		*34.476*	0.00704	0.424	19
6	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4.537 t		635.00	*21.078*	2 881.00		*95.632*			19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	EUR	Spolu	Spolu	%
			200 = 200,000										
			búranie dlažby s cem.poterom										
			95 = 95,000										
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	93 599.62				93 599.62		*3 106.94*	0.00704	0.424	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	123 796.78				122 544.12	1 252.66	*4 109.30*	4.53704	0.424	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
			725 - Zariaďovacie predmety										
8	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	2.000	súbor	150.00	*4.979*	300.00		*9.958*		0.038	19
			WC										
			2 = 2,000										
9	721	72511-1100	Splachovacia nádrž s roh. ventilom vysoko polož. štandardná kvalita	2.000	kus	1 360.00	*45.144*	2 720.00		*90.287*	0.00754		19
10	721	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	2.000	súbor	4 640.00	*154.020*	9 280.00		*308.040*	0.05804		19
11	721	72512-2100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	1.000	súbor	2 630.00	*87.300*	2 630.00		*87.300*	0.01029		19
12	721	72512-2817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou	1.000	súbor	61.50	*2.041*	61.50		*2.041*		0.011	19
13	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2.000	súbor	99.50	*3.303*	199.00		*6.606*		0.038	19
			UMYVáREń										
			1 = 1,000										
			WC										
			1 = 1,000										
14	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	2.000	súbor	2 290.00	*76.014*	4 580.00		*152.028*	0.02638		19
			UMYV.+WC										
			2 = 2,000										
15	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	2.000	súbor	58.50	*1.942*	117.00		*3.884*		0.002	19
16	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	2.000	kus	2 300.00	*76.346*	4 600.00		*152.692*	0.00368		19
17	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1.000	súbor	3 240.00	*107.548*	3 240.00		*107.548*	0.00312		19
18	721	72584-0850	Demontáž batérií sprchových diferenc. do G 3/4 x 1	1.000	kus	112.00	*3.718*	112.00		*3.718*		0.002	19

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	EUR	Spolu	Spolu	%
			0,82*5 = 4,100										
			0,62*2 = 1,240										
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	2 702.00				833.00	1 869.00	*89.69*	0.00007		
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
21	767	76763-1136	Montáž okien plastových jednokrídlových 1000 x 1400 mm	4.000	kus	1 170.00	*38.837*	4 680.00		*155.348*	0.00200		19
22	MAT	611 405249	Okno plastové biele 1170x1460mm	4.000	kus	11 103.00	*368.552*		44 412.00	*1 474.208*	0.22200		19

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecializovaný materiál	EUR	Spolu	Spolu	%
			šatňa mužstva										
			2,6*4,55 = 11,830										
			776 - Podlahy povlakové spolu :	751.21				751.21		*24.94*		0.012	
			77 - PODLAHY spolu :	38 380.54				18 292.06	20 088.48	*1 274.00*	1.16051	0.012	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
29	771	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do tmelu	54.300	m2	505.00	*16.763*	27 421.50		*910.227*	2.94143		19
			umyváreň										
			17 = 17,000										
			wc										
			22 = 22,000										
			hosp.miestnosť										
			15,3 = 15,300										
30	771	78147-9704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	54.300	m2	7.50	*0.249*	407.25		*13.518*	0.05050		19
			17+22 = 39,000										
31	MAT	597 658000	Obkl. hut. B 1 far. hl. 200x200 OT3 1A	55.386	m2	460.00	*15.269*		25 477.56	*845.700*	1.16311		19
			17*1,02 = 17,340										
			22*1,02 = 22,440										
			15,3*1,02 = 15,606										
32	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	4.155	t	399.00	*13.244*	1 657.85		*55.031*			19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	54 964.16				29 486.60	25 477.56	*1 824.48*	4.15504		
			783 - Nátery										
33	783	78320-1821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	9.372	m2	169.00	*5.610*	1 583.87		*52.575*			19
			šatňa-zárubňa										
			(2+0,8+2)*0,33 = 1,584										
			WC										
			1,584*2 = 3,168										
			(2+0,6+2)*0,33*2 = 3,036										
			hospodárska miestnosť										
			1,584 = 1,584										
34	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	9.372	m2	118.00	*3.917*	1 105.90		*36.709*	0.00150		19
			šatňa										
			1,584 = 1,584										
			783 - Nátery spolu :	2 689.77				2 689.77		*89.28*	0.00150		
			784 - Maľby										

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Spol... materiál	EUR	Spolu	Spolu	%
			60 = 60,000										

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-9-88/2008-Rv „Oprava sociálnyc
miestností b.č. 042 - TOV Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

