Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB- PP-27-142/2007 **s originálom.**

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

KJ 439/07

ZMLUVA O DIELO č. PSB PP-27- 142/2007

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.	Objednávateľ	: Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov 29. august, 058 01 Poprad
	Štatutárny zástupca:	: Ing. Štefan PRIBILINEC
	I ČO	: 00805203
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 0000007000172461/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach tech.	: Eduard Palubjak
1.2.	Zhotoviteľ	: Ing. Orth Romuald
	Sídlo	: Baštova 7, Košice
	Zastúpený	: Ing. Romuald ORTH
	IČO	: 10826912
	DIČO	: 1024129975
	Bankové spojenie	: SLSP Košice - mesto
	Č.účtu	: 82172083-0900

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení“

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 12.9.2007
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 15.10.2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

Posádková správa budov Poprad

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia sú objekty PSB Poprad, VÚ Kežmarok, VVP Zaľubica, VÚ 8838 Poprad, VÚ 5574/92 Kežmarok, budova OVS Poprad

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena celkom vrátane DPH **616 183,-**

Nie je platca DPH

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

Pozemková správa a úprav Poprad

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia ,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia prác objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov ,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.4. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť, výsledky kontrol kvality(atesty)súvisiace s predmetom plnenia.
Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.5. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Jozef Dvornický

8.6. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- revízne správy

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Práce budú odovzdané , len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že ich preberá.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade ,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

Poľadková správa budov Poprad

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne .V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod ,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje .Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady ,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.- O ochrane utajovaných skutočností a o zmene a o doplnení niektorých zákonov
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami , podpísanými oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia
Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch ,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 12.09.2007

Pošádková správa budov * Poprad *

Ing. Romuald ORTH
prehliadky - skúšky PZ a TZ
Stará baštová 7
040 01 KOŠICE

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ

Pošádková správa budov * Poprad *

C E N O V A P O N U K A

ORGANIZACIA : POSADKOVA SPRAVA BUDOV
ULICA : ul. 29. augusta
MESTO : 058 45 Poprad ICO : 00805203
CINNOST : -odborna skuska pl. zar. **PSB Poprad Kezmarok**

V zmysle zakona 18/96 Zb
Cennik: VC 7/222/95

skupina: 5050 - regulacne stanice plynu

polozka	jed. cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	179.00	1	179,-
02 kontr. budovy reg. stanice	194.00	1	194,-
03 kontr. vetrania	154.00	1	154,-
04 kontr. izolacnej spojky	144.00	1	144,-
05 kontrola vodiveho prepojenia	115.00	1	115,-
06 kontrola predohrevu plynu -kontrola strojneho vybavenia	192.00	1	192,-
09 supatko do DN 150 vrchne	285.00	2	570,-
11 kulovy uzaver do DN 150	189.00	12	2268,-
14 supatko nad DN 150 -zemne	281.00	1	281,-
17 kontrola filtra	134.00	2	268,-
18 kontrola filtra v rozobratom stave	186.00	2	372,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	154.00	3	462,-
20 funkcna skuska bezp. rychlouzaveru	201.00	3	603,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	180.00	3	540,-
22 funkcna skuska regulatoru	198.00	3	594,-
23 kontr. nastavenia hodnot hlavneho PV	150.00	3	450,-
24 kontrola funkcie hlavneho poistneho ventil	190.00	1	190,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	132.00	1	132,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	198.00	1	198,-
27 kontrola plynomeru	106.00	1	106,-
28 kontr. funkcie zapisovacieho zariadenia	106.00	1	106,-
29 kontr. napojenia manometra	179.00	1	179,-
30 kontrola teplomeru	179.00	1	179,-
31 kontrola spravnej funkcie(manometra, tepl.)	198.00	5	990,-
32 kontrola tesnosti priruboveho spoja	197.00	26	5122,-
36 kontr. ochrany voci korozii	154.00	1	154,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	191.00	1	191,-
38 kontrola filtra pred RS	169.00	1	169,-
39 kontrola odstranenia zavad	122.00	1	122,-

Spolu 15224,-
x index 1.15

Spolu - regulacna stanica plynu. BAUMS..... 17507,60

skupina: 5050 - regulacne stanice plynu-

polozka	jed. cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	179.00	1	179,-
02 kontr. budovy reg. stanice	194.00	1	194,-
03 kontr. vetrania	154.00	1	154,-
04 kontr. izolacnej spojky	144.00	1	144,-
05 kontrola vodiveho prepojenia -kontrola strojneho vybavenia	115.00	1	115,-
09 supatko do DN 150 vrchne	185.00	5	925,-
11 kulovy uzaver do DN 150	89.00	1	89,-
17 kontrola filtra	134.00	1	134,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	154.00	1	154,-
20 funkcna skuska bezp. rychlouzaveru	201.00	1	201,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	180.00	1	180,-
22 funkcna skuska regulatoru	198.00	1	198,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	132.00	1	132,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	198.00	1	198,-
27 kontrola plynomeru	106.00	1	106,-
29 kontr. napojenia manometra	179.00	4	716,-
30 kontrola teplomeru	179.00	5	895,-
31 kontrola spravnej funkcie(manometra, tepl.)	198.00	5	990,-
32 kontrola tesnosti prirubovehо spoja	197.00	24	4728,-
36 kontr. ochrany voci korozii	154.00	1	154,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	191.00	1	191,-
39 kontrola odstranenia zavad	122.00	2	244,-
Spolu			11021,-
			x index 1.40
Spolu - regulacna stanica plynu- KSA		....	15429,40

skupina: 5074/96 - plynovy spotrebic

polozka	jed. cena	ks	suma
03 kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom do 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04 kontr. napojenia a funkcie odvzdusno-vacieho potrubia.....	98.00	1	98,-
05 kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06 kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	5	1305,-
08 kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	3	183,-
09 kontr. tesnosti spojov penotvornym roztoko	84,00	12	1008,-
10 kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
11 kontr. tesnosti prirubovehо spoja penotvornym roztoko	84,00	12	1008,-
12 kontr. tesnosti prirubovehо spoja detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
13 kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	3	33,-
14 kontr. funkcie supatka	27,00	1	27,-
17 uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19 kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20 kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	7	5075,-
21 kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu	830,00	5	4150,-
22 kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23 kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24 kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25 kontr. funkcie ventilatoru pre privod			

	spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26	kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27	kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28	kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	1	259,-
29	kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30	kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31	kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak	224,00	1	224,-
32	kontr. funkcie a tepelneho vykonu pevneho zapalovacieho horacik	207,00	1	207,-
33	meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34	meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35	meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36	meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37	meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	1	41,-
38	meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	1	41,-
39	meranie zbytkoveho kyslika na max. vykon	312,00	1	312,-
40	meranie zbytkoveho kyslika na min. vykon	140,00	1	140,-
41	kontrola funkcie tahu	132,00	1	132,-
42	kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kureniska	132,00	1	132,-
43	kontr. funkcie rucneho zapalovacieho horaciku	139,00	1	139,-
44	kontr. zapalovacieho a pozorovacieho otvor	82,00	1	82,-
45	kontr. funkcie injektoroveho horaku	224,00	1	224,-
47	kontr. funkcie dvojstupnovej bezp. klapky	169,00	1	169,-
48	kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
49	kontr. funkcie sustavy miesic- nulovy regulator.....	340,00	1	340,-
50	kontr. funkcie poistky proti poklesu tlaku plynu.....	140,00	1	140,-
51	kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1	312,-
52	kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....	20,00	1	20,-

Spolu		32754,-
	x index 1.40	
Spolu - plynovy spotrebic. baums 186 c.1.....	....	45855,60

skupina: 5074/96 - plynovy spotrebic

polozka	jed. cena	ks	suma
03 kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom nad 1000 kW	2550,00	1	2550,-
04 kontr. napojenia a funkcie odvzdusnovacieho potrubia.....	98.00	1	98,-
05 kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06 kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	1	261,-
08 kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	1	61,-
10 kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
12 kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	8	1024,-
13 kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	3	33,-
14 kontr. funkcie supatka	27,00	2	54,-
17 uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19 kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20 kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	1	725,-
21 kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu	830,00	1	830,-
22 kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23 kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24 kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25 kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26 kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27 kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28 kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	1	259,-
29 kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30 kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31 kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak	224,00	1	224,-
33 meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34 meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35 meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36 meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37 meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	1	41,-
38 meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	1	41,-
42 kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kurenis	132,00	1	132,-
48 kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
51 kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1	312,-
52 kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....	245,00	1	245,-
Spolu			19057,-
			x index 1.40
Spolu BAUMS 115.....			26679,80

skupina: 5074/96 - plynovy spotrebic

polozka	jed. cena	ks	suma
03 kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom nad 1000 kW	2550,00	1	2550,-
04 kontr. napojenia a funkcie odvzdusno-vacieho potrubia.....	98.00	1	98,-
05 kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06 kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	1	261,-
08 kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	1	61,-
10 kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
12 kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	8	1024,-
13 kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	3	33,-
14 kontr. funkcie supatka	27,00	2	54,-
17 uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19 kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20 kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	1	725,-
21 kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu	830,00	1	830,-
22 kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23 kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24 kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25 kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26 kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27 kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28 kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	1	259,-
29 kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30 kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31 kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak	224,00	1	224,-
33 meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34 meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35 meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36 meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37 meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	1	41,-
38 meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	1	41,-
42 kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kurenis	132,00	1	132,-
48 kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
51 kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1	312,-
52 kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....	245,00	1	245,-
Spolu			19057,-
			x index 1.40
Spolu kotly KSA.....			26679,80

SPOLU

polozka		suma
Spolu - regulacna stanica plynu. BAUMS.....	....	17507,60
Spolu - regulacna stanica plynu- KSA	....	15429,40
Spolu - plynovy spotrebic. baums 186 c.1.....	....	45855,60
Spolu BAUMS 115.....		26679,80
Spolu kotly KSA.....		26679,80
SPOLU.....		132152,20

Celkom k uhrade zaokruhlene: 132.152,-

Cena dohodou po zlave...10 %..: **119 026,-**

Posádková správa Poprad

Ing. ORTH Romuald
skúšky plynových a tlakových zariadení
0905/424 831
IČO 10826912 DIČ 1024129975

C E N O V A P O N U K A

ORGANIZACIA : POSADKOVA SPRAVA BUDOV POPRAD
ULICA : ul. 29. augusta
MESTO : 058 45 Poprad ICO : 00805203
CINNOST : PREHLIADKA A SKUSKA PLYNOVEHO ZARIADENIA **PSB POPRAD**

V zmysle zákona 18/96 Zb
Cenník: VC 7/222/95

Zoznam zariadení:

-Regulačná stanica plynu pre HLAVNU KOTOLNU
-Priemyselný plynovod pre HLAVNU KOTOLNU-3 ks kotlov
-Stredotlaky plynovod pripojky
-Plynove spotrebice HLAVNEJ KOTOLNE 3 ks kotlov
-Plynove spotrebice GAMAT
---

skupina: 5050 - regulacne stanice plynu-1 ks RS- 1 ks RTP

polozka	jed. cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	179.00	1	179,-
02 kontr. budovy reg. stanice	194.00	1	194,-
03 kontr. vetrania	154.00	1	154,-
04 kontr. izolacnej spojky	144.00	1	144,-
05 kontrola vodiveho prepojenia -kontrola strojneho vybavenia	115.00	1	115,-
09 supatko do DN 150 vrchne	185.00	5	925,-
11 kulovy uzaver do DN 150	89.00	1	89,-
17 kontrola filtra	134.00	1	134,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	154.00	1	154,-
20 funkcna skuska bezp. rychlouzaveru	201.00	1	201,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	180.00	1	180,-
22 funkcna skuska regulatoru	198.00	1	198,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	132.00	1	132,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	198.00	1	198,-
27 kontrola plynomeru	106.00	1	106,-
29 kontr. napojenia manometra	179.00	4	716,-
30 kontrola teplomeru	179.00	5	895,-
31 kontrola spravnej funkcie(manometra, tepl.)	198.00	5	990,-
32 kontrola tesnosti priruboveho spoja	197.00	24	4728,-
36 kontr. ochrany voci korozii	154.00	1	154,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	191.00	1	191,-
39 kontrola odstranenia zavad	122.00	2	244,-
Spolu			11021,-
			x index 1.40
Spolu - regulacna stanica plynu-HLAVNA KOTOLNA		....	15429,40

skupina: 5060/89 - Stredotlaky plynovod-HLAVNA KOTOLNA+TLAKOVA SKUSKA

polozka ABHR c. 18/97	jed. cena	ks	suma
-kontrola plynovodu v sulade s PD			
01 plynovod do 20 m	117.70	1	117,70
03 plynovod nad 50 m aj za kazdych zap. 20m	95.50	1	95,50
-vyhladanie plynovodu bez dokumentaci			
04 plynovod do 20 m	170.90	1	170,90
06 plynovod od 50m aj za kazdych zap. 20m	113.20	1	113,20
-zistenie stavu plynovodu			
07 plynovod do 20 m	157.60	1	157,60
09 plynovod od 50m aj za kazdych zap. 20m	91.00	1	91,-
-kotrola hlavneho uzaveru			
-kontrola dielcich uzaverov			
13 kohut, kulovy uzaver	15.50	7	108,50
20 kotrola tesnosti spojov	15.50	23	356,50
-skuska tesnosti			
-kontrola plynovodu pred natlakovanim			
27 plynovod do DN 50-20 bm	48,00	1	48,-
31 plynovod do DN 50-80 nad 50 bm 20 bmxn	82,00	1	82,-
33 odstavenie spotrebica z prevadzky	15,00	3	45,-
34 prevedenie skusky tesnosti	102,00	1	102,-
35 odvzdusnenie plynovodu do DN 50-20 bm	42,00	1	42,-
38 odvzdusnenie plynovodu do DN 50-80 do 20 b	54,00	1	54,-
41 uvedenie spotrebica do prevadzky	15,00	3	45,-
43 kontr. odstranenia zavad z minulej revizie	4.00	1	4,-
Spolu			1632,90
			x index 1.40
Spolu - Stredotlaky plynovod HLAVNA KOTOLNA...		....	2286,06

skupina: 5062 - stredotlaky plynovod-pripojky

polozka STL	jed. cena	ks	suma
01 kontrola nadzemneho plynovodu do 50 m	244.00	1	244,-
04 kontrola zemneho plynovodu do 100 m	231.00	4	924,-
08 kontrola cuchacky	138.00	1	138,-
10 kontrola supatka-zemne	172.00	4	688,-
14 kontrola tesnosti spoja detektorom	138.00	12	1656,-
16 kontr. tesnosti prir. spoja detektorom	138.00	5	690,-
22 kontrola pripojku na hlavny uzaver	148.00	4	592,-
22 kontrola odstranenia zavad	22.00	4	88,-
Spolu			5020,-
			x index 1.30
Spolu - stredotlaky plynovod-pripojky.....		....	6526,-

skupina: 5074/96 - plynovy spotrebic kotol KDVE nad 100 kW 3 ks

polozka	jed. cena	ks	suma
03 kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom nad 1000 kW	3250,00	3	9750,-
04 kontr. napojenia a funkcie odvzdusno-vacieho potrubia.....	98.00	3	294,-
05 kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	3	6810,-
06 kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	3	783,-
08 kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	3	183,-
10 kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	24	3072,-
12 kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	24	3072,-
13 kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	9	99,-
14 kontr. funkcie supatka	27,00	3	81,-
17 uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	3	7860,-
19 kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	3	2520,-
20 kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	3	2175,-
21 kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu	830,00	6	4980,-
22 kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	3	2190,-
23 kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	3	2190,-
24 kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	3	2190,-
25 kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	3	978,-
26 kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	3	972,-
27 kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	3	996,-
28 kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	3	777,-
29 kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	3	540,-
30 kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	3	540,-
31 kontr. horenia a stabilita plamena hl. hora	224,00	3	672,-
33 meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	3	936,-
34 meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	3	936,-
35 meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	3	936,-
36 meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	3	936,-
37 meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	3	123,-
38 meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	3	123,-
42 kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kurenis	132,00	3	396,-
48 kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	3	363,-
51 kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	3	936,-
52 kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....	225,00	3	675,-
Spolu			60084,-
			x index 1.40
Spolu - plynovy spotrebic. kotol KDVE-3 ks.....		....	84117,60

skupina: 5070/97 - lokalne spotrebice

polozka - topidlo ABHR c. 18/97	jed. cena	ks	suma
19 kontr. pripojenia spotrebica a uzveru pl.	113.20	13	1471,60
20 kontr. funkcie zap. zariadenia a horaciku	37.70	13	490,10
21 kontr. zapalenia a horenia hlavneho horaku	53.30	13	692,90
22 kontr. funkcie poistky plamena	66.60	13	865,80
23 kontr. zostavenia odtahu spalin	37.70	13	490,10
24 kontrola odtahu	75.50	13	981,50
25 kontrola CO nad spotrebicom	91.00	13	1183,-
26 kontrola CO v spalinach	75.50	13	981,50
27 kontr. technickeho stavu	37.70	13	490,10
Spolu			7646,60
			x index 1.40
Spolu - topidlo.....		....	10705,24

SPOLU

polozka		suma
Spolu - regulacna stanica plynu-HLAVNA KOTOLNA	....	15429,40
Spolu - Stredotlaky plynovod HLAVNA KOTOLNA...	....	2286,06
Spolu - stredotlaky plynovod-pripojky.....	....	6526,-
Spolu - plynovy spotrebic. kotol KDVE-3 ks.....	....	84117,60
Spolu - topidlo.....	....	10705,24
SPOLU.....		119064,30

Celkom k uhrade zaokruhlene: 119.064,-

Cena dohodou po zlave: 10 %.....107 157,-Sk

dodavatel

odberatel

Posádková správa budov * Poprad *

Jozef [illegible]

Ing. ORTH Romuald
skúšky plynových a tlakových zariadení
0905/424 831
IČO 10826912 DIČ 1024129875

C E N O V A P O N U K A

ORGANIZACIA : POSADKOVA SPRAVA BUDOV
ULICA : ul. 29. augusta
MESTO : 058 45 Poprad ICO : 00805203
CINNOST : PREHLIADKA A SKUSKA PLYNOVEHO ZARIADENIA **VVP ZALUBICA**

V zmysle zakona 18/96 Zb
Cennik: VC 7/222/95

Zoznam zariadeni:

-Regulacna stanica plynu pre CMTZ-1 ks RTP
-Plynove spotrebice kotolne CMTZ

-Regulacna stanica plynu pre OSETROVNU-1 ks RTP
-Plynove spotrebice kotolne OSETROVNA-3 ks kotlov

-Regulacna stanica plynu pre STRAZNU SLUZBU-1 ks RTP
-Plynove spotrebice kotolne STRAZNA SLUZBA-1 ks kotol

-Regulacna stanica plynu pre PREVADZKOVA BUDOVA-4 ks RTP
-Plynove spotrebice kotolne PREVADZKOVA BUDOVA-2 ks kotlov
---

skupina: 5050 - regulacne stanice plynu-4 ks RS- 7 ks RTP

polozka	jed. cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	179.00	4	716,-
02 kontr. budovy reg. stanice	194.00	4	776,-
03 kontr. vetrania	154.00	4	616,-
04 kontr. izolacnej spojky	144.00	4	576,-
05 kontrola vodiveho prepojenia	115.00	4	460,-
06 kontrola predohrevu plynu	192.00	1	192,-
-kontrola strojneho vybavenia			
09 supatko do DN 150 vrchne	185.00	3	555,-
11 kulovy uzaver do DN 150	89.00	17	1513,-
17 kontrola filtra	134.00	7	938,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	154.00	7	1078,-
20 funkcna skuska bezp. rychlouzaveru	201.00	7	1407,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	180.00	7	1260,-
22 funkcna skuska regulatoru	198.00	7	1386,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	132.00	3	396,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	198.00	3	594,-
27 kontrola plynomeru	106.00	4	424,-
29 kontr. napojenia manometra	179.00	5	895,-
30 kontrola teplomeru	179.00	3	537,-
31 kontrola spravnej funkcie(manometra, tepl.)	198.00	6	1188,-
32 kontrola tesnosti priruboveho spoja	197.00	4	788,-
36 kontr. ochrany voci korozii	154.00	2	308,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	191.00	2	382,-
39 kontrola odstranenia zavad	122.00	2	244,-
Spolu			17229,-
			x index 1.00
Spolu - regulacna stanica plynu.....		....	17229,-

skupina: 5072/92 - plynove kotly do 50 kW

polozka AbHR c.18/97	jed.cena	ks	suma
01 kontr. umiestnenia a pripojenia kotla	266.40	2	532,80
02 kontr. celkoveho stavu kotla	44.40	2	88,80
04 kontrola tesnosti spoja	15.50	8	124,-
05 kontrola funkcie uzaveru (kohut)	7.50	1	7,50
07 kontr. mer. pretlaku plynu	113.20	2	226,40
08 uvedenie kotla do prevadzky	88.80	2	177,60
09 odpocet spotreby plynu	66.60	2	133,20
10 kontr. funkcie regulacnych prvkov	22.20	2	44,40
11 kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu	55.50	2	111,-
12 kontr. funkcie havarijneho termostatu	55.50	2	111,-
13 kontr. funkcie priestoroveho termostatu	66.60	2	133,20
15 kontr. funkcie zapalovacieho horaciku	37.70	2	75,40
16 kontr. funkcie termoelektrickej poistky	66.60	2	133,20
17 kontr. horenia hlavneho horaku	53.30	2	106,60
18 kontr. odtahu spalin	55.50	2	111,-
19 kontr. CO v spalinach	88.80	2	177,60
20 kontr. CO2 v spalinach	88.80	2	177,60
21 kontr. teploty spalin	75.50	2	151,-
22 kontr. tahu	88.80	2	177,60
23 kontr. CO v ovzdusi	75.50	2	151,-
24 kontr. odstranenia zavad	113.20	1	113,20
Spolu			3064,10
			x index 1.00
Spolu - plynove kotly do 50 kW.....		....	3064,10

skupina: 5073/96 - plynove kotly nad 50 kW

polozka	jed.cena	ks	suma
01 kontr. umiestnenia a pripojenia kotla	820.00	4	3280,-
02 kontr. celkoveho stavu kotla	740.00	4	2960,-
03 kontr. napojenia a funkcie odvzd. potrubia	170.00	4	680,-
04 kontr. meracieho a regulacneho zariadenia	760.00	4	3040,-
06 kontr. tesnosti spoja	128.00	4	512,-
07 kontrola funkcie uzaveru (kohut)	33.00	4	132,-
08 kontrola funkcie uzaveru (supatko)	33.00	4	132,-
10 uvedenie kotla do prevadzky	780.00	4	3120,-
11 odpocet spotreby plynu	62.00	4	248,-
13 kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu	230.00	4	920,-
14 kontr. funkcie havarijneho termostatu	230.00	4	920,-
15 kontr. funkcie priestoroveho termostatu	230.00	4	920,-
16 kontr. funkcie kominovej klapky	121.00	4	484,-
17 kontr. funkcie zapalovacieho horaciku	230.00	4	920,-
18 kontr. funkcie termoelektrickej poistky	230.00	4	920,-
19 kontr. horenia hlavneho horaku	230.00	4	920,-
20 kontr. funkcie STOP tlacitka	230.00	4	920,-
21 kontr. odtahu spalin	41.00	4	164,-
22 kontr. meranie odtahu spalin	41.00	4	164,-
23 kontr. CO v spalinach	312.00	4	1248,-
24 kontr. CO2 v spalinach	321.00	4	1284,-
25 kontr. teploty spalin	41.00	4	164,-
26 obsah CO v priestore	312.00	4	1248,-
27 kontr. odstranenia zavad	20.00	1	20,-
Spolu			25320,-
			x index 1.00
Spolu - plynove kotly nad 50 kW.....		....	25320,-

skupina: 5074/96 - plynovy spotrebic kotol WIESSMAN c.1

polozka	jed.cena	ks	suma
03 kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom nad 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04 kontr. napojenia a funkcie odvzdusno-vacieho potrubia.....	98.00	1	98,-
05 kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06 kontr. instalacie meracieho,regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	1	261,-
08 kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	1	61,-
10 kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
12 kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	8	1024,-
13 kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	3	33,-
14 kontr. funkcie supatka	27,00	2	54,-
17 uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19 kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20 kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	1	725,-
21 kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu	830,00	1	830,-
22 kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23 kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24 kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25 kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26 kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27 kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28 kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	1	259,-
29 kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30 kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31 kontr. horenia a stabilita plamena hl.hora	224,00	1	224,-
33 meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34 meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35 meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36 meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37 meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	1	41,-
38 meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	1	41,-
42 kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kurenis	132,00	1	132,-
48 kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
51 kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1	312,-
52 kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....	225,00	1	225,-

Spolu	19737,-
	x index 1.00
Spolu - plynovy spotrebic.WIESSMAN c.1.....	 19737,-

skupina: 5074/96 - plynovy spotrebic kotol WIESSMAN c. 2

polozka	jed. cena	ks	suma
03 kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom nad 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04 kontr. napojenia a funkcie odvzdusnovacieho potrubia.....	98.00	1	98,-
05 kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06 kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	1	261,-
08 kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	1	61,-
10 kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
12 kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	8	1024,-
13 kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	3	33,-
14 kontr. funkcie supatka	27,00	2	54,-
17 uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19 kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20 kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	1	725,-
21 kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu	830,00	1	830,-
22 kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23 kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24 kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25 kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26 kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27 kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28 kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	1	259,-
29 kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30 kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31 kontr. horenia a stabilita plamena hl. hora	224,00	1	224,-
33 meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34 meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35 meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36 meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37 meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	1	41,-
38 meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	1	41,-
42 kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kurenis	132,00	1	132,-
48 kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
51 kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1	312,-
52 kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....	225,00	1	225,-
Spolu			19737,-
			x index 1.00
Spolu - plynovy spotrebic. WIESSMAN c. 2.....		....	19737,-

SPOLU

polozka		suma
Spolu - regulacna stanica plynu.....	....	17229,-
Spolu - plynove kotly do 50 kW.....	....	3064,10
Spolu - plynove kotly nad 50 kW.....	....	25320,-
Spolu - plynovy spotrebic. WIESSMAN c.1.....	....	19737,-
Spolu - plynovy spotrebic. WIESSMAN c.2.....	....	19737,-
SPOLU.....		85087,10

Celkom k uhrade zaokruhlene: 85.087,-

Cena dohodou po zlave:..... **70 000,-Sk**

dodavatel

odberatel

Posádková správa budov * Poprad *

Ing. ORTH Romuald
skúšky plynových a tlakových
zariadení
0905/424 831
IČO 10826912 DIČ 1024129875

Jozef DVORNICKÝ

C E N O V A P O N U K A

ORGANIZACIA : POSADKOVA SPRAVA BUDOV
ULICA : ul. 29. augusta
MESTO : 058 45 Poprad ICO : 00805203
CINNOST : PREHLIADKA A SKUSKA PL. ZAR. **VU 88 38 Poprad STRAZE**

V zmysle zakona 18/96 Zb
Cennik: VC 7/222/95

skupina: 5050 - regulacne stanice plynu

polozka	jed. cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	279.00	1	279,-
02 kontr. budovy reg. stanice	294.00	1	294,-
03 kontr. vetrania	254.00	1	254,-
04 kontr. izolacnej spojky	244.00	1	244,-
05 kontrola vodiveho prepojenia	215.00	1	215,-
06 kontrola predohrevu plynu	292.00	1	292,-
-kontrola strojneho vybavenia			
09 supatko do DN 150 vrchne	285.00	2	570,-
11 kulovy uzaver do DN 150	189.00	12	2268,-
14 supatko nad DN 150 -zemne	281.00	1	281,-
17 kontrola filtra	234.00	2	468,-
18 kontrola filtra v rozobratom stave	286.00	2	572,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	254.00	3	762,-
20 funkcna skuska bezp. rychlouzaveru	201.00	3	603,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	280.00	3	840,-
22 funkcna skuska regulatoru	298.00	3	894,-
23 kontr. nastavenia hodnot hlavneho PV	250.00	3	750,-
24 kontrola funkcie hlavneho poistneho ventil	290.00	1	290,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	222.00	1	222,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	298.00	1	298,-
27 kontrola plynomeru	206.00	1	206,-
28 kontr. funkcie zapisovacieho zariadenia	206.00	1	206,-
29 kontr. napojenia manometra	279.00	1	279,-
30 kontrola teplomeru	279.00	1	279,-
31 kontrola spravnej funkcie(manometra, tepl.)	298.00	5	1490,-
32 kontrola tesnosti priruboveho spoja	297.00	26	7722,-
36 kontr. ochrany voci korozii	254.00	1	254,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	291.00	1	291,-
38 kontrola filtra pred RS	269.00	1	269,-
39 kontrola odstranenia zavad	222.00	1	222,-

Spolu 21614,-
x index 1.15

Spolu - regulacna stanica plynu..... 24856,10

skupina: 5074/96 - plynovy spotrebic

polozka	jed. cena	ks	suma
03 kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom do 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04 kontr. napojenia a funkcie odvzdusno- vacieho potrubia.....	598.00	1	598,-
05 kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06 kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	5	1305,-
08 kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	561,00	3	1683,-
09 kontr. tesnosti spojov penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
10 kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
11 kontr. tesnosti priruboveho spoja			

	penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
12 kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo		128,00	12	1536,-
13 kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru		211,00	3	633,-
14 kontr. funkcie supatka		227,00	1	227,-
17 uvedenie kotla do prevadzky s vykonom	nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19 kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka		840,00	1	840,-
20 kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot		725,00	7	5075,-
21 kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu		830,00	5	4150,-
22 kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu		730,00	1	730,-
23 kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu		730,00	1	730,-
24 kontr. funkcie manostatu tlaku plynu		730,00	1	730,-
25 kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu		326,00	1	326,-
26 kontr. funkcie prevetrania kureniska		324,00	1	324,-
27 kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok		332,00	1	332,-
28 kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost		259,00	1	259,-
29 kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko		180,00	1	180,-
30 kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko		180,00	1	180,-
31 kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak		224,00	1	224,-
32 kontr. funkcie a tepelneho vykonu pevneho zapalovacieho horacik		207,00	1	207,-
33 meranie CO v spalinach na max. vykon		312,00	1	312,-
34 meranie CO v spalinach na min. vykon		312,00	1	312,-
35 meranie CO2 v spalinach na max. vykon		312,00	1	312,-
36 meranie CO2 v spalinach na min. vykon		312,00	1	312,-
37 meranie teploty spalin na max. vykon		541,00	1	541,-
38 meranie teploty spalin na min. vykon		541,00	1	541,-
39 meranie zbytkoveho kyslika na max. vykon		312,00	1	312,-
40 meranie zbytkoveho kyslika na min. vykon		140,00	1	140,-
41 kontrola funkcie tahu		132,00	1	132,-
42 kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kureniska		132,00	1	132,-
43 kontr. funkcie rucneho zapalovacieho horaciku		139,00	1	139,-
44 kontr. zapalovacieho a pozorovacieho otvor		482,00	1	482,-
45 kontr. funkcie injektoroveho horaku		224,00	1	224,-
47 kontr. funkcie dvojstupnovej bezp. klapky		169,00	1	169,-
48 kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch		121,00	1	121,-
49 kontr. funkcie sustavy miesic- nulovy regulator.....		340,00	1	340,-
50 kontr. funkcie poistky proti poklesu tlaku plynu.....		140,00	1	140,-
51 kontr. obsahu CO v ovzdusi		312,00	1	312,-
52 kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....		420,00	1	420,-

Spolu 49354,-

x index 0.70

Spolu - plynovy spotrebic. baums 186 c.1..... 34547,80

skupina: 5074/96 - plynovy spotrebic

polozka		jed. cena	ks	suma
03	kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom do 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04	kontr. napojenia a funkcie odvzdusnovacieho potrubia.....	598.00	1	598,-
05	kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06	kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	5	1305,-
08	kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	561,00	3	1683,-
09	kontr. tesnosti spojov penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
10	kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
11	kontr. tesnosti priruboveho spoja penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
12	kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
13	kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	211,00	3	633,-
14	kontr. funkcie supatka	227,00	1	227,-
17	uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19	kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20	kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	7	5075,-
21	kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu	830,00	5	4150,-
22	kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23	kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24	kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25	kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26	kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27	kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28	kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	1	259,-
29	kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30	kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31	kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak	224,00	1	224,-
32	kontr. funkcie a tepelneho vykonu pevneho zapalovacieho horacik	207,00	1	207,-
33	meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34	meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35	meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36	meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37	meranie teploty spalin na max. vykon	541,00	1	541,-
38	meranie teploty spalin na min. vykon	541,00	1	541,-
39	meranie zbytkoveho kyslika na max. vykon	312,00	1	312,-
40	meranie zbytkoveho kyslika na min. vykon	140,00	1	140,-
41	kontrola funkcie tahu	132,00	1	132,-
42	kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kureniska	132,00	1	132,-
43	kontr. funkcie rucneho zapalovacieho horaciku	139,00	1	139,-
44	kontr. zapalovacieho a pozorovacieho otvor	482,00	1	482,-
45	kontr. funkcie injektoroveho horaku	224,00	1	224,-
47	kontr. funkcie dvojstupnovej bezp. klapky	169,00	1	169,-
48	kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
49	kontr. funkcie sustavy miesicnulovy regulator.....	340,00	1	340,-
50	kontr. funkcie poistky proti poklesu tlaku plynu.....	140,00	1	140,-
51	kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1	312,-

52 kontr. odstranenia zavad
z predchadzajucej revizie..... 420,00 1 420,-

Spolu 49354,-
x index 0.70

Spolu - plynovy spotrebic. baums 186 c. 2..... 34547,80

SPOLU

polozka		suma
Spolu - regulacna stanica plynu.....	....	24856,10
Spolu - plynovy spotrebic. baums 186 c. 1.....	....	34547,80
Spolu - plynovy spotrebic. baums 186 c. 2.....	....	34547,80
SPOLU.....		93951,70

Celkom k uhrade zaokruhlene: 93.952,-

Cena dohodou po zlave:..... **90 000,-Sk**

dodavatel

odberatel

Ing. ORTH Romuald
skúšky plynových a tlakových
zariadení
0905/424 831
IČO 10826912 DIČ 1024129875

C E N O V A P O N U K A

ORGANIZACIA : POSADKOVA SPRAVA BUDOV
ULICA : ul. 29. augusta
MESTO : 058 45 Poprad ICO : 00805203
CINNOST : PREHLIADKA PLYNOVEHO ZARIADENIA **VU 5574/92 NEMECKA**

V zmysle zakona 18/96 Zb
Cennik: VC 7/222/95

skupina: 5050 - regulacne stanice plynu-

polozka		jed. cena	ks	suma
01	kontrola umiestnenia reg. stanice	179.00	1	179,-
02	kontr. budovy reg. stanice	194.00	1	194,-
03	kontr. vetrania	154.00	1	154,-
04	kontr. izolacnej spojky	144.00	1	144,-
05	kontrola vodiveho prepojenia -kontrola strojneho vybavenia	115.00	1	115,-
09	supatko do DN 150 vrchne	185.00	5	925,-
11	kulovy uzaver do DN 150	89.00	1	89,-
17	kontrola filtra	134.00	1	134,-
19	kontr. nastavenia hodnot BR	154.00	1	154,-
20	funkcna skuska bezp. rychlouzaveru	201.00	1	201,-
21	kontr. nastavenia hodnot regulatora	180.00	1	180,-
22	funkcna skuska regulatoru	198.00	1	198,-
25	kontrola odfukoveho zariadenia	132.00	1	132,-
26	kontrola obtokoveho potrubia	198.00	1	198,-
27	kontrola plynomeru	106.00	1	106,-
29	kontr. napojenia manometra	179.00	4	716,-
30	kontrola teplomeru	179.00	5	895,-
31	kontrola spravnej funkcie(manometra, tepl.)	198.00	5	990,-
32	kontrola tesnosti priruboveho spoja	197.00	24	4728,-
36	kontr. ochrany voci korozii	154.00	1	154,-
37	kontr. bezp. ustanoveni	191.00	1	191,-
39	kontrola odstranenia zavad	122.00	2	244,-

Spolu 11021,-
x index 1.40

.... 15429,40

Spolu - regulacna stanica plynu-

skupina: 5074/96 - plynovy spotrebic

polozka	jed. cena	ks	suma
03 kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom do 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04 kontr. napojenia a funkcie odvzdusno-vacieho potrubia.....	98.00	1	98,-
05 kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06 kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	5	1305,-
08 kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	3	183,-
09 kontr. tesnosti spojov penotvornym roztoko	84,00	12	1008,-
10 kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
11 kontr. tesnosti priruboveho spoja penotvornym roztoko	84,00	12	1008,-
12 kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
13 kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	3	33,-
14 kontr. funkcie supatka	27,00	1	27,-
17 uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19 kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20 kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	7	5075,-
21 kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu	830,00	5	4150,-
22 kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23 kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24 kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25 kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26 kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27 kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28 kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	1	259,-
29 kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30 kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31 kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak	224,00	1	224,-
32 kontr. funkcie a tepelneho vykonu pevneho zapalovacieho horacik	207,00	1	207,-
33 meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34 meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35 meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36 meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37 meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	1	41,-
38 meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	1	41,-
39 meranie zbytkoveho kyslika na max. vykon	312,00	1	312,-
40 meranie zbytkoveho kyslika na min. vykon	140,00	1	140,-
41 kontrola funkcie tahu	132,00	1	132,-
42 kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kureniska	132,00	1	132,-
43 kontr. funkcie rucneho zapalovacieho horaciku	139,00	1	139,-
44 kontr. zapalovacieho a pozorovacieho otvor	82,00	1	82,-
45 kontr. funkcie injektoroveho horaku	224,00	1	224,-
47 kontr. funkcie dvojstupnovej bezp. klapky	169,00	1	169,-
48 kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
49 kontr. funkcie sustavy miesic-nulovy regulator.....	340,00	1	340,-
50 kontr. funkcie poistky proti poklesu tlaku plynu.....	140,00	1	140,-
51 kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1	312,-

52 kontr. odstranenia zavad
z predchadzajucej revizie..... 20,00 1 20,-

Spolu 32754,-

x index 3.00

Spolu 98262,-

SPOLU

polozka		suma
Spolu - regulacna stanica plynu-	....	15429,40
Spolu		98262,-
SPOLU.....		113691,40

Celkom k uhrade zaokruhlene: 113.691,-

==========

Cena dohodou po zlave:.. .....**110 000**,-Sk

dodavatel

odberatel

Posádková správa budov * Poprad *

Ing. ORTH Romuald
skúšky plynových a tlakových
zariadení
0905/424 831
IČO 10826912 DIČ 1024129875

C E N O V A P O N U K A

ORGANIZACIA : POSADKOVA SPRAVA BUDOV
ULICA : ul. 29. augusta
MESTO : 058 45 Poprad ICO : 00805203
CINNOST : PREHLIADKA A SKUSKA PL. ZAR. **VU 84 35 Presov OVS**

V zmysle zakona 18/96 Zb
Cennik: VC 7/222/95

skupina: 5050 - regulacne stanice plynu-1 ks RS- 1 ks RTP

polozka	jed. cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	179.00	1	179,-
02 kontr. budovy reg. stanice	194.00	1	194,-
03 kontr. vetrania	154.00	1	154,-
04 kontr. izolacnej spojky	144.00	1	144,-
05 kontrola vodiveho prepojenia -kontrola strojneho vybavenia	115.00	1	115,-
09 supatko do DN 150 vrchne	185.00	5	925,-
11 kulovy uzaver do DN 150	89.00	1	89,-
17 kontrola filtra	134.00	1	134,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	154.00	1	154,-
20 funkcna skuska bezp. rychlouzaveru	201.00	1	201,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	180.00	1	180,-
22 funkcna skuska regulatoru	198.00	1	198,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	132.00	1	132,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	198.00	1	198,-
27 kontrola plynomeru	106.00	1	106,-
29 kontr. napojenia manometra	179.00	4	716,-
30 kontrola teplomeru	179.00	5	895,-
31 kontrola spravnej funkcie(manometra, tepl.)	198.00	5	990,-
32 kontrola tesnosti priruboveho spoja	197.00	24	4728,-
36 kontr. ochrany voci korozii	154.00	1	154,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	191.00	1	191,-
39 kontrola odstranenia zavad	122.00	2	244,-

Spolu 11021,-

x index 1.40

Spolu - regulacna stanica plynu-HLAVNA KOTOLNA 15429,40

skupina: 5074/96 - plynovy spotrebic kotol

polozka	jed. cena	ks	suma
03 kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom nad 1000 kW	3250,00	3	9750,-
04 kontr. napojenia a funkcie odvzdusno-vacieho potrubia.....	98.00	3	294,-
05 kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	3	6810,-
06 kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	3	783,-
08 kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	3	183,-
10 kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	24	3072,-
12 kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	24	3072,-
13 kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	9	99,-
14 kontr. funkcie supatka	27,00	3	81,-
17 uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	3	7860,-
19 kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	3	2520,-
20 kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	3	2175,-
21 kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu	830,00	6	4980,-
22 kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	3	2190,-
23 kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	3	2190,-
24 kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	3	2190,-
25 kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	3	978,-
26 kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	3	972,-
27 kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	3	996,-
28 kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	3	777,-
29 kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	3	540,-
30 kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	3	540,-
31 kontr. horenia a stabilita plamena hl. hora	224,00	3	672,-
33 meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	3	936,-
34 meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	3	936,-
35 meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	3	936,-
36 meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	3	936,-
37 meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	3	123,-
38 meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	3	123,-
42 kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kurenis	132,00	3	396,-
48 kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	3	363,-
51 kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	3	936,-
52 kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....	225,00	3	675,-
Spolu			60084,-
			x index 0.90
Spolu - plynovy spotrebic. kotol-zaokruhlene...		....	54075,60

skupina: 5074/96 - plynovy spotrebic kotol

polozka	jed. cena	ks	suma
03 kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom nad 1000 kW	3250,00	3	9750,-
04 kontr. napojenia a funkcie odvzdusno-vacieho potrubia.....	98.00	3	294,-
05 kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	3	6810,-
06 kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	3	783,-
08 kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	3	183,-
10 kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	24	3072,-
12 kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	24	3072,-
13 kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	9	99,-
14 kontr. funkcie supatka	27,00	3	81,-
17 uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	3	7860,-
19 kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	3	2520,-
20 kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	3	2175,-
21 kontr. funkcie prevadzkoveho termostatu manostatu	830,00	6	4980,-
22 kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	3	2190,-
23 kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	3	2190,-
24 kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	3	2190,-
25 kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	3	978,-
26 kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	3	972,-
27 kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	3	996,-
28 kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	3	777,-
29 kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	3	540,-
30 kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	3	540,-
31 kontr. horenia a stabilita plamena hl. hora	224,00	3	672,-
33 meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	3	936,-
34 meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	3	936,-
35 meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	3	936,-
36 meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	3	936,-
37 meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	3	123,-
38 meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	3	123,-
42 kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kurenis	132,00	3	396,-
48 kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	3	363,-
51 kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	3	936,-
52 kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....	225,00	3	675,-
Spolu			60084,-
			x index 0.90
Spolu - plynovy spotrebic. kotol-zaokruhlene...		....	54075,60

SPOLU

polozka		suma
Spolu - regulacna stanica plynu-HLAVNA KOTOLNA	....	15429,40
Spolu - plynovy spotrebic. kotol-zaokruhlene...	....	54075,60
Spolu - plynovy spotrebic. kotol-zaokruhlene...	....	54075,60
SPOLU.....		123580,60

Celkom k uhrade zaokruhlene: 123.581,-

Cena dohodou po zlave : **120 000,-**

dodavatel

odberatel

Ing. ORTH Romuald
skúšky plynových a tlakových
zariadení
0905/424 831
IČO 10826912 DIČ 1024129975

Poprad * Poprad * Poprad * Poprad *