ZMLUVA O DIELO č. 16 RŠÚ / 2008

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing.Jelluš Jozef, , , ,

Zhotoviteľ	Hofi s.r.o Hlboké 268 014 01 Bytča
Zastúpený:	Vladimír Hoferica
IČO:	31605371
IČ DPH:	SK2020619964
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	1842637053/0200
Registrácia v zozname podnikateľov:	Okr. súd Žilina vložka č. 1855/L
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Hoferica Vladimír

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Zateplenie lokogaráže b.č.2**
2.2. CPV: 45321000-3
2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 26. augusta 2008
termín ukončenia: 19. septembra 2008
3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 07.30 hod do 18.00 hod. Po dohovore s užívateľom je umožnené pracovať v dňoch sviatkov a dňoch pracovného voľna a kľudu.
3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : MS Sklené - technický priestor

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	420 164,38
DPH 19%	79 831,20
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**499 996,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1.súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jelluš Jozef** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technickébo dozoru**: **Juraj Hoferica**
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o prevzatí. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník

- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte MS Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučnie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 416307**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrchu, práca s ručným elektrickým náradím, práca vo výškach.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa.**

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: z Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Ivan Kučera

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa výrobnej kalkulácie je za písomný dodatok považovaný doklad súpis vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 13. augusta 2008

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Pozemková správa budov
MARTIN

HOFI s.r.o. Hlboké 268
014 01 BYTČA
IČO: 31605371 DIČ: SK2020619964

.....
zhotoviteľ
Vladimír Hoferica

Kryci list rozpočtu v Sk

PARS Žilina

Stavba :Zateplenie kokogaráže b.č.2		Miesto: Sklené	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .
Odberateľ: Posádková správa budov Martin		IČO:	
Martin		DIČ:	
Dodávateľ: HOFI, spol. s r.o.		IČO:	31605371
014 01 Bytča Hlboké 288		IČ DPH:	SK2020619964
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	371 439,87		371 439,87
2	PSV	40 859,51	7 865,00	48 724,51
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	412 299,38	7 865,00	420 164,38

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie :	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár — pečiatka:

podpis:

dátum:

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	420 164,38
22	DPH 19% z:	420 164,38	79 831,20
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	499 995,58

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka: Posádková správa budov MARTIN

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka: HOFI s.r.o. Hlboké 288 014 01 BYTČA IČO:31605371, IČ DPH: SK2020619964

tlačivo: ODIS A20

Objednávateľ : PSB Martin
Dodávateľ : HOFI, spol. s r.o.
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : PARS Za

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Stavebné činnosti 20.

Objekt : Garáž lokotraktora bud.6.2

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Sut spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	18 040,00	18 040,00		3,349	
5 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	325 740,00	325 740,00		4,100	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	27 659,87	27 659,87		0,231	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	371 439,87	371 439,87		7,680	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	27 537,11	27 537,11		0,296	0,220
766 - Konštrukcie stolárske	17 412,40	9 547,40	7 865,00	0,243	0,250
76 - KONŠTRUKCIE	44 949,51	37 084,51	7 865,00	0,539	0,470
783 - Nátery	3 775,00	3 775,00		0,008	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	3 775,00	3 775,00		0,008	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	48 724,51	40 859,51	7 865,00	0,547	0,470
Za rozpočet celkom :	420 164,38	412 299,38	7 865,00	8,228	0,470

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
	311272136	Murivo nosné porobet tvárnice-PPT-hlad.Ytong, 200mm P3-550	4,400	m3	4 100,00	18 040,00	
		Ostatné murivo - zamurovanie					
		*+22*0,2 = 4,400*					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu	**18 040,00**	**Sk**		**18 040,00**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
	625991513	Zatepl.vonk stien om.such.zm.SKP2,0 SAKRET-Klasik polystyrén EPS70 hr.60mm	310,000	m2	995,00	308 450,00	
		zateplenie obvodové murivo					
		+310 = 310,000					
	629993504	Zatepl.vonk.ostenia šírka do200mm om.su.zm.SKP1,5 SAKRET-Klasik EPS70 hr.30mm	70,000	m	247,00	17 290,00	
		zateplenie osteni					
		+14/0,2 = 70,000					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu	**325 740,00**	**Sk**		**325 740,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	330,000	m2	45,00	14 850,00	
		+330 = 330,000					
	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	330,000	m2	10,20	3 366,00	
	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	330,000	m2	22,00	7 260,00	
	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,470	t	265,00	124,55	
	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,470	t	232,00	109,04	
	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	4,700	t	26,00	122,20	
		*+0,47*10 = 4,700*					
	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	7,684	t	238,00	1 828,96	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	**27 659,87**	**Sk**		**27 659,87**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	**371 439,87**	**Sk**		**371 439,87**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
	764352203	Klamp PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 do 5m-	56,000	m	233,00	13 048,00	
		+56 = 56,000					
	764352810	Klamp demont. žľaby polkruhové rš 330-33ST	56,000	m	19,80	1 108,80	
		+56 = 56,000					
	764352916	Klamp opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	56,000	kus	43,50	2 436,00	
		+56 = 56,000					
	764359212	Klamp PZ pl. žľaby kotlík kónický pre rúry o d-125	4,000	kus	388,00	1 552,00	

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
		+4 = 4,000					
	764359820	Klamp. demont. kotlik oválny -30ST	4,000	kus	56,00	224,00	
		+4 = 4,000					
	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	20,000	m	283,00	5 660,00	
		+20 = 20,000					
	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	20,000	m	19,80	396,00	
		+20 = 20,000					
	764456843	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	4,000	kus	415,00	1 660,00	
		+4 = 4,000					
	764456953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	4,000	kus	248,00	992,00	
		+4 = 4,000					
	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	270,768	%	1,70	460,31	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	27 537,11	Sk		27 537,11	
		765 - Konštrukcie stolárske					
	766421212	Montáž obloženie podhľadov jedn. palub. z mäk. dreva š. do 80mm	25,000	m2	218,00	5 450,00	
		+25 = 25,000					
	611912200	Obloženie tatranský profil I hr. SM hr 16 š-65/80mm nad 2m	27,500	m2	286,00		7 865,00
		+25*1.1 = 27,500					
	766421821	Demontáž obloženia podhľadov z palubiek	25,000	m2	157,00	3 925,00	
		+25 = 25,000					
	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	172,400	%	1,00	172,40	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	17 412,40	Sk		9 547,40	7 865,00
		76 - KONŠTRUKCIE spolu	44 949,51	Sk		37 084,51	7 865,00
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
	783626300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	25,000	m2	151,00	3 775,00	
		+25 = 25,000					
		783 - Nátery spolu :	3 775,00	Sk		3 775,00	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	3 775,00	Sk		3 775,00	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	48 724,51	Sk		40 859,51	7 865,00
		Za rozpočet celkom :	420 164,38	Sk		412 299,38	7 865,00

Odberateľ : **PSB Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **HOFI, spol. s r.o.**

Spracoval : **PARS Za**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Stavebné činnosti 20.
Objekt : Garáž lokotraktora bud.č.2

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
	311272136	Murivo nosné porobet tvárnice PPT hlad Ytong 200mm, P3-550	4,430	m3	4 100,00	18 046,00	14 406,39	1 437,08	505,86		816,03	413,84	460,78	15,2
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**18 040,00**	**Sk**			**14 406,39**	**1 437,08**	**505,86**		**816,03**	**413,84**	**460,78**	**15,2**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
	625991513	Zateplivonk.stien.om.such.zm.SKP2,0 SAKRET-Klasik po.ystyren EPS70 hr 60mm	310,000	m2	995,00	308 450,00	198 403,10	39 294,10	13 780,90	5 958,20	24 731,64	12 527,96	14 004,80	332,1
	629993504	Zatepl.vonk.ostenia šírka do200mm om.s.u.zm.SKP1,5 SAKRET-Klasik EPS70 hr 30mm	70,000	m	247,00	17 290,00	8 064,00	3 252,90	1 145,20	526,40	2 068,21	1 048,88	1 184,41	32,6
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**325 740,00**	**Sk**			**206 467,10**	**42 547,00**	**14 906,10**	**6 484,60**	**26 799,85**	**13 576,14**	**15 189,21**	**424,7**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
	941941041	Montáž lešenia fasád. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	330,000	m2	45,20	14 850,00	3,30	4 999,50	1 758,90	1 105,50	3 303,22	1 575,21	2 004,37	61,7
	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k po. 1041	330,000	m2	10,20	3 366,00	99,66,50	181,70	56,10		91,82	46,57	-6 905,69	1,9
	941941841	Demontáž lešenia fasád. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	330,000	m2	22,00	7 260,00		2 861,10	1 006,50		1 624,65	823,93	943,82	35,3
	979011111	Zvislá doprava suti a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,470	t	265,00	124,55		49,03	17,25		27,84	14,12	16,29	0,6
	979082111	Vnútrostaveniskova doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	0,470	t	232,00	109,04		42,50	15,10		24,36	12,35	14,32	0,5
	979082121	Vnútrost. doprava suti a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	4,700	t	26,00	122,20		47,98	16,87		27,35	13,82	16,21	3,5
	99801 1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	7,681	t	238,00	1 829,07		192,86	67,50	714,64	409,67	207,76	236,23	2,2
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**27 659,87**	**Sk**			**9 919,80**	**8 355,09**	**2 938,63**	**1 820,14**	**5 508,81**	**2 793,76**	**-3 676,37**	**102,9**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**371 439,87**	**Sk**			**230 793,29**	**52 139,18**	**18 350,60**	**8 304,74**	**33 094,69**	**16 783,74**	**11 973,62**	**542,9**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												

Stavba : Stavebné činnosti 20.
Objekt : Garáž lokotraktora bud.č.2

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Sirce a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
764352203		Klamp. PZ pl. žľaby podokvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	56,000	m	233,00	13 048,00	6 433,28	2 615,78	920,64		1 485,33	753,26	839,71	22,4
764352810		Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	56,000	m	19,80	1 108,80		436,80	154,00		248,03	125,79	144,18	3,3
764352516		Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhová rš 330	56,000	kus	43,50	2 436,00	1 383,20	429,36	143,92		232,45	117,89	149,16	3,9
764359212		Klamp. PZ pl. žľaby kollik kotlový pre rúry o d-125	4,000	kus	388,00	1 552,00	308,92	486,72	171,32	4,12	276,11	141,04	161,77	3,5
764359820		Klamp. demont. kotlík oválny -30ST	4,000	kus	56,00	224,00		86,40	31,12		50,20	25,46	28,82	0,8
764454203		Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	20,000	m	283,00	5 662,00	2 502,20	1 246,60	438,80		707,87	358,99	406,54	10,7
764454802		Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	20,000	m	19,80	396,00		156,00	55,00		88,58	44,92	51,50	1,2
764456543		Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	4,000	kus	415,00	1 660,00	418,16	486,24	171,16	4,12	277,84	140,90	161,58	4,0
764456953		Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	4,000	kus	248,00	992,00	227,72	300,52	105,80		170,65	86,54	100,77	2,5
998764202		Presun hmôt pre klampiarske konšt. v objektoch výšky do 12 m	270,768	%	1,70	460,30								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**27 537,11**	**Sk**			**11 273,48**	**6 226,40**	**2 191,76**	**8,24**	**3 539,66**	**1 794,81**	**2 043,05**	**53,0**
		766 - Konštrukcie stolárske												
766421212		Montáž obkl. podhľadov jedn. palub. z mak. dreva š. do 80mm	25,000	m2	218,00	5 450,00	225,75	2 045,50	720,00	25,75	1 172,38	594,54	666,13	17,7
611912200		Obloženie lotranský profil I/ ŠM hr 16,6-65/80mm nad 2m	27,500	m2	286,00	7 865,00	7 865,00							
766421821		Demontáž obkladov podhľadov z palubovíc	25,000	m2	157,00	3 925,00		1 531,25	539,00	25,75	880,39	446,45	502,23	13,2
998766702		Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	1/2400	%	1,00	172,40								
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**17 412,40**	**Sk**			**8 070,75**	**3 576,75**	**1 259,00**	**51,50**	**2 052,65**	**1 040,99**	**1 168,36**	**30,9**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**44 949,51**	**Sk**			**19 344,23**	**9 803,15**	**3 450,76**	**59,74**	**5 591,71**	**2 835,80**	**3 211,41**	**83,9**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
783626300		Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	25,000	m2	151,00	3 775,00	1 298,50	954,50	336,00	25,75	552,82	280,36	327,07	9,4
		783 - Nátery spolu :	**3 775,00**	**Sk**			**1 298,50**	**954,50**	**336,00**	**25,75**	**552,82**	**280,36**	**327,07**	**9,4**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**3 775,00**	**Sk**			**1 298,50**	**954,50**	**336,00**	**25,75**	**552,82**	**280,36**	**327,07**	**9,4**

Stavba : Stavebné činnosti 20.
Objekt : Garáž lokotraktora bud.č.2

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	48 724,51	Sk			20 642,73	10 757,85	3 786,76	85,49	6 144,53	3 116,16	3 556,46	93,3
		Za rozpočet celkom :	420 184,28	Sk			251 436,02	62 896,83	22 137,36	8 390,23	39 239,22	19 899,90	15 532,10	636,3

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 29.8.2010
Meno pracovníka a podpis: JE. LL. U. S

