ZMLUVA O DIELO č. 73 RŠÚ / 2008

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing.Jelluš Jozef,
Zhotoviteľ	GLOBÁL, spol.s.r.o Hollého 13, 97201 Bojnice
Zastúpený:	Oto Findor
IČO:	31580637
IČ DPH:	SK2020467449
Bankové spojenie:	VÚB Banka a.s.
Číslo účtu:	1364310354/0200
Registrácia v zozname podnikateľov:	2008/04-PO-B4631
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Anton Šteininger

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Odborné prehliadky elelektrických a bleskozvodných zariadení MS Sklené**

2.2. CPV: 74231410-4, 74313000-6

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 30. októbra 2008
termín ukončenia: 14. novembra 2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 06.30 hod do 14,30 hod. Po dohovore s užívateľom je možné predĺženie času do 18.00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej pripadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : MS Sklené - technický priestor

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	588 235,30
DPH 19%	111 764,70
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**700 000,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela. Na platnosť zistených údajov poskytuje dodávateľ záruku 6 mesiacov od merania.

7.2. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.3. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.4. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jelluš Jozef** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

8.4. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Oto Findor**

8.5. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- revízne správy

8.6. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o prevzatí. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte MS Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 416307**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **manipulácia s kovovými predmetmi, práca s ručným elektrickým náradím, práca vo výškach, možnosť úrazu elektrickým prúdom.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: z. Zajasesnký Jozef
- Za dodávateľa : Ľuboš Áč

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa výrobnej kalkulácie je za písomný dodatok považovaný doklad súpis vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 27. októbra 2008

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
IČ DPH: SK2020467449
tel.: 046/542 46 75

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

.....
zhotoviteľ
Oto Findor

Poľadková správa budov MARTIN

GLOBÁL, spol. s r. o., Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice
Tel: 046/542 46 75, 0905 883 273, IČO: 31 580 637, IČ DPH: SK2020467449

PSB Martin - Odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov MS

VÚ SKLENÉ

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

Predmet fakturácie:	Cena bez DPH	DPH 19%	Celkom cena
A - revízia elektr. zariadenia	216 998,50 Sk	41 229,70 Sk	258 228,20 Sk
B - revízia bleskozvod. zariadenia	371 236,80 Sk	70 535,00 Sk	441 771,80 Sk
SPOLU:	588 235,30 Sk	111 764,70 Sk	700 000,00 Sk

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
IČ DPH: SK2020467449
tel.: 046/542 46 75

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Krycí list rozpočtu v SKK

Stavba : Odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov MS — Miesto: VÚ Sklené

Rozpočet: — Zmluva č.: — Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice — Dňa:

Odberateľ: PSB Martin — IČO: — DIČ:

Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice, 97201 Bojnice — IČO: 31580637 — DIČ: 2020467449

Projektant: — IČO: — DIČ:

1 MJ OP	700 000 Sk	1 M	700 000 Sk
1 M2 ZP	700 000 Sk		
1 M2 UP	700 000 Sk		

A	ZRN konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:		
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:		

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie :	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár — pečiatka:

podpis:

dátum:

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	588 235,30
22	DPH 19% zo	588 235,30	111 764,70
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	700 000,00
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka: Poštová správa budov * MARTIN *

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka: GLOBÁL, spol. s r. o. 972 01 Bojnice IČO: 31 580 637 IČ DPH: SK2020467449 tel.: 046/542 46 75

VÚ 5730 SKLENÉ
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení
MUNIČNÝ SKLAD č. III

P.č.	ek.č./položka č.	Popis pracovného úkonu		m.j.	mn.	j. cena	cena celkom
		Prehliadka rozvod. Zariadenia - zistenie stavu					
1.	380/101001	Zistenie stavu:	prípojkovej skrine	kus	1	127,10	127,10
3.	380/101003		rozvádzača nad 10 do 30 prístr. v poli	pole	1	246,00	246,00
		Prehliadka elektroinštalácie - zistenie stavu el. obvodov ale bez spotrebičov					
21.	380/103013	V priestore s nezpečím výbuchu: do 5 vývodov		okruh	10	114,80	1 148,00
22.	380/103014		nad 5 do 10 vývodov	okruh	5	115,60	578,00
		Prehliadka el. spotrebičov a zistenie stavu					
28.	380/104005	Svetelného spotreb. v priestore s nebezpečím výbuchu		kus	93	65,60	4 118,00
		Meranie pri revízii					
77.	380/106001	Izolačných odporov: prívodov HDS, SP, SR, rozvádzača		meranie	2	24,60	49,20
78.	380/106002		v okruhu celého rozvádzača	meranie	1	24,60	24,60
79.	380/106003		vnútorné zapojenie rozvádzača	meranie	1	24,60	24,60
80.	380/106004		na obvode do 5 vývodov	meranie	10	24,60	246,00
81.	380/106005		na obvode nad 5 do 10 vývodov	meranie	5	26,20	131,00
85.	380/106009	Impedancie vyp. slučky na vyp. rozv. zariadenia alebo spotrebiča		meranie	30	55,80	1 674,00
86.	380/106010	Meranie zemného prech. odpor. ochr. alebo prac. uz.		meranie	1	124,60	124,60
		Pomocné práce pri revízii					
98.	380/107001	Vyp. ved. presk. a zaistenie vyp. stavu a zapnutie		kus	1	82,00	82,00
101.	380/107004	Demontáž a montáž:	krytu v rozvádzači	kus	1	41,00	41,00
102.	380/107005		krytu v rozv. v prostredí s nebezp. výbuchu	kus	38	90,20	3 427,60
		A. Cena spolu:					12 041,70

Cena za úvodné a záverečné práce

P.č.	č.č./položka	Popis pracovného úkonu	cena (% zo sčítu)	Cena spolu
3.	380/109003	- pri cene revízie nad 2000,- Sk	5	602,00 Sk

CENA CELKOM **12 643,70 Sk**

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
IČ DPH: SK2020467449
tel.: 046/542 46 75

VÚ 5730 SKLENÉ
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodového zariadenia
MUNIČNÝ SKLAD č. 5

P.č.	sk.č./položka č	Popis pracovného úkonu	m.j.	množ.	cena	cena spolu
		Prehliadka rbleskozvodu - zistenie stavu				
1	380/105001	Zistenie stavu zariadenia ochrana pred úderom blesku	zvod	26	790,00 Sk	20 540,00 Sk
3	380/105003	Kontrola vodičov, kontrola podpier	m	340	32,00 Sk	10 880,00 Sk
5	380/105005	Kontrola uchytenia ochranného uholníka, držiakov	kus	13	61,00 Sk	793,00 Sk
6	380/105006	Kontrola skrutiek podpier, držiakov a svoriek	kus	160	15,00 Sk	2 400,00 Sk
		Meranie el. a fyzikálnych veličín pri revíziách				
7	380/106010	Meranie zemn. prechodného odporu alebo prac. uzemnenia	meranie	26	152,00 Sk	3 952,00 Sk
11	380/107015	Demontáž a opätovná montáž skúš. svorky uzemnenia	kus	26	110,00 Sk	2 860,00 Sk
		B. Cena spolu:				41 425,00 Sk

VÚ 5730 SKLENÉ
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodového zariadenia
ESO č. 1

P.č.	sk.č./položka č	Popis pracovného úkonu	m.j.	množ.	cena	cena spolu
		Prehliadka rbleskozvodu - zistenie stavu				
1	380/105001	Zistenie stavu zariadenia ochrana pred úderom blesku	zvod	24	790,00 Sk	18 960,00 Sk
3	380/105003	Kontrola vodičov, kontrola podpier	m	24	32,00 Sk	768,00 Sk
		Meranie el. a fyzikálnych veličín pri revíziách				
7	380/106010	Meranie zemn. prechodného odporu alebo prac. uzemnenia	meranie	24	152,00 Sk	3 648,00 Sk
11	380/107015	Demontáž a opätovná montáž skúš. svorky uzemnenia	kus	24	110,00 Sk	2 640,00 Sk
		B. Cena spolu:				26 016,00 Sk

VÚ 5730 SKLENÉ
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodového zariadenia
ESO č. 2

P.č.	sk.č./položka č	Popis pracovného úkonu	m.j.	množ.	cena	cena spolu
		Prehliadka rbleskozvodu - zistenie stavu				
1	380/105001	Zistenie stavu zariadenia ochrana pred úderom blesku	zvod	24	790,00 Sk	18 960,00 Sk
3	380/105003	Kontrola vodičov, kontrola podpier	m	24	32,00 Sk	768,00 Sk
		Meranie el. a fyzikálnych veličín pri revíziách				
7	380/106010	Meranie zemn. prechodného odporu alebo prac. uzemnenia	meranie	24	152,00 Sk	3 648,00 Sk
11	380/107015	Demontáž a opätovná montáž skúš. svorky uzemnenia	kus	24	110,00 Sk	2 640,00 Sk
		B. Cena spolu:				26 016,00 Sk

VÚ 5730 SKLENÉ
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodového zariadenia
MUNIČNÝ SKLAD č. 21/VIII

P.č.	sk.č./položka č	Popis pracovného úkonu	m.j.	množ.	cena	cena spolu
		Prehliadka rbleskozvodu - zistenie stavu				
1	380/105001	Zistenie stavu zariadenia ochrana pred úderom blesku	zvod	30	790,00 Sk	19 330,00 Sk
3	380/105003	Kontrola vodičov, kontrola podpier	m	290	32,00 Sk	7 560,80 Sk
5	380/105005	Kontrola uchytenia ochranného uholníka, držiakov	kus	12	61,00 Sk	732,00 Sk
6	380/105006	Kontrola skrutiek podpier, držiakov a svoriek	kus	80	15,00 Sk	1 200,00 Sk
		Meranie el. a fyzikálnych veličín pri revíziách				
7	380/106010	Meranie zemn. prechodného odporu alebo prac. uzemnenia	meranie	30	152,00 Sk	4 560,00 Sk
11	380/107015	Demontáž a opätovná montáž skúš. svorky uzemnenia	kus	30	110,00 Sk	3 300,00 Sk
		B. Cena spolu:				36 682,80 Sk

GLOBAL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
IČ DPH: SK2020467449
tel.: 046/542 46 75

GLOBÁL, spol. s r. o., Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice
Tel: 046/542 46 75, 0905 883 273, IČO: 31 580 637, IČ DPH: SK2020467449

PSB Martin - Odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov MS
PREHĽAD ROZPOČTOVÝCH NÁKLADOV

VÚ 5730 SKLENÉ
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení
MUNIČNÝ SKLAD č. 1

P.č.	sk.č./ položka č.	Popis pracovného úkonu		m.j.	mn.	j. cena	cena celkom
		Prehliadka rozvod. Zariadenia – zistenie stavu					
1.	380/101001	Zistenie stavu:	prípojkovej skrine	kus	1	127,10 Sk	127,10 Sk
3.	380/101003		rozvádzača nad 10 do 30 prístr. v poli	pole	1	246,00 Sk	246,00 Sk
		Prehliadka elektroinštalácie - zistenie stavu el. obvodov ale bez spotrebičov					
21.	380/103013	V priestore s nezpečím výbuchu: do 5 vývodov		okruh	10	114,80 Sk	1 148,00 Sk
22.	380/103014		nad 5 do 10 vývodov	okruh	5	115,60 Sk	578,00 Sk
		Prehliadka el. spotrebičov a zistenie stavu					
24.	380/104001	Svetelného spotreb. v priestore s nebezpečím výbuchu		kus	91	65,60 Sk	5 969,60 Sk
		Meranie pri revízii					
77.	380/106001	Izolačných odporov: prívodov HDS, SP, SR, rozvádzača		meranie	2	24,60 Sk	49,20 Sk
78.	380/106002		v okruhu celého rozvádzača	meranie	1	24,60 Sk	24,60 Sk
79.	380/106003		vnútorné zapojenie rozvádzača	meranie	1	24,60 Sk	24,60 Sk
80.	380/106004		na obvode do 5 vývodov	meranie	10	24,60 Sk	246,00 Sk
81.	380/106005		na obvode nad 5 do 10 vývodov	meranie	5	26,20 Sk	131,00 Sk
85.	380/106009	Impedancie vyp. slučky na vyp. rozv. zariadenia alebo spotrebiča		meranie	96	55,80 Sk	5 356,80 Sk
86.	380/106010	Meranie zemného prech. odpor. ochr. alebo prac. uz.		meranie	1	124,60 Sk	124,60 Sk
88.	380/106012	Meranie prech. odpor. ochr. spojenia alebo ochr. pospoj		meranie	110	32,80 Sk	3 608,00 Sk
		Pomocné práce pri revízii					
98.	380/107001	Vyp. ved. presk. a zaistenie vyp. stavu a zapnutie		kus	1	82,00 Sk	82,00 Sk
101.	380/107004	Demontáž a montáž	krytu v rozvádzači	kus	1	41,00 Sk	41,00 Sk
106.	380/107009		krytu el. prístroja,spotreb.,inštalač.krabice v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu	kus	91	92,70 Sk	8 435,70 Sk
108.	380/107011	Zistenie skratových pomerov v rozvádzači a kontrola vypínacích schopnosti prístrojov		kus	15	73,80 Sk	1 107,00 Sk
		A. Cena spolu:					**27 299,20 Sk**

Cena za úvodné a záverečné práce

P.č.	k.č./položka	Popis pracovného úkonu	cena (% zo súčtu)	Cena spolu
3.	380/109003	- pri cene revízie nad 2000.- Sk	5	1 365,00 Sk

CENA CELKOM **28 664,20 Sk**

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
IČ DPH: SK2020467449
tel.: 046/542 46 75

VÚ 5730 SKLENÉ
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení
MUNIČNÝ SKLAD č. 2

P.č.	sk.č./ položka č.	Popis pracovného úkonu		m.j.	mn.	j. cena	cena celkom
		Prehliadka rozvod. Zariadenia - zistenie stavu					
1.	380/101001	Zistenie stavu:	pripojkovej skrine	kus	1	127,10 Sk	127,10 Sk
3.	380/101003		rozvádzača nad 10 do 30 prístr. v poli	pole	1	246,00 Sk	246,00 Sk
		Prehliadka elektroinštalácie – zistenie stavu el. obvodov ale bez spotrebičov					
21.	380/103013	V priestore s nezpečím výbuchu: do 5 vývodov		okruh	8	114,80 Sk	918,40 Sk
22.	380/103014		nad 5 do 10 vývodov	okruh	5	115,60 Sk	578,00 Sk
		Prehliadka el. spotrebičov a zistenie stavu					
24.	380/104001	Svetelného spotreb. v priestore s nebezpečím výbuchu		kus	93	65,60 Sk	6 100,80 Sk
		Meranie pri revízii					
77.	380/106001	Izolačných odporov: prívodov HDS, SP, SR, rozvádzača		meranie	2	24,60 Sk	49,20 Sk
78.	380/106002		v okruhu celého rozvádzača	meranie	1	24,60 Sk	24,60 Sk
79.	380/106003		vnútorné zapojenie rozvádzača	meranie	1	24,60 Sk	24,60 Sk
80.	380/106004		na obvode do 5 vývodov	meranie	10	24,60 Sk	246,00 Sk
81.	380/106005		na obvode nad 5 do 10 vývodov	meranie	3	26,20 Sk	78,60 Sk
85.	380/106009	Impedancie vyp. slučky na vyp. rozv. zariadenia alebo spotrebiča		meranie	71	55,80 Sk	3 961,80 Sk
86.	380/106010	Meranie zemného prech. odpor. ochr. alebo prac. uz.		meranie	1	124,60 Sk	124,60 Sk
88.	380/106012	Meranie prech. odpor. ochr. spojenia alebo ochr. pospoj		meranie	99	32,80 Sk	3 247,20 Sk
		Pomocné práce pri revízii					
98.	380/107001	Vyp. ved. presk. a zaistenie vyp. stavu a zapnutie		kus	1	82,00 Sk	82,00 Sk
101.	380/107004	Demontáž a montáž	krytu v rozvádzači	kus	1	41,00 Sk	41,00 Sk
106.	380/107009		krytu el. prístroja,spotreb.,inštalač.krabice v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu	kus	81	92,70 Sk	7 508,70 Sk
108.	380/107011	Zistenie skratových pomerov v rozvádzači a kontrola vypínacích schopností prístrojov		kus	13	73,80 Sk	959,40 Sk
		A. Cena spolu:					**24 318,00 Sk**

Cena za úvodné a záverečné práce

P.č.	k.č./položka	Popis pracovného úkonu	cena (% zo sčítu)	Cena spolu
3.	380/109003	- pri cene revízie nad 2000,- Sk	5	1 215,90 Sk

CENA CELKOM **25 533,90 Sk**

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
IČ DPH: SK2020467449
tel.: 046/542 46 75

VÚ 5730 SKLENÉ
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení
MUNIČNÝ SKLAD č. 3

P.č.	sk.č./ položka č.	Popis pracovného úkonu		m.j.	mn.	j. cena	cena celkom
		Prehliadka rozvod. Zariadenia - zistenie stavu					
1.	380/101001	Zistenie stavu:	pripojkovej skrine	kus	1	127,10 Sk	127,10 Sk
3.	380/101003		rozvádzača nad 10 do 30 prístr. v poli	pole	1	246,00 Sk	246,00 Sk
		Prehliadka elektroinštalácie - zistenie stavu el. obvodov ale bez spotrebičov					
21.	380/103013	V priestore s nezpečím výbuchu: do 5 vývodov		okruh	10	114,80 Sk	1 148,00 Sk
22.	380/103014		nad 5 do 10 vývodov	okruh	5	115,60 Sk	578,00 Sk
		Prehliadka el. spotrebičov a zistenie stavu					
24.	380/104001	Svetelného spotreb. v priestore s nebezpečím výbuchu		kus	73	65,60 Sk	4 788,80 Sk
		Meranie pri revízii					
77.	380/106001	Izolačných odporov: prívodov HDS, SP, SR, rozvádzača		meranie	2	24,60 Sk	49,20 Sk
78.	380/106002		v okruhu celého rozvádzača	meranie	1	24,60 Sk	24,60 Sk
79.	380/106003		vnútorné zapojenie rozvádzača	meranie	1	24,60 Sk	24,60 Sk
80.	380/106004		na obvode do 5 vývodov	meranie	10	24,60 Sk	246,00 Sk
81.	380/106005		na obvode nad 5 do 10 vývodov	meranie	5	26,20 Sk	131,00 Sk
85.	380/106009	Impedancie vyp. slučky na vyp. rozv. zariadenia alebo spotrebiča		meranie	87	55,80 Sk	4 854,60 Sk
86.	380/106010	Meranie zemného prech. odpor. ochr. alebo prac. uz.		meranie	1	124,60 Sk	124,60 Sk
88.	380/106012	Meranie prech. odpor. ochr. spojenia alebo ochr. pospoj		meranie	110	32,80 Sk	3 608,00 Sk
		Pomocné práce pri revízii					
98.	380/107001	Vyp. ved. presk. a zaistenie vyp. stavu a zapnutie		kus	1	82,00 Sk	82,00 Sk
101.	380/107004	Demontáž a montáž	krytu v rozvádzači	kus	1	41,00 Sk	41,00 Sk
106.	380/107009		krytu el. prístroja,spotreb.,inštalač.krabice v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu	kus	91	92,70 Sk	8 435,70 Sk
108.	380/107011	Zistenie skratových pomerov v rozvádzači a kontrola vypínacích schopnosti prístrojov		kus	12	73,80 Sk	885,60 Sk
		A. Cena spolu:					**25 394,80 Sk**

Cena za úvodné a záverečné práce

P.č.	č.č./položka	Popis pracovného úkonu	cena (% zo sčítu)	Cena spolu
3.	380/109003	- pri cene revízie nad 2000,- Sk	5	1 269,70 Sk

CENA CELKOM **26 664,50 Sk**

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
IČ DPH: SK2020467449
tel.: 046/542 46 75

VÚ 5730 SKLENÉ
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení
MUNIČNÝ SKLAD č. 4

P.č.	sk.č./ položka č.	Popis pracovného úkonu		m.j.	mn.	j. cena	cena celkom
		Prehliadka rozvod. Zariadenia - zistenie stavu					
1.	380/101001	Zistenie stavu:	prípojkovej skrine	kus	1	127,10 Sk	127,10 Sk
3.	380/101003		rozvádzača nad 10 do 30 prístr. v poli	pole	1	246,00 Sk	246,00 Sk
		Prehliadka elektroinštalácie - zistenie stavu el. obvodov ale bez spotrebičov					
21.	380/103013	V priestore s nezpečím výbuchu: do 5 vývodov		okruh	10	114,80 Sk	1 148,00 Sk
22.	380/103014		nad 5 do 10 vývodov	okruh	5	115,60 Sk	578,00 Sk
		Prehliadka el. spotrebičov a zistenie stavu					
24.	380/104003	Svetelného spotreb. v priestore s nebezpečím výbuchu		kus	73	65,60 Sk	4 788,80 Sk
		Meranie pri revízii					
77.	380/106001	Izolačných odporov: privodov HDS, SP, SR, rozvádzača		meranie	2	24,60 Sk	49,20 Sk
78.	380/106002		v okruhu celého rozvádzača	meranie	1	24,60 Sk	24,60 Sk
79.	380/106003		vnútorné zapojenie rozvádzača	meranie	1	24,60 Sk	24,60 Sk
80.	380/106004		na obvode do 5 vývodov	meranie	10	24,60 Sk	246,00 Sk
81.	380/106005		na obvode nad 5 do 10 vývodov	meranie	5	26,20 Sk	131,00 Sk
85.	380/106009	Impedancie vyp. slučky na vyp. rozv. zariadenia alebo spotrebiča		meranie	87	55,80 Sk	4 854,60 Sk
86.	380/106010	Meranie zemného prech. odpor. ochr. alebo prac. uz.		meranie	1	124,60 Sk	124,60 Sk
88.	380/106012	Meranie prech. odpor. ochr. spojenia alebo ochr. pospoj		meranie	110	32,80 Sk	3 608,00 Sk
		Pomocné práce pri revízii					
98.	380/107001	Vyp. ved. presk. a zaistenie vyp. stavu a zapnutie		kus	1	82,00 Sk	82,00 Sk
101.	380/107004	Demontáž a montáž	krytu v rozvádzači	kus	1	41,00 Sk	41,00 Sk
106.	380/107009		krytu el. prístroja,spotreb.,inštalač.krabice v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu	kus	91	92,70 Sk	8 435,70 Sk
108.	380/107011	Zistenie skratových pomerov v rozvádzači a kontrola vypínacích schopností prístrojov		kus	12	73,80 Sk	885,60 Sk
		A. Cena spolu:					**25 394,80 Sk**

Cena za úvodné a záverečné práce

P.č.	č./položka	Popis pracovného úkonu	cena (% zo sčítu)	Cena spolu
3.	380/109003	- pri cene revízie nad 2000,- Sk	5	1 269,70 Sk

CENA CELKOM **26 664,50 Sk**

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
IČ DPH: SK2020467449
tel.: 046/542 46 75

VÚ 5730 SKLENÉ
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení
MUNIČNÝ SKLAD č. 5

P.č.	sk.č./ položka č.	Popis pracovného úkonu		m.j.	mn.	j. cena	cena celkom
		Prehliadka rozvod. Zariadenia - zistenie stavu					
1.	380/101001	Zistenie stavu:	prípojkovej skrine	kus	1	127,10 Sk	127,10 Sk
3.	380/101003		rozvádzača nad 10 do 30 prístr. v poli	pole	1	246,00 Sk	246,00 Sk
		Prehliadka elektroinštalácie - zistenie stavu el. obvodov ale bez spotrebičov					
21.	380/103013	V priestore s nezpečím výbuchu: do 5 vývodov		okruh	10	114,80 Sk	1 148,00 Sk
22.	380/103014		nad 5 do 10 vývodov	okruh	5	115,60 Sk	578,00 Sk
		Prehliadka el. spotrebičov a zistenie stavu					
24.	380/104001	Svetelného spotreb. v priestore s nebezpečím výbuchu		kus	73	65,60 Sk	4 788,80 Sk
		Meranie pri revízii					
77.	380/106001	Izolačných odporov: prívodov HDS, SP, SR, rozvádzača		meranie	2	24,60 Sk	49,20 Sk
78.	380/106002		v okruhu celého rozvádzača	meranie	1	24,60 Sk	24,60 Sk
79.	380/106003		vnútorné zapojenie rozvádzača	meranie	1	24,60 Sk	24,60 Sk
80.	380/106004		na obvode do 5 vývodov	meranie	10	24,60 Sk	246,00 Sk
81.	380/106005		na obvode nad 5 do 10 vývodov	meranie	5	26,20 Sk	131,00 Sk
85.	380/106009	Impedancie vyp. slučky na vyp. rozv. zariadenia alebo spotrebiča		meranie	87	55,80 Sk	4 854,60 Sk
86.	380/106010	Meranie zemného prech. odpor. ochr. alebo prac. uz.		meranie	1	124,60 Sk	124,60 Sk
88.	380/106012	Meranie prech. odpor. ochr. spojenia alebo ochr. pospoj		meranie	110	32,80 Sk	3 608,00 Sk
		Pomocné práce pri revízii					
98.	380/107001	Vyp. ved. presk. a zaistenie vyp. stavu a zapnutie		kus	1	82,00 Sk	82,00 Sk
101.	380/107004	Demontáž a montáž	krytu v rozvádzači	kus	1	41,00 Sk	41,00 Sk
106.	380/107009		krytu el. prístroja,spotreb.,inštalač.krabice v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu	kus	91	92,70 Sk	8 435,70 Sk
108.	380/107011	Zistenie skratových pomerov v rozvádzači a kontrola vypínacích schopností prístrojov		kus	12	73,80 Sk	885,60 Sk
		A. Cena spolu:					**25 394,80 Sk**

Cena za úvodné a záverečné práce

P.č.	s.č./položka	Popis pracovného úkonu	cena (% zo súčtu)	Cena spolu
3.	380/109003	- pri cene revízie nad 2000,- Sk	5	1 269,70 Sk

CENA CELKOM **26 664,50 Sk**

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
IČ DPH: SK2020467449
tel.: 046/542 46 75

VÚ 5730 SKLENÉ
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení
MUNIČNÝ SKLAD č. 6

P.č.	sk.č./ položka č.	Popis pracovného úkonu		m.j.	mn.	j. cena	cena celkom
		Prehliadka rozvod. Zariadenia - zistenie stavu					
1.	380/101001	Zistenie stavu:	prípojkovej skrine	kus	1	127,10 Sk	127,10 Sk
3.	380/101003		rozvádzača nad 10 do 30 prístr. v poli	pole	1	246,00 Sk	246,00 Sk
		Prehliadka elektroinštalácie - zistenie stavu el. obvodov ale bez spotrebičov					
22.	380/103014		nad 5 do 10 vývodov	okruh	5	115,60 Sk	578,00 Sk
		Prehliadka el. spotrebičov a zistenie stavu					
24.	380/104003	Svetelného spotreb. v priestore s nebezpečím výbuchu		kus	73	65,60 Sk	4 788,80 Sk
		Meranie pri revízii					
78.	380/106002	Izolačných odporov:	v okruhu celého rozvádzača	meranie	1	24,60 Sk	24,60 Sk
79.	380/106003		vnútorné zapojenie rozvádzača	meranie	1	24,60 Sk	24,60 Sk
81.	380/106005		na obvode nad 5 do 10 vývodov	meranie	5	26,20 Sk	131,00 Sk
85.	380/106009	Impedancie vyp. slučky na vyp. rozv. zariadenia alebo spotrebiča		meranie	87	55,80 Sk	4 854,60 Sk
86.	380/106010	Meranie zemného prech. odpor. ochr. alebo prac. uz.		meranie	1	124,60 Sk	124,60 Sk
88.	380/106012	Meranie prech. odpor. ochr. spojenia alebo ochr. pospoj		meranie	110	32,80 Sk	3 608,00 Sk
		Pomocné práce pri revízii					
98.	380/107001	Vyp. ved. presk. a zaistenie vyp. stavu a zapnutie		kus	1	82,00 Sk	82,00 Sk
101.	380/107004	Demontáž a montáž	krytu v rozvádzači	kus	1	41,00 Sk	41,00 Sk
		A. Cena spolu:					**14 630,30 Sk**

Cena za úvodné a záverečné práce

P.č.	k.č./položka	Popis pracovného úkonu	cena (% zo sčítu)	Cena spolu
3.	380/109003	- pri cene revízie nad 2000,- Sk	5	731,50 Sk

CENA CELKOM **15 361,80 Sk**

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
IČ DPH: SK2020467449
tel.: 046/542 46 75

VÚ 5730 SKLENÉ
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení
MUNIČNÝ SKLAD č. I

P.č.	sk.č./položka č.	Popis pracovného úkonu		m.j.	mn.	j. cena	cena celkom
		Prehliadka rozvod. Zariadenia - zistenie stavu					
1.	380/101001	Zistenie stavu:	prípojkovej skrine	kus	1	127,10	127,10
3.	380/101003		rozvádzača nad 10 do 30 prístr. v poli	pole	1	246,00	246,00
		Prehliadka elektroinštalácie - zistenie stavu el. obvodov ale bez spotrebičov					
21.	380/103013	V priestore s nezpečím výbuchu: do 5 vývodov		okruh	10	114,80	1 148,00
22.	380/103014		nad 5 do 10 vývodov	okruh	5	115,60	578,00
		Prehliadka el. spotrebičov a zistenie stavu					
28.	380/104005	Svetelného spotreb. v priestore s nebezpečím výbuchu		kus	93	65,60	6 100,80
		Meranie pri revízii					
77.	380/106001	Izolačných odporov: prívodov HDS, SP, SR, rozvádzača		meranie	2	24,60	49,20
78.	380/106002		v okruhu celého rozvádzača	meranie	1	24,60	24,60
79.	380/106003		vnútorné zapojenie rozvádzača	meranie	1	24,60	24,60
80.	380/106004		na obvode do 5 vývodov	meranie	10	24,60	246,00
81.	380/106005		na obvode nad 5 do 10 vývodov	meranie	5	26,20	131,00
85.	380/106009	Impedancie vyp. slučky na vyp. rozv. zariadenia alebo spotrebiča		meranie	96	55,80	5 356,80
86.	380/106010	Meranie zemného prech. odpor. ochr. alebo prac. uz.		meranie	1	124,60	124,60
88.	380/106012	Meranie prech. odpor. ochr. spojenia alebo ochr. pospoj		meranie	110	32,80	3 608.00
		Pomocné práce pri revízii					
98.	380/107001	Vyp. ved. presk. a zaistenie vyp. stavu a zapnutie		kus	1	82,00	82,00
101.	380/107004	Demontáž a montáž:	krytu v rozvádzači	kus	1	41,00	41,00
102.	380/107005		krytu v rozv. v prostredí s nebezp. výbuchu	kus	91	90,20	8 208,20
		A. Cena spolu:					26 095,90

Cena za úvodné a záverečné práce

P.č.	č.č./položka	Popis pracovného úkonu	cena (% zo súčty)	Cena spolu
3.	380/109003	- pri cene revízie nad 2000,- Sk	5	1 304,80 Sk

CENA CELKOM **27 400,70 Sk**

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
IČ DPH: SK2020467449
tel.: 046/542 46 75

VÚ 5730 SKLENÉ
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení
MUNIČNÝ SKLAD č. II

P.č.	ek.č./položka č.	Popis pracovného úkonu		m.j.	mn.	j. cena	cena celkom
		Prehliadka rozvod. Zariadenia - zistenie stavu					
1.	380/101001	Zistenie stavu:	prípojkovej skrine	kus	1	127,10	127,10
3.	380/101003		rozvádzača nad 10 do 30 prístr. v poli	pole	1	246,00	246,00
		Prehliadka elektroinštalácie - zistenie stavu el. obvodov ale bez spotrebičov					
21.	380/103013	V priestore s nezpečím výbuchu: do 5 vývodov		okruh	10	114,80	1 148,00
22.	380/103014		nad 5 do 10 vývodov	okruh	5	115,60	578,00
		Prehliadka el. spotrebičov a zistenie stavu					
28.	380/104005	Svetelného spotreb. v priestore s nebezpečím výbuchu		kus	93	65,60	6 100,80
		Meranie pri revízii					
77.	380/106001	Izolačných odporov: prívodov HDS, SP, SR, rozvádzača		meranie	2	24,60	49,20
78.	380/106002		v okruhu celého rozvádzača	meranie	1	24,60	24,60
79.	380/106003		vnútorné zapojenie rozvádzača	meranie	1	24,60	24,60
80.	380/106004		na obvode do 5 vývodov	meranie	10	24,60	246,00
81.	380/106005		na obvode nad 5 do 10 vývodov	meranie	5	26,20	131,00
85.	380/106009	Impedancie vyp. slučky na vyp. rozv. zariadenia alebo spotrebiča		meranie	96	55,80	5 356,80
86.	380/106010	Meranie zemného prech. odpor. ochr. alebo prac. uz.		meranie	1	124,60	124,60
88.	380/106012	Meranie prech. odpor. ochr. spojenia alebo ochr. pospoj		meranie	110	32,80	3 608,00
		Pomocné práce pri revízii					
98.	380/107001	Vyp. ved. presk. a zaistenie vyp. stavu a zapnutie		kus	1	82,00	82,00
101.	380/107004	Demontáž a montáž:	krytu v rozvádzači	kus	1	41,00	41,00
102.	380/107005		krytu v rozv. v prostredí s nebezp. výbuchu	kus	91	90,20	8 208,20
		A. Cena spolu:					26 095,90

Cena za úvodné a záverečné práce

P.č.	č.č./položka	Popis pracovného úkonu	cena (% zo súčtu)	Cena spolu
3.	380/109003	- pri cene revízie nad 2000,- Sk	5	1 304,80 Sk

CENA CELKOM **27 400,70 Sk**

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
IČ DPH: SK2020467449
tel.: 046/542 46 75

GLOBÁL, spol. s r. o., Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice
Tel: 046/542 46 75, 0905 883 273, IČO: 31 580 637, IČ DPH: SK2020467449

PSB Martin - Odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov MS
PREHĽAD ROZPOČTOVÝCH NÁKLADOV

VÚ 5730 SKLENÉ
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodového zariadenia
MUNIČNÝ SKLAD č. 21/VII

P.č.	sk.č./položka č	Popis pracovného úkonu	m.j.	množ.	cena	cena spolu
		Prehliadka rbleskozvodu - zistenie stavu				
1	380/105001	Zistenie stavu zariadenia ochrana pred úderom blesku	zvod	32	790,00 Sk	22 752,00 Sk
3	380/105003	Kontrola vodičov, kontrola podpier	m	390	32,00 Sk	12 480,00 Sk
5	380/105005	Kontrola uchytenia ochranného uholníka, držiakov	kus	26	61,00 Sk	1 586,00 Sk
6	380/105006	Kontrola skrutiek podpier, držiakov a svoriek	kus	188	15,00 Sk	2 820,00 Sk
		Meranie el. a fyzikálnych veličín pri revíziách				
7	380/106010	Meranie zemn. prechodného odporu alebo prac. uzemnenia	meranie	32	152,00 Sk	4 864,00 Sk
11	380/107015	Demontáž a opätovná montáž skúš. svorky uzemnenia	kus	32	110,00 Sk	3 520,00 Sk
		B. Cena spolu:				48 022,00 Sk

VÚ 5730 SKLENÉ
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodového zariadenia
MUNIČNÝ SKLAD č. 19/VI

P.č.	sk.č./položka č	Popis pracovného úkonu	m.j.	množ.	cena	cena spolu
		Prehliadka rbleskozvodu - zistenie stavu				
1	380/105001	Zistenie stavu zariadenia ochrana pred úderom blesku	zvod	32	790,00 Sk	25 280,00 Sk
3	380/105003	Kontrola vodičov, kontrola podpier	m	390	32,00 Sk	12 480,00 Sk
5	380/105005	Kontrola uchytenia ochranného uholníka, držiakov	kus	26	61,00 Sk	1 586,00 Sk
6	380/105006	Kontrola skrutiek podpier, držiakov a svoriek	kus	188	15,00 Sk	2 820,00 Sk
		Meranie el. a fyzikálnych veličín pri revíziách				
7	380/106010	Meranie zemn. prechodného odporu alebo prac. uzemnenia	meranie	32	152,00 Sk	4 864,00 Sk
11	380/107015	Demontáž a opätovná montáž skúš. svorky uzemnenia	kus	32	110,00 Sk	3 520,00 Sk
		B. Cena spolu:				50 550,00 Sk

VÚ 5730 SKLENÉ
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodového zariadenia
MUNIČNÝ SKLAD č. 6

P.č.	sk.č./položka č	Popis pracovného úkonu	m.j.	množ.	cena	cena spolu
		Prehliadka rbleskozvodu - zistenie stavu				
1	380/105001	Zistenie stavu zariadenia ochrana pred úderom blesku	zvod	26	790,00 Sk	20 540,00 Sk
3	380/105003	Kontrola vodičov, kontrola podpier	m	340	32,00 Sk	10 880,00 Sk
5	380/105005	Kontrola uchytenia ochranného uholníka, držiakov	kus	13	61,00 Sk	793,00 Sk
6	380/105006	Kontrola skrutiek podpier, držiakov a svoriek	kus	160	15,00 Sk	2 400,00 Sk
		Meranie el. a fyzikálnych veličín pri revíziách				
7	380/106010	Meranie zemn. prechodného odporu alebo prac. uzemnenia	meranie	26	152,00 Sk	3 952,00 Sk
11	380/107015	Demontáž a opätovná montáž skúš. svorky uzemnenia	kus	26	110,00 Sk	2 860,00 Sk
		B. Cena spolu:				41 425,00 Sk

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
IČ DPH: SK2020467449
tel.: 046/542 46 75

VÚ 5730 SKLENÉ
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodového zariadenia
MUNIČNÝ SKLAD č. 18/V

P.č.	sk.č./položka č	Popis pracovného úkonu	m.j.	množ.	cena	cena spolu
		Prehliadka rbleskozvodu - zistenie stavu				
1	380/105001	Zistenie stavu zariadenia ochrana pred úderom blesku	zvod	32	790,00 Sk	25 280,00 Sk
3	380/105003	Kontrola vodičov, kontrola podpier	m	390	32,00 Sk	12 480,00 Sk
5	380/105005	Kontrola uchytenia ochranného uholníka, držiakov	kus	26	61,00 Sk	1 586,00 Sk
6	380/105006	Kontrola skrutiek podpier, držiakov a svoriek	kus	188	15,00 Sk	2 820,00 Sk
		Meranie el. a fyzikálnych veličín pri revíziách				
7	380/106010	Meranie zemn. prechodného odporu alebo prac. uzemnenia	meranie	32	152,00 Sk	4 864,00 Sk
11	380/107015	Demontáž a opätovná montáž skúš. svorky uzemnenia	kus	32	110,00 Sk	3 520,00 Sk
		B. Cena spolu:				50 550,00 Sk

VÚ 5730 SKLENÉ
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodového zariadenia
MUNIČNÝ SKLAD č. XII

P.č.	sk.č./položka č	Popis pracovného úkonu	m.j.	množ.	cena	cena spolu
		Prehliadka rbleskozvodu - zistenie stavu				
1	380/105001	Zistenie stavu zariadenia ochrana pred úderom blesku	zvod	32	790,00 Sk	25 280,00 Sk
3	380/105003	Kontrola vodičov, kontrola podpier	m	390	32,00 Sk	12 480,00 Sk
5	380/105005	Kontrola uchytenia ochranného uholníka, držiakov	kus	26	61,00 Sk	1 586,00 Sk
6	380/105006	Kontrola skrutiek podpier, držiakov a svoriek	kus	188	15,00 Sk	2 820,00 Sk
		Meranie el. a fyzikálnych veličín pri revíziách				
7	380/106010	Meranie zemn. prechodného odporu alebo prac. uzemnenia	meranie	32	152,00 Sk	4 864,00 Sk
11	380/107015	Demontáž a opätovná montáž skúš. svorky uzemnenia	kus	32	110,00 Sk	3 520,00 Sk
		B. Cena spolu:				50 550,00 Sk

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
IČ DPH: SK2020467449
tel.: 046/542 46 75

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010
Meno pracovníka a podpis: Jelluš

