AOS-424-12/2007

AKADÉMIA OZBROJENÝCÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika
Liptovský Mikuláš

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 5
Príloha: 1/22

Zmluva o dielo č. II/1/2007/KV

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Článok I.
Zmluvné strany

1.	Objednávateľ:	Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
	Sídlo:	Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
	Zastúpený:	Ján Kurty rektor
	Kontaktná osoba:	Ing. Miloš Španko, tel.: 0960/423035
	IČO:	37910337
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu:	7000166299/8180

(ďalej len „objednávateľ")

2.	**Zhotoviteľ:**	OROL, spol. s.r.o.
	Sídlo:	Kpt.Nálepku 2218 031 01 Liptovský Mikuláš
	Zastúpený:	Žalúdek Koloman konateľ spoločnosti
	Vybavuje:	Žalúdek Koloman
	IČO:	36 378 313
	IČ DPH:	SK2020 126196
	Bankové spojenie:	VUB pobočka Liptovský Mikuláš
	Číslo účtu:	123 566 7955/0200
	Zápis v obch. registri:	Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka:10958/L

(ďalej len „zhotoviteľ")

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať stavebné úpravy miestností katedier, ktoré sú uvedené v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo na vlastné nebezpečie a náklady, a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo, zodpovedajúce podmienkam dohodnutým v tejto zmluve prevziať a zaplatiť cenu podľa vzájomne určených platobných podmienok.

2.3 Zmluva o dielo sa uzatvára na základe verejného obstarávania ako zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ako verejná zmluva na vykonanie prác.

2.4 Dielo bude zodpovedať príslušným STN a podmienkam dohodnutých v tejto zmluve, práce budú vykonávané v súlade s určenými technologickými postupmi.

Článok III.
Doba vykonania diela

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy od 1.8.2007 do 30.9.2007.

3.2 V prípade ak zhotoviteľ nedodrží lehotu plnenia dohodnutú v článku III. bode 3.1. tejto zmluvy, má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.

3.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom doba realizácie sa predlžuje o túto dobu.

Článok IV.
Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia tejto zmluvy je:
Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš

Článok V.
Cena za dielo

5.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. Celková výška ceny dodávaných služieb predstavuje **1.169.772,66** Sk s DPH /slovom: jedenmiliónstošesťdesiatdeväťtisícsedemstosedemdesiatdva 38/100 slovenských korún/. Ceny sú určené na základe cenovej ponuky. Cena je stanovená s DPH.

5.2 Cena za vykonanie diela je určená v Slovenských korunách, je konečná a zahŕňa v sebe dopravné náklady a daň z pridanej hodnoty.

5.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie na základe obojstranne podpísaného preberacieho protokolu.

5.4 Ceny uvedené v bodoch 5.1 a 5.2 tohto článku možno meniť len obojstranne odsúhlaseným dodatkom k tejto zmluve.

5.5 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh dodatku ku zmluve minimálne 15 dní pred požadovaným termínom účinnosti tohto dodatku, zároveň preukáže, vyčísli a zdokladuje údaje podľa bodu 5.4. tohto článku.

Článok VI.
Platobné podmienky

6.1 Po podpísaní preberacieho protokolu v mieste plnenia, zhotoviteľ vystaví faktúru a odošle ju na adresu objednávateľa v dvoch výtlačkoch.

6.2 Právo na zaplatenie ceny za dielo vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

6.3 Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna s vyznačením chyby. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú.

6.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje.

Článok VII.
Súčinnosť objednávateľa

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje:
-zabezpečiť vjazd motorového vozidla zhotoviteľa do areálu AOS na základe žiadosti podanej min. 3 dni vopred,
-zabezpečiť vstup zamestnancom zhotoviteľa do priestorov AOS,

Článok VIII.
Porušenie povinností

8.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu na vykonanie diela dohodnutú v tejto zmluve, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 600.-Sk za každý deň omeškania.

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% dlžnej sumy.

8.3 V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku XI. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- Sk za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvnú pokutu a úrok z omeškania je povinná povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Osobitné dojednania

9.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že informácie obchodného a technického charakteru, ktoré im boli zverené druhou stranou, nesprístupnia iným osobám a ani ich nepoužijú na iné účely ako pre naplnenie obsahu tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je povinný pred zahájením realizácie diela uzavrieť s objednávateľom dohodu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci uzatvorenú podľa § 51 Občianskeho zákonníka. Za objednávateľa je uzatvorením dohody poverený Ing. Jiří Rybařík, t. č.: 0960/423591, e-mail: rybarikj@aoslm.sk.

Článok X.
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotoviteľ vyzve objednávateľa písomne 7 dní vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste, kde sa dielo vykonalo.

10.2 O výsledku preberacieho rokovania bude spísaný preberací protokol, ktorý podpíšu obidve strany. V jeho závere objednávateľ výslovne uvedie, že dielo preberá s uvedením prípadných vád diela a postupnom na ich odstránení.

Článok XI.
Zodpovednosť za vady a záruky

11.1 Objednávateľ je povinný vady diela písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby, ktorá trvá 24 mesiacov od odovzdania diela. V prípade uplatnenia reklamácie na predmet plnenia prestáva záručná doba plynúť a začína plynúť znova od nasledujúceho dňa po dni odovzdania podpísania správy.

11.2 Oznámenie o reklamácii musí byť písomné a musí obsahovať:
- Označenie reklamovaného plnenia
- Popis vady
- Uplatňované nároky vadného plnenia.

11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 10 dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom.

11.4 Nároky objednávateľa z vád diela budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XII.
Odstúpenie od zmluvy

12.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ nesplní povinnosť vykonať dielo v dohodnutej lehote.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluvu je možné meniť iba po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán formou písomných dodatkov k nej.

13.2 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

13.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

13.4 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a dve obdrží zhotoviteľ.

13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy zoznámili, jej textu v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Za objednávateľa :

V Liptovskom Mikuláši, dňa 30.7.2007

Ján KURTY

rektor

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

2

Za zhotoviteľa:

V Liptovskom Mikuláši, dňa 31.7.2007

ŽALÚDEK Koloman

konateľ spoločnosti

OROL spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 2218
031 01 Lipt. Mikuláš
IČO: 36378313 IČ DPH: SK2020126196

ROZPOČET

STAVEBNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA

Stavba : **STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS**
Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika

Miesto stavby: Liptovský Mikuláš

Investor : **Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika**
Projektant : Súpis prác investorom
Dodavateľ : **OROL spol. s.r.o**, kpt. Nálepku 22/18
Liptovský Mikuláš

Spracoval : Ing.Polonec Ján

Máj 2007

Ing. Ján POLONEC stavebný cenár ASC * Ev.č 205 *1999 * Výdala Asociácia stavebných cenárov *

OROL spol. s r.o.
kpt. Nálepku 2218
031 01 Lipt. Mikuláš
IČO 36378 [illegible] DIČ SK2020820186

Koloman ŽALÚDEK stavbyvedúci SKSI * Ev. č. 09169*11* Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Miloš ŠPANKO

Akadémia ozbrojených síl
Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš
Č.p.: AOS -424-9/2007

Príloha č. 1
Počet listov: 1

Príloha č.1 k zápisu

z vyhodnotenia prieskumu trhu

v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon")

Obstarávateľ na základe ak predloženej ponuky ktorá prekročila výšku finančných prostriedkov, ktoré má obstarávateľ určené na uvedený predmet obstarávania upravil rozsah požadovaných prác a to takto:

1.V krycom liste rozpočtu miestnosti č.624 škrtnite:		
-montaž tesnenia okien		1867,44
-tesnenie PU páska		8962,56
-ostatný materiál		2680,00
	Celkom	**13.510.-**
2.V krycom liste rozpočtu miestnosti č.437 škrtnite:		
-montaž tesnenia okien		1867.20
-tesnenie PU páska		8962,56
	Celkom	**10.829,76**
3.V krycom liste rozpočtu miestnosti č.522 škrtnite:		
- konštrukcie stolárske, HZS T4		5520,00
-ostatný materiál pre stolárske konštrukcie		8600,00
-presun hmôt pre stolárske konštrukcie		84,72
	Celkom	**14.204,72**
4.V krycom liste rozpočtu miestnosti č.522 škrtnite:		
- v celom rozsahu		42.891,10
	Celkom	**42.891,10**

Celkom poníženie bez DPH	**81.435,58**
Celkom poníženie s DPH	**96.908,34**

Ponúknutá cena : **1.266.681.- Sk s DPH**

Ponúknutá cena po úpravach
Viď. Príloha č.1: **1.169.772,66 Sk s DPH**

Úpravy vykonali dňa 11.6.2007

Materiálový orgán: .....
Ing.Miloš ŠPANKO
vedúci oddelenia MTZ a prevádzky

Osoba poverená verejným obstaraním: .....
Ing. Olejník Štefan

Ing. Štefan OLEJNÍK
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Registračné číslo G 1866-517-2004
Kollárova 1316/6
031 01 Liptovský Mikuláš
mobil: 0907 340 599
E-mail: olejnikstefan@zoznam.sk

Stavba :STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS | Miesto: AOS gen.M.R.Štefánika, LM | Zmluva č.:

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba :STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS										
Objekt :SO 01- Miestnosť č. 624	381 556,45		381 556,45				381 556,45	72 495,6		454 052,00
Objekt :SO 02- Miestnosť č. 437	329 590,27		329 590,27				329 590,27	62 622,1		392 212,00
Objekt :SO 03- Miestnosť č. 522	310 401,21		310 401,21				310 401,21	58 976,2		369 377,00
Objekt :SO 04- Miestnosť č. 124	42 891,10		42 891,10				42 891,10	8 149,3		51 040,00
Stavba :STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS	1 064 439,03		1 064 439,03				1 064 439,03	202 243,2		1 266 681.00

Ing.Ján POLONEC stavebný cenár * Vydala Asociácia stavebných cenárov * Ev.č.205 * 1999 *

OROL spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 2218
031 01 Lipt. Mikuláš

tlačivo : ODIS A30

Krycí list rozpočtu

Ing POLONEC Ján - ETRI

Stavba : STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS		JKSO :	
Objekt : SO 01- Miestnosť č. 624		Rozpočet :	
		Spracoval : Ing.Polonec Ján	
Miesto : gen.M.R.Štefánika	Zmluva č.		Dňa : 28.05.2007

Odberateľ : AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš		IČO :	DIČ :
	Lipt. Mikuláš	gen.M.R.Štefánika	IČ DPH :
Dodávateľ : OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť		IČO :	DIČ :
03101	Lipt.Mikuláš	Kpt. Nálepku 22/18	IČ DPH :
Projektant : Ing.Miloš Španko		IČO :	DIČ :
03101	Liptovský Mikuláš		IČ DPH :

1 M3 OP	454 052 Sk	za M3 OP	1 M	454 052 Sk	za M	
1 M2 ZP	454 052 Sk	za M2 ZP				
1 M2 UP	454 052 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	32 701,11		32 701,11
2	PSV :	69 504,82	79 560,95	149 065,77
3	MCE :	69 389,07	130 400,50	199 789,57
4	iné :			
5	Súčet :	171 595,00	209 961,45	381 556,45

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14	Doprava zamestnancov	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka : Ing.Ján POLONEC stavebný cenár * Výcviková Asociácia stavebných cenárov * Ev.č.205 *1999 *

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	381 556,45
22	DPH 19 % z : 381 556,45	72 495,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	454 052,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 31. V. 2007

Pečiatka : OROL spol. s r.o. Kpt. Nálepku 22/18 031 01 Lipt. Mikuláš IČO: 36 [illegible]

Koloman ZÁLUDEK stavbyvedúci SKSI Ev. č. 09169 11 * Slovenská komora stavebných inžinierov

Podpis :

Účtovné : ODIS A10

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť
Ing.Miloš Španko

JKSO :
Dátum : 28.05.2007
Spracoval : Ing.Polonec Ján

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

TAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS

Objekt :SO 01- Miestnosť č. 624

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
A DODÁVKY HSV					
LE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	7 956,00	7 956,00		1,415	
AVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	20 447,00	20 447,00		0,551	
ATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 298,11	4 298,11		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	32 701,11	32 701,11		1,967	
A DODÁVKY PSV					
- Vnútorný vodovod	2 279,00	2 279,00			0,106
RAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	2 279,00	2 279,00			0,106
- Vykurovacie telesá	14 281,08	7 101,08	7 180,00	0,072	
TREDNE VYKUROVANIE	14 281,08	7 101,08	7 180,00	0,072	
1 - Konštrukcie stolárske	16 633,20	4 990,64	11 642,56		0,660
NŠTRUKCIE	16 633,20	4 990,64	11 642,56		0,660
5 - Podlahy povlakové	88 141,35	27 402,96	60 738,39	0,042	0,065
ODLAHY	88 141,35	27 402,96	60 738,39	0,042	0,065
3 - Nátery	1 495,14	1 495,14		0,002	
4 - Malby	6 216,00	6 216,00		0,030	
6 - Čalunnícke úpravy	20 020,00	20 020,00		0,024	
OKONČOVACIE PRÁCE	27 731,14	27 731,14		0,056	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	149 065,77	69 504,82	79 560,95	0,170	0,831
E A DODÁVKY M					
155 Elektromontáže	189 183,57	62 983,07	126 200,50	0,085	
168 Montáž vzduchotechnických zariade	10 606,00	6 406,00	4 200,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	199 789,57	69 389,07	130 400,50	0,085	
Za rozpočet celkom :	381 556,45	171 595,00	209 961,45	2,222	0,831

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť
VEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS
01- Miestnosť č. 624

Projektant : **Ing.Miloš Španko**
Spracoval : **Ing.Polonec Ján**
JKSO : *Dátum :* **28.05.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
372336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	18,000	m2	442,00	7 956,00	
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**7 956,00**	**Sk**		**7 956,00**	
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
974111	Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká+sklotext. sietka	18,000	m2	309,00	5 562,00	
451056	Poter samonivelačný Terranova- Velonit liaty hr. 1 cm	65,000	m2	229,00	14 885,00	
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**20 447,00**	**Sk**		**20 447,00**	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	21,120	m2	23,00	485,76	
011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,831	t	246,00	204,43	
011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie *0,831*5 = 4,155*	4,155	t	149,00	619,10	
081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,831	t	268,00	222,71	
081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km *0,831*14 = 11,634*	11,634	t	8,90	103,54	
082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,831	t	215,00	178,67	
082121	Vnútrost doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m *0,831*2 = 1,662*	1,662	t	24,00	39,89	
9118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč sklád.-asfalt lepenka "Z"-zvláštny odpad	0,831	t	1 580,00	1 312,98	
9281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,967	t	575,00	1 131,03	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**4 298,11**	**Sk**		**4 298,11**	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**32 701,11**	**Sk**		**32 701,11**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
	722 - Vnútorný vodovod					
2130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25 *53" od laboratórnych stolov = 53,000*	53,000	m	43,00	2 279,00	
	722 - Vnútorný vodovod spolu :	**2 279,00**	**Sk**		**2 279,00**	
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**2 279,00**	**Sk**		**2 279,00**	
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
	735 - Vykurovacie telesá					
735159611	Montáž vyhr. telies KORAD-10S Hdo400/Ldo2000mm + pripojenie prívodu	2,000	kus	3 390,00	6 780,00	
734520861	Teleso vyh.doskové dvojité. typ 20K s krytmi H600 L1500 Korad P90+ príslušenstvo	2,000	kus	3 590,00		7 180,00
998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	139,600	%	2,30	321,08	
	735 - Vykurovacie telesá spolu :	**14 281,08**	**Sk**		**7 101,08**	**7 180,00**

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
2	3	4	5	6	7	8
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**14 281,08**	**Sk**		**7 101,08**	**7 180,00**
	76 - KONŠTRUKCIE					
	766 - Konštrukcie stolárske					
991510	Montáž tesnenia okien a balk. dvier polyuretanovým pásikom	62,248	m	30,00	1 867,44	
1H9101	Tesnenie PU páska	62,240	m	144,00		8 962,56
925821	Demontáž drev. vstavaných skríň 2-krídlových	6,000	kus	228,00	1 368,00	
999904	Konštrukcie stolárske, HZS T4 - kryty vyk. telies	6,000	hod	276,00	1 656,00	
	6" oprava mriežok a parapetov - kryty vyk. telies = 6,000					
766000	Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	1,000	Sk	2 680,00		2 680,00
766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	165,340	%	0,60	99,20	
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**16 633,20**	**Sk**		**4 990,64**	**11 642,56**
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**16 633,20**	**Sk**		**4 990,64**	**11 642,56**
	77 - PODLAHY					
	776 - Podlahy povlakové					
401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	41,900	m	7,50	314,25	
411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	41,900	m	14,50	607,55	
129500PC	Podlahový soklík gumový	50,280	m	83,50		4 198,38
	*41,9*1,2 = 50,280*					
5611820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	65,000	m2	57,00	3 705,00	
5211000	Lepenie povlakových podláh plastových pásov, spoje zvárané	65,000	m2	345,00	22 425,00	
11A0943	Krytina podlah.FATRA extra	99,193	m2	570,00		56 540,01
5776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	877,902	%	0,40	351,16	
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**88 141,35**	**Sk**		**27 402,96**	**60 738,39**
	77 - PODLAHY spolu :	**88 141,35**	**Sk**		**27 402,96**	**60 738,39**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
3222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	0,450	m2	105,00	47,25	
	0,15(0,8+2,2)*1" zárubňa = 0,450*					
3322220	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x emal	8,670	m2	167,00	1 447,89	
	*0,255*17*2" čl./ rozm. 500/160 = 8,670*					
	783 - Nátery spolu :	**1 495,14**	**Sk**		**1 495,14**	
	784 - Maľby					
4452931	Opr. maľba zmes tek. 1,ľ dvoj. b. strop obrús. m do 3,8m	168,000	m2	37,00	6 216,00	
	784 - Maľby spolu :	**6 216,00**	**Sk**		**6 216,00**	
	786 - Čalunnícke úpravy					
6641111	Čalunícka vertikálna textilná žalúzia	20,000	m2	1 000,00	20 000,00	
8786201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	200,000	%	0,10	20,00	
	786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**20 020,00**	**Sk**		**20 020,00**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**27 731,14**	**Sk**		**27 731,14**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**149 065,77**	**Sk**		**69 504,82**	**79 560,95**
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
3299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5- montáž, demont., revízie, ostatné	159,000	hod	250,00	39 750,00	

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
2	3.	4	5.	6.	7.	8.
	2" hlavný rozvádzač- odpojenie = 2,000					
	16" demontáž svietidiel = 16,000					
	22" demontáž vypínače, zásuvky = 22,000					
	34" demontáž kabeláže, rozvodov = 34,000					
	18" montáž svietidiel = 18,000					
	25" montáž rozvodov a napojenie = 25,000					
	18" montáž podružných rozvádzačov = 18.000					
	16" montáž vypínače, zásuvky = 16,000					
	4" montáž zemnenia pre antistatické podlahy = 4,000					
	4" revízie, legislatíva = 4,000					
	práce ocenené HZS- podklad pre vypracovanie ponuky neobsahoval výkaz výmer					
0210100r	Stavebné výpomoci	1 659,505	%	14,00	23 233,07	
	7,7% - sekanie, rezanie rýh					
	4,0% - osadenie- svietidlá, RS					
	0,6% - ostatné					
	12,3% - spolu					
1200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx1,5	31,000	m	25,50		790,50
1200M18	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx2,5	150,000	m	42,50		6 375,00
1200M32	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx1,5	6,000	m	42,50		255,00
1200M34	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx2,5	30,000	m	68,50		2 055,00
1201M05	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Bx2,5	10,000	m	29,50		295,00
1201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY -J5Cx4	20,000	m	109,00		2 180,00
1537M022	Kábel UTP , cat 6, PVC 4P	67,000	m	28,00		1 876,00
5346A033	FlexoVyp.6 LEO 91605IP55S!*	1,000	kus	155,00		155,00
5349L011	Tlačítko stop 74490 Mosaic (2MD)	1,000	kus	2 620,00		2 620,00
5400A10	Zásuvky , 16A, 250V ~, zapustené, IP20 - ABB - Tango+ rámik	60,000		159,00		9 540,00
57187000	Lišta elektroinštalačná 80/50 DLB BI bez vika	22,000	m	183,00		4 026,00
5711111	Lišta el-inšt hranatá 20/20 LHD KO 2m	40,000	m	19,30		772,00
571L4522	Kryt kabelový 65xX DLB BI ohybný	40,000	m	89,50		3 580,00
571O20333	Podlahový kanál -žľab KNd190H28/2,500119	40,000	m	265,00		10 600,00
571O40922	Kryt PKN 190/2,500119	40,000	kus	298,00		11 920,00
82E02188	Svietidlo stropné žiarivk. CLASIC ASN /T8 LA 2x36 W EVG	10,000	kus	2 120,00		21 200,00
1AN002822	Kábel CY 4 H07V-U čier.	45,000	m	22,00		990,00
1AN04689	EPS 1 bez krytu Bečov*	1,000	kus	395,00		395,00
1AN096366	Vypínač Tango 1/0 3558A-80940B IP44P 3558A-05940B	1,000	kus	221,00		221,00
1AN096374	Vypínač Tango 05 3558A-05940B IP44+ 3558A-05940B	1,000	kus	255,00		255,00
1AN109635	Rozvádzač PL	1,000	kus	46 100,00		46 100,00
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**189 183,57**	**Sk**		**62 983,07**	**126 200,50**
	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
31900044	Demontáž vzduchotechnických zariadení, HZS T4	4,000	hod	276,00	1 104,00	
	4" VZT 2 ks = 4,000					
9999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5	22,000	hod	241,00	5 302,00	
	22" práce súvisiace s demontážou VZT = 22,000					
9000011	Ostatný materiál - práce súvistace s premiestnením VZT	1,000	Sk	4 200,00		4 200,00

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**10 606,00**	**Sk**		**6 406,00**	**4 200,00**
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**199 789,57**	**Sk**		**69 389,07**	**130 400,50**
	Za rozpočet celkom :	**381 556,45**	**Sk**		**171 595,00**	**209 961,45**

Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Stavba :	STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS	JKSO :	
Objekt :	SO 02- Miestnosť č. 437	Rozpočet :	
		Spracoval :	Ing.Polonec Ján
Miesto :	gen.M.R.Štefánika	Zmluva č.	Dňa : 28.05.2007

Odberateľ :	AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš	IČO :	DIČ :
	Lipt. Mikuláš	gen.M.R.Štefánika	IČ DPH :
Dodávateľ :	OROL.- s.r.o, stav.obch.činnosť	IČO :	DIČ :
	03101 Lipt.Mikuláš	Kpt. Nálepku 22/18	IČ DPH :
Projektant :	Ing.Miloš Španko	IČO :	DIČ :
	03101 Liptovský Mikuláš		IČ DPH :

	1 M3 OP	392 212 Sk	za M3 OP	1 M	392 212 Sk za M
	1 M2 ZP	392 212 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	392 212 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	22 641,51		22 641,51
2	PSV :	84 524,72	58 137,34	142 662,06
3	MCE :	56 994,00	107 292,70	164 286,70
4	iné :			
5	Súčet :	164 160,23	165 430,04	329 590,27

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14	Doprava zamestnancov	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Ing. Ján POLONEC stavebný cenár * Ev.č.205 * 1999 * Vydala Asociácia stavebných cenárov

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	329 590,27
22	DPH 19 % z : 329 590,27	62 622,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	392 212,00

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 31. V. 2007

Pečiatka :

OROL spol. s r.o. Kpt. Nálepku 22/18 031 01 Lipt. Mikuláš IČO: 36 [illegible] IČ DPH: SK2020126196

Koloman ZALUDEK stavbyvedúci SKSI Ev. č. 09169 * 11 * Slovenská komora stavebných inžinierov

Tlačivo : ODIS A10

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť
Ing.Miloš Španko

JKSO
Dátum : 28.05.2007
Spracoval : Ing.Polonec Ján

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS

Objekt :SO 02- Miestnosť č. 437

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
E A DODÁVKY HSV					
RAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	20 960,00	20 960,00		0,867	
TATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 681,51	1 681,51		0,001	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	22 641,51	22 641,51		0,868	
E A DODÁVKY PSV					
6 - Konštrukcie stolárske	11 604,97	2 520,41	9 084,56	0,001	
ONŠTRUKCIE	11 604,97	2 520,41	9 084,56	0,001	
8 - Podlahy povlakové	91 594,50	47 241,72	44 352,78	0,260	0,065
ODLAHY	91 594,50	47 241,72	44 352,78	0,260	0,065
3 - Nátery	2 219,09	2 219,09		0,002	
4 - Maľby	5 550,00	5 550,00		0,027	
5 - Čalúnnické úpravy	25 525,50	22 025,50	3 500,00	0,026	
OKONČOVACIE PRÁCE	33 294,59	29 794,59	3 500,00	0,056	
PSV ostatné	6 168,00	4 968,00	1 200,00		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	142 662,06	84 524,72	58 137,34	0,317	0,065
CE A DODÁVKY M					
- 155 Elektromontáže	164 286,70	56 994,00	107 292,70	0,098	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	164 286,70	56 994,00	107 292,70	0,098	
Za rozpočet celkom :	329 590,27	164 160,23	165 430,04	1,283	0,065

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť
STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS
SO 02- Miestnosť č. 437

Projektant : **Ing.Miloš Španko**
Spracoval : **Ing.Polonec Ján**
JKSO : *Dátum :* **28.05.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing POLONEC Ján - ETRI

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	150,000	m2	40,50	6 075,00	
632451056	Poter samonivelačný Terranova- Velonit liaty hr. 1 cm	65,000	m2	229,00	14 885,00	
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**20 960,00**	**Sk**		**20 960,00**	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
629011110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	21,120	m2	23,00	485,76	
629011110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	21,120	m2	23,00	485,76	
979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,065	t	246,00	15,99	
979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie *0,065*5 = 0,325*	0,325	t	149,00	48,43	
979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,065	t	268,00	17,42	
979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km *0,065*14 = 0,910*	0,910	t	8,90	8,10	
979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,065	t	215,00	13,98	
979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m *0,065*2 = 0,130*	0,130	t	24,00	3,12	
979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	0,065	t	1 580,00	102,70	
999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,870	t	575,00	500,25	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 681,51**	**Sk**		**1 681,51**	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**22 641,51**	**Sk**		**22 641,51**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	76 - KONŠTRUKCIE					
	766 - Konštrukcie stolárske					
766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	1,000	kus	32,00	32,00	
766691510	Montáž tesnenia okien a balk. dvier polyuretanovým pásikom	62,240	m	30,00	1 867,20	
631H9101	Tesnenie PU páska	62,240	m	144,00		8 962,56
766999904	Konštrukcie stolárske, HZS T4 *2" výmena FAB a opr. zatvárania okien = 2,000*	2,000	hod	276,00	552,00	
549264000	Zámok stavený vložkový	1,000	kus	122,00		122,00
998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	115,358	%	0,60	69,21	
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**11 604,97**	**Sk**		**2 520,41**	**9 084,56**
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**11 604,97**	**Sk**		**2 520,41**	**9 084,56**
	77 - PODLAHY					
	776 - Podlahy povlakové					
776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	41,900	m	7,50	314,25	
776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	41,900	m	14,50	607,55	
584129500PC	Podlahový soklík gumový	50,280	m	83,50		4 198,38

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	*41,9*1,2 = 50,280*					
611820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	65,000	m2	57,00	3 705,00	
621230r	Lepenie povlakových podláh plastových elektrostat. štvorcov-zvar	65,000	m2	650,00	42 250,00	
1102420	Podlahovina ANTISTATIK 600x600x1,7	70,200	m2	572,00		40 154,40
	*65*1,08 = 70,200*					
1776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	912,296	%	0,40	364,92	
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**91 594,50**	**Sk**		**47 241,72**	**44 352,78**
	77 - PODLAHY spolu :	**91 594,50**	**Sk**		**47 241,72**	**44 352,78**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
622100	Nátery kov stav doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	0,450	m2	105,00	47,25	
	0,15(0,8+2,2)*1" zárubňa = 0,450*					
622220	Nátery syntet ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email	13,005	m2	167,00	2 171,84	
	*0,255*17*3" čl./ rozm. 500/160 = 13,005*					
	783 - Nátery spolu :	**2 219,09**	**Sk**		**2 219,09**	
	784 - Maľby					
452981	Opr. maľba zmes tek. 1 f dvoj. b. strop obrús m do 3,8m	150,000	m2	37,00	5 550,00	
	784 - Maľby spolu :	**5 550,00**	**Sk**		**5 550,00**	
	786 - Čalunnícke úpravy					
0001133	Držiak projektora - D+M	1,000	kus	3 500,00		3 500,00
641111	Čalunícka vertikálna textilná žalúzia	22,000	m2	1 000,00	22 000,00	
	*8,8*2,5 = 22,000*					
786201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	255,000	%	0,10	25,50	
	786 - Čalunnícke úpravy spolu .	**25 525,50**	**Sk**		**22 025,50**	**3 500,00**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**33 294,59**	**Sk**		**29 794,59**	**3 500,00**
	799 - PSV ostatné					
997004	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4	18,000	hod	276,00	4 968,00	
	*3*6", opr. zatvárania Al okien = 18,000*					
767000	Ostatný materiál pre kovové doplnkové konštrukcie- oprava zatvarania Al okien	1,000	Sk	1 200,00		1 200,00
	799 - PSV ostatné spolu :	**6 168,00**	**Sk**		**4 968,00**	**1 200,00**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**142 662,06**	**Sk**		**84 524,72**	**58 137,34**
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5- montáž, demont., revízie, ostatné	156,000	hod	250,00	39 000,00	
	2" hlavný rozvádzač- odpojenie = 2,000					
	16" demontáž svietidiel = 16,000					
	15" demontáž vypínače, zásuvky = 15,000					
	31" demontáž kabeláže, rozvodov = 31,000					
	20" montáž svietidiel = 20,000					
	30" montáž rozvodov a napojenie = 30,000					
	18" montáž podružných rozvádzačov = 18,000					
	16" montáž vypínače, zásuvky = 16,000					
	4" montáž zemnenia pre antistatické podlahy = 4,000					
	4" revízie, legislatíva = 4,000					

Prehľad rozpočtových nákladov

d položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	práce ocenené HZS- podklad pre vypracovanie ponuky neobsahoval výkaz výmer .					
9100r	Stavebné výpomoci	1 462,927	%	12,30	17 994,00	
	7,7% - sekanie, rezanie rýh					
	4,0% - osadenie- svietidlá, RS					
	0,6% - ostatné					
	12,3% - spolu					
0M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx1,5	31,000	m	22,50		697,50
0M18	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx2,5	150,000	m	37,50		5 625,00
0M32	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx1,5	6,000	m	37,50		225,00
0M34	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx2,5	30,000	m	60,50		1 815,00
1M05	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Bx2,5	10,000	m	26,00		260,00
1M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY -J5Cx4	20,000	m	96,00		1 920,00
7M022	Kábel UTP , cat.6, PVC 4P	67,000	m	24,50		1 641,50
6A033	FlexoVyp.6 LEO 91605IP55SI*	1,000	kus	136,70		136,70
9L011	Tlačítko stop 74490 Mosaic (2MD)	1,000	kus	2 310,00		2 310,00
0A10	Zásuvky 1-násobné, 16A, 250V ~, zapustené, IP20 - ABB - Tango+rámik	40,000		159,00		6 360,00
187000	Lišta elektroinštalačná 80/50 DLB BI bez vika	22,000	m	161,00		3 542,00
1111	Lišta el-inšt hranatá 20/20 LHD KO 2m	40,000	m	17,00		680,00
1L4522	Kryt kabelový 65xX DLB BI ohybný	40,000	m	79,00		3 160,00
1O20333	Podlahový kanál -žľab KNd190H28/2,500119	40,000	m	233,20		9 328,00
1O40922	Kryt PKN 190/2,500119	40,000	kus	263,00		10 520,00
2E02188	Svietidlo stropné žiarivk. CLASIC ASN /T8 LA 2x36 W EVG	12,000	kus	1 866,00		22 392,00
AN002822	Kábel CY 4 H07V-U čier.	45,000	m	19,60		882,00
AN04689	EPS 1 bez krytu Bečov*	1,000	kus	348,00		348,00
AN096374	Vypínač Tango 05 3558A-05940B IP44+ 3558A-05940B	2,000	kus	225,00		450,00
AN109635	Rozvádzač PL	1,000	kus	35 000,00		35 000,00
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**164 286,70**	**Sk**		**56 994,00**	**107 292,70**
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**164 286,70**	**Sk**		**56 994,00**	**107 292,70**
	Za rozpočet celkom :	**329 590,27**	**Sk**		**164 160,23**	**165 430,04**

Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI

vba: STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS	JKSO :
ekt: SO 03- Miestnosť č. 522	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Polonec Ján
esto : gen.M.R.Štefánika	Zmluva č. Dňa : 28.05.2007

beratel':	AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš	IČO :	DIČ :
	Lipt. Mikuláš	gen.M.R.Štefánika	IČ DPH :
dávateľ :	OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť	IČO :	DIČ :
	03101 Lipt.Mikuláš	Kpt. Nálepku 22/18	IČ DPH :
ojektant :	Ing.Miloš Španko	IČO :	DIČ :
	03101 Liptovský Mikuláš		IČ DPH :

	1 M3 OP	369 377 Sk	za M3 OP	1 M	369 377 Sk za M
	1 M2 ZP	369 377 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	369 377 Sk	za M2 UP		

	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
	HSV	16 950,17		16 950,17
	PSV	62 815,34	53 427,98	116 243,32
	MCE	56 909,22	120 298,50	177 207,72
	iné			
	Súčet :	136 674,73	173 726,48	310 401,21

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
1	Zariadenie staveniska	
2	Prevádzkové vplyvy	
3	Stažené podmienky	
4	Doprava zamestnancov	
5	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka : Ing.Ján POLONEC stavebný cenár * Ev.č.205 * 1999 * Asociácia stavebných cenárov Slovenska *

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	310 401,21
22	DPH 19 % z : 310 401,21	58 976,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	369 377,00
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 31.V.2007

Pečiatka : OROL spol. s r.o. Kpt. Nálepku 22/18 03101 Lipt. Mikuláš IČO: 36 [illegible]

Podpis :

Koloman ZÁHUDEK stavbyvedúci * Ev.č. 09169*11* Zväz Slovenská komora stavebných inžinierov

Objekt: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
Dodávateľ: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť
Projektant: Ing.Miloš Španko

JKSO:
Dátum: 28.05.2007
Spracoval: Ing.Polonec Ján

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS

Objekt :SO 03- Miestnosť č. 522

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
CE A DODÁVKY HSV					
DSLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	646,20	646,20		0,190	
PRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	15 473,00	15 473,00		0,037	
STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	830,97	830,97		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	16 950,17	16 950,17		0,227	
CE A DODÁVKY PSV					
76 - Konštrukcie stolárske	14 204,72	5 604,72	8 600,00		
KONŠTRUKCIE	14 204,72	5 604,72	8 600,00		
77 - Podlahy povlakové	72 573,12	27 745,14	44 827,98	0,043	0,066
PODLAHY	72 573,12	27 745,14	44 827,98	0,043	0,066
783 - Nátery	3 747,48	3 747,48		0,004	
784 - Maľby	5 698,00	5 698,00		0,028	
78 - Čalunnícke úpravy	20 020,00	20 020,00		0,024	
DOKONČOVACIE PRÁCE	29 465,48	29 465,48		0,056	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	116 243,32	62 815,34	53 427,98	0,098	0,066
CE A DODÁVKY M					
M - 55 Elektromontáže	177 207,72	56 909,22	120 298,50	0,099	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	177 207,72	56 909,22	120 298,50	0,099	
Za rozpočet celkom :	310 401,21	136 674,73	173 726,48	0,424	0,066

Objekt: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
Zhotoviteľ: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS
Časť: SO 03- Miestnosť č. 522

Projektant: Ing.Miloš Španko
Spracoval: Ing.Polonec Ján
JKSO: Dátum: 28.05.2007

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
310279841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepal. tvárnicami v murive hr. do 30 cm *0,1*2*0,9 = 0,180*	0,180	m3	3 590,00	646,20	
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**646,20**	**Sk**		**646,20**	
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+sieťka	1,000	m2	359,00	359,00	
632451056	Poter samonivelačný Terranova- Velonit liaty hr. 1 cm	66,000	m2	229,00	15 114,00	
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**15 473,00**	**Sk**		**15 473,00**	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
952901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	21,120	m2	23,00	485,76	
979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,066	t	246,00	16,24	
979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie *0,066*5 = 0,330*	0,330	t	149,00	49,17	
979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,066	t	268,00	17,69	
979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km *0,066*14 = 0,924*	0,924	t	8,90	8,22	
979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,066	t	215,00	14,19	
979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m *0,066*2 = 0,132*	0,132	t	24,00	3,17	
979116705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	0,066	t	1 580,00	104,28	
992281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,230	t	575,00	132,25	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**830,97**	**Sk**		**830,97**	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**16 950,17**	**Sk**		**16 950,17**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	76 - KONŠTRUKCIE					
	766 - Konštrukcie stolárske					
766999904	Konštrukcie stolárske, HZS T4 *2*10" hod/ks - výmena závesov a úchytov vstav. skríň = 20,000*	20,000	hod	276,00	5 520,00	
998766000	Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie- oprava vstav. skríň	1,000	Sk	8 600,00		8 600,00
998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	141,200	%	0,60	84,72	
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**14 204,72**	**Sk**		**5 604,72**	**8 600,00**
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**14 204,72**	**Sk**		**5 604,72**	**8 600,00**
	77 - PODLAHY					
	776 - Podlahy povlakové					
776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	42,000	m	7,50	315,00	

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
2	3	4	5	6	7	8
6411000	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt gumených	42,000	m	14,50	609,00	
24129500PC	Podlahový soklík gumový	50,280	m	83,50		4 198,38
	*41,9*1,2 = 50,280*					
776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	66,000	m2	57,00	3 762,00	
776521000	Lepenie povlakových podláh plastových pásov, spoje zvárané	66,000	m2	345,00	22 770,00	
28341A0943	Krytina podlah.FATRA extra	71,280	m2	570,00		40 629,60
	*66*1,08 = 71,280*					
998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	722,840	%	0,40	289,14	
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**72 573,12**	**Sk**		**27 745,14**	**44 827,98**
	77 - PODLAHY spolu :	**72 573,12**	**Sk**		**27 745,14**	**44 827,98**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
783322220	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email	22,440	m2	167,00	3 747,48	
	*0,255*22*4" čl./ rozm. 500/160 = 22,440*					
	783 - Nátery spolu :	**3 747,48**	**Sk**		**3 747,48**	
	784 - Maľby					
784452931	Opr maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop obrús. m. do 3,8m	154,000	m2	37,00	5 698,00	
	784 - Maľby spolu :	**5 698,00**	**Sk**		**5 698,00**	
	786 - Čalunnícke úpravy					
786641111	Čalunnícka vertikálna textilná žalúzia	20,000	m2	1 000,00	20 000,00	
	*5,5*2,5*1 = 13,750*					
	*2,5*2,5 = 6,250*					
998786201	Presun hmôt pre čalunnícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	200,000	%	0,10	20,00	
	786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**20 020,00**	**Sk**		**20 020,00**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**29 465,48**	**Sk**		**29 465,48**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**116 243,32**	**Sk**		**62 815,34**	**53 427,98**
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5- montáž, demont., revízie, ostatné	150,000	hod	250,00	37 500,00	
	2" hlavný rozvádzač- odpojenie = 2,000					
	14" demontáž svietidiel = 14,000					
	20" demontáž vypínače, zásuvky = 20,000					
	32" demontáž kabeláže, rozvodov = 32,000					
	18" montáž svietidiel = 18,000					
	22" montáž rozvodov a napojenie = 22,000					
	18" montáž podružných rozvádzačov = 18,000					
	16" montáž vypínače, zásuvky = 16,000					
	4" montáž zemnenia pre antistatické podlahy = 4,000					
	4" revízie, legislatíva = 4,000					
	práce ocenené HZS- podklad pre vypracovanie ponuky neobsahoval výkaz výmer .					
990210100r	Stavebné výpomoci	1 577,985	%	12,30	19 409,22	
	7,7% - sekanie, rezanie rýh					
	4,0% - osadenie- svietidlá, RS					
	0,6% - ostatné					

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
2	3.	4	5	6	7	8
411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	42,000	m	14,50	609,00	
4129500PC	Podlahový soklík gumový *41,9*1,2 = 50,280*	50,280	m	83,50		4 198,38
6511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	66,000	m2	57,00	3 762,00	
65211000	Lepenie povlakových podláh plastových pásov, spoje zvárané	66,000	m2	345,00	22 770,00	
41A0943	Krytina podlah.FATRA extra *66*1,08 = 71,280*	71,280	m2	570,00		40 629,60
98776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	722,840	%	0,40	289,14	
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**72 573,12**	**Sk**		**27 745,14**	**44 827,98**
	77 - PODLAHY spolu :	**72 573,12**	**Sk**		**27 745,14**	**44 827,98**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
783322220	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email *0,255*22*4" čl./rozm. 500/160 = 22,440*	22,440	m2	167,00	3 747,48	
	783 - Nátery spolu :	**3 747,48**	**Sk**		**3 747,48**	
	784 - Maľby					
784452931	Opr maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b strop obrús. m. do 3,8m	154,000	m2	37,00	5 698,00	
	784 - Maľby spolu :	**5 698,00**	**Sk**		**5 698,00**	
	786 - Čalunnícke úpravy					
786641111	Čalunnícka vertikálna textilná žalúzia *5,5*2,5*1 = 13,750* *2,5*2,5 = 6,250*	20,000	m2	1 000,00	20 000,00	
998786201	Presun hmôt pre čalunnícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	200,000	%	0,10	20,00	
	786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**20 020,00**	**Sk**		**20 020,00**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**29 465,48**	**Sk**		**29 465,48**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**116 243,32**	**Sk**		**62 815,34**	**53 427,98**
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
3299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5- montáž, demont., revízie, ostatné *2" hlavný rozvádzač- odpojenie = 2,000* *14" demontáž svietidiel = 14,000* *20" demontáž vypínače, zásuvky = 20,000* *32" demontáž kabeláže, rozvodov = 32,000* *18" montáž svietidiel = 18,000* *22" montáž rozvodov a napojenie = 22,000* *18" montáž podružných rozvádzačov = 18,000* *16" montáž vypínače, zásuvky = 16,000* *4" montáž zemnenia pre antistatické podlahy = 4,000* *4" revízie, legislatíva = 4,000* *práce ocenené HZS- podklad pre vypracovanie ponuky neobsahoval výkaz výmer*	150,000	hod	250,00	37 500,00	
9010100r	Stavebné výpomoci *7,7% - sekanie, rezanie rýh* *4,0% - osadenie- svietidlá, RS* *0,6% - ostatné*	1 577,985	%	12,30	19 409,22	

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	12,3% - spolu					
00M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx1,5	31,000	m	25,00		775,00
00M18	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx2,5	150,000	m	42,00		6 300,00
00M32	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx1,5	6,000	m	42,00		252,00
00M34	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx2,5	30,000	m	67,50		2 025,00
01M05	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Bx2,5	10,000	m	29,00		290,00
01M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY -J5Cx4	20,000	m	107,00		2 140,00
37M022	Kábel UTP , cat.6, PVC 4P	67,000	m	27,50		1 842,50
46A033	FlexoVyp.6 LEO 91605IP55SI*	1,000	kus	153,00		153,00
49L011	Tlačítko stop 74490 Mosaic (2MD)	1,000	kus	2 580,00		2 580,00
00A10	Zásuvky 1-násobné, 16A, 250V ~, zapustené, IP20 - ABB - Tango+ rámik	4,000		178,00		712,00
187000	Lišta elektroinštalačná 80/50 DLB BI bez vika	22,000	m	180,00		3 960,00
1I111	Lišta el-inšt hranatá 20/20 LHD KO 2m	40,000	m	19,00		760,00
1L4522	Kryt kabelový 65xX DLB BI ohybný	40,000	m	88,50		3 540,00
1O20333	Podlahový kanál -žlab KNd190H28/2,500119	40,000	m	261,00		10 440,00
1O40922	Kryt PKN 190/2,500119	40,000	kus	294,00		11 760,00
3O0154	Podlahová přístr.krabica LE 089303	4,000	kus	2 710,00		10 840,00
E02188	Svietidlo stropné žiarivk CLASIC ASN /T8 LA 2x36 W EVG	12,000	kus	2 090,00		25 080,00
N002822	Kábel CY 4 H07V-U čier.	45,000	m	22,00		990,00
N04689	EPS 1 bez krytu Bečov*	1,000	kus	389,00		389,00
N096366	Vypínač Tango 1/0 3558A-80940B IP44P 3558A-05940B	1,000	kus	218,00		218,00
N096374	Vypínač Tango 05 3558A-05940B IP44+ 3558A-05940B	1,000	kus	252,00		252,00
N109635	Rozvádzač PL	1,000	kus	35 000,00		35 000,00
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**177 207,72**	**Sk**		**56 909,22**	**120 298,50**
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**177 207,72**	**Sk**		**56 909,22**	**120 298,50**
	Za rozpočet celkom :	**310 401,21**	**Sk**		**136 674,73**	**173 726,48**

Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Stavba :STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS		JKSO :
Objekt :SO 04- Miestnosť č. 124		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Polonec Ján
Miesto : gen.M.R.Štefánika	Zmluva č.	Dňa : 28.05.2007

Odberateľ :	AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš	IČO :	DIČ :
	Lipt. Mikuláš	gen.M.R.Štefánika	IČ DPH :
Dodávateľ :	OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť	IČO :	DIČ :
	03101 Lipt.Mikuláš	Kpt. Nálepku 22/18	IČ DPH :
Projektant :	Ing.Miloš Španko	IČO :	DIČ :
	03101 Liptovský Mikuláš		IČ DPH :

1 M3 OP	51 040 Sk	za M3 OP	1 M	51 040 Sk	za M
1 M2 ZP	51 040 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	51 040 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	30 851,10	12 040,00	42 891,10
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	30 851,10	12 040,00	42 891,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14	Doprava zamestnancov	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Ing. Ján POLONEC stavebný cenár ASC * Ev.č.205 * 1999 * Vydala Asociácia stavebných cenárov *

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	42 891,10
22	DPH 19 % z : 42 891,10	8 149,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	51 040,00

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 31.V.2007

Pečiatka : OROL spol. s r.o. Kpt. Nálepku 22/8 031 01 Lipt. Mikuláš IČO 36378 IČ DPH SK2020126196

Podpis :

Koloman ŽABÚDEK stavbyvedúci IKS č. 09169*11 Zväz stavebných inžinierov

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
Dodávateľ: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť
Projektant: Ing.Miloš Španko

JKSO:
Dátum: 28.05.2007
Spracoval: Ing.Polonec Ján

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS

Objekt :SO 04- Miestnosť č. 124

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	19 768,00	7 728,00	12 040,00		
76 - KONŠTRUKCIE	19 768,00	7 728,00	12 040,00		
786 - Čalunnícke úpravy	23 123,10	23 123,10		0,028	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	23 123,10	23 123,10		0,028	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	42 891,10	30 851,10	12 040,00	0,028	
Za rozpočet celkom :	42 891,10	30 851,10	12 040,00	0,028	

Odberateľ : **AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš**
Dodávateľ : **OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť**
Stavba :STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS
Objekt :SO 04- Miestnosť č. 124

Projektant : **Ing.Miloš Španko**
Spracoval : **Ing.Polonec Ján**
JKSO : *Dátum .* **28.05.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
	766999904	Konštrukcie stolárske, HZS T4	28,000	hod	276,00	7 728,00	
		*2*14" hod./ks- výmena závesov a uchytov vstav. skríň = 28,000*					
	999766000	Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie- oprava vstav. skríň	1,000	Sk	12 040,00		12 040,00
		766 - Konštrukcie stolárske spolu	**19 768,00**	**Sk**		**7 728,00**	**12 040,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu	**19 768,00**	**Sk**		**7 728,00**	**12 040,00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		786 - Čalunnícke úpravy					
	786641111	Čalunnícka vertikálna textilná žalúzia	23,100	m2	1 000,00	23 100,00	
	998786201	Presun hmôt pre čalunnícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	231,000	%	0,10	23,10	
		786 - Čalunnícke úpravy spolu	**23 123,10**	**Sk**		**23 123,10**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu	**23 123,10**	**Sk**		**23 123,10**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	**42 891,10**	**Sk**		**30 851,10**	**12 040,00**
		Za rozpočet celkom :	**42 891,10**	**Sk**		**30 851,10**	**12 040,00**