(12.)

DODATOK č.1
ku Zmluve o dielo č. 10 / 37 / 2002 / OÚ

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 10/37/2002/OÚ sa v súlade s článkom 10, bod 10.3 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

mení sa obsah bodu 3.1:

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu **2.1** v nasledovných termínoch:

I. etapa - do 10. 12. 2002
II. etapa - do 31. 7. 2003

s možnosťou predčasného plnenia.

2. Upravuje sa článok **5. CENY** nasledovne:

mení sa obsah bodu 5.2, z dôvodu nutnosti rozšírenia rozsahu prác vykonávaných v rámci generálnej opravy dispečerského zariadenia DISK ev.č. 022.

5.2 Cena za vykonanie predmetu diela je stanovená v nasledujúcej tabuľke:

Predmet zmluvy		Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk		% DPH
		bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH	
2.1. DISK ev. č. 022	I. etapa	1.191.500	1.310.650	1	1.191.500	1.310.650	10%
	II. etapa	3.123.300	3.747.960		3.123.300	3.747.960	20%
Spolu					4.314.800	5.058.610	

Celková cena za predmet zmluvy podľa bodu **2.1** predstavuje sumu:

4.314.800,-Sk bez DPH
5.058.610,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej do 31.12.2002 a sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003, v zmysle zákona č. 637/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.3** zmluvy.

3. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne:

mení sa obsah bodu 6.1:

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ:

a) poskytol zhotoviteľovi v roku 2002 preddavok vo výške 50% z ceny za I. etapu opravy (predmet zmluvy, ktorý bol zrealizovaný v roku 2002), čo predstavovalo sumu **655.325,-Sk.**

b) poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 30% z ceny za II. etapu opravy (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2003) podľa bodu **5.2** v znení tohto dodatku, čo predstavuje sumu **1.124.388,-Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise tohto dodatku. Objednávateľ uhradí zálohovú faktúru do 21 dní od pridelenia finančných prostriedkov na príslušnú rozpočtovú položku objednávateľa, z ktorej sa hradia opravy techniky letectva a PVO.

4. Ruší sa položka č.2 v prílohe č.1 zmluvy a nahrádza sa novou položkou č.2 prílohy č.1 tohto dodatku – Rozsah prác II. etapy generálnej opravy dispečerského zariadenia DISK ev. č. 022 .

Položka č.2 prílohy č.1 je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

5. Ruší sa položka č.2 v prílohe č.2 zmluvy a nahrádza sa novou položkou č.2 prílohy č.2 tohto dodatku – Cenová kalkulácia II. etapy generálnej opravy dispečerského zariadenia DISK ev. č. 022.

Položka č.2 prílohy č.2 je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/37/2002/OÚ sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 10/37/2002/OÚ.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 23.1.2003

.....

Zhotoviteľ:
Ing. Ján SASÁK
poverený výkonom funkcie
riaditeľa LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa: - 7. II. 2003

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

Dodatok č.1 k ZOD č. 10/37/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.2

GENERÁLNA OPRAVA

Typ: **DISK II. etapa**

Ev.č.: 022

VÚ : 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Demontáž, oprava zariadenia a montáž podľa:
	TchP 523/1 op. 3-10
	523/2 op. 3-6
	523/4 – montáž do vozidla
	Montáž a zapojenie rdst. LPR-80 – dodá VVzS, RF-13 (1x stacionárna, 9x prenosná)
	+ príslušenstva, indikátora vonk. atmosfer. hodnôt, sirény, modrého svetelného majáka
	523/6 op. 1,2 opraviť príslušenstvo
	Opraviť HLAS podľa
	TchP 463/1 op. 5,7,8,13-16
	Opraviť zosilňovač, nastaviť do parametrov podľa sprievodnej dokumentácie
2	Opraviť nabíjač NB-22 podľa
	TchP 960/1 op. 1-6
3	Odkrytovať vlek zvnútra
4	Demontovať okenné plechy
5	Odplechovať vlek zvonku
6	Opraviť strechu vleku a namontovať žľaby
7	Vymeniť skorodované nosníky kostry vleku (vrátane výroby nových nosníkov)
8	Upraviť kostru vleku pre vstupné skrine a prechodový otvor
9	Vyrobiť skriňu liniek a skriňu AKU
10	Vyrobiť rámy pre okná
11	Navariť rámy pre okná do kostry vleku
12	Vyrobiť vonkajšie plechy (100%)
13	Povrchová úprava vleku základnou farbou
14	Povrchová úprava novovyrábaných dielov

DISK II. etapa ev.č. 022

15	Vložiť tepelnú izoláciu a namontovať vonkajšie plechy
16	Založiť sklá a namontovať výklopné okná
17	Namontovať skriňu liniek a skriňu AKU
18	Vyrobiť nové okenice
19	Namontovať nové okenice
20	Oprava podlahy vleku
21	Vložiť tepelnú izoláciu a zakrytovať vlek zvnútra,vrátane narezania smrekolitu
22	Skompletovať a namontovať nový rozvádzač, prepojenie položenie kábelových žľabov,
	uloženie káblov, zapojenie
23	Vyrobiť nové stoly / 2ks
24	Vyrobiť lavicu
25	Výroba rôznych nových držiakov a príslušenstva
26	Vyrobiť a zapojiť ovládanie LPR-80, kabeláž
27	Výroba antény AB 100/400 podľa Tchp č. 720
28	Montáž zariadení a oprava skrine vleku podľa:
	TchP 523/10 op. 8,9,11-16, montáž žalúzií
	523/11 op. 10,12,13,18,19,22,25
	- vymeniť gumové zásterky /4ks
	- doplniť dorazy dvier
	- opraviť stab. nohy /4ks
	- doplniť odrazky
	- doplniť popruhy do držiakov (protez. guma)
	- opraviť držiak zosilňovača
	- výroba a montáž prechodových otvorov
	- zaslepiť nepotrebné otvory
	Výroba a montáž vstupnej skrine
	Montáž stolov, zariadení a dielov do vozidla, montáž anténnych držiakov na streche vleku
	podľa:TchP 523/10 op. 8-16
	Montáž kúrenia X7-1M-24V do zariadenia DISK podľa
	TchP 945
	Výroba dielov kúrenia X7-1M-24V podľa
	TchP 944

DISK II. etapa ev.č. 022

28	TchP 523/13 - výmena podlahovej gumy
	523/14 op. 4 (vyrobiť nášľapný rošt – lišty)
	op. 10 namontovať diely na stoly
	Opraviť prepravnú debnu HLAS
	Úprava strechy vozidla, výroba drevených častí
29	Vyrobiť diely, ušiť povlaky podľa
	TchP 523/15
30	PÚ vleku a zariadení podľa
	TchP 523/18 op. 1-12
	PÚ krytov: HLAS, Nabíjač NB-22B, ústredňa
31	Kooperácia:
	- vyrobiť štítky podľa podkladov
	- PÚ dielov a súčiastok zinkovaním

Dodatok č.1 k ZOD č. 10/37/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: DISK II. etapa GO ev.č.022 KP: 29 60 92

TCHP: Z 577
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	*Priamy materiál*		1 268 164,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		126 922,43	
4	Ostatné priame náklady		48 230,52	
5	Výrobné náklady		704 419,49	
6	Správne náklady		666 342,76	
7	Spracovacie náklady		1 545 915,20	
8	Úplné vlastné náklady		2 814 079,20	
9	Kalk.zisk		309 220,80	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**3 123 300,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 20 %/**		**3 747 960**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 16.01.2003 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*