PSB 20-3/2007

ZMLUVA O DIELO 04/2007 - PSB 20/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	S – STAV Ing. Ivan Slašťan Nám. SNP 21 960 01 Zvolen
	V zastúpení	:	Ing. Ivan Slašťan
	IČO	:	34620427
	DIČ	:	1020607610
	IČ pre DPH	:	SK1020607610
	Bankové spojenie	:	UniCredit Bank Slovakia a.s. Zvolen
	Číslo účtu	:	6707435005/1111

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava vnútorných omietok na prízemí a II. posch. – Ľ.S. oprava omietok a maľby, výmena okien za sklobetón -suterén P.S. a vstup. schodov
Miesto stavby: K SNP Zvolen b.č.8

2.2. Predmetom zmluvy je: oprava omietok stropov, oprava omietok stien do 50 % 533,9 m2, oprava vnútorného ostenia 24 m2, doplnenie cementového poteru 120,9 m2, výmena sklobetónovej steny 5,76 m2, oprava dlažby 11 ks v čítane líšt rohových 3,1 m, výmena podlahovej krytiny Novoflór 112,9 m2, maľby.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 2.4.2007
Ukončenie prác: 25.5.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

Posádková správa budov ZVOLEN

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	294.066,75
DPH 19 %	55.872,70
Halierové vyrovnanie	- 0,45
CENA CELKOM vrátane DPH	**349.939,- Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné ako aj množstvo HZS.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.2., ako aj druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Doklad o uložení sute doloží vážnym lístkom

6.6. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Stavebný denník

8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované formou kontrolných dní a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má :
- za objednávateľa : Ladislav Šebő
- za zhotoviteľa : Ing. Ivan Slašťan

8.3. Poverený zástupca objednávatel'a je povinný 1 x za týždeň podpisovať, ako aj v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotovitel'om. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený objednávatel'om, toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotovitel'a, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú

neprípustnými a druh a množstvo odrobených HZS uvedených v odsúhlasenom rozpočte.

8.4. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy

8.5. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Ing. Ivan Slašťan
Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru: z.Ladislav Šebő
Objednávateľ poveruje vo veciach zmluvy: Ing. Bohuslav Churý

8.6. Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nebude vykonané, so zápisom zo strany objednávateľa sa súhlasí.

8.7. Všetky požadované práce budú zhotoviteľom vykonané bez požiadavky na odber elektrickej energie a vody od objednávateľa.

IX. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

X. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

XI. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XII. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 S – STAV Zvolen

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná po
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútor
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) rozpočtovo
zabezpečená.
Zistené
nedostatky: .....
Dátum: 27.3.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko
poverenéhe zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 28.3.2007

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je v súlade so finančnými pokyn
útvaru hospodárenia s majetkom štátu.
Zistené
nedostatky: .....
Dátum: 27.3.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko
poverenéhe zamestnanca:

PSB 20 1/2002

Krycí list rozpočtu

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Stavba :Oprava vnút. om. na pr. a II. posch. - ĽS opr. om. a maľby, vým.okien za sklob. č. S b.č. 8 K	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval : Ing. Ivan Slašťan	
Miesto : VÚ Zvolen	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO : 00805149	DIČ :	
96001 Zvolen		IČ DPH :	
Dodávateľ : S - STAV Ing. Ivan Slašťan	IČO : 34620427	DIČ :	1020607610
96001 Zvolen	Nám. SNP 2181/21	IČ DPH :	Sk1020607610
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	349 939	za M3 OP	1 M	349 939	za M
1 M2 ZP	349 939	za M2 ZP			
1 M2 UP	349 939	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	155 157,10	3 937,00	159 094,10
2	PSV :	64 713,15	70 259,50	134 972,65
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	219 870,25	74 196,50	294 066,75

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		294 066,75
22	DPH 19 % z :	294 066,75	55 872,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		349 939,00

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 16. 3. 2002

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : S-STAV Ing. Ivan SLAŠŤAN Nám. SNP 21 960 01 ZVOLEN IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Ing. [illegible] BEDNÁR Odbor ÚSMV

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**

Dodávateľ : **S - STAV Ing. Ivan Slašťan**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing. Ivan Slašťan**

Stavba :Oprava vnút. om. na pr. a II. posch. - ĽS opr. om. a maľby, vým.okien za sklob. -

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	112 910,30	112 910,30		26,349		38,39
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	46 183,80	42 246,80	3 937,00	0,911	9,448	15,70
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	159 094,10	155 157,10	3 937,00	27,261	9,448	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
761 - Konštrukcie sklobetónové	34 732,80	34 732,80		0,686		11,81
76 - KONŠTRUKCIE	34 732,80	34 732,80		0,686		11,81
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1 054,00	627,00	427,00	0,032	0,011	0,35
776 - Podlahy povlakové	80 128,65	12 256,15	67 872,50	0,040		27,24
77 - PODLAHY	81 182,65	12 883,15	68 299,50	0,072	0,011	27,60
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	2 648,20	688,20	1 960,00	0,000		0,90
784 - Maľby	16 409,00	16 409,00				5,58
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	19 057,20	17 097,20	1 960,00	0,000		6,48
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	134 972,65	64 713,15	70 259,50	0,760	0,011	
Za rozpočet celkom :	294 066,75	219 870,25	74 196,50	28,021	9,459	

Ⓢ - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Stavba :Oprava vnút. om. na pr. a II. posch. - ĽS opr. om. a maľby, vým.okien za

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Dodávateľ : **S - STAV Ing. Ivan Slašťan**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing. Ivan Slašťan**

Prehľad rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	611401211	Oprava omietky stropov do plochy 0,25 m2	14,000	kus	153,00	2 142,00		0,01581	0,221			19
2	611403399	Zaplnenie rýh stropu maltou	16,000	m2	236,00	3 776,00		0,10704	1,713			19
3	612401191	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	45,000	kus	68,50	3 082,50		0,00495	0,223			19
4	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	24,000	kus	102,00	2 448,00		0,01376	0,330			19
5	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	19,000	kus	245,00	4 655,00		0,04544	0,863			19
6	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	15,000	m2	219,00	3 285,00		0,10704	1,606			19
7	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	85,000	m	34,50	2 932,50		0,00431	0,366			19
8	612421421	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 30-50% - vstup. chod	533,900	m2	114,00	60 864,60		0,02460	13,134			19
9	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	24,000	m2	283,00	6 792,00		0,05285	1,268			19
10	632451421	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 2 cm	112,900	m2	159,00	17 951,10		0,04797	5,416			19
11	632451441	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 4 cm	8,000	m2	284,00	2 272,00		0,09183	0,735			19
12	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanin cem. mliekom s prísadou PVAC	112,900	m2	24,00	2 709,60		0,00420	0,474			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**112 910,30**			**112 910,30**			**26,349**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
13	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	616,600	m2	55,50	34 221,30		0,00127	0,783			19
14	953943111	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	9,000	kus	69,50	625,50		0,01170	0,105			19
15	5539C2305	Mriežka PVC 150 x 400 mm biela	1,000	kus	417,00		417,00					19
16	5539C2306	Mriežka PVC	8,000	kus	440,00		3 520,00					19
17	967031744	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 30 cm	16,000	m2	383,00	6 128,00		0,00034	0,005	0,570	9,120	19
18	968062244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	8,000	m2	159,00	1 272,00		0,00225	0,018	0,041	0,328	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**46 183,80**			**42 246,80**	**3 937,00**		**0,912**		**9,448**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**159 094,10**			**155 157,10**	**3 937,00**		**27,261**		**9,448**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										

Ⓢ - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vnút. om. na pr. a II. posch. - ĽS opr. om. a maľby, vým.okien za sklob. - suterén P.

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		76 - KONŠTRUKCIE										
		761 - Konštrukcie sklobetónové										
19	761111000	Sklobetonová stena hr. 65 mm z tvaroviek č. 12	5,760	m2	6 030,00	34 732,80		0,11927	0,687			19
		761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :	**34 732,80**			**34 732,80**			**0,687**			
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**34 732,80**			**34 732,80**			**0,687**			
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
20	771571906	Opravy podláh z dlazdíc keram. rež. 300x300	11,000	kus	57,00	627,00		0,00137	0,015	0,001	0,011	19
21	597641600	Dlaž. protišmyk. A 300x300x8 1 1A	1,000	m2	427,00		427,00	0,01700	0,017			19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**1 054,00**			**627,00**	**427,00**		**0,032**		**0,011**	
		776 - Podlahy povlakové										
22	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	85,000	m	20,00	1 700,00		0,00002	0,002			19
23	2841A0351	Krytina podlah.Novoflór ext.3200-1 vario, hr.2,0; š.1500 mm	129,000	m2	510,00		65 790,00					19
24	2841A9001	Sokel 3/3	85,000	m	24,50		2 082,50					19
25	776511000	Lepenie povlakových podláh gumených pásov	112,900	m2	93,50	10 556,15		0,00034	0,038			19
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**80 128,65**			**12 256,15**	**67 872,50**		**0,040**			
		77 - PODLAHY spolu :	**81 182,65**			**12 883,15**	**68 299,50**		**0,072**		**0,011**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
26	781494411	Montáž plastových profilov do flexib.lep.,stupeň	3,100	m	222,00	688,20		0,00031	0,001			19
27	5959B9002	Lišta rohová pozinkovaná	4,000	m	490,00		1 960,00					19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**2 648,20**			**688,20**	**1 960,00**		**0,001**			
		784 - Maľby										
28	784999904	Maľby, HZS T4	61,000	hod	269,00	16 409,00						19
		784 - Maľby spolu :	**16 409,00**			**16 409,00**						
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**19 057,20**			**17 097,20**	**1 960,00**		**0,001**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**134 972,65**			**64 713,15**	**70 259,50**		**0,760**		**0,011**	

Ⓢ - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vnút. om. na pr. a II. posch. - ĽS opr. om. a maľby, vým.okien za sklob. - suterén P.

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		Za rozpočet celkom :	**294 066,75**			**219 870,25**	**74 196,50**		**28,021**		**9,459**	

S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607[illegible]

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **S - STAV Ing. Ivan Slašťan**

Spracoval : **Ing. Ivan Slašťan**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava vnút. om. na pr. a II. posch. - ĽS opr. om. a maľby, vým.okien za sklob. - suterén

Rozpočet - náklady

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	611401211	Oprava omietky stropov do plochy 0,25 m2	14,000	kus	153,00	2 142,00	708,26	513,10	180,60			419,42	320,62	6,3
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,009	m3	2 510,00	24,59	1,76 za kus							
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,050	m3	2 320,00	116,92	8,35 za kus							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,009	m3	2 530,00	24,79	1,77 za kus							
		Materiál lešenový v používaní	0,062	m3	8 660,00	541,94	38,71 za kus							
		OMIETKÁR	3,080	Nh	93,00	286,44	20,46 za kus							
		STAVEBNÝ TESÁR	2,548	Nh	69,80	177,85	12,70 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,700	Nh	69,80	48,86	3,49 za kus							
2	611403399	Zaplnenie rýh stropu maltou	16,000	m2	236,00	3 776,00	1 484,80	809,60	284,96			661,78	534,86	10,6
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,640	m3	2 320,00	1 484,80	92,80 za kus							
		OMIETKÁR	8,480	Nh	77,70	658,89	41,18 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,160	Nh	69,80	150,76	9,42 za kus							
3	612401191	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	45,000	kus	68,50	3 082,50	626,85	978,30	344,25			799,68	333,42	10,5
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,013	m3	2 660,00	35,91	0,80 za kus							
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,045	m3	2 460,00	110,70	2,46 za kus							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,013	m3	2 660,00	35,91	0,80 za kus							
		Materiál lešenový v používaní	0,049	m3	8 980,00	444,51	9,88 za kus							
		OMIETKÁR	6,750	Nh	102,30	690,52	15,35 za kus							
		STAVEBNÝ TESÁR	2,025	Nh	75,20	152,28	3,38 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,800	Nh	75,20	135,36	3,01 za kus							
4	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	24,000	kus	102,00	2 448,00	723,12	619,44	218,16			506,34	380,94	7,4
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,019	m3	2 510,00	48,19	2,01 za kus							
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,072	m3	2 320,00	167,04	6,96 za kus							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,019	m3	2 530,00	48,57	2,02 za kus							
		Materiál lešenový v používaní	0,053	m3	8 660,00	459,32	19,14 za kus							
		OMIETKÁR	4,320	Nh	93,00	401,76	16,74 za kus							
		STAVEBNÝ TESÁR	2,160	Nh	69,80	150,76	6,28 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,960	Nh	69,80	67,00	2,79 za kus							
5	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	19,000	kus	245,00	4 655,00	1 337,79	1 319,55	464,55			1 078,62	454,49	14,1
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,037	m3	2 660,00	100,06	5,27 za kus							
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,228	m3	2 460,00	562,74	29,62 za kus							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,037	m3	2 660,00	100,06	5,27 za kus							

S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Materiál lešenový v používaní	0,064	m3	8 980,00	574,98	30,26 za kus							
		OMIETKÁR	9,310	Nh	102,30	952,41	50,13 za kus							
		STAVEBNÝ TESÁR	2,603	Nh	75,20	195,74	10,30 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,280	Nh	75,20	171,45	9,02 za kus							
6	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	15,000	m2	219,00	3 285,00	1 476,00	718,50	252,90			587,31	250,29	8,8
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,600	m3	2 460,00	1 476,00	98,40 za kus							
		OMIETKÁR	6,225	Nh	83,70	521,03	34,74 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,625	Nh	75,20	197,40	13,16 za kus							
7	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	85,000	m	34,50	2 932,50	304,30	970,70	341,70			793,47	522,33	12,7
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,042	m3	2 510,00	106,67	1,26 za kus							
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,085	m3	2 320,00	197,20	2,32 za kus							
		OMIETKÁR	10,200	Nh	77,70	792,54	9,32 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,550	Nh	69,80	177,99	2,09 za kus							
8	612421421	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 30-50% - vstup. chod	533,900	m2	114,00	60 864,60	17 565,31	15 680,64	5 520,52			12 817,66	9 280,46	194,3
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	3,737	m3	2 320,00	8 670,53	16,24 za kus							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	1,067	m3	2 530,00	2 701,53	5,06 za kus							
		Materiál lešenový v používaní	0,715	m3	8 660,00	6 195,58	11,60 za kus							
		OMIETKÁR	128,136	Nh	86,30	11 058,13	20,71 za kus							
		STAVEBNÝ TESÁR	28,830	Nh	69,80	2 012,37	3,77 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	37,373	Nh	69,80	2 608,63	4,89 za kus							
9	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	24,000	m2	283,00	6 792,00	1 968,24	1 741,92	613,20			1 423,88	1 044,76	21,5
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,456	m3	2 320,00	1 057,92	44,08 za kus							
		Materiál lešenový v používaní	0,105	m3	8 660,00	910,33	37,93 za kus							
		OMIETKÁR	14,400	Nh	86,30	1 242,72	51,78 za kus							
		STAVEBNÝ TESÁR	4,272	Nh	69,80	298,18	12,42 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,880	Nh	69,80	201,02	8,38 za kus							
10	632451421	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 2 cm	112,900	m2	159,00	17 951,10	7 539,46	3 736,99	1 315,28			3 054,68	2 304,68	48,5
		MC na cement. postrek cem. troskop. prip. poter	2,258	m3	2 790,00	6 299,82	55,80 za kus							
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,406	m3	3 050,00	1 239,64	10,98 za kus							
		MURÁR	44,031	Nh	77,70	3 421,20	30,30 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,516	Nh	69,80	315,21	2,79 za kus							
11	632451441	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 4 cm	8,000	m2	284,00	2 272,00	980,64	377,84	132,96			308,85	471,71	4,9
		MC na cement. postrek cem. troskop. prip. poter	0,320	m3	2 790,00	892,80	111,60 za kus							
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,028	m3	3 050,00	87,84	10,98 za kus							
		MURÁR	4,000	Nh	77,70	310,80	38,85 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,960	Nh	69,80	67,00	8,38 za kus							

Ⓢ-STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
12	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	112,900	m2	24,00	2 709,60	1 663,01	351,11	123,06			287,01	285,39	4,5
		Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,011	t	37 500,00	423,37	3,75 za kus							
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,406	m3	3 050,00	1 239,64	10,98 za kus							
		MURÁR	4,516	Nh	77,70	350,89	3,11 za kus							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**112 910,30**				**36 377,78**	**27 817,70**	**9 792,15**			**22 738,70**	**16 183,95**	**344,6**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
13	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	616,600	m2	55,50	34 221,30	18 442,50	6 166,00	2 170,43		67,82	5 081,22	2 293,31	82,0
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	7,047	kus	710,00	5 003,89	8,12 za kus							
		Lešenie rúrkové-koza	2,466	kus	1 400,00	3 452,96	5,60 za kus							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,511	m3	7 370,00	3 771,80	6,12 za kus							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,875	m3	7 100,00	6 216,56	10,08 za kus							
		LEŠENÁRI	82,007	Nh	75,20	6 166,98	10,00 za kus							
		DOPRAVA MATERIALU V POUZIVANI	67,826	Sk	1,00	67,82	0,11 za kus							
14	953943111	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	9,000	kus	69,50	625,50	125,55	182,16	64,08			148,90	104,81	2,6
		MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,045	m3	2 790,00	125,55	13,95 za kus							
		MURÁR	2,610	Nh	69,80	182,17	20,24 za kus							
15	5539C2305	Mriežka PVC 150 x 400 mm biela	1,000	kus	417,00	417,00	417,00							
16	5539C2306	Mriežka PVC	8,000	kus	440,00	3 520,00	3 520,00							
17	967031744	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 30 cm	16,000	m2	383,00	6 128,00	104,00	2 216,32	780,16			1 811,66	1 215,86	35,1
		Materiál lešenový v používaní	0,012	m3	8 660,00	103,92	6,50 za kus							
		MURÁR	34,704	Nh	62,90	2 182,88	136,43 za kus							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,480	Nh	69,80	33,50	2,09 za kus							
18	968062244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	8,000	m2	159,00	1 272,00	370,40	359,76	126,64			294,08	121,12	4,7
		Materiál lešenový v používaní	0,039	m3	8 980,00	352,73	44,09 za kus							
		MURÁR	2,944	Nh	75,20	221,38	27,67 za kus							
		STAVEBNÝ TESÁR	1,840	Nh	75,20	138,36	17,30 za kus							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**46 183,80**				**22 979,45**	**8 924,24**	**3 141,31**		**67,82**	**7 335,86**	**3 735,10**	**124,5**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**159 094,10**				**59 357,24**	**36 741,94**	**12 933,46**		**67,82**	**30 074,56**	**19 919,06**	**469,2**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		761 - Konštrukcie sklobetónové												

S-STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
tel. 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
19	761111000	Sklobetonová stena hr. 65 mm z tvaroviek č. 12	5,760	m2	6 030,00	34 732,80	26 515,12	2 565,67	903,11			3 631,13	1 117,75	30,6
		Tyč kruhová na výstuž do betónu 10216 d 5,5 mm, zvitky	0,011	t	26 000,00	299,52	52,00 za kus							
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	0,115	kg	28,50	3,28	0,57 za kus							
		MC-15 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,115	m3	3 010,00	346,75	60,20 za kus							
		Pás asfaltovaný A330H	1,152	m2	18,40	21,19	3,68 za kus							
		Tvarovky sklenené 12 240x51x35 mm	391,680	kus	61,00	23 892,48	4148,00 za kus							
		Plsť tabuľová nevalchovaná pestrá T 6DN	1,670	kg	138,00	230,51	40,02 za kus							
		Ostatný materiál pre sklobetónové konštrukcie	90,835	Sk	1,00	90,83	15,77 za kus							
		SKLOBETONÁR	0,152	Nh	75,20	11,43	1,99 za kus							
		SKLOBETONÁR	30,516	Nh	83,70	2 554,22	443,44 za kus							
		761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :	**34 732,80**				**26 515,12**	**2 565,67**	**903,11**			**3 631,13**	**1 117,75**	**30,6**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**34 732,80**				**26 515,12**	**2 565,67**	**903,11**			**3 631,13**	**1 117,75**	**30,6**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
20	771571906	Opravy podláh z dlazdíc keram. rež. 300x300	11,000	kus	57,00	627,00	108,68	161,15	56,76			228,07	72,34	1,9
		MC na dlažby cem. troskoportlandský	0,004	m3	3 010,00	13,24	1,20 za kus							
		Dlaž. hl. povrch A 200x100x8 A1	0,112	m2	351,00	39,38	3,58 za kus							
		Dlaž. hl. povrch. A 200x100x8 1A	0,112	m2	424,00	47,57	4,32 za kus							
		Ostatný materiál pre podlahy z dlaždíc	0,220	Sk	1,00	0,22	0,02 za kus							
		OBKLADAČ STIEN, OBKLADAČ STAVEBNÝ	1,925	Nh	83,70	161,12	14,65 za kus							
21	597641600	Dlaž. protišmyk. A 300x300x8 1 1A	1,000	m2	427,00	427,00	427,00							
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**1 054,00**				**535,68**	**161,15**	**56,76**			**228,07**	**72,34**	**1,9**
		776 - Podlahy povlakové												
22	776421100	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt z mäkčených plastov	85,000	m	20,00	1 700,00	219,30	460,70	162,35			652,02	205,63	6,6
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 50	0,189	kus	725,00	137,42	1,62 za kus							
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25	0,062	kus	655,00	41,19	0,48 za kus							
		Ostatný materiál pre podlahy povlakové	15,300	Sk	1,00	15,30	0,18 za kus							
		PARKETÁR	5,474	Nh	67,80	371,13	4,37 za kus							
		PARKETÁR	1,190	Nh	75,20	89,48	1,05 za kus							
23	2841A0351	Krytina podlah.Novoflór ext.3200-1 vario, hr.2,0; š.1500 mm	129,000	m2	510,00	65 790,00	65 790,00							
24	2841A9001	Sokel 3/3	85,000	m	24,50	2 082,50	2 082,50							

S-STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610


Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
25	776511000	Lepenie povlakových podláh gumených pásov	112,900	m2	93,50	10 556,15	4 006,82	2 044,61	719,17			2 893,70	891,83	27,2
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 50	4,191	kus	725,00	3 039,18	26,92 za kus							
		Lepidlo plastové na parkety V 7500 TOMZIT	4,516	kg	111,00	501,27	4,44 za kus							
		PARKETÁR	27,186	Nh	75,20	2 044,41	18,11 za kus							
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**80 128,65**				**72 098,62**	**2 505,31**	**881,52**			**3 545,72**	**1 097,46**	**33,8**
		77 - PODLAHY spolu :	**81 182,65**				**72 634,30**	**2 666,46**	**938,28**			**3 773,79**	**1 169,80**	**35,7**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
26	781494411	Montáž plastových profilov do flexib.lep.,stupeň	3,100	m	222,00	688,20	178,25	158,56	55,80			224,41	71,17	1,7
		Lepidlo flexibilné SUPERFLEX CM 217	0,775	kg	29,00	22,47	7,25 za kus							
		Lišta pre obklady profil 8 šedá	1,240	kus	121,00	150,04	48,40 za kus							
		OBKLADAČ STIEN	1,705	Nh	93,00	158,56	51,15 za kus							
27	5959B9002	Lišta rohová pozinkovaná	4,000	m	490,00	1 960,00	1 960,00							
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**2 648,20**				**2 138,25**	**158,56**	**55,80**			**224,41**	**71,17**	**1,7**
		784 - Maľby												
28	784999904	Maľby, HZS T4 Rozpis dr. Fatič	61,000	hod	269,00	16 409,00		4 739,70	1 668,35			6 707,97	3 292,98	61,0
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	61,000	Nh	77,70	4 739,70	77,70 za kus							
		784 - Maľby spolu :	**16 409,00**					**4 739,70**	**1 668,35**			**6 707,97**	**3 292,98**	**61,0**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**19 057,20**				**2 138,25**	**4 898,26**	**1 724,15**			**6 932,38**	**3 364,15**	**62,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**134 972,65**				**101 287,67**	**10 130,41**	**3 565,54**			**14 337,30**	**5 651,72**	**129,1**
		Za rozpočet celkom :	**294 066,75**				**160 644,91**	**46 872,35**	**16 499,00**		**67,82**	**44 411,86**	**25 570,78**	**598,4**

S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
[illegible] 820 427, IČ DPH: SK1020607610

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 04/2007 – PSB 20/2007 (PSBZV-20-2/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen