155/06-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 155 /2006 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

SR zastúpená MO SR
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **00805246**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:
Adresa : **HAJDUČKO – zámočnícke a zváračské práce**
ul. Košická 36, 066 01 HUMENNÉ

Zastúpený: **HAJDUČKO Vladimír**

IČO: **30 25 36 59**
DIČ: **SK1020710526**

Bankové spoj.: **SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA HUMENNÉ**
Číslo účtu: **0086934882/0900**
Číslo telefónu: **057/7796138**
Živnostenský list: **Výpis z obchodného registra č.j. : 3112/1992**
Zo dňa 13.11.1992 OÚ HUMENNÉ

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Oprava kotla PGV 65 K2 – výmena poškodených rozperných rúr, výmena poškodenej zadnej steny topeniš'a, výrobné číslo: 9729 rok výroby 1987 v centrálnej kotolni v budove č. 23 v objekte Dukelské kasárne (havária kotla !)**

Miesto: **Dukelské kasárne kotolňa v budove č.23**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **kotolňa v budove č. 23 v objekte Dukelské kasárne**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:
Začiatok : **24.10.2006**
Ukončenie : **06.11.2006**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Dukelské kasárne - kotolňa v budove č.23 v objekte Dukelské kasárne** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpisani zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Dukelské kasárne** (pracovnici, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH :	**92.321,09 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH :	**17.541,00 Sk**
Cena vrátane DPH :	***109.862,09 Sk***

slovom : **Jednostodeväťtisícosemstošesťdesiatdvaslovenskýchkorún 09/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 35 dni odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

6.5. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

. označenie, že ide o faktúru
. IČO oboch zmluvných strán
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
. poradové číslo dokladu
. názov a množstvo plnenia
. číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
. deň vystavenia faktúry
. deň odoslania faktúry
. termín splatnosti faktúry
. konštantný symbol
. formu úhrady
. výšku plnenia celkom
. sumu k úhrade
. meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúr
. pečiatku vystavovateľa faktúry
. miesto plnenia zmluvy
. bankové spojenie
. číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu
- súpis vykonaných prác
- dodací list na materiál

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl. č. 374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o zámočníckych prácach, ktoré vykonáva, montážny denník na vykonané zámočnícke práce, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednani z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednani z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a oceni ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ zámočníckych - montážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ zámočníckych - montážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovnikov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ zámočníckych - montážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho denníka .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 20.10.2006

Pozemková správa budov MICHALOVCE

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****

V Michalovciach, dňa: 20.10.2006

HAJDUČKO Vladimír
zámočnícke a zváračské práce
rozsah: BE 169, BG 168
HUMENNÉ, Košická 36

Vladimír HAJDUČKO
súkromný podnikateľ
****

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Dukelské kasárne Michalovce- Centrálna kotolňa		Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava ktola PGV 65 K2 v budove č.23,v.č.9729,r.v.:1987		JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
		Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO : 00805246	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Vladimír Hajdučko	06601 Humenné	IČO : 30253659	DIČ : SK1020710526 IČ DPH : SK1020710526
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	109 862 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	109 862 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	109 862 Sk	za M2 ZP	1 M	109 862 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	32 753,09	59 568,00	92 321,09
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	32 753,09	59 568,00	92 321,09

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	92 321,09
22	DPH 19 % z : 92 321,09	17 541,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	109 862,09
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Ing. Vladimír TEREZ

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

HAJDUČKO Vladimír
zámočnícke a zváračské práce
rozsah: BE 169, BG 168
H U M E N N É, Košická 36

overil Ing. MARIÁN PODHRÁŽ
ekon. odbor/útvar

Spracované programom: ODIS A10

Odberateľ: **Posádková správa budov Michalovce**
Projektant:
Dodávateľ: **Vladimír Hajdučko**

Spracoval: **Ing.Melcerová Mária**
JKSO:
Dátum: . .

Stavba :Dukelské kasárne Michalovce- Centrálna kotolňa
Objekt :Oprava ktola PGV 65 K2 v budove č.23,v.č.9729,r.v.:1987

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		713 - Izolácie tepelné												
1	713300812	Odstránenie tep. izolácie teles, oplechovania plôch tvarových	1,500	m2	77,50	116,25		36,27	12,76			51,34	15,87	0,4
		Montér tepelných izolácií	0,450	Nh	80,60	36,27	24,18 za m2							
2	713300822	Odstránenie tep. izolácie teles, fólií plôch tvarových	1,500	m2	51,50	77,25		24,18	8,50			34,22	10,34	0,3
		Montér tepelných izolácií	0,300	Nh	80,60	24,18	16,12 za m2							
3	713300832	Odstránenie tep. izolácie teles, rohoží tzoma s úpravou	1,500	m2	140,00	210,00		65,28	22,98			92,39	29,35	0,8
		Montér tepelných izolácií	0,810	Nh	80,60	65,28	43,52 za m2							
4	713391112	Montáž tep. izolácie teles plôch tvarovaných, oplechovanie pevné	1,500	m2	235,00	352,50	46,45	95,29	33,54			134,86	42,35	1,0
		Skrutka do plechu 021232 C 4,8x13	0,027	1000 ks	431,00	11,63	7,76 za m2							
		Skrutka do plechu 021232 C 4,8x16	0,003	1000 ks	465,00	1,39	0,93 za m2							
		Skrutka samovrtna TEKS 2 4,8x16	0,030	1000 ks	1 020,00	30,60	20,40 za m2							
		Ostatný material pre tepelné izolácie	2,827	Sk	1,00	2,82	1,88 za m2							
		Montér tepelných izolácií	0,006	Nh	72,40	0,43	0,29 za m2							
		Montér tepelných izolácií	1,020	Nh	93,00	94,86	63,24 za m2							
5	136140300	Plech -dodávka	1,500	m2	1 765,00	2 647,50	2 647,50							
6	713392121	Montáž povrch. úpravy izol. teles , fóliami pripev. drôtom pl. tvar	1,500	m2	63,50	95,25	7,89	27,28	9,60			38,61	11,86	0,3
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	7,890	Sk	1,00	7,89	5,26 za m2							
		Montér tepelných izolácií	0,006	Nh	72,40	0,43	0,29 za m2							
		Montér tepelných izolácií	0,300	Nh	89,50	26,85	17,90 za m2							
7	713392416	Montáž tepel. izolácie teles, jednostr. obalenie matracmi tzoma M v pletive	1,500	m2	48,00	72,00		22,32	7,86			31,59	10,23	0,2
		Montér tepelných izolácií	0,240	Nh	93,00	22,32	14,88 za m2							
8	691314160	Vata SIBRAL pre izoláciu	35,000	kg	756,30	26 470,50	26 470,50							
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**30 041,25**	**Sk**			**29 172,34**	**270,63**	**95,25**			**383,01**	**120,01**	**3,1**

Stavba :Dukelské kasárne Michalovce- Centrálna kotolňa
Objekt :Oprava ktola PGV 65 K2 v budove č.23,v.č.9729,r.v.:1987

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**30 041,25**	**Sk**			**29 172,34**	**270,63**	**95,25**			**383,01**	**120,01**	**3,1**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		731 - Kotolne												
9	731190933	Opr. kotlov, pretesnenie zberačov rozvodných s 3 otvormi	1,000	kus	2 260,00	2 260,00	180,14	647,80	228,03			916,82	287,21	7,2
		Tmel kotlový mangánový 0 5503	0,300	kg	50,50	15,15	15,15 za m2							
		Skrutka hruba 021303 4D 16x60	0,010	1000 ks	6 727,00	67,27	67,27 za m2							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	97,721	Sk	1,00	97,72	97,72 za m2							
		Inštalatér	7,238	Nh	89,50	647,80	647,80 za m2							
10	731190936	Opr. kotlov, pretesnenie zberačov vratných	1,000	kus	1 840,00	1 840,00	106,22	539,86	190,03			764,05	239,84	6,0
		Tmel kotlový mangánový 0 5503	0,300	kg	50,50	15,15	15,15 za m2							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	91,071	Sk	1,00	91,07	91,07 za m2							
		Inštalatér	6,032	Nh	89,50	539,86	539,86 za m2							
11	731190951	Opr. kotlov, pretesnenie priruby na kotli	1,000	kus	291,00	291,00	120,73	53,07	18,68			75,11	23,41	0,6
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	120,734	Sk	1,00	120,73	120,73 za m2							
		Inštalatér	0,312	Nh	80,60	25,14	25,15 za m2							
		Inštalatér	0,312	Nh	89,50	27,92	27,92 za m2							
12	731190952	Opr. kotlov, výmena svorníka s vyvŕtaním	1,000	kus	189,00	189,00	9,40	55,85	19,66			79,05	25,04	0,6
		Skrutka hruba 021303 4D 16x60	0,001	1000 ks	6 727,00	6,72	6,73 za m2							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	2,675	Sk	1,00	2,67	2,68 za m2							
		Inštalatér	0,624	Nh	89,50	55,84	55,85 za m2							
13	731190954	Opr. kotlov, výmena svorníka bez vyvŕtania	1,000	kus	114,00	114,00	9,40	32,58	11,47			46,12	14,43	0,3
		Skrutka hruba 021303 4D 16x60	0,001	1000 ks	6 727,00	6,72	6,73 za m2							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	2,675	Sk	1,00	2,67	2,68 za m2							
		Inštalatér	0,364	Nh	89,50	32,57	32,58 za m2							
14	731190963	Opr. kotlov, vyčistenie kotlov VSB IV, E IV	1,000	kus	1 750,00	1 750,00		545,41	191,98			771,90	240,71	6,0
		Inštalatér	6,094	Nh	89,50	545,41	545,41 za m2							
15	731190974	Opr. kotlov, vyčist. kotlov vyvarením roztok. sódy VSBIV,EIV	1,000	kus	3 710,00	3 710,00	716,00	933,57	328,62			1 321,26	410,55	10,4
		Hydrogenuhličitan sodný	0,040	t	17 900,00	716,00	716,00 za m2							
		Inštalatér	10,431	Nh	89,50	933,57	933,57 za m2							
16	731190981	Opr. kotlov, pretmelenie a pretesnenie dvierok alebo poklop	1,000	kus	382,00	382,00	202,00	56,18	19,78			79,51	24,53	0,6
		Tmel kotlový mangánový 0 5503	4,000	kg	50,50	202,00	202,00 za m2							
		Inštalatér	0,697	Nh	80,60	56,17	56,18 za m2							
17	731191939	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave nad 40 m2	1,000	subor	2 840,00	2 840,00		885,16	311,58			1 252,74	390,52	9,8

Stavba :Dukelské kasárne Michalovce- Centrálna kotolňa
Objekt :Oprava ktola PGV 65 K2 v budove č.23,v.č.9729,r.v.:1987

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Inštalatér ústredného kúrenia	9,890	Nh	89,50	885,15	885,16 za m2							
18	731191945	Napustenie kotlov po oprave do 100 m2	1,000	súbor	930,00	930,00		290,43	102,23			411,04	126,30	3,2
		Inštalatér ústredného kúrenia	3,245	Nh	89,50	290,42	290,43 za m2							
19	73128hzs pc2	Výmena zadnej steny topeniska vratane mont. a zavar.rozper.rúr	22,000	hod	297,00	6 534,00		2 046,00	720,28			2 862,72	905,00	81,5
		Inštalatér	22,000	Nh	93,00	2 046,00	93,00 za m2							
20	484pc2	Rozperné rúry d60,3x3,2x80	29,000	kus	1 050,00	30 450,00	30 450,00							
21	731391815	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 100 m2	1,000	kus	635,00	635,00		197,79	69,62			279,93	87,66	2,4
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,454	Nh	80,60	197,79	197,79 za m2							
22	731391825	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. čerpadlom do 100 m2	1,000	kus	1 130,00	1 130,00		352,06	123,93			498,26	155,75	4,3
		Inštalatér ústredného kúrenia	4,368	Nh	80,60	352,06	352,06 za m2							
23	731999904	HZS T4 - topná skúška 24 hodín	24,000	hod	259,00	6 216,00		1 934,40	680,88			2 737,70	863,02	24,0
		Inštalatér	24,000	Nh	80,60	1 934,40	80,60 za m2							
24	731999905	HZS T5-vyst.protokolu	4,000	hod	287,00	1 148,00		358,00	126,00			506,67	157,33	4,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	4,000	Nh	89,50	358,00	89,50 za m2							
25	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	465,210	%	4,00	1 860,84								
		731 - Kotolne spolu :	62 279,84	Sk			31 793,89	8 928,16	3 142,77			12 602,88	3 951,30	161,6
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	62 279,84	Sk			31 793,89	8 928,16	3 142,77			12 602,88	3 951,30	161,6
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	92 321,09	Sk			60 966,23	9 198,79	3 238,02			12 985,89	4 071,31	164,7
		Za rozpočet celkom :	92 321,09	Sk			60 966,23	9 198,79	3 238,02			12 985,89	4 071,31	164,7

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Dukelské kasárne Michalovce- Centrálna kotolňa	Miesto :	Rozpočet :

1 M2 ZP 109 862 Sk za M2 ZP | 1 M 109 862 Sk za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	32 753,09	59 568,00	92 321,09
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	32 753,09	59 568,00	92 321,09

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Ing. Vladimír TLAČIL

Dátum :

Pečiatka : Pozemková správa Michalovce

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis : Kyselá

Dátum :

Pečiatka : HAJDUČKO Vladimír
zámočnícke a zváračské práce
rozsah: BE 169, BG 168
HUMENNÉ, Košická 36

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	92 321,09
22	DPH 19 % z : 92 321,09	17 541,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	109 862,09
F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**
Dodávateľ : Vladimír Hajdučko

JKSO :
Dátum : . .

71 - IZOLÁCIE			1,25	1,25	1,35	0,079	32,53
731 - Kotolne		62 279,84	31 829,84	30 450,00	0,238		67,46
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE		62 279,84	31 829,84	30 450,00	0,238		67,46
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	92 321,09	32 753,09	59 568,00	1,773	0,079	
	Za rozpočet celkom :	92 321,09	32 753,09	59 568,00	1,773	0,079	

Stavba :Dukelské kasárne Michalovce- Centrálna kotolňa
Objekt :Oprava ktola PGV 65 K2 v budove č.23,v.č.9729,r.v.:1987

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**
Dodávateľ : **Vladimír Hajdučko**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por.	Kód položky	Názov položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		713 - Izolácie tepelné									
1	713300812	Odstránenie tep. izolácie telies, oplechovania plôch tvarových	1,500 m2		77,50	116,25				0,008	0,012
2	713300822	Odstránenie tep. izolácie telies, fólií plôch tvarových	1,500 m2		51,50	77,25				0,002	0,003
3	713300832	Odstránenie tep. izolácie telies, rohoží Izoma s úpravou	1,500 m2		140,00	210,00				0,043	0,064
4	713391112	Montáž tep. izolácie telies plôch tvarovaných, oplechovanie pevné	1,500 m2		235,00	352,50					
5	138140300	Plech -dodávka	1,500 m2		1 765,00		2 647,50	0,00011 1,00000	1,500		
6	713392121	Montáž povrch. úpravy izol. telies , fóliami prípev. drôtom pl. tvar.	1,500 m2		63,50	95,25					
7	713392416	Montáž tepel. izolácie telies, jednostr. obalenie matracmi Izoma M v pletive	1,500 m2		48,00	72,00					
8	691314160	Vata SIBRAL pre izoláciu	35,000 kg		756,30		26 470,50	0,00100	0,035		
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**30 041,25 Sk**			**923,25**	**29 118,00**		**1,535**		**0,079**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**30 041,25 Sk**			**923,25**	**29 118,00**		**1,535**		**0,079**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
9	731190933	Opr. kotlov, pretesnenie zberačov rozvodných s 3 otvormi	1,000 kus		2 260,00	2 260,00		0,00148	0,001		
10	731190936	Opr. kotlov, pretesnenie zberačov vratných	1,000 kus		1 840,00	1 840,00		0,00030			
11	731190951	Opr. kotlov, pretesnenie príruby na kotli	1,000 kus		291,00	291,00					
12	731190952	Opr. kotlov, výmena svorníka s vyvŕtaním	1,000 kus		189,00	189,00		0,00012			
13	731190954	Opr. kotlov, výmena svorníka bez vyvŕtania	1,000 kus		114,00	114,00		0,00012			
14	731190963	Opr. kotlov, vyčistenie kotlov VSB IV, E IV	1,000 kus		1 750,00	1 750,00					
15	731190974	Opr. kotlov, vyčist. kotlov vyvarením roztok. sódy VSBIV,EIV	1,000 kus		3 710,00	3 710,00		0,04000	0,040		
16	731190981	Opr. kotlov, pretmelenie a pretesnenie dvierok alebo poklop.	1,000 kus		382,00	382,00		0,00400	0,004		
17	731191939	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave nad 40 m2	1,000 súbor		2 840,00	2 840,00					

Objekt :Oprava kfola PGV 65 K2 v budove č.23,v.č.9729,r.v.:1987

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednot-	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		...tenie kotlov po opra...e do 100 m2	1,000	súbor	930,00	930,00					
		...ľadiace rúry z kotlov do kanaliz. čerpadlom do 100 m2	1,000	kus	035,00	035,00					
23	731999904	HZS T4 - topná skúška 24 hodín	1,000	kus	1 130,00	1 130,00					
24	731999905	HZS T5-vyst.protokolu	24,000	hod	259,00	6 216,00					
25	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	4,000	hod	287,00	1 148,00					
			465,210	%	4,00	1 860,84					
		731 - Kotolne spolu :	62 279,84	Sk		31 829,84	30 450,00		0,238		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	62 279,84	Sk		31 829,84	30 450,00		0,238		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	92 321,09	Sk		32 753,09	59 568,00		1,773		0,079
		Za rozpočet celkom :	92 321,09	Sk		32 753,09	59 568,00		1,773		0,079

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo: PSBMI-155/2006-Z

.....

z. Martina IVANČÍKOVÁ
samostatný referent