164/06-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 164 /2006 - Z
uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ **SR zastúpená MO SR**
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **00805246**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **Ing. Michal ŠTOFILA, STAVBYSTAV**

Adresa : **Štefánikova 54, 071 01 Michalovce**

Zastúpený: **Ing. Michal ŠTOFILA**

IČO: **35 453 362**
DIČ: **SK 1020667208**

Bankové spoj.: **Dexia Michalovce**
Číslo účtu: **421 571 5001/5600**
Číslo telefónu: **0915 946 933**
Živnostenský list: **807-4933 zo dňa 3.3.1999**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **oprava sociálnych zariadení na budove č. 41**

Miesto: **MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **Mestské kasárne Michalovce**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **16.10.2006**

Ukončenie : **08.12.2006**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**251.807,60 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH	**47.843,40 Sk**
Cena vrátane DPH	**299.651,00 Sk**

slovom : **Dvestodeväťdesiatdeväťtisícšesťstopäťdesiatjednaslovenskýchkorún 00/100**

Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

6.5. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

. označenie, že ide o faktúru
. IČO oboch zmluvných strán
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
. poradové číslo dokladu
. názov a množstvo plnenia
. číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
. deň vystavenia faktúry
. deň odoslania faktúry
. termín splatnosti faktúry
. konštantný symbol
. formu úhrady
. výšku plnenia celkom
. sumu k úhrade
. meno, podpis

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 o BOZP, 314/2001 o ochrane pred požiarmi a Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ stavebných prác predloží k preberaciemu konaniu objednávateľovi stavebný denník .

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela

- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INÉ USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do stavebného denníka .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 16. 10. 2006

Posádková správa budov MICHALOVCE

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 16. 10. 2006

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Ing. Michal ŠTOFILA
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava sociálnych zariadení na budove č.41	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Michalovce-Mestské kasárne
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	PSB Michalovce	00805246	
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Michal Štofila-Stavbystav	35453362	SK1020667208

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Michal Štofila	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	3 729
2		Montáž	16 932
3	PSV	Dodávky	168 508
4		Montáž	62 638
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	0
7	ZRN (r. 1-6)		251 808
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		0
22	Ostatné náklady		0

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		251 807,60
24	19 %	251 807,60 DPH	47 843,40
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**299 651,00**

E Pripočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pokladničná správa budov MICHALOVCE

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

ROZPOČET

Stavba: Oprava sociálnych zariadení na budove č.41
Objekt:
Časť:

JKSO:
EČO:

Objednávateľ: PSB Michalovce
Zhotoviteľ: Ing. Michal Štofila-Stavbystav

Spracoval: Ing. Michal Štofila

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	HSV	**Práce a dodávky HSV**						
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**20 661,60**	**1,976**	**2,198**
1	611421331	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % štukových	m2	31,571	142,20	**17 377,50**	**1,961**	**0,000**
2	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	66,873	109,20	4 489,40	0,601	0,000
3	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	3,000	500,20	7 302,50	1,134	0,000
4	5533194200	Zárubňa oceľová CGU 70x197x10cm I	kus	3,000	787,70	1 500,60	0,160	0,000
5	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 200 mm	m	3,600	98,80	2 363,10	0,032	0,000
6	5624900360	Plast Parapet 200x25 mm Plastwood	m	3,600	379,50	355,70	0,032	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				1 366,20	0,002	0,000
						3 284,10	**0,015**	**2,198**
	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	4,083	81,90	334,40	0,003	0,800
	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	30,146	40,60	1 223,90	0,000	0,603
	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	1,440	198,00	285,10	0,002	0,091
10	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	4,060	142,60	579,00	0,003	0,219
11	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	5,910	145,80	861,70	0,007	0,485
	PSV	**Práce a dodávky PSV**						
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**231 146,00**	**2,960**	**0,143**
12	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	m	1,800	105,10	**2 410,50**	**0,155**	**0,027**
13	721171106	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1,8	m	3,500	348,80	189,20	0,000	0,027
14	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	2,950	316,20	1 220,80	0,091	0,000
15	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,155	436,70	932,80	0,064	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				67,70	0,000	0,000
16	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2.0	m	35,000	249,90	**9 491,40**	**0,016**	**0,000**
17	722172301	Lepenie plastového potrubia DN 20	m	35,000	21,10	8 746,50	0,016	0,000
18	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	397,60	738,50	0,000	0,000
	725	**Zdravotechnika - zariad. predmety**				6,40	0,000	0,000
19	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	sub	5,000	139,50	**57 049,50**	**0,198**	**0,116**
20	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	3,000	662,10	697,50	0,000	0,097
21	6423001800	Wc kombi 32197 biele I.A spodný zvislý odpad	kus	3,000	3 452,40	1 986,30	0,006	0,000
22	725119305	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	1,000	54,60	10 357,20	0,036	0,000
23	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	sub	2,000	680,50	54,60	0,000	0,000
24	6425211500	Pisoár biely 4406 V	kus	2,000	3 534,60	1 361,00	0,007	0,000
25	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	1,000	92,10	7 069,20	0,056	0,000
26	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	sub	4,000	565,80	92,10	0,000	0,019
27	6421373300	Umývadlo biele I.A 60cm 10372	kus	4,000	1 301,50	2 263,20	0,006	0,000
28	725249101	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchovej kabíny	sub	1,000	296,30	5 206,00	0,058	0,000
29	5522339500	Sanit.technika Vagnerplast Sprch. a vaňové zásteny-tr.ŠtandardS-RV 90, roh. vstup, výplň syntetic. s	ks	1,000	9 877,70	296,30	0,000	0,000
30	725249102	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchových mís	sub	1,000	181,00	9 877,70	0,000	0,000
31	6420134730	Sanitárna keramika JIKA SOFIA sprchová vaňička 90x90x14	ks	1,000	2 712,60	181,00	0,000	0,000
						2 712,60	0,012	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	sub	1,000	515,80	515,80	0,001	0,000
33	6420134850	Sanitárna keramika JIKA LAURA výlevka 5424.0	ks	1,000	4 493,60	4 493,60	0,010	0,000
34	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	sub	5,000	99,10	495,50	0,001	0,000
35	4225700300	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1/2",s páčkou	ks	5,000	91,10	455,50	0,001	0,000
36	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	1,000	116,80	116,80	0,000	0,000
37	5517401600	Armatúry a príslušenstvo záhradný ventil 1/2"-guľový	ks	1,000	95,20	95,20	0,000	0,000
38	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	3,000	151,20	453,60	0,000	0,000
39	5514360200	Umývadlová batéria s odtok.súpravou, vyťah. výtokom KLUDI-MIX	kus	3,000	2 726,30	8 178,90	0,003	0,000
40	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,198	453,80	89,90	0,000	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**27 294,60**	**0,133**	**0,000**
41	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	8,000	106,70	853,60	0,000	0,000
42	6116011900	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa	kus	3,000	1 904,30	5 712,90	0,041	0,000
43	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa	kus	4,000	2 150,90	8 603,60	0,064	0,000
44	6116401800	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 1100x1970 prírodná dýha	kus	1,000	12 124,50	12 124,50	0,028	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**30 366,50**	**0,120**	**0,000**
	767631154	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1200 mm	ks	1,000	1 020,60	1 020,60	0,001	0,000
46	6114113700	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné v/š 1200/1200	kus	1,000	8 398,10	8 398,10	0,037	0,000
47	767631156	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1400 mm	ks	2,000	1 062,00	2 124,00	0,001	0,000
48	6114114000	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné v/š 1200/1500	kus	2,000	9 411,90	18 823,80	0,082	0,000
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**42 057,60**	**1,116**	**0,000**
49	771441014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram kladených do malty rovných 200x100 mm	m	13,480	59,30	799,40	0,070	0,000
50	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 la	m2	13,750	628,80	8 646,00	0,248	0,000
51	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	m2	31,571	308,60	9 742,80	0,155	0,000
52	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	32,203	705,50	22 719,20	0,644	0,000
53	771579792	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	3,429	43,80	150,20	0,000	0,000
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**56 812,10**	**1,183**	**0,000**
54	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 300x200 mm	m2	48,684	372,40	18 129,90	0,140	0,000
55	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 tr.oteruvzdornosti I la	m2	49,658	705,50	35 033,70	1,043	0,000
	781449701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	22,494	162,20	3 648,50	0,000	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**4 099,40**	**0,019**	**0,000**
7	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	2,724	122,90	334,80	0,001	0,000
8	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	2,724	49,20	134,00	0,000	0,000
1	783322320	Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových farby bielej dvojnás. 2x s emailovaním	m2	3,600	130,90	471,20	0,002	0,000
	783322720	Nátery vykur.telies syntetické oceľových radiátorov článkových farby bielej základný	m2	3,600	33,30	119,90	0,000	0,000
	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	15,228	199,60	3 039,50	0,016	0,000
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**1 564,40**	**0,019**	**0,000**
	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	97,170	16,10	1 564,40	0,019	0,000
		Celkom				251 807,60	4,936	2,341

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava sociálnych zariadení na budove č.41
Objekt:
Časť: Objednávateľ: PSB Michalovce
JKSO: Zhotoviteľ:Ing. Michal Štofila-Stavbystav

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**3 729,30**	**16 932,30**	**20 661,60**	**1,976**	**2,198**
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 729,30	13 648,20	17 377,50	1,961	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	3 284,10	3 284,10	0,015	2,198
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**168 507,70**	**62 638,30**	**231 146,00**	**2,960**	**0,143**
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00	2 410,50	2 410,50	0,155	0,027
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00	9 491,40	9 491,40	0,016	0,000
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	48 445,90	8 603,60	57 049,50	0,198	0,116
766	Konštrukcie stolárske	26 441,00	853,60	27 294,60	0,133	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	27 221,90	3 144,60	30 366,50	0,120	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	31 365,20	10 692,40	42 057,60	1,116	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	35 033,70	21 778,40	56 812,10	1,183	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	4 099,40	4 099,40	0,019	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	1 564,40	1 564,40	0,019	0,000
	Celkom	172 237,00	79 570,60	251 807,60	4,936	2,341

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo: PSBMI-164/2006-Z

.....

z. Martina IVANČÍKOVÁ
samostatný referent