Zmluva o dielo č.PSB 83-24/2006

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava bleskozvodov MS b.č. 1-24 Rašov /“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Oravcová Emília - stavebný technik**
2.1.	**Zhotoviteľ:**	**Elektromont – Štefan Littera** **01826 Plevník**
	IČO :	**17902746**
	IČ DPH :	**SK 1023301862**
	Bankové spojenie :	**VÚB Považská Bystrica**
	Číslo účtu :	**302940-372/0200**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **MS- 1-24, b.č.40 , kobky 27-32 Rašov - TP**

2.2.2. Miesto stavby : **Technický priestor Rašov – VÚ 5728**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava bleskozvodov v TP MS 1-24. b.č.40, kobky b.č.27-32 „

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **6.11.2006**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **15.12.2006**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a Výmeru č. R-3/1996 a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1.	Cena bez DPH	**816 045,00 Sk**
	DPH 19 %	**155 048,00 Sk**
	Cena spolu	**971 093,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :

5.4.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka

5.4.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorý majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Littera Štefan

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác, s dielčími termínmi, ktoré budú dohodnuté na pravidelných kontrolných dňoch.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TDI o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.

11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.

11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.

12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 3.11.2006

Posádková správa budov
ŽILINA

.....
za objednávateľa

ELEKTROMONT
ŠTEFAN LITTERA
018 26 PLEVNÍK DRIENOVEC 264
IČO: 17 903 736

.....
za dodávateľa

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava bleskozvodov v TP Rašov	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Littera Štefan
Miesto : VÚ 5728 Rašov Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO : 00805165	DIČ :
01001 Žilina	Rajecká cesta 18	IČ DPH :
Dodávateľ : Elektromont - Štefan Littera	IČO : 17902746	DIČ : 1023301862
01826 Plevník	Plevník Drienové	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	900 329 Sk	za M3 OP	1 M	900 329 Sk	za M
1 M2 ZP	900 329 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	900 329 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	13 032,00		13 032,00
2	PSV :	24 189,20	6 419,00	30 608,20
3	MCE :	512 128,42	200 810,60	712 939,02
4	iné :			
5	Súčet :	549 349,62	207 229,60	756 579,22

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		756 579,22
22	DPH 19 % z :	756 579,22	143 750,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		900 329,32

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : ELEKTROMONT ŠTEFAN LITTERA 018 26 PLEVNÍK DRIENOVEC č. 266 IČO: 17 902 746

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina** *Projektant :*

Dodávateľ : **Elektromont - Štefan Littera** *Spracoval :* **Littera Štefan**

Stavba :Oprava bleskozvodov v TP Rašov *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	144,000	m2	41,50	5 976,00		19
2	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	144,000	m2	28,50	4 104,00		19
3	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	144,000	m2	20,50	2 952,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**13 032,00**	**Sk**		**13 032,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**13 032,00**	**Sk**		**13 032,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
4	767995101	MTZ pätlek pod strešné nosníky klietky hromozvodu 21 ks	98,000	kg	84,00	8 232,00		19
5	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	98,000	kg	65,50		6 419,00	19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**14 651,00**	**Sk**		**8 232,00**	**6 419,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**14 651,00**	**Sk**		**8 232,00**	**6 419,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
6	783626300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	114,800	m2	139,00	15 957,20		19
		783 - Nátery spolu :	**15 957,20**	**Sk**		**15 957,20**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**15 957,20**	**Sk**		**15 957,20**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**30 608,20**	**Sk**		**24 189,20**	**6 419,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
7	210220003	Vedenie uzemňovacie na povrch Cu do 50 mm2	200,000	m	51,50	10 300,00		19
8	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2	71,000	m	19,70	1 398,70		19
9	354900Z01	Pásovina FeZn 30 x 4	70,000	kg	56,00		3 920,00	19
10	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	122,000	kg	41,60		5 075,20	19
11	210220101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	240,000	m	128,00	30 720,00		19
12	314868050	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 42/25 mm2	240,000	kg	43,00		10 320,00	19
13	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	1 438,000	kus	91,00	130 858,00		19
14	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	342,000	kus	41,50		14 193,00	19
15	354903Z10	Svorka SK, krížová	84,000	kus	25,00		2 100,00	19
16	354903Z21	Svorka SS, spojovacia - bez príložky	600,000	kus	20,00		12 000,00	19
17	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	142,000	kus	35,50		5 041,00	19
18	354903Z26	Svorka SM 10, spojovacia	210,000	kus	24,50		5 145,00	19
19	354903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	60,000	kus	36,00		2 160,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba Oprava bleskozvodov v TP Rašov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
20	210220302D	DMTZ Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-	1 292,000	kus	45,50	58 786,00		19
21	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	171,000	kus	375,00	64 125,00		19
22	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	171,000	kus	474,00		81 054,00	19
23	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	290,000	kus	46,50	13 485,00		19
24	210220411	Skrutka napínacia s okom, vrátane napnutia zvodu	120,000	kus	142,00	17 040,00		19
25	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	3 267,120	%	6,00	19 602,72		19
26	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia - klietok bleskozvodov a drevených podpier	321,000	hod	299,00	95 979,00		19
27	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 montáž drevených podpier	216,000	hod	299,00	64 584,00		19
28	605155240	Dodávka podpier - hranol SM 1 S160-220 L100-175	8,260	m3	7 240,00		59 802,40	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**707 689,02**	**Sk**		**506 878,42**	**200 810,60**	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						
29	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	1,500	m3	3 500,00	5 250,00		19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**5 250,00**	**Sk**		**5 250,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**712 939,02**	**Sk**		**512 128,42**	**200 810,60**	
		Za rozpočet celkom :	**756 579,22**	**Sk**		**549 349,62**	**207 229,60**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-83-24 /2006

z. Martin Košík
PSB Ružomberok, pracovisko Žilina