ID 1962

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-265-4/2007

Ružomberok 12. júna 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-265-4 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská cesta 567 Námestovo
Zastúpený	:	
vo veciach zmluvných		p. Ján Slovík majiteľ
zodpovedný zástupca		p. Ján Kozoň
IČO	:	10850201
IČ DPH	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB a.s., Námestovo
číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský register číslo 507-2553 zo dňa 7.1.2005- Obvodný úrad v Námestove odbor živnostenského podnikania

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Demolácia budovy číslo 24“ v objekte kasární Ružomberok v rozsah ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 02. júla 2007
Ukončenie prác : 28. septembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	1 848 734,66 Sk
DPH :	351 259,60 Sk
Cena s DPH :	2 199 994,26 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

V Ružomberku 12. júna 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467094
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522281

Ján Slovík
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-265-4/2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Ján Slovík- súkromný podnikateľ , Kliňanská cesta 567, Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-265-4/2007 „Demolácia budovy číslo 24" v objektoch Považských kasární Ružomberok." Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 23, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu číslo 24, kde bude vykonaná demolácia.

Termín prác je dohodnutý od 2. júla 2007 do 28. septembra 2007.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1771
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	p. Ján SLOVÍK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-265-4/2007, t.j. od 2. júla 2007 do 28. septembra 2007.

V Ružomberku: 12. júna 2007

Za objednávateľa riaditeľ PSB Ing. Vladimír Tomka	Za zhotoviteľa zodpovedný za BOZP a PO p. Ján Slovík

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Krycí list rozpočtu

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Demolácia b. č. 24	č. 7042806	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	2 199 994 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	2 199 994 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	2 199 994 Sk	za M2 ZP	1 M	2 199 994 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 825 854,15	22 880,00	1 848 734,15
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 825 854,15	22 880,00	1 848 734,15

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis : 15 5 2007	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ Kliňanská cesta č. 567 029 01 Námestovo IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467[illegible] Tel: 043/5524 648 Fax. 043/5522[illegible]

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 848 734,15
22	DPH 19 % z :	1 848 734,15	351 259,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		2 199 994,00

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt :Demolácia b. č. 24

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	86 374,90	63 494,90	22 880,00			4,67
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 762 359,25	1 762 359,25		0,638	680,522	95,33
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 848 734,15	1 825 854,15	22 880,00	0,638	680,522	
Za rozpočet celkom :	1 848 734,15	1 825 854,15	22 880,00	0,638	680,522	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt :Demolácia b. č. 24

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	122101401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3	88,000	m3	58,00	5 104,00		881,76	310,64	1 481,04	65,12	1 655,58	709,86	10,7
2	00000700	Poplatok za zeminu	88,000		260,00	22 880,00	22 880,00							
3	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	60,660	m3	121,00	7 339,86		1 793,72	631,47	1 448,56	75,83	2 387,87	1 002,42	22,3
4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	148,660	m3	193,00	28 691,38		144,20	50,54	896,42	14 333,80	9 326,06	3 940,36	1,6
5	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	743,300	m3	14,40	10 703,52					5 738,28	3 469,37	1 495,87	
6	171101101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	88,000	m3	51,00	4 488,00		300,08	105,60	1 865,60	150,48	1 464,21	602,03	3,8
7	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	60,660	m3	79,00	4 792,14		1 307,22	460,41	767,35	34,58	1 553,39	669,19	18,1
8	181201101	Úprava pláne násyp nezhutnený	440,000	m2	5,40	2 376,00		422,40	149,60	664,40	48,40	776,23	314,97	5,7
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**86 374,90**	**Sk**			**22 880,00**	**4 849,38**	**1 708,26**	**7 123,37**	**20 446,47**	**20 632,71**	**8 734,70**	**62,3**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
9	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	57,972	m3	2 230,00	129 277,56		33 140,27	11 665,13	23 702,43	807,55	41 908,24	18 053,94	380,9
10	961055111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	6,920	m3	4 600,00	31 832,00		8 175,01	2 877,61	5 847,19	199,16	10 338,03	4 395,00	94,0
11	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	74,775	m2	90,00	6 729,75	1 034,14	1 544,85	543,61	939,17	32,15	1 850,06	785,76	19,6
12	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	76,001	m3	535,00	40 660,54	2 017,07	10 175,01	3 581,93	6 778,53	231,04	12 555,24	5 321,72	117,7
13	962052314	Búranie pilierov železobetónových	3,150	m3	3 180,00	10 017,00	817,05	2 465,57	867,89	1 560,51	53,14	2 991,01	1 261,84	28,7
14	963012510	Búranie stropov zo želb. prefa dosiek š. do 30 hr. do 14 cm	29,611	m3	2 640,00	78 173,04	4 553,28	19 470,42	6 853,47	12 853,25	437,95	23 951,35	10 053,33	225,3
15	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	1,762	m3	2 600,00	4 581,20	243,63	1 190,94	419,22	696,96	23,73	1 409,22	597,50	15,1

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt :Demolácia b. č. 24

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELK.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
16	964051111	Búranie trámov, prievl. pásov zo železbet. prier. do 0,1 m2	16,920	m3	3 420,00	57 866,40	2 708,55	21 890,25	7 705,37			17 893,51	7 668,72	249,6
17	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	47,681	m3	2 200,00	104 898,20		31 934,35	11 240,80	12 645,95	430,56	34 009,81	14 636,73	446,0
18	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	40,138	m3	2 230,00	89 507,74		28 057,67	9 876,36	9 920,91	337,96	29 137,39	12 177,46	391,9
19	965081812	Búranie dlažieb kamenín. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2	260,100	m2	114,00	29 651,40		11 733,11	4 130,39			9 590,87	4 197,03	163,9
20	965082923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	44,631	m3	294,00	13 121,51		5 221,38	1 837,90			4 268,06	1 794,16	72,9
21	966079861	Prerušenie oceľ. profilov prierezu do 200 mm2	734,700	kus	16,20	11 902,14		4 724,12	1 660,42			3 861,58	1 656,02	59,5
22	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	36,000	kus	5,40	194,40		77,40	27,36			63,27	26,37	1,1
23	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	8,000	kus	12,40	99,20		34,40	12,08			28,12	24,60	0,5
24	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	7,000	kus	10,40	72,80		25,06	8,82			20,48	18,44	0,4
25	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	1,440	m2	162,00	233,28	29,94	69,97	24,62			57,19	51,56	0,9
26	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	39,690	m2	112,00	4 445,28	758,87	1 465,35	515,97			1 197,81	507,27	18,5
27	968062357	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m2	29,760	m2	96,00	2 856,96	508,30	935,65	329,44			764,82	318,74	11,8
28	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	3,600	m2	144,00	518,40	74,84	152,35	53,64			124,53	113,03	1,9
29	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	8,000	m2	241,00	1 928,00	194,48	596,48	210,00			487,57	439,47	7,5
30	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	680,522	t	271,00	184 421,46		28 649,98	10 085,34		60 273,83	59 860,60	25 551,71	400,1
31	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	9 527,308	t	8,90	84 793,04					45 445,26	27 476,20	11 871,58	
32	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	680,522	t	505,00	343 663,61		39 579,16	13 930,29	96 695,37	34 482,05	111 662,63	47 314,11	468,2
33	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	680,522	t	780,00	530 807,16				530 807,16				
34	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	0,638	t	168,00	107,18		40,62	14,30	2,55	0,03	34,76	14,93	0,5
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 762 359,25**	**Sk**			**12 940,16**	**251 349,37**	**88 471,94**	**702 449,98**	**142 754,42**	**395 542,35**	**168 851,03**	**3 176,4**

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt :Demolácia b. č. 24

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 848 734,15	Sk			35 820,16	256 198,75	90 180,20	709 573,35	163 200,90	416 175,06	177 585,73	3 238,7
		Za rozpočet celkom :	1 848 734,15	Sk			35 820,16	256 198,75	90 180,20	709 573,35	163 200,90	416 175,06	177 585,73	3 238,7

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RbK - 265 - 4/2007

Mgr. Magdaléna Haličková