PSB-12-14/2008

ZMLUVA O SERVISE A ÚDRŽBE PSN číslo 4904Z/08T

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. úst. Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. ODBERATEĽ:	**SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO OBRANY**
V zastúpení:	Posádková správa budov Železničná 3 911 27 Trenčín
Oprávnený rokovať:	Ing. Jaroslav ŠIMNO, riaditeľ PSB
Bankové spojenie:	Štátna pokladňa
Číslo účtu:	7000171928/8180
IČO:	30845572

(ďalej len „odberateľ").

2. VYKONÁVATEĽ:	**ANTES B+M s.r.o.** Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turná
Vedúci podnikateľa :	Igor VLK – generálny riaditeľ
Oprávnený na rokovanie vo veciach technických:	Branislav Adamík – vedúci servisného strediska
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu:	Oddiel: Sro, Vložka číslo: 762/R
IČO:	314 140 79
IČ DPH :	SK2020383904
Bankové spojenie:	ČSOB a.s., Trenčín číslo účtu: 411012823/7500
Číslo telefónu, faxu:	032/6580050, 032/6529936

Licencia na prevádzkovanie Technickej služby č. PT 000155

(ďalej len „vykonávateľ").

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy, je vykonávanie mesačných skúšok, funkčných skúšok, odborných skúšok a prehliadok /revízií/ a servisnej činnosti na poplachovom systéme proti narušeniu /ďalej PSN/, systém kartových vstupov /ďalej SKV/ , uzavretom televíznom okruhu/ďalej CCTV/, elektrickej požiarnej signalizácii /ďalej EPS/, dieselagregátu /ďalej DA/, zdrojov nepretržitého napájanie /ďalej UPS/ a klimatizačných zariadení zabudovaných v chránenom objekte odberateľa **Budova XXIV – Nové Mesto nad Váhom** v zmysle STN 33 4590 – 8 a STN 33 1500.

III. LEHOTY PLNENIA

1. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
2. Funkčné skúšky, odborné skúšky a prehliadky / revízie / poplachového systému narušenia (ďalej len PSN), systému kartových vstupov /ďalej SKV/ a uzavretom televíznom okruhu/ďalej CCTV/, elektrickej požiarnej signalizácie /ďalej EPS/, dieselagregátu /ďalej DA/, zdrojov nepretržitého napájanie /ďalej UPS/ a klimatizačných zariadení článku II. budú vykonávané podľa normy STN 334590– 8.

   Kontroly musia byť vykonané v nasledujúcich termínoch:
   EPS - Mesačné skúšky /MS/ - 1x za mesiac.

PSN, SKV, CCTV, EPS - Funkčné skúšky /FS/ - 3x za kalendárny rok.
PSN, SKV, CCTV, EPS - Odborná skúška a prehliadka /OSP/ - 1x za kalendárny rok.
DA - Ročná prehliadka (ročný servis) - 1x za kalendárny rok.
DA, UPS - Profylaktická prehliadka - 1x za kalendárny rok.
Klimatizačné zariadenia - Servisná prehliadka - 2x ročne.

Vykonávateľ termín vykonania kontrol dohodne sodberateľom minimálne 3 dni vopred.

3. Vykonávateľ predloží odberateľovi písomnú správu o kontrole do 30 dní od jej vykonania.
4. Vykonávateľ zabezpečí:
   - do **6 hodín** od nahlásenia poruchy odberateľom na /PSN, SKV, CCTV, EPS/ príchod servisného pracovníka vykonávateľa /podľa prílohy č.2/ do objektu odberateľa Budova XXIV – Nové Mesto nad Váhom a vykoná následnú opravu.
   - do **48 hodín** od nahlásenia poruchy odberateľom na /DA, UPS, klim.jednotiek/ príchod servisného pracovníka vykonávateľa /podľa prílohy č.2/ do objektu odberateľa Budova XXIV – Nové Mesto nad Váhom a vykoná následnú opravu.
5. Na vykonanú mimozáručnú opravu poskytne vykonávateľodberateľovi 6 mesačnú záručnú lehotu.

IV. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Vykonávateľ sa zaväzuje:

1. Vykonať funkčné skúšky, odborné skúšky a prehliadky (revízie) v zmysle platnej STN 334590- 8
2. Spracovať písomnú správu v 3 origináloch, z toho 1 výtlačok pre vykonávateľa a 2 preodberateľa
3. Po vykonaní úkonov uvedených v článku III. ods. 2 vykonávateľ predvedieodberateľovi funkčnosť zariadenia PSN, CCTV, SKV, EPS, UPS, DA, klim.jednotiek.
4. Vykonávateľ je povinný o všetkých zásahoch do systému uvedeného v predmete zmluvy viesť písomne v prevádzkovej knihe a prípadné zmeny zaznamenať v projektovej dokumentácii.

Odberateľ sa zaväzuje:

1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.
2. Vytvoriť vykonávateľovi také pracovné podmienky, aby bolo možné čo najkratšom čase realizovať predmet tejto zmluvy.
3. Na základe požiadavky a po vzájomnej dohode umožniť vykonávateľovi vykonať práce, ktoré priamo súvisia s predmetom tejto zmluvy aj v mimopracovnej dobe.
4. Zabezpečiť účasť svojho pracovníka /-ov/ zodpovedného za prevádzku systému uvedeného v predmete tejto zmluvy v objekte pri skúšaní funkčnosti zariadenia po výkone prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
5. Vytvoriť také režimové opatrenia, ktoré neumožnia inej osobe, okrem osoby zo stranyodberateľa zásah do systému uvedeného v predmete zmluvy mimo činnosti, ktoré súvisia s obsluhou systému
6. Zabezpečiť vykonávateľovi prístup do všetkých priestorov v ktorých je zabudovaný systém uvedený v predmete zmluvy.
7. Poruchy systému uvedeného v predmete tejto zmluvy bude neodkladne po ich zistení oznamovať vykonávateľovi telefonicky aj faxom na čísla: **tel. 032/ 6580 050, 6529 342, fax: 032/ 6529 936, servis: 0905/ 154 133.**

V. CENA

1. Cena za výkon práce je dohodnutá zmluvnými stranami na základe zákona NR SR č.18/96 Z. z. o cenách a je určená v prílohe č.1 tejto zmluvy.
2. V cene je zahrnutý výkon prác pri odskúšaní, premeraní, skontrolovaní a predvedení funkčnosti systémov.
3.

VI.FAKTURAČNÉ A CENOVÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa článku V. tejto zmluvy platbou proti dokumentu. Dokumentom pre tento prípad je faktúra vykonávateľa.
2. Právo faktúrovať vzniká vykonávateľovi dňom potvrdenia vykonanej činnostiodberateľom.
3. Faktúra je splatná do 30 dní od jej obdržania odberateľom.
4. Odberateľ má právo uložiť zmluvnú pokutu za nepredloženie revíznej správy do 30 dní od vykonania činnosti vykonávateľom vo výške 5% z ceny revízie za každý týždeň omeškania.

5. Odberateľ má právo uložiť pokutu vo výške 3000,-Sk za nedodržanie príchodu servisného pracovníka v zmluvne stanovenom čase do objektu odberateľa. V prípade nedodržania časového limitu z dôvodu vyššej moci bude následne daná udalosť riadne zdokumentovaná.

VII. USTANOVENIE O UTAJOVANÍ ÚDAJOV

1. Vykonávateľ sa zaväzuje, v zmysle zákona NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, súvisiacich spredmetom. zmluvy. Ďalej je povinný zachovávať mlčanlivosť:
   a/ o prevádzkových priestorových pomeroch odberateľa
   b/ o bezpečnostnom systéme, ktorý je predmetom zmluvy.
2. Zachovanie mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu bez časového obmedzenia.

VIII. USTANOVENIE O OCHRANE ÚDAJOV

1. Vykonávateľ sa zaväzuje ochraňovať údaje:
   a) o predmete bezpečnostného projektu,
   b) o prevádzkových a priestorových pomeroch u odberateľa, ktoré sa v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy dozvie
2. Odberateľ sa zaväzuje všetky údaje týkajúce sa technickej stránky zrealizovaného bezpečnostného systému ochraňovať.
3. Povinnosti vyplývajúce z bodov 1. a 2. budú zmluvné strany dodržiavať bez časového obmedzenia.
4. Výnimku z povinnosti zachovávať mlčanlivosť o údajoch v zmysle bodov 1. a 2. čl. VIII. majú zmluvné strany len na základe povinnosti ustanovenej zákonom alebo príslušným zákonom štátnej správy. Súhlas kzverejneniu údajov povoľuje štatutárny zástupca odberateľa.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch originálach, z toho jeden výtlačok obdrží vykonávateľ a tri obdrží odberateľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
   č. 1. Cenník vykonaných prác
   č. 2. Menný zoznam pracovníkov spoločnosti ANTES B+M s r.o. Trenčianska Turná
   č. 3. Rozpis vykonaných prác – rozpočet.
   č. 4. Rozpis ročného rozpočtu servisných nákladov na jednotlivé mesiace

V Trenčíne dňa 22. 2. 2009

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

.....
Odberateľ

V Trenčianskej Turnej dňa 16. 2. 2009

ANTES® B+M s.r.o. Obchodná 2501 IČO: 31414079, IČ DPH: SK2020383904 (1) 913 21 Trenčianska Turná

.....
Vykonávateľ

Príloha č. 1
k zmluve č. 4904Z/08T

I. CENA ZA ODBORNÉ SKÚŠKY A PREHLIADKY /REVÍZIE/ PSN, CCTV, SKV, EPS Pre Budovu XXIV

Odbornú skúšku a prehliadku PSN podľa STN 334590 – 8, vykonanú v znení STN 331500 sa vykonáva jeden krát za 1 rok. Cena za odbornú skúšku a prehliadku je stanovená na základe zákona č. 18/96 Z. z. o cenách a činí:

Cena za odborné skúšky a prehliadky spolu bez DPH	: 238.445,00 Sk
DPH: 19%	: 45.304,60 Sk
Cena za odborné skúšky a prehliadky spolu s DPH	**: 283.749,60 Sk**

II.CENA ZA PRAVIDELNÉ FUNKČNÉ SKÚŠKY PSN, CCTV, SKV, EPS Pre Budovu XXIV

V zmysle STN 334590- 8, v ktorom sa uvádza, že funkčná schopnosť zariadenia PSN pri prevádzke sa musí pravidelne kontrolovať v určenom časovom rozmedzí. Toto časové rozmedzie je uvedené v tabuľke STN 334590- 8 a pre daný objekt je rozmedzie 1 krát za 3 mesiace (3x za rok). Cena za vykonanie kontroly v tomto časovom rozmedzí je stanovená na základe zákona č. 18/96 Z. z. o cenách a činí :

Cena za pravidelné funkčné skúšky spolu bez DPH	: 101.384,00 Sk
DPH: 19%	: 19.263,00 Sk
Cena za pravidelné funkčné skúšky spolu s DPH	**: 120.647,00 Sk**

III.CENA ZA PRAVIDELNÉ MESAČNÉ SKÚŠKY EPS Pre Budovu XXIV

V zmysle vyhlášky 726/2002 Z.z., v ktorej sa uvádza, že systém EPS sa musí pravidelne kontrolovať v určenom časovom rozmedzí. Toto časové rozmedzie je uvedené vo vyhláške č.726/2002 Z.z. a pre daný objekt je rozmedzie 1 krát za 1 mesiac. Cena za vykonanie kontroly v tomto časovom rozmedzí je stanovená na základe zákona č. 18/96 Z. z. o cenách a činí :

Cena za mesačné skúšky spolu bez DPH	: 4.298,00 Sk
DPH: 19%	: 816,60 Sk
Cena za mesačné skúšky spolu s DPH	**: 5.114,60 Sk**

IV. CENA ZA ROČNÚ PREHLIADKU /ROČNÝ SERVIS/ DA Pre Budovu XXIV

Ročná prehliadka (ročný servis) sa vykonáva jeden krát za 1 rok. Cena za ročný servis je stanovená na základe zákona č. 18/96 Z. z. o cenách a činí:

Cena za ročný servis spolu bez DPH	: 16.388,00 Sk
DPH: 19%	: 3.113,70 Sk
Cena za ročný servis spolu s DPH	**: 19.501,70 Sk**

V. CENA ZA PROFYLAKTICKÚ PREHLIADKU DA Pre Budovu XXIV

Profylaktická prehliadka sa vykonáva jeden krát za 1 rok. Cena za profylaktickú prehliadku je stanovená nazáklade zákona č. 18/96 Z. z. o cenách a činí:

Cena za profylaktickú prehliadku spolu bez DPH	: 8.033,00 Sk
DPH: 19%	: 1.526,30 Sk
Cena za profylaktickú prehliadku spolu s DPH	**: 9.559,30 Sk**

VI. CENA ZA PROFYLAKTICKÚ PREHLIADKU /ROČNÝ SERVIS/ UPS
Pre Budovu XXIV

Profylaktická prehliadka sa vykonáva jeden krát za 1 rok. Cena za profylaktickú prehliadku je stanovená na základe zákona č. 18/96 Z. z. o cenách a činí:

Cena za profylaktickú prehliadku /ročný servis/spolu bez DPH	: 24.900,00 Sk
DPH: 19%	: 4.734,00 Sk
Cena za profylaktickú prehliadku /ročný servis/ spolu s DPH	**: 29.631,00 Sk**

VII. CENA ZA SERVISNÚ PREHLIADKU KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ
Pre Budovu XXIV

Servisná prehliadka sa vykonáva dva krát za 1 rok. Cena za servisnú prehliadku klimatizačných zariadení je stanovená na základe zákona č. 18/96 Z. z. o cenách a činí:

Cena za servisnú prehliadku /ročný servis/spolu bez DPH	: 15.720,00 Sk
DPH: 19%	: 2.986,80 Sk
Cena za servisnú prehliadku /ročný servis/ spolu s DPH	**: 18.706.80 Sk**

VIII. SERVISNÁ ČINNOSŤ

Záručný list

a/ Ak dôjde k technickej poruche na zariadení, resp. prvkoch zariadenia, na ktoré sa vzťahuje záruka, vykonávateľ vykoná opravu bezplatne.

b/ Ak dôjde k technickej poruche na zariadení, resp prvkoch zariadenia po uplynutí záručnej lehoty, alebo po neodbornom zásahu užívateľa do systému, vykonávateľ toto zariadenie dodá a nainštaluje v cene materiálu plus cena za prácu podľa odpracovaných hodín plus dopravné náklady. Cena za prácu činí:

Cena za 1 hod./pracovník bez DPH	: 330,00 Sk
DPH: 19%	: 62,70 Sk
Cena za 1 hod. /pracovník s DPH	**: 392,70 Sk**

DPH účtuje vykonávateľ vo výške podľa právnych noriem, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

V Trenčíne dňa 22.2.2008

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

.....
Odberateľ

V Trenčianskej Turnej dňa 16.1.2008

.....
Vykonávateľ

Príloha č. 2
k zmluve č. 4904Z/08T

MENNÝ ZOZNAM SERVISNÝCH PRACOVNÍKOV SPOLOČNOSTI ANTES B+M s.r.o.

Meno	Zaradenie	Číslo o. p.
Adamík Branislav	vedúci servisu TN	ST 051657
Duchovný Peter	revízny technik	SP 841 222
Bočák Dušan	hlavný technik	SJ 821361
Dofek Ivan	technik	SP 051534
Šteininger Daniel	technik	SP 841109
Bačinský Milan	technik	SJ 897472
Rosa Dušan	technik	SP 854425
Kopúň Stanislav	technik	SJ 819845
Laššo Miloš	technik	SF 401774
Maňo Jaroslav	technik	SJ 821664
Kučerka Marián	technik	SL 576082
Kadlečík Vladimír	vedúci servisu HC	SL 316526
Cvíčela Peter	revízny technik	SP 031581
Hulvan Miroslav	technik	SJ 595833
Hubert Stanislav	technik	SP 513070
Kadlečík Miroslav	technik	SJ 165817
Pažitný Peter	technik	SF 841258

ZOZNAM VOZIDIEL SPOLOČNOSTI ANTES B+M s.r.o.

Typ vozidla	ŠPZ	Typ vozidla	ŠPZ
Opel COMBO	TN 369 BC	Škoda Octávia	TN 699 BU
Škoda Fábia	TN 274 BE	Škoda Pick Up	TN 942 BB
Nissan Almera Tino	TN 058 BE	Škoda Praktik	TN 541 BG
Ford Tranzit	TN 680 BH	Nissan Almera Tino	TN 057 BE
Opel Vivaro	TN 864 BI	Fiat Ducato	TN 168 BJ
Opel Corsa	TN 750 BJ	Fiat Doblo	TN 571 BU
Opel Corsa	TN 579 BX	Opel Vivaro	TN 709 CH
BMW	TN 696 BT	Vozík	TN 267 YB
Opel Astra	TN 578 BX		

V Trenčianskej Turnej dňa: 16. 1. 2008

ANTES® B+M s.r.o. Obchodná 2501 IČO: 31414079, IČ DPH: SK2020303904 (1) 913 21 Trenčianska Turná

Igor Vlk - generálny riaditeľ

Krycí list rozpočtu

ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Stavba : Nové Mesto nad Váhom, Budova XXIV. - revízia 2	Miesto : Nové Mesto nad Váhom	Rozpočet : 215
Objekt : Odborná skúška a prehliadka /revízia/ EZS, CCTV, SKV, EPS	JKSO :	Spracoval : Pecháčková J.,Schválil:Ing.Dzurilla J.
	Zmluva č.	Dňa : 25.04.2005

Odberateľ : MO SR		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : ANTES B+M s.r.o. Trenčín	91101 Trenčín	IČO : 31414079	DIČ : 2020383904 IČ DPH : SK2020383904
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	283 750 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	283 750 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	283 750 Sk	za M2 ZP	1 M	283 750 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	238 445,00		238 445,00
4	iné :			
5	Súčet :	238 445,00		238 445,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

ANTES B+M s.r.o. Súdna 13 (4) 911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	238 445,00
22	DPH 19 % z : 238 445,00	45 304,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	283 749,60
F	Odpočet - prípočet	

Príloha č.3 k zmluve č.: 4904Z/08T

Tlačivo : ODIS A10

Overil Ing. Martin Bednár cenár odpočet

MO SR

Spracoval : Pecháčková J.,Schválil:Ing.Dzurilla J.

Dodávateľ : ANTES B+M s.r.o. Trenčín

JKSO :

Dátum : 25.04.2005

Stavba : Nové Mesto nad Váhom, Budova XXIV. - revízia 2

Objekt : Odborná skúška a prehliadka /revízia/ EZS, CCTV, SKV, EPS

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab									
1	220320103	Revízia riadiacej jednotky SKV	11,000	kus		1 110,00	12 210,00	5 139,76	10 520,06	1 689,95	1,161
		Montér slaboprúdových el.zar.	44,000	Nh	4,000	86,40	3 801,60	345,60 za kus			
2	220320104	Revízia čítačky	40,000	kus		510,00	20 400,00	8 601,96	17 606,49	2 793,47	1,159
		Montér slaboprúdových el.zar.	73,640	Nh	1,841	86,40	6 362,49	159,06 za kus			
3	220320951	Revízia poplachovej slučky	102,000	kus		725,00	73 950,00	31 253,18	63 969,01	9 981,37	1,156
		Montér slaboprúdových el.zar.	267,546	Nh	2,623	86,40	23 115,97	226,63 za kus			
4	220321408	Revízia adresného modulu - expandera	24,000	kus		319,00	7 656,00	3 229,54	6 610,24	1 045,86	1,158
		Montér slaboprúdových el.zar.	27,648	Nh	1,152	86,40	2 388,78	99,53 za kus			
5	220321422	Revízia seizmického detektoru	1,000	kus		410,00	410,00	172,52	353,12	56,87	1,161
		Montér slaboprúdových el.zar.	1,477	Nh	1,477	86,40	127,61	127,61 za kus			
6	220321464	Revízia zdroja EZS, SKV, CCTV, EPS	17,000	kus		480,00	8 160,00	3 435,41	7 031,60	1 128,45	1,160
		Montér slaboprúdových el.zar.	29,410	Nh	1,730	86,40	2 541,02	149,47 za kus			
7	220321466	Meranie náhradného zdroja EZS, SKV, CCTV, EPS	17,000	kus		460,00	7 820,00	3 296,36	6 747,00	1 073,06	1,159
		Montér slaboprúdových el.zar.	28,220	Nh	1,660	86,40	2 438,20	143,42 za kus			
8	220321714	Revízia signalizačného panela EZS	6,000	kus		510,00	3 060,00	1 289,64	2 639,65	420,35	1,159
		Montér slaboprúdových el.zar.	11,040	Nh	1,840	86,40	953,85	158,98 za kus			
9	220321743	Revízia magnetického spínača EZS, SKV	66,000	kus		153,00	10 098,00	4 255,47	8 710,10	1 387,69	1,159
		Montér slaboprúdových el.zar.	36,432	Nh	0,552	86,40	3 147,72	47,69 za kus			
10	220321753	Revízia priestorového snímača EZS	50,000	kus		409,00	20 450,00	8 614,94	17 633,06	2 816,88	1,160
		Montér slaboprúdových el.zar.	73,750	Nh	1,475	86,40	6 372,00	127,44 za kus			
11	220321754	Revízia detektora zaplavenia, teploty a vlhkosti EZS	8,000	kus		153,00	1 224,00	515,81	1 055,77	168,20	1,159
		Montér slaboprúdových el.zar.	4,416	Nh	0,552	86,40	381,54	47,69 za kus			
12	220321771	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa	1,000	kus		15 900,00	15 900,00	6 681,92	13 676,55	2 223,45	1,163
		Montér slaboprúdových el.zar.	57,202	Nh	57,202	86,40	4 942,25	4942,25 za kus			
13	220330201	Preskúšanie vzduchotechnických zariadení pre EPS	5,000	kus		450,00	2 250,00	947,95	1 940,26	309,74	1,160
		Montér slaboprúdových el.zar.	8,115	Nh	1,623	86,40	701,13	140,23 za kus			
14	220330388	Revízia požiarnej ústredne EPS do 48 slučiek	1,000	kus		16 300,00	16 300,00	6 935,96	14 054,59	2 245,41	1,160
		Ostatný materiál pre montáže - M22	135,588	Sk	135,588	1,00	135,58	135,59 za kus			
		Montér slaboprúdových el.zar.	58,216	Nh	58,216	86,40	5 029,86	5029,86 za kus			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
15	220330395	Revízia diaľkového prenosu signálu EPS	1,000	kus		204,00	204,00	85,97	175,97	28,03	1,159
		Montér slaboprúdových el.zar.	0,736	Nh	0,736	86,40	63,59	63,59 za kus			
16	220330405	Revízia požiarneho hlásiča EPS	85,000	kus		306,00	26 010,00	10 971,41	22 456,29	3 553,32	1,158
		Montér slaboprúdových el.zar.	93,925	Nh	1,105	86,40	8 115,12	95,47 za kus			
17	220330792	Revízia poplachovej sirény EPS	7,000	kus		68,00	476,00	200,35	410,07	65,94	1,161
		Montér slaboprúdových el.zar.	1,715	Nh	0,245	86,40	148,17	21,17 za kus			
18	220731024	Revízia kamery	23,000	kus		409,00	9 407,00	3 962,87	8 111,21	1 295,76	1,160
		Montér slaboprúdových el.zar.	33,925	Nh	1,475	86,40	2 931,12	127,44 za kus			
19	220731163	Revízia digitálneho záznamníka	1,000	kus		2 460,00	2 460,00	1 037,41	2 123,38	336,61	1,159
		Montér slaboprúdových el.zar.	8,881	Nh	8,881	86,40	767,31	767,32 za kus			
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**238 445,00**	**Sk**				**100 628,51**	**205 824,50**	**32 620,41**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**238 445,00**	**Sk**				**100 628,51**	**205 824,50**	**32 620,41**	
		Za rozpočet celkom :	**238 445,00**	**Sk**				**100 628,60**	**205 824,59**	**32 620,41**	

POZEMKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

Krycí list rozpočtu

Stavba : Nové Mesto nad Váhom, Budova XXIV. - revízia 2	Miesto : Nové Mesto nad Váhom	Rozpočet : 217
Objekt : Pravidelná funkčná skúška a prehliadka EZS, CCTV, SKV, EPS	JKSO :	Spracoval : Pecháčková J.,Schválil:Ing.Dzurilla J.
	Zmluva č.	Dňa : 25.04.2005

Odberateľ : MO SR		IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : ANTES B+M s.r.o. Trenčín	91101 Trenčín	IČO : 31414079	DIČ : 2020383904	IČ DPH : SK2020383904
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	120 647 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	120 647 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	120 647 Sk	za M2 ZP	1 M	120 647 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	101 384,00		101 384,00
4	iné :			
5	Súčet :	101 384,00		101 384,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

ANTES B+M s.r.o. Súdna 13 (4) 911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	101 384,00
22	DPH 19 % z : 101 384,00	19 263,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	120 647,00
F	Odpočet - pripočet	

Objednávateľ: MO SR
Projektant:
Dodávateľ: ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Spracoval: Pecháčková J.,Schválil:Ing.Dzurilla J.
JKSO:
Dátum: 25.04.2005

Stavba : Nové Mesto nad Váhom, Budova XXIV. - revízia 2
Objekt : Pravidelná funkčná skúška a prehliadka EZS, CCTV, SKV, EPS

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab									
1	220320102	Funkčná skúška riadiacej jednotky SKV	11,000	kus		555,00	6 105,00	2 569,88	5 260,03	844,92	1,161
		Montér slaboprúdových el.zar.	22,000	Nh	2,000	86,40	1 900,80	172,80 za kus			
2	220320107	Funkčná skúška čítačky	40,000	kus		306,00	12 240,00	5 163,01	10 567,65	1 672,16	1,158
		Montér slaboprúdových el.zar.	44,200	Nh	1,105	86,40	3 818,88	95,47 za kus			
3	220321409	Funkčná skúška adresného modulu - expandera	24,000	kus		204,00	4 896,00	2 063,36	4 223,30	672,78	1,159
		Montér slaboprúdových el.zar.	17,664	Nh	0,736	86,40	1 526,16	63,59 za kus			
4	220321423	Funkčná skúška seizmického detektoru	1,000	kus		207,00	207,00	87,25	178,60	28,39	1,159
		Montér slaboprúdových el.zar.	0,747	Nh	0,747	86,40	64,54	64,54 za kus			
5	220321465	Funkčná skúška zdroja EZS, SKV, CCTV, EPS	17,000	kus		240,00	4 080,00	1 719,66	3 519,81	560,13	1,159
		Montér slaboprúdových el.zar.	14,722	Nh	0,866	86,40	1 271,98	74,82 za kus			
6	220321467	Funkčná skúška náhradného zdroja	17,000	kus		460,00	7 820,00	3 296,36	6 747,00	1 073,06	1,159
		Montér slaboprúdových el.zar.	28,220	Nh	1,660	86,40	2 438,20	143,42 za kus			
7	220321715	Funkčná skúška signalizačného panela EZS	6,000	kus		306,00	1 836,00	774,45	1 585,14	250,83	1,158
		Montér slaboprúdových el.zar.	6,630	Nh	1,105	86,40	572,83	95,47 za kus			
8	220321744	Funkčná skúška magnetického spínača EZS	33,000	kus		102,00	3 366,00	1 418,78	2 903,97	462,14	1,159
		Montér slaboprúdových el.zar.	12,144	Nh	0,368	86,40	1 049,24	31,80 za kus			
9	220321755	Funkčná skúška pasívneho snímača EZS	50,000	kus		213,00	10 650,00	4 491,34	9 192,87	1 456,97	1,159
		Montér slaboprúdových el.zar.	38,450	Nh	0,769	86,40	3 322,08	66,44 za kus			
10	220321772	Funkčná skúška zariadenia EZS, 1 ústredňa	1,000	kus		15 900,00	15 900,00	6 688,23	13 689,48	2 210,51	1,161
		Montér slaboprúdových el.zar.	57,256	Nh	57,256	86,40	4 946,91	4946,92 za kus			
11	220330201	Preskúšanie vzduchotechnických zariadení pre EPS	5,000	kus		292,00	1 460,00	614,28	1 257,31	202,67	1,161
		Montér slaboprúdových el.zar.	5,265	Nh	1,053	86,30	454,36	90,87 za kus			
12	220330388	Funkčná skúška požiarnej ústredne EPS do 48 slučiek	1,000	kus		16 300,00	16 300,00	6 928,09	14 038,48	2 261,52	1,161
		Ostatný materiál pre montáže - M22	135,588	Sk	135,588	1,00	135,58	135,59 za kus			
		Montér slaboprúdových el.zar.	58,216	Nh	58,216	86,30	5 024,04	5024,04 za kus			
13	220330398	Funkčná skúška diaľkového prenosu signálu EPS	1,000	kus		333,00	333,00	140,17	286,91	46,08	1,161
		Montér slaboprúdových el.zar.	1,200	Nh	1,200	86,40	103,68	103,68 za kus			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
14	220330409	Funkčná skúška požiarneho hlásiča EPS	43,000	kus		153,00	6 579,00	2 772,50	5 674,77	904,09	1,159
		Montér slaboprúdových el.zar.	23,736	Nh	0,552	86,40	2 050,79	47,69 za kus			
15	220731025	Funkčná skúška kamery	23,000	kus		204,00	4 692,00	1 977,39	4 047,32	644,76	1,159
		Montér slaboprúdových el.zar.	16,928	Nh	0,736	86,40	1 462,57	63,59 za kus			
16	220731165	Funkčná skúška digitálneho záznamníka	2,000	kus		2 460,00	4 920,00	2 074,83	4 246,76	673,23	1,159
		Montér slaboprúdových el.zar.	17,762	Nh	8,881	86,40	1 534,63	767,32 za kus			
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**101 384,00**	**Sk**				**42 779,65**	**87 419,47**	**13 964,24**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**101 384,00**	**Sk**				**42 779,65**	**87 419,47**	**13 964,24**	
		Za rozpočet celkom :	**101 384,00**	**Sk**				**42 779,94**	**87 419,76**	**13 964,24**	

POŠTOVÁ SPRÁVA TRENČÍN

Krycí list rozpočtu

Stavba : Nové Mesto nad Váhom, Budova XXIV. - revízia 2	Miesto : Nové Mesto nad Váhom	Rozpočet : 217
Objekt : Mesačná skúška EPS	JKSO :	Spracoval : Pecháčková J.,Schválil:Ing.Dzurilla J.
	Zmluva č.	Dňa : 25.04.2005

Odberateľ : MO SR		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : ANTES B+M s.r.o. Trenčín	91101 Trenčín	IČO : 31414079	DIČ : 2020383904 IČ DPH : SK2020383904
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	5 115 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	5 115 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	5 115 Sk	za M2 ZP	1 M	5 115 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	4 298,00		4 298,00
4	iné :			
5	Súčet :	4 298,00		4 298,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 298,00
22	DPH 19 % z : 4 298,00	816,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	5 114,60
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

ANTES B+M s.r.o. Súdna 13 (4) 911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARIÁN BEDNÁR
CENÁR ODPM/Ing

MO SR

Spracoval : Pecháčková J.,Schválil:Ing.Dzurilla J.
JKSO :
Dátum : 25.04.2005

Objekt : ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Stavba : Nové Mesto nad Váhom, Budova XXIV. - revízia 2
Objekt : Mesačná skúška EPS

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab									
1	220321467	Funkčná skúška náhradného zdroja	4,000	kus		460,00	1 840,00	775,61	1 587,53	252,48	1,159
		Montér slaboprúdových el.zar.	6,640	Nh	1,660	86,40	573,69	143,42 za kus			
2	220330202	Funkčná skúška vzduchotechnických zariadení pre EPS	5,000	kus		292,00	1 460,00	615,02	1 258,82	201,20	1,160
		Montér slaboprúdových el.zar.	5,265	Nh	1,053	86,40	454,89	90,98 za kus			
3	220330395	Funkčná skúška diaľkového prenosu signálu EPS	1,000	kus		845,00	845,00	372,06	730,71	114,29	1,156
		Ostatný materiál pre montáže - M22	29,452	Sk	29,452	1,00	29,45	29,45 za kus			
		Montér slaboprúdových el.zar.	2,933	Nh	2,933	86,40	253,41	253,41 za kus			
4	220330409	Funkčná skúška požiarneho hlásiča EPS	1,000	kus		153,00	153,00	64,47	131,97	21,02	1,159
		Montér slaboprúdových el.zar.	0,552	Nh	0,552	86,40	47,69	47,69 za kus			
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**4 298,00**	**Sk**				**1 827,17**	**3 709,04**	**588,99**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**4 298,00**	**Sk**				**1 827,17**	**3 709,04**	**588,99**	
		Za rozpočet celkom :	**4 298,00**	**Sk**				**1 827,14**	**3 709,01**	**588,99**	

Krycí list rozpočtu

Stavba : Nové Mesto nad Váhom, Budova XXIV. - revízia 2	Miesto : Nové Mesto nad Váhom	Rozpočet : 215
Objekt : dieselagregát - ročný servis	JKSO :	Spracoval : Pecháčková J.,Schválil:Ing.Dzurilla J.
	Zmluva č.	Dňa : 25.04.2005

Odberateľ : MO SR	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : ANTES B+M s.r.o. Trenčín 91101 Trenčín	IČO : 31414079	DIČ : 2020383904	IČ DPH : SK2020383904
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	19 502 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	19 502 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	19 502 Sk	za M2 ZP	1 M	19 502 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	12 188,00	4 200,00	16 388,00
4	iné :			
5	Súčet :	12 188,00	4 200,00	16 388,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

ANTES B+M s.r.o. Súdna 13 (4) 911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		16 388,00
22	DPH 19 % z	16 388,00	3 113,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		19 501,70

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ÚDIS A10

overil Ing. MARIÁN BEDNÁŠ
cenár ÚDIS

MO SR

...ektant :

Dodávateľ : ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Spracoval : Pecháčková J.,Schválil:Ing.Dzurilla J.

JKSO :

Dátum : 25.04.2005

Stavba : Nové Mesto nad Váhom, Budova XXIV. - revízia 2

Objekt : dieselagregát - ročný servis

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	213299006	prehliadka dieselagregátu predpis SDMO Elektroinštalatér	44,000 44,000	hod Nh	1,000	277,00 86,30	12 188,00 3 797,20	5 133,81 86,30 za hod	10 507,88	1 680,01	1,160
2	111213650	Olej motorový SEA 15W-40	6,000	l		240,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1,000
3	111268830	Olejový filter	1,000	ks		1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00		1,000
4	111268840	Palivový filter	1,000	ks		1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00		1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**16 388,00**	**Sk**				**9 333,81**	**14 707,88**	**1 680,01**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**16 388,00**	**Sk**				**9 333,81**	**14 707,88**	**1 680,01**	
		Za rozpočet celkom :	**16 388,00**	**Sk**				**9 333,92**	**14 707,99**	**1 680,01**	

Krycí list rozpočtu

Stavba : Nové Mesto nad Váhom, Budova XXIV. - revízia 2	Miesto : Nové Mesto nad Váhom	Rozpočet : 215
Objekt : dieselagregát - profilaktická prehliadka -1 xročne	JKSO :	Spracoval : Pecháčková J.,Schválil:Ing.Dzurilla J.
	Zmluva č.	Dňa : 25.04.2005

Odberateľ : MO SR		IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : ANTES B+M s.r.o. Trenčín	91101 Trenčín	IČO : 31414079	DIČ : 2020383904	IČ DPH : SK2020383904
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	9 559 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	9 559 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	9 559 Sk	za M2 ZP	1 M	9 559 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	8 033,00		8 033,00
4	iné :			
5	Súčet :	8 033,00		8 033,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

ANTES B+M s.r.o. Súdna 13 (4) 911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		8 033,00
22	DPH 19 % z :	8 033,00	1 526,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		9 559,30
F	Odpočet - prípočet		

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARIAN BEDNÁR
cenár ORAVA / Vzor

MO SR

Klient :

Dodávateľ : ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Spracoval : Pecháčková J.,Schválil:Ing.Dzurilla J.

JKSO :

Dátum : 25.04.2005

Stavba : Nové Mesto nad Váhom, Budova XXIV. - revízia 2

Objekt : dieselagregát - profilaktická prehliadka -1 xročne

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	213299007	profilaktická prehliadka dieselagregátu predpis SDMO	29,000	hod		277,00	8 033,00	3 383,65	6 925,66	1 107,27	1,160
		Elektroinštalatér	29,000	Nh	1,000	86,30	2 502,70	86,30 za hod			
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**8 033,00**	**Sk**				**3 383,65**	**6 925,66**	**1 107,27**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**8 033,00**	**Sk**				**3 383,65**	**6 925,66**	**1 107,27**	
		Za rozpočet celkom :	**8 033,00**	**Sk**				**3 383,72**	**6 925,73**	**1 107,27**	

Krycí list rozpočtu

Stavba : Nové Mesto nad Váhom, Budova XXIV. - revízia 2	Miesto : Nové Mesto nad Váhom	Rozpočet : 215
Objekt : UPS - ročný servis	JKSO :	Spracoval : Pecháčková J.,Schválil:Ing.Dzurilla J.
	Zmluva č.	Dňa : 25.04.2005

Odberateľ : MO SR		IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : ANTES B+M s.r.o. Trenčín	91101 Trenčín	IČO : 31414079	DIČ : 2020383904	IČ DPH : SK2020383904
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	29 631 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	29 631 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	29 631 Sk	za M2 ZP	1 M	29 631 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :		24 900,00	24 900,00
4	iné :			
5	Súčet :		24 900,00	24 900,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

ANTES B+M s.r.o. Súdna 13 (4) 911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		24 900,00
22	DPH 19 % z :		
23	DPH 19 % z :	24 900,00	4 731,00
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		29 631,00
F	Odpočet - prípočet		

POZÁSOBOVACÍ SPRÁVA MAJETKU TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

Spracoval : Pecháčková J.,Schválil:Ing.Dzurilla J.
JKSO :
Dátum : 25.04.2005

...ľ: MO SR
...tant :
...dávateľ : ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Stavba : Nové Mesto nad Váhom, Budova XXIV. - revízia 2
Objekt : UPS - ročný servis

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	SUB	profilaktická údržba UPS Protect 3.33, 20KVA a kapacitný tes	1,000	ks		24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00		1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**24 900,00**	**Sk**				**24 900,00**	**24 900,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**24 900,00**	**Sk**				**24 900,00**	**24 900,00**		
		Za rozpočet celkom :	**24 900,00**	**Sk**				**24 900,00**	**24 900,00**		

POŠÁDKOVÁ SPRÁVA * TRENČÍN

Kryci list rozpočtu

Stavba : Nové Mesto nad Váhom, Budova XXIV. - revízia 2	Miesto : Nové Mesto nad Váhom	Rozpočet : 215
Objekt : Servisná prehliadka klimatizačného zariadenia - 2xročne	JKSO :	Spracoval : Pecháčková J.,Schválil:Ing.Dzurilla J.
	Zmluva č.	Dňa : 25.04.2005

Odberateľ : MO SR		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : ANTES B+M s.r.o. Trenčín	91101 Trenčín	IČO : 31414079	DIČ : 2020383904 IČ DPH : SK2020383904
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	18 707 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	18 707 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	18 707 Sk	za M2 ZP	1 M	18 707 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	15 720,00		15 720,00
4	iné :			
5	Súčet :	15 720,00		15 720,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

ANTES B+M s.r.o. Súdna 13 (4) 911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	15 720,00
22	DPH 19 % z : 15 720,00	2 986,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	18 706,80

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Overil Ing. MARIÁN ŠEDIVÁR cenár ODPM

MO SR

..ant :

..odávateľ : ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Spracoval : Pecháčková J.,Schválil:Ing.Dzurilla J.
JKSO :
Dátum : 25.04.2005

Stavba : Nové Mesto nad Váhom, Budova XXIV. - revízia 2
Objekt : Servisná prehliadka klimatizačného zariadenia - 2xročne

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su									
1	241071411	revízia požiarnych klapiek	8,000	ks		330,00	2 640,00	1 113,51	2 279,14	360,85	1,158
		Mechanik stav.-inšt. zariadenia	10,600	Nh	1,325	77,70	823,62	102,95 za kpl			
2	242170264	revízia VZT jednotky AKL20	2,000	kpl		5 160,00	10 320,00	4 349,09	8 901,71	1 418,30	1,159
		Mechanik stav.-inšt. zariadenia	41,400	Nh	20,700	77,70	3 216,78	1608,39 za kpl			
3	242170265	revízia chladenie servera AirwellSX18	1,000	kpl		2 760,00	2 760,00	1 164,38	2 383,25	376,75	1,158
		Mechanik stav.-inšt. zariadenia	11,084	Nh	11,084	77,70	861,23	861,23 za kpl			
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**15 720,00**	**Sk**				**6 626,98**	**13 564,10**	**2 155,90**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**15 720,00**	**Sk**				**6 626,98**	**13 564,10**	**2 155,90**	
		Za rozpočet celkom :	**15 720,00**	**Sk**				**6 626,98**	**13 564,10**	**2 155,90**	

Príloha č. 4
k zmluve č.: 4904Z/08T

Rozpis ročného rozpočtu servisných nákladov na jednotlivé mesiace pre NMn/V (objekt - budova "XXIV")

Mesiac		MS, FS a OSaP na zariadeniach PSN, SKV, EPS, CTTV v Sk			SP na zariadeniach Diesel Agreg. v Sk	SP na zariadeniach UPS v Sk	SP na zariadeniach vzduchotechniky a klimatizácie	Celkový rozpočet servisných nákladov na mesiac/rok	Celkový rozpočet servisných nákladov na mesiac/rok
		MS	1/4 FS	1r. OPaS (R)	1r. SP	1/4 SP	1/2 r. SP	bez DPH	s DPH
1	január	4 298,0 Sk						4 298,0 Sk	**5 114,6 Sk**
2	február		101 384,0 Sk					101 384,0 Sk	**120 647,0 Sk**
3	marec	4 298,0 Sk						4 298,0 Sk	**5 114,6 Sk**
4	apríl	4 298,0 Sk					15 720,0 Sk	20 018,0 Sk	**23 821,4 Sk**
5	máj		101 384,0 Sk		8 033,0 Sk			109 417,0 Sk	**130 206,2 Sk**
6	jún	4 298,0 Sk						4 298,0 Sk	**5 114,6 Sk**
7	júl	4 298,0 Sk						4 298,0 Sk	**5 114,6 Sk**
8	august		101 384,0 Sk					101 384,0 Sk	**120 647,0 Sk**
9	september	4 298,0 Sk						4 298,0 Sk	**5 114,6 Sk**
10	október	4 298,0 Sk					15 720,0 Sk	20 018,0 Sk	**23 821,4 Sk**
11	november			238 445,0 Sk	16 388,0 Sk			254 833,0 Sk	**303 251,3 Sk**
12	december	4 298,0 Sk				24 900,0 Sk		29 198,0 Sk	**34 745,6 Sk**
	Spolu	**34 384,0 Sk**	**304 152,0 Sk**	**238 445,0 Sk**	**24 421,0 Sk**	**24 900,0 Sk**	**31 440,0 Sk**	**657 742,0 Sk**	**782 713,0 Sk**

Vysvetlivky: ***MS*** *- mesačné skúšky*
FS *- funkčné skúšky*
OSaP (R) *- odborné skúšky a prehliadky (Revízie)*
SP *- servisné prehliadky*
PSN *- poplachový systém pre hlásenie narušenia*
SKV *- systém kontroly vstupov*
CCTV *- uzatvorený kamerový okruh (CCTV -angl. skratka)*
EPS *- elektrická požiarna signalizácia*



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu: ZoPS-PSB-12-14/2008.



Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín