PSB 51-2/2007

ZMLUVA O DIELO 51/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	REGOTRANS-RITTMEYER s.r.o. Pluhová 2 831 03 Bratislava
	V zastúpení	:	Ing. Gabriel Tuhý
	IČO	:	00685780
	DIČ	:	2020294980
	IČ pre DPH	:	SK2020294980
	Bankové spojenie	:	VÚB
	Číslo účtu	:	83306012/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR
Miesto stavby: Kasárne SNP a Veliteľská budova Zvolen

2.2. Predmetom zmluvy je: Oprava kúrenia, výmena káblov 325 m, ventilov 4 ks, podcentrály DDC, Rozvádzača MaR, snímača tlaku 1 ks, teploty 3ks, detektorov úniku plynu 5 ks, snímača zaplavenia 1 ks, termostatu 1 ks, snímača hladiny 1 ks, servopohonu 8ks.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 22.10.2007

3.2 Ukončenie prác: 08.11.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy

Posádková správa budov ZVOLEN

a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	671.995,42
DPH 19 %	127.679,10
Halierové vyrovnanie	+ 0,48
CENA CELKOM vrátane DPH	**799 675,-Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné ako aj množstvo a jednotk. cena HZS

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.2. pol. č. 1-41, 46,48,50,52,54,56,58,62-64,77,79,81,83-85,87,88,90,92,94,96,97a množstvo HZS potvrdené v stavebnom denníku)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do 8. 11. 1. 97

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

Pozemková správa budov ZVOLEN

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.



IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Samuel Kulík

11.3. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
Peter Malay

11.4. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 REGOTRANS-RITTMEYER s.r.o. Bratislava

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 14.10.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko poverených zamestnancov:

Vo Zvolene dňa 22.10.2007

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 BRATISLAVA

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 14.10.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko poverených zamestnancov:

Posádková správa budov ZVOLEN

PS/SO/1/2002

Krycí list rozpočtu

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Pravidelná odborná prehliadka a doplenenie MaR K-SNP- Velitelska budova Zvolen	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Bc.Jozef Tarnovský
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : VU Zvolen		IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103 Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH

	1 M3 OP	799 675 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	799 675 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	799 675 Sk	za M2 ZP		1 M	799 675 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 413,00	99 253,02	100 666,02
2	PSV :	38 204,00		38 204,00
3	MCE :	124 694,70	408 430,70	533 125,40
4	iné :			
5	Súčet :	164 311,70	507 683,72	671 995,42

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	671 995,42
22	DPH 19 % z : 671 995,42	127 679,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	799 674,52

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Cenil ku [illegible] REGOTRANS
Súhlas Odberateľ

Odberateľ : **VU Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval : **Bc.Jozef Tarnovský**
JKSO :
Dátum : . .

Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR K-SNP- Veliteiska budova Zvolen

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		8 - RÚROVÉ VEDENIA											
1	2863B12304	Príruba DN 40	4,000	kus	249,00	996,00	996,00						
2	KFmat	Farba+riadidlo+štetec	1,000	súbor	420,00	420,00	420,00						
3	KG32	Guľový kohút voda FF páka FF DN 32 + filter	2,000	kus	592,50	1 185,00	1 185,00						
4	KG40	Guľový kohút voda FF páka FF DN 40 + filter	2,000	kus	684,00	1 368,00	1 368,00						
5	KG50	Guľový kohút voda FF páka FF DN 50 + filter	2,000	kus	1 066,50	2 133,00	2 133,00						
6	KG65	Guľový kohút voda FF páka FF DN 65 + filter	2,000	kus	1 815,00	3 630,00	3 630,00						
7	KI32	Izolácia Tubolit 32x10	6,000	m	42,00	252,00	252,00						
8	KI40	Izolácia Tubolit 40x10	6,000	m	57,00	342,00	342,00						
9	KI50	Izolácia Tubolit 50x10	10,500	m	67,50	708,75	708,75						
10	KI65	Izolácia Tubolit 65x10	8,500	m	103,50	879,75	879,75						
11	KI80	Izolácia Tubolit 80x10	2,500	m	178,50	446,25	446,25						
12	Klh	Izolačné háčiky	3,000	bal	142,50	427,50	427,50						
13	Klp	Izolácia Tubolit plošná	20,000	m2	196,50	3 930,00	3 930,00						
14	Klpch	izolačná páska +lepidlo chemopren	5,000	kus	163,50	817,50	817,50						
15	KK150	Koleno varné oceľ DN 150	2,000	kus	616,50	1 233,00	1 233,00						
16	KK32	Koleno varné oceľ DN 32	6,000	kus	78,00	468,00	468,00						
17	KK40	Koleno varné oceľ DN 40	6,000	kus	97,50	585,00	585,00						
18	KK50	Koleno varné oceľ DN 50	6,000	kus	108,00	648,00	648,00						
19	KK65	Koleno varné oceľ DN 65	6,000	kus	133,50	801,00	801,00						
20	KK80	Koleno varné oceľ DN 80	4,000	kus	181,50	726,00	726,00						
21	KR150	Rúra čierna oceľ DN 150	1,500	m	841,50	1 262,25	1 262,25						
22	KR32	Rúra čierna oceľ DN 32	6,000	m	222,00	1 332,00	1 332,00						
23	KR40	Rúra čierna oceľ DN 40	6,000	m	253,50	1 521,00	1 521,00						

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
24	KR50	Rúra čierna oceľ DN 50	10,500	m	316,50	3 323,25	3 323,25						
25	KR65	Rúra čierna oceľ DN 65	8,500	m	346,50	2 945,25	2 945,25						
26	KR80	Rúra čierna oceľ DN 80	2,500	m	453,00	1 132,50	1 132,50						
27	KV15	Vypúšťací a napúšťací ventil DN 15	12,000	kus	181,50	2 178,00	2 178,00						
28	KVS15	Samoovzdušňovací ventil DN 15	6,000	kus	207,00	1 242,00	1 242,00						
29	Kizmat	Izolácie	1,000	súbor	2 835,00	2 835,00	2 835,00						
30	Kkmat	Kompenzačná smyčka + trojcestný kohút pod manometer	1,000	súbor	1 672,50	1 672,50	1 672,50						
31	Kmat	Konštrukčný materiál	25,000	kg	226,50	5 662,50	5 662,50						
32	Kn15	Nátrubok varný oceľ DN 15	18,000	kus	22,50	405,00	405,00						
33	Knat	nátery	1,000	kus	1 425,00	1 425,00	1 425,00						
34	Ksmat	Spojovací a tesniaci materiál	1,000	súbor	1 200,00	1 200,00	1 200,00						
35	Kzmat	Zv.súprava plyn+kyslík	1,000	súbor	4 800,00	4 800,00	4 800,00						
36	891183431	Montáž ventilov regulačných v objektoch do DN 40	5,000	kus	169,00	845,00	299,75	217,15	76,45			177,51	74,14
37	891213431	Montáž ventilov regulačných v objektoch DN 50	2,000	kus	185,00	370,00	133,52	93,86	33,04			76,73	32,85
38	EVBX2	trojcest. ventil; vonk.závit PN16;DN25;Kvs=10;lin	1,000	kus	5 230,31	5 230,31	5 230,31						
39	EVBX5	trojcest. ventil; vonk.závit PN16;DN50;Kvs=40;lin	2,000	kus	13 252,75	26 505,50	26 505,50						
40	891233431	Montáž ventilov regulačných v objektoch DN 65	1,000	kus	198,00	198,00	66,55	52,32	18,42			42,77	17,94
41	EVBU	trojcest. ventil; príruba, PN6, DN65, kvs 50, 20mm	1,000	kus	12 584,21	12 584,21	12 584,21						
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**100 666,02**	**Sk**			**99 752,84**	**363,33**	**127,91**			**297,01**	**124,93**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**100 666,02**	**Sk**			**99 752,84**	**363,33**	**127,91**			**297,01**	**124,93**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE											
		731 - Kotolne											
42	731191938-1	Tlaková skúška systému po oprave	1,000	súbor	2 420,00	2 420,00		753,69	265,30			1 066,68	334,33
43	731999904-1	Demontážne práce spojené s prerabanim rozdeľovača a úpravou ekvitermov	42,000	hod	284,00	11 928,00		3 717,00	1 308,30			5 260,56	1 642,14
44	731999904-2	Montážne práce spojené s prerabanim rozdeľovača a úpravou ekvitermov	84,000	hod	284,00	23 856,00		7 434,00	2 616,60			10 521,14	3 284,26
		731 - Kotolne spolu :	**38 204,00**	**Sk**				**11 904,69**	**4 190,20**			**16 848,38**	**5 260,73**

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**38 204,00**	**Sk**				**11 904,69**	**4 190,20**			**16 848,38**	**5 260,73**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**38 204,00**	**Sk**				**11 904,69**	**4 190,20**			**16 848,38**	**5 260,73**
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
45	210010043	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 23 mm (Kopex)	80,000	m	28,50	2 280,00		715,20	252,00			1 012,20	300,60
46	345704K01	Rúrka ohybná kovová KOPEX 3313, pancierová	80,000	m	68,00	5 440,00	5 440,00						
47	210140721	Montáž húkačky	1,000	kus	115,00	115,00		35,74	12,58			50,58	16,10
48	921AN17472	Húkačka 4FE 601 15 220V	1,000	kus	910,44	910,44	910,44						
49	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	30,000	m	25,00	750,00		232,80	81,90			329,48	105,82
50	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	30,000	m	21,00	630,00	630,00						
51	210860221	Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	125,000	m	25,00	3 125,00		970,00	341,25			1 372,82	440,93
52	341602M01	Kábel signálny JYTY 2x1	125,000	m	13,20	1 650,00	1 650,00						
53	210860221-1	Kábel signálny pevne uložený JYTY 3x1	90,000	m	25,00	2 250,00		698,40	245,70			988,43	317,47
54	341602M02	Kábel signálny JYTY 3x1	90,000	m	19,00	1 710,00	1 710,00						
55	210860222	Kábel signálny pevne uložený JYTY 5x1	80,000	m	25,00	2 000,00		620,80	218,40			878,60	282,20
56	341602M04	Kábel signálny JYTY 5x1	80,000	m	33,50	2 680,00	2 680,00						
57	210950101	Štítok označovací na kábel	30,000	kus	6,30	189,00		58,80	20,70			83,22	26,28
58	921AN03121	Štítok na označenie kablového vývodu	30,000	kus	14,30	429,00	429,00						
59	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači	23,000	kus	15,40	354,20		110,63	38,87			156,57	48,13
60	211010011	Osadenie HM 10	80,000	kus	24,50	1 960,00		612,80	216,00			867,29	263,91
61	360020611	Vyvŕtanie otvoru do d 12 mm betónové murivo	80,000	kus	9,50	760,00		236,00	83,20			334,00	106,80
62	562840K03	Hmoždinka HM 8/1	80,000	kus	0,92	73,60	73,60						
63	EV8	dvojcest. ventil; príruba; PN10/16, DN40, kvs25, 8mm	2,000	kus	9 630,00	19 260,00	19 260,00						
64	EVBX4	trojcest. ventil; vonk.závit PN16;DN40;Kvs=25;In	2,000	kus	7 747,15	15 494,30	15 494,30						
65	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia MaR	42,000	hod	315,00	13 230,00		4 124,40	1 451,94			5 837,16	1 816,50
66	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia, panciera kábla	35,000	kus	46,00	1 610,00		501,90	176,75			710,33	221,02
67	210100351	Upchávka pre kábel, šnúru do 4 žíl + ukonč. do P21	25,000	kus	63,00	1 575,00		491,00	172,75			694,90	216,35
68	210192722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	35,000	kus	6,90	241,50		75,60	26,60			106,99	32,31
69	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača(existujúceho silového)	32,000	hod	315,00	10 080,00		3 142,40	1 106,24			4 447,35	1 384,01

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
70	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	20,000	hod	315,00	6 300,00		1 964,00	691,40			2 779,60	865,00
71	213290070	Sprevádzkovanie existujúcich čerpadiel	16,000	hod	315,00	5 040,00		1 571,20	553,12			2 223,68	692,00
72	213290090	Oživenie a uvedenie do prevádzky	64,000	hod	315,00	20 160,00		6 284,80	2 212,48			8 894,72	2 768,00
73	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	16,000	hod	315,00	5 040,00		1 571,20	553,12			2 223,68	692,00
74	213290110	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	8,000	hod	315,00	2 520,00		785,60	276,56			1 111,83	346,01
75	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	20,000	hod	315,00	6 300,00		1 964,00	691,40			2 779,60	865,00
76	213290090-1	Užívateľský software na úrovni podcentrál	108,000	hod	315,00	34 020,00		10 605,60	3 733,56			15 009,82	4 671,02
77	RP DDC	Riadiaca podcentrála DDC s ovládacím displayom	1,000	kus	133 410,00	133 410,00	133 410,00						
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**301 587,04**	**Sk**			**181 687,34**	**37 372,87**	**13 156,52**			**52 892,85**	**16 477,46**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.											
78	360190014	Montáž nástenného rozvádzača	1,000	kus	387,00	387,00		116,76	41,10			165,25	63,89
79	RDT	Rozvádzač MaR	1,000	kus	85 100,00	85 100,00	85 100,00						
80	360270290	Montáž snímača tlaku	1,000	kus	184,00	184,00		57,45	20,22			81,30	25,03
81	PY UK	snímač tlaku;_24V~;0-10b;mosadz.-snímač	1,000	kus	11 286,46	11 286,46	11 286,46						
82	360410017	Montáž snímača teploty jednod.	9,000	kus	99,00	891,00		277,47	97,65			392,70	123,18
83	Tk	kábl.snímač teploty;_Ni1000	2,000	kus	971,34	1 942,68	1 942,68						
84	Tv	snímač vonkaj.teploty;_Ni1000	1,000	kus	1 191,56	1 191,56	1 191,56						
85	Ty1,2.3	prílož.snímač teploty;_Ni1000	6,000	kus	1 451,11	8 706,66	8 706,66						
86	360410019-1	Montáž detektora úniku plynov	5,000	kus	107,00	535,00		162,05	57,05			229,34	86,56
87	CH4	Detektor úniku spáliteľných plynov	2,000	kus	6 200,00	12 400,00	12 400,00						
88	CO	Detektor úniku plynu CO	3,000	kus	6 400,00	19 200,00	19 200,00						
89	360410019-2	Montáž snímača zaplavenia	1,000	kus	107,00	107,00		32,41	11,41			45,87	17,31
90	MAT	Snímač zaplavenia	1,000	kus	1 250,00	1 250,00	1 250,00						
91	360410032	Montáž termostatu 119 06	1,000	kus	189,00	189,00		59,02	20,78			83,54	25,66
92	Terra	univerzálny termostat_15-95°C;L=0.6m	1,000	kus	3 441,00	3 441,00	3 441,00						
93	360410172	Montáž stavoznaku PS 155 90	1,000	kus	790,00	790,00		245,60	86,45			347,59	110,36
94	LY EN	Snímač hladiny na stavoznak	3,000	kus	3 400,00	10 200,00	10 200,00						
95	360430029	Montáž servopohonu	8,000	kus	214,00	1 712,00		532,64	187,52			753,83	238,01
96	ser1	servopohon;0-10V 24V; pre DN 15-150, VU/BU	2,000	kus	17 000,00	34 000,00	34 000,00						

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
97	sermva	servopohon SUT_24V~;8mm;30/60/120s;500N	6,000	kus	6 337,50	38 025,00	38 025,00						
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**231 538,36**	**Sk**			**226 743,36**	**1 483,40**	**522,18**			**2 099,42**	**690,00**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**533 125,40**	**Sk**			**408 430,70**	**38 856,27**	**13 678,70**			**54 992,27**	**17 167,46**
		Za rozpočet celkom :	**671 995,42**	**Sk**			**508 183,54**	**51 124,29**	**17 996,81**			**72 137,66**	**22 553,12**

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 BRATISLAVA

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 51/2007 (PSB-51-2/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen