RSB-[illegible] 13P-59/2006 59

Zmluva o dielo č. 06/08/55

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
/Zákon č.513/1991 v znení neskorších predpisov/

uzatvorená medzi:

I.Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR**
	Posádková správa budov
Sídlo:	ul.Bzinská 1,915 33 Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca:	**Ing. Jaroslav Šimno,zástupca riaditeľa**
IČO	00805114
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	p.Vojtas

1.2.Zhotoviteľ	:	**Ján Krajčovič - Krajmont**
sídlo		913 08 Nová Bošáca č.479
Zastúpený		Ján Krajčovič
IČO:		33974349
IČ-DPH:		SK 1020588371
Bankové spojenie		Istrobanka Nové Mesto nad Váhom
Č.účtu		10006-1226140/4900

Zapísaný v živnostenskom registri :reg.č.304-6629
Vydanom: Okresným úradom v Novom Meste nad Váhom

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsahu zmluvy:

II.Predmet zmluvy

2.1.Predmetom tejto zmluvy je:
"Plán TOO –kotolne Nové Mesto nad Váhom " v rozsahu ponukového rozpočtu, uvedeného v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.3.Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutývh v tejto zmluve.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.
2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje , že sa v plnom rozsahu zoznámil s predmetom a rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela , a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela.
2.6. Veci potrebné na vykonanie diela je povinný si zaobstarať zhotoviteľ.
2.7. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s dodržiavaním technických a iných noriem, pričom je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.

III. Miesto zhotovenia diela.

3.1. Miestom zhotovenia diela je objekt: Kotolne –Nové Mesto nad Váhom

IV.Termín plnenia.

4.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje:
Termín začatia: do 3 dní od podpísania zmluvy
Termín ukončenia: do 60 dní od podpísania zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v tomto bode po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť , súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť , následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty plnenia predmetu zmluvy.
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko – priestory- formou zápisnice do 3 dní od podpísania zmluvy.

V.Cena diela ,platobné podmienky,fakturácia.

5.1.Cena diela je dohodnutá podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe ponukového rozpočtu zhotoviteľa ako cena konečná a maximálna vo výške:

Cena bez dane :	671 939,50 Sk
DPH 19%	127 668,50 Sk
Spolu	799 608,00 Sk
Cena celkom	**799 608,00 Sk**

Slovom: sedemstodeväťdesiatdeväťtisícšesťstoosemslovenských korún

Dohodnutá cena diela bude zaplatená objednávateľom zhotoviteľovi až po riadnom ukončení a odovzdaní diela a odovzdaní na základe preberacieho protokolu.
Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
5.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č.222/2004 Z.z.
5.3. Zhotoviteľ k faktúre priloží súpis vykonaných prác,ocenených podľa priloženého rozpočtu .
5.4. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú.Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

VI.Sankcie.

6.1.V prípade , ak zhotoviteľ je v omeškaní so splnením záväzku, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu: vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
6.2.V prípade , že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry v súlade s čl.V tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z fakturovanej ceny.

VII Odstúpenie od zmluvy.

7.1. Zmluvné strany sa dohodli , že za podstatné porušenie zmluvy považujú to, ak zhotoviteľ nedodrží konečný termín splnenia predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1 alebo nevykoná dielo v plnom rozsahu. V takom prípade je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

VIII.Vykonanie diela a jeho odovzdanie.

8.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje riziko v dojednanom termíne.Zo strany užívateľa objektu bude poverená osoba /zástupca užívateľa/, s ktorou bude zhotoviteľ koordinovať postup plnenia diela vzhľadom k pracovnej dobe v objekte, ale zároveň tak, aby nebol ohrozený termín ukončenia realizácie predmetu zmluvy.
8.2. Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať.
8.3. V prípade ,že by zhotoviteľ poveril vykonaním diela alebo jeho časti inú osobu, má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.
8.4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred,kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu navrhnutého zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie.

IX. Zodpovednosť za vady, záručná doba.

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy.
9.2. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.
9.3. Zhotoviteľ odstráni zistené závady, za ktoré zodpovedá, v čo najkratšom termíne na svoje náklady. Termín odstránenia závady sa dohodne písomnou formou v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
9.4. Počas záručnej doby nebude doba od písomného nahlásenia nutnosti odstránenia závady po dobu jej odstránenia započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.
9.5. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 36 mesiacov.Nevzťahuje sa na výrobky, na ktoré je daná záruka výrobcom.Záručná doba začína plynúť dňom odovzdávania diela objednávateľovi.V prípade vady počas plynutia záruky má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady odstrániť.

X. Kontrola plnenia zmluvy.

10.1. Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať oprávnenou osobou, ktorou je pre účely tejto zmluvy p.Vojtas. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje objednávateľ.
Zhotoviteľ spisuje o výsledku kontroly protokol, ktorý podpisujú osoby oprávnené jednať za zmluvné strany.
10.2. Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné splnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia , alebo budú brániť plneniu povinností zmluvných strán a vykonať opatrenia k ich odstráneniu.

XI.Iné práva a povinnosti zmluvných strán.

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku, ktorá súvisí s výkonom jeho práce pri plnení zmluvy.
11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a za prípadné škody vzniknuté objednávateľovi počas realizácie prác.

11.3. Zhotoviteľ po ukončení prác odstráni všetok prebytočný a demontovaný materiál použitý pri plnení predmetu zmluvy na vlastné náklady.

XII:Osobitné dojednania.

12.1.Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými rokovať vo veciach technických.

XIII. Záverečné ustanovenia.

13.1.Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
13.2. Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden.
13.3.Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha ponukový rozpočet.
13.4.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
13.5. Pokiaľ nie je v zmluve dojednané inak, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

V Trenčíne dňa 27. SEP. 2006

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974340 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Ján Krajčovič
.....
zhotoviteľ

V Trenčíne dňa 27. SEP. 2006

Posádková správa budov * Nové Mesto nad V. *

Ing. Jaroslav Šimno
.....
objednávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba :Posádková správa budov Nové Mesto nad Váhom	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Plan TOO - kotolne Nové mesto nad Váhom	KP : 45,33	Spracoval : Kredátusová
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR- Posádková správa budov Nové Mesto nad Váhom	91533	Nové Mesto nad Váhom	IČO : 00805114	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Ján Krajčovič -KRAJMONT	91308	NOVÁ BOŠÁCA	IČO : 33974349	DIČ : 1020588371	IČ DPH : SK1020588371
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	799 608 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	799 608 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	799 608 Sk	za M2 ZP	1 M	799 608 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	26 320,00	17 780,00	44 100,00
2	PSV :	411 793,50	216 046,00	627 839,50
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	438 113,50	233 826,00	671 939,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov Nové Mesto nad Váhom

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7789871, 0905-693504

overil Ing MARTIN BEDNÁR
celon odber/prev

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		671 939,50
22	DPH 19 % z :	671 939,50	127 668,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		799 608,00
F	Odpočet - prípočet		

Odberateľ : **MO SR- Posádková správa budov Nové Mesto nad Váhom**
Projektant :
Dodávateľ : **Ján Krajčovič -KRAJMONT**

Spracoval : **Kredátusová**
KP : **45,33**
Dátum : . .

Stavba :Posádková správa budov Nové Mesto nad Váhom
Objekt : Plan TOO - kotolne Nové mesto nad Váhom

Rozpočet - náklady

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
1	953763111	Dymovod trojplášť. pre plyn. spotrebiče DN 150 mm	14,000	m	1 880,00	26 320,00	13 009,08	5 291,02	1 862,42			4 324,96	1 832,51
2	553505830	Vložka -komín nerez d150 mm	14,000	m	1 270,00	17 780,00	17 780,00						
3	713300991	Oprava tep. izolácie telies prípl. za oprav. kus ostatné úpravy	4,000	kus	138,00	552,00		172,20	60,60			243,69	75,50
4	713400991	Oprava tep. izolácie potrubia, príplatok za opravovaný kus ostatné úpravy	8,000	kus	138,00	1 104,00		344,40	121,20			487,39	151,00
5	723213111	Armat. plyn. prírub. guľ.uzaver DN 15 -K č. 7,9	5,000	súbor	1 830,00	9 150,00	7 795,20	417,95	147,10			591,49	198,25
6	731191938	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave	1,000	súbor	2 360,00	2 360,00		733,73	258,27			1 038,42	329,57
7	731201821	Demontáž kotlov ocel. automatických do 290 kW	1,000	kus	11 200,00	11 200,00	945,25	2 757,72	970,72	588,06		4 518,51	1 419,73
8	731211313	Montáž kotlov ocel. tepl. automat. AKV 115 - 115 kW	1,000	súbor	15 200,00	15 200,00	2 739,15	3 869,70	1 362,13	7,53		5 484,56	1 736,92
9	731289111	Montáž a demontáž horákov horákov na plyn. palivo	26,000	súbor	2 550,00	66 300,00	2 177,24	19 966,96	7 028,32			28 258,65	8 868,82
10	731999905	Oprava kotla K1 po demontáži v kotolni č.1	136,000	hod	338,00	45 968,00		14 307,20	5 036,08			20 248,54	6 376,17
11	731999906	Oprava v zapojení rozvádzača kot.č. K-2 MaR	8,000	hod	338,00	2 704,00		841,60	296,24			1 191,09	375,06
12	999000001	Ostatný materiál -M -programová konfigurácia K-2	1,000	Sk	39 916,00	39 916,00	39 916,00						
13	731999907	Oprava v zapojení rozvádzača kot.č. K-8 MaR	6,000	hod	338,00	2 028,00		631,20	222,18			893,31	281,30
14	999000002	Ostatný materiál -M -programová konfigurácia K-8	1,000	Sk	31 420,00	31 420,00	31 420,00						
15	731999908	Oprava v zapojení rozvádzača kot.č. K-10 MaR	6,000	hod	338,00	2 028,00		631,20	222,18			893,31	281,30
16	999000003	Ostatný materiál -M -programová konfigurácia K-10	1,000	Sk	38 810,00	38 810,00	38 810,00						
17	731999909	Oprava v zapojení rozvádzača kot.č. K-12 MaR	6,000	hod	338,00	2 028,00		631,20	222,18			893,31	281,30
18	999000004	Ostatný materiál -M -programová konfigurácia K-12	1,000	Sk	39 960,00	39 960,00	39 960,00						
19	731999920	Servis plynový horák kotol plynový	26,000	ks	2 970,00	77 220,00		24 024,00	8 456,50			34 000,58	10 738,91
20	731999930	Kontrola komínov kotolní	26,000	ks	1 320,00	34 320,00		10 667,28	3 754,92			15 097,15	4 800,64
21	732320814	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 500 l	1,000	kus	373,00	373,00		116,24	40,92			164,51	51,32
22	732324816	Vypustenie vody pri demontáži z nádrží do 2000 l	1,000	kus	218,00	218,00		68,02	23,94			96,26	29,77
23	732331521	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat 280/100 l	1,000	súbor	8 280,00	8 280,00	8 040,14	75,75	26,66			107,20	30,24

Tlačivo : ODIS C50

Stavba :Posádková správa budov Nové Mesto nad Váhom
Objekt : Plan TOO - kotolne Nové mesto nad Váhom

Rozpočet - náklady

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
24	732420812	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 40	3,000	kus	134,00	402,00	45,96	111,06	39,09			157,17	48,71
25	732429112	Montáž čerpadiel Wilo DN 40 K3,K12	3,000	súbor	236,00	708,00	219,72	152,01	53,52			215,14	67,60
26	4261F1305	Čerpadlo P 40/160 r - , PN 6	3,000	kus	21 980,00	65 940,00	65 940,00						
27	733110803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	2,500	m	19,40	48,50	13,20	10,97	3,87			15,54	4,90
28	733111113	Potrubie z rúrok bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 15	2,500	m	312,00	780,00	413,70	114,27	40,22			161,73	50,06
29	733191923	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 15	2,000	kus	273,00	546,00	374,64	53,16	18,72			75,24	24,23
30	734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	1,000	kus	144,00	144,00	0,63	44,77	15,76			63,36	19,47
31	734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	6,000	kus	144,00	864,00	3,78	268,62	94,56			380,17	116,86
32	734111613	Ventily uzavieracie guľ. DN 40 K-9	1,000	súbor	4 760,00	4 760,00	4 423,93	104,99	36,96			148,59	45,52
33	734111731	Ventily dotlakovania R208K - K-2	1,000	súbor	2 930,00	2 930,00	2 721,83	63,44	22,33			89,78	32,61
34	734111733	Ventily servo dotlakov. R208 K, K-2	1,000	súbor	6 460,00	6 460,00	6 123,93	104,99	36,96			148,59	45,52
35	734111736	Ventily uzavieracie UK VBF 21 K-2	1,000	súbor	9 250,00	9 250,00	8 723,34	165,16	58,14			233,75	69,60
36	734121456	Ventily UK servoventil. prírubové V 35-117-516 K- 2	1,000	súbor	13 600,00	13 600,00	13 198,22	130,24	45,84			184,32	41,37
37	734134434	Ventily domiešavania VBF21 K-8	1,000	súbor	6 890,00	6 890,00	6 529,79	111,62	39,29			157,97	51,32
38	734192433	Klapka spätná prírubová L 10-117-616 P2 K-2 ,K -10	4,000	súbor	3 420,00	13 680,00	12 400,80	393,88	138,64			557,44	189,23
39	734295114	Zmiešavacia armatúra trojcestná , K-8	1,000	kus	2 150,00	2 150,00	1 833,24	99,73	35,10			141,14	40,78
40	734411406	Teplomery spalín	1,000	kus	2 100,00	2 100,00	1 880,00	67,97	23,93			96,20	31,89
41	734422110	Tlakomery - manometer tlaku	1,000	kus	2 890,00	2 890,00	2 647,51	75,81	26,69			107,29	32,69
42	734422130	Tlakomery - manuovakometer	1,000	kus	5 030,00	5 030,00	4 788,21	75,81	26,69			107,29	31,99
43	734999905	Repasné práce na armatúrach v kotolniach , úpravy pri výmenách vent. - 11x2	144,000	hod	307,00	44 208,00		13 766,40	4 845,60			19 483,04	6 112,95
44	734999906	Kontrola a nastavenie detektorov ,vystavenie protokolu	18,000	ks	740,00	13 320,00		4 158,00	1 463,58			5 884,66	1 813,75
		Za rozpočet celkom :	**671 939,50**	**Sk**			**334 874,49**	**105 620,28**	**37 178,06**		**595,59**	**146 941,51**	**46 729,56**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD/PSB-438-59/2006.



.....

Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín