PP 22. 10. 2004

ZMLUVA O DIELO č. 39 /2004

PSB -579/2004-7

Uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Lešť
Zastúpený	:	Ing. Alexander BELLÁK
I ČO	:	00805157
Bankové spojenie	:	NBS – Banská Bystrica
Číslo účtu	:	57033-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach tech.	:	Ján RAUSA
Nie je plátca DPH		
1.2.Zhotoviteľ	:	Emstav s.r.o.
Sídlo	:	Poprad,Odbojárska 3324/3
Zastúpený	:	Eduard Muller
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných	:	Eduard Muller
Oprávnený rokovať , vo veciach technických	:	Marián Bereš
IČO	:	36443361
DIČO	:	36443361/717
IČ DPH	:	SK 2020017021
Bankové spojenie	:	UNI banka Poprad
Č.účtu	:	1500808 /1200
Registrácia v obchodnom registri	:	Okresný súd Prešov,vložka č.10035/P

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom,ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.
PREDMET PLNENIA

2.1.Predmetom obstarávania je realizácia stavebného diela:
Oprava strešnej krytiny b.č. 9 – učebňový blok VÚ 5730 Lešť - Riečky

2.2.Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Článok III.
ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 12.10.2004
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 29.10.2004
- predložiť objednávateľovi dva výtlačky rozpočtu,ktorý je súčasťou tejto zmluvy pre jeho potrebu.

3.2.Zmluvné strany sa dohodli,že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1.po dobu,po ktorú nemohol svoju povinnosť,súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť,následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby.

3.3.Spotrebovaná el. energia použitá pre potreby dodávateľa stavebno montážnych prác bude vy-

fakturovaná objednávateľom podľa technického prepočtu používaných, pracovných strojov a el. zariadení.

Článok IV.
CENA DIELA

4.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1966 Zb.o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu,ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

cena bez dane	*499 786,60* ***Sk***
DPH 19%	*94 959,40* ***Sk***
Cena celkom	*594 746,00* ***Sk***

4.3. Práce,ktoré zhotoviteľ nevykoná,vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok,objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade,že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti projektu stavby,tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene. Tieto práce budú ocenenné popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku,s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom,akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa.Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- *označenie zhotoviteľa a objednávateľa*
- *miesto a názov diela*
- *číslo zmluvy*
- *číslo faktúry,resp.daňového dokladu*
- *deň odoslania a deň splatnosti faktúry*
- *označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa*
- *fakturovanú sumu /bez DPH,s DPH /*
- *pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa*
- *prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa*

5.3. Splatnosť faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.4. V prípade ,že faktúra nebude obsahovať náležitosti,uvedené v bode 5.2 tejto zmluvy,je objednávateľ oprávnený vrátiť ju na doplnenie.Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách,na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2.Záručnná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase,kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady,za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3.Materiály,stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky,odstraňovať.

6.5.Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia.Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.

6.6.Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

6.7.Za škody,ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ.Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.
VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

7.1.Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2.Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

7.3.Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.4.Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

7.5.Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.Výkonom občasného odborného dozoru sa poveruje: Rausa Ján ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská,kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály.Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy,vzorky materiálov,výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia.
Skutočnosť,že objednávateľ skontroloval výkresy,dodávky,vzorky a vykonané práce,nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak,aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

7.6.Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce,ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

7.7.Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho:
Eduard Muller,ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe.

7.8.Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá je súčasťou zmluvy.

7.9.K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- *doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov*
- *zápis o kontrole častí diela,zakrytých počas jeho realizácie*
- *konečnú faktúru*

Ak zhotoviteľ uvedené doklady pred začatím preberacieho konania nepredloží,objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľ vyúčtuje všetky náklady,ktoré mal s tým spojené.

7.10.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané,len

ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

7.11.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne,ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.12.Vlastníkom stavby je objednávateľ.Nebezpečenstvo škody na diele,jako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela,znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.13.Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

Článok VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje pladby subdodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2.Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3.Nesplnenie povinností uvedených v bode 9.1 a 9.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvných povinnosi.

9.4.Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1.Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2.Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3.Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia

Obchodného zákonníka.

10.4.Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa §9 zák.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Proces verejného obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade so zákonom. FIN OPERÁCIA JE V SÚLADE S ROZPOČTOM
Zistené nedostatky:
PRIPR. FIN. OPERÁCIA JE V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMI OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA.
Technik PSB :
Podpis podľa podpisového vzoru:

V Lešti dňa: 6. 10. 2007

Poisťovňa správa majetku Lešť

.....
objednávateľ

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3
058 01 Poprad
IČO: 36443861 Tel.: 052/7767029

.....
zhotoviteľ

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
23. mája 2011 Ing. Daria Mužíková

PSB-549/2004 - 12

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/2001 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť

Zhotoviteľ : EM STAV s.r.o POPRAD

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z.z. vo vojenskom objekte b.č.9 - Učebňový blok VÚ 5730 Riečky pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:

Zmluva o dielo č. 39 /2004 ,objekt 09-08-022 MS Riečky , oprava strešnej krytiny b.č.9.
Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského objektu určí miesto vstupu do objektu, prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

3.

Zakázané činnosti

/obsluha strojov a zariadení PSB, vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie napr. obsluha stav. stroja - preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdrav. spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – poučenie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác/

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:

/vypracovať dodávateľom hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska, kolektívne zabezpečenie: poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tlf. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod./

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

/vzhľadom na objekt – žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod./- pri uvedených dodavateľských prácach sa citované faktory nepredpokladajú.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP

technologický postup prác – doloží v prílohe dohody o BOZP firma EM STAV s.r.o Poprad
OOPP pre pracovníkov zabezpečí Firma EM STAV s.r.o Poprad.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Vzhľadom na vykonávané práce /kedy, počet pracovníkov, priložiť osnovu školenia a prezenčnú listinu, osvedčenie lektora – oprávnenie oprávnenej organizácie dať si doložiť od dodávateľskej organizácie + poučenie zo strany PSB – písomný doklad o poučení s osnovou školenia – doloží v prílohe Firma EM STAV s.r.o Poprad
Zdravotná spôsobilosť na prácu – doklad doloží Firma EM STAV s.r.o Poprad.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zodpovednosť za – pracovné úrazy, škody na majetku obstarávateľa podpisom tejto dohody preberá Firma EM STAV s.r.o Poprad.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce za obidve zmluvné strany – vstupovať na pracoviská, kontrolovať, pri preberaní a odovzdávaní pracoviska je oprávnený za PSB Lešť V-PSB Ing. Alexander BELLÁK, st. technik PSB - Ján RAUSA a technik BOZP - Renáta MUŽÍKOVÁ. Za dodavateľskú Firmu EM STAV s. r.o Poprad – p. MULLER Eduard.
Je dôležité aby zástupcovia resp. poverení pracovníci zainteresovaných firiem fyzicky skontrolovali a preverili stav pracoviska alebo priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav bude zdokumentovaný zápisom v stavebnom denníku.

10.

Iné dohovory a podmienky:

Zásady postupu pri nedodržaní tejto dohody – požitie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie a používanie otvoreného ohňa bez povolenia, porušenie noriem a pravidiel bezpečnosti práce a pod. – zásady kontroly: pri zistení nedodržania zásad tejto dohody bude o tejto skutočnosti oboznámený majiteľ dodavateľskej firmy s následným odstúpením od plnenia zmluvy.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 39 /2004

V Lešti dňa: 6.10. 2004

Za objednávateľa:
Ing. Alexander BELLÁK

Za zhotoviteľa:
Eduard MULLER

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

DOHODA
NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2001 Z.Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

Medzi zmluvnými stranami : **Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť**

Zhotoviteľ : EM STAV s.r.o Poprad

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte MS Riečky – budova č. 9 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského obvodu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/.Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 4558 Lešť č.tel.0960 465 815

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať :

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK, z. Renata MUŽÍKOVÁ

Za zhotoviteľa :
Eduard MULLER

V.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 39 /2004
V Lešti dňa : 6.10.2004

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK

Za zhotoviteľa :
Eduard MULLER

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

PSB - 179/2004-3

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : oprava mäkkého strešného plášťa	Miesto: VÚ 5730 Riečky	Rozpočet:
Objekt : budova č. 9 - učebňový blok VÚ 5730 Riečky	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: . . Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Lešť	LEŠŤ	IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	EMSTAV s.r.o. Poprad	05801 POPRAD	IČO:	36443361	DIČ: 36443361/717
Projektant:			IČO:		DIČ:

1 M3 OP	594 746 Sk	1 M2 UP	594 746 Sk
1 M2 ZP	594 746 Sk	1 M	594 746 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	19 578,80		19 578,80
2	PSV:	74 152,35	406 055,20	480 207,55
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	93 731,15	406 055,20	499 786,35

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	499 786,35
22	DPH 19% z: 499 786,35	94 959,40
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	594 745,75

F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Lešť
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : oprava mäkkého strešného plášťa
Objekt : budova č. 9 - učebňový blok VÚ 5730 Riečky

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	15 812,00	0,00	15 812,00	0,05540	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 766,80	0,00	3 766,80	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	19 578,80	0,00	19 578,80	0,05540	0,000
712 - Povlakové krytiny	74 152,35	406 055,20	480 207,55	8,37300	11,680
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	74 152,35	406 055,20	480 207,55	8,37300	11,680
Za rozpočet celkom	93 731,15	406 055,20	499 786,35	8,42840	11,680

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Lešť
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : oprava mäkkého strešného plášťa
Objekt : budova č. 9 - učebňový blok VÚ 5730 Riečky

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	014	45.25.50 62460-1111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	48,000	m	169,00	8 112,00		0,00053	0,02544			19
2	014	45.25.50 62460-1121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	28,000	m	275,00	7 700,00		0,00107	0,02996			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**15 812,00**			**15 812,00**	**0,00**		**0,05540**		**0,000**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
3	011	45.45.13 95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov - strechy pred pritavením 584,00*0,3 = 175.200	175,200	m2	21,50	3 766,80						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**3 766,80**			**3 766,80**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**19 578,800**			**19 578,80**	**0,00**		**0,05540**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			712 - Povlakové krytiny										
4	711	45.22.12 71230-0832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej 584,00+584,00 = 1168.000	1 168,000	m2	7,00	8 176,00				0,010	11,680	19
5	711	45.22.12 71231-1101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. pen 584,00 = 584.000	584,000	m2	3,45	2 014,80						19
6	MAT	26.82.13 111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 584,00*0,0005 = 0.292	0,292	t	35 900,00		10 482,80	1,00000	0,29200			19
7	711	45.22.12 71234-1559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche 584,00 "nová živičná krytina VEDATECT PLUS = 584.000 584,00 "živičná krytina Elastobit = 584.000	1 168,000	m2	36,50	42 632,00		0,00032	0,37376			19
8	MAT	21.12.56 628 321201	Živičná krytina VEDATECT PLUS 584,00*1,15 = 671.600	671,600	m2	395,00		265 282,00	0,00525	3,52590			19
9	MAT	21.12.56 628 329300	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 50 H 584,00*1,15 = 671.600	671,600	m2	194,00		130 290,40	0,00620	4,16392			19

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
10	711	45.22.12 71294-2963	Vykonanie údržby povl. krytiny bleskozvodov pásmi NAIP pritavení	134,000	kus	14,30	1 916,20		0,00013	0,01742			19
11	711	45.11.11 71299-9905	Povlakové krytiny, HZS T5	48,000	hod	271,00	13 008,00						19
			2*11 "demontáž bleskozvodu = 22.000										
			2*13 "montáž bleskozvodu = 26.000										
12	711	45.22.20 99871-2102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	8,373	t	765,00	6 405,35						19
			712 - Povlakové krytiny spolu:	**480 207,55**			**74 152,35**	**406 055,20**		**8,37300**		**11,680**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**480 207,55**			**74 152,35**	**406 055,20**		**8,37300**		**11,680**	
			Za rozpočet celkom	**499 786,35**			**93 731,15**	**406 055,20**		**8,42840**		**11,680**	

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Lešť**
Projektant :
Dodávateľ : **EMSTAV s.r.o. Poprad**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : oprava mäkkého strešného plášťa
Objekt : budova č. 9 - učebňový blok VÚ 5730 Riečky

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	624601111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	48,000	m		169,00	8 112,00	5 707,05	7 388,72	723,13	1,098
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	25,440	kg	0,530	115,00	2 925,60	60,95 za m			
		OMIETKÁR	10,368	Nh	0,216	76,10	789,00	16,44 za m			
		KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	9,024	Sh	0,188	190,00	1 714,56	35,72 za m			
2	624601121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	28,000	m		275,00	7 700,00	5 732,70	7 115,61	584,37	1,082
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	29,960	kg	1,070	115,00	3 445,40	123,05 za m			
		OMIETKÁR	11,424	Nh	0,408	76,10	869,36	31,05 za m			
		KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	5,852	Sh	0,209	190,00	1 111,88	39,71 za m			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**15 812,00**	**Sk**				**11 439,75**	**14 504,33**	**1 307,50**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	952901411	Vyčistenie ostatných objektov - strechy pred pritavením	175,200	m2		21,50	3 766,80	2 045,13	3 271,03	496,31	1,152
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,350	m3	0,002	51,50	18,04	0,10 za m			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	24,352	Nh	0,139	61,60	1 500,13	8,56 za m			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 766,80**	**Sk**				**2 045,13**	**3 271,03**	**496,31**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**19 578,80**	**Sk**				**13 484,88**	**17 775,36**	**1 803,81**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		712 - Povlakové krytiny									
4	712300832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	1 168,000	m2		7,00	8 176,00	3 458,30	7 078,46	1 098,56	1,155
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	37,376	Nh	0,032	68,40	2 556,51	2,19 za m			
5	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	584,000	m2		3,45	2 014,80	844,83	1 729,20	283,63	1,165
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	8,176	Nh	0,014	76,10	622,19	1,07 za m			
6	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,292	t		35 900,00	10 482,80	10 482,80	10 482,80		1,000
7	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	1 168,000	m2		36,50	42 632,00	21 282,45	37 631,02	5 002,47	1,133
		Propan - butan ffaše 33 kg	3,539	kus	0,003	890,00	3 149,74	2,70 za m			
		Benzín technický čistiaci 85/160	111,695	kg	0,095	22,50	2 513,15	2,15 za m			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	136,656	Nh	0,117	84,50	11 547,43	9,89 za m			

Stavba : oprava mäkkého strešného plášťa
Objekt : budova č. 9 - učebňový blok VÚ 5730 Riečky

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
8	628321201	Živičná krytina VEDATECT PLUS	671,600	m2		395,00	265 282,00	265 282,00	265 282,00		1,000
9	628329300	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 50 H	671,600	m2		194,00	130 290,40	130 290,40	130 290,40		1,000
10	712942963	Vykonanie údržby povl. krytiny bleskozvodov pásmi NAIP pritavením	134,000	kus		14,30	1 916,20	928,27	1 681,17	234,68	1,140
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,214	kus	0,001	890,00	190,81	1,42 za m			
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,820	kg	0,006	22,50	18,45	0,14 za m			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	6,298	Nh	0,047	84,50	532,18	3,97 za m			
11	712999905	Povlakové krytiny, HZS T5	48,000	hod		271,00	13 008,00	5 483,71	11 224,06	1 784,13	1,159
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	48,000	Nh	1,000	84,50	4 056,00	84,50 za m			
12	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	8,373	t		765,00	6 405,34	2 694,40	5 514,90	890,40	1,161
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	5,124	Nh	0,612	61,60	315,65	37,70 za m			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,602	Nh	0,072	68,40	41,23	4,92 za m			
		VODIČ AUTOŽERIAVU	3,089	Nh	0,369	76,10	235,12	28,08 za m			
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	2,553	Nh	0,305	68,40	174,67	20,86 za m			
		VIAZAČ BREMIEN	2,101	Nh	0,251	68,40	143,75	17,17 za m			
		ZERIAV VZTYC 4T 25,0M	3,089	Sh	0,369	343,00	1 059,74	126,57 za m			
		VYTAH STAV N+0 1,0T 60M	3,703	Sh	0,442	109,00	403,66	48,21 za m			
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**480 207,54**	**Sk**				**440 747,19**	**470 914,04**	**9 293,87**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**480 207,54**	**Sk**				**440 747,19**	**470 914,04**	**9 293,87**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**480 207,54**	**Sk**				**440 747,19**	**470 914,04**	**9 293,87**	
		Za rozpočet celkom :	**499 786,34**	**Sk**				**454 231,31**	**488 688,64**	**11 097,69**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**418 317,56**	**92,1**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**418 317,56**	**92,1**

		%nákladov
Mzdy :	**23 391,01**	**5,1**
Odvody :	**8 232,87**	**1,8**
Stroje :	**4 289,87**	**0,9**
Spolu :	**35 913,75**	**7,9**

Ostatné :		
Priame náklady	**454 231,31**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**23 729,55**	**5,7 %** Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**10 727,78**	**29,9 %** Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**34 457,33**	

Náklady spolu :	**488 688,64**

Zisk a riziko

Zisk :	**11 097,69**	**2,3 %** zisk / náklady
Cena :	**499 786,34**	**2,2 %** zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**109,1**	

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: **014**	časť cenníka: **C01**	kód položky: **624601111**		TOV : **000**	
popis KP: **Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast**			**m**		**169,00 Sk**
popis TOV:			**0,00053 t**		**0,216 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	60,95
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	16,44
3. OPN	Odvody z miezd 35 %	5,78		
	Náklady na stroje :	35,72		
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu :	41,50
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**42,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	24,34
6. RS	**Správna réžia**	**13,0 %** z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	10,70
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	14,88
8. KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	169,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
247426100 246648	Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	0,53000 kg	115,00	60,95
712102-000-4	OMIETKÁR	0,21600 Nh	76,10	16,43
2471010	KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	0,18800 Sh	190,00	35,72

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: **711**	časť cenníka: **A01**	kód položky: **712341559**		TOV : **000**	
popis KP: **Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche**			**m2**		**36,50 Sk**
popis TOV:				**0,00032 t**	**0,117 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	4,85
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	9,89
3. OPN	Odvody z miezd	35 %	3,48	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu :	3,48
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	9,63
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	4,37
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	4,38
8. KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	36,50

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
108543000	402010	Propan - butan fľaše 33 kg	0,00303 kus	890,00	2,69
111113100	232013	Benzín technický čistiaci 85/160	0,09563 kg	22,50	2,15
713404-712-5		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	0,11700 Nh	84,50	9,88