Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-493-2/2004

Ružomberok 04. október 2004

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy : 2/10

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-493-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	MO SR Bratislava
Zastúpený	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
		p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín
		číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ
		Kliňanská ulica, objekt SAD
		Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Slovík
		konateľ spoločnosti
		Ing. Štefan Belvončík
		Zodpovedný zástupca
IČO	:	10850201
DIČ	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB Dolný Kubín
číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra Okresného úradu v Námestove sp. č. 99/08232, ev. č. 99/024732 zo dňa 22. 6. 1999 Živnostenský list č. 92/02231-000 zo dňa 21.12.1998

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava budovy číslo 18 – oprava vnútornej kanalizácie v objekte kasární Mokraď –“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 11. októbra 2004
Ukončenie prác : 30. novembra 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	499 989,83 Sk
DPH	:	94 998,10 Sk
Cena s DPH	:	594 987,93 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik vodohospodár PSB p. Magdaléna Haličková a p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu , ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 04. októbra 2004

JÁN SLOVÍK - stavebné práce
Klinanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
Tel.: 043/5524 640 Fax: 043/5522 285

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Ján Slovík
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-493-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa Ružomberok**
2. zhotoviteľom : **Ján Slovík – súkromný podnikateľ, Námestovo**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1305 – budova číslo 18 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Budova číslo 18 - priestory pre vykonávania prác a na uskladnenie náradia a materiálu, komunikácie od budovy č. 23 po budovu č. 18 preprava osôb a dovoz materiálu.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru a PSB.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s otvoreným ohňom.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ján Slovík.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ján Slovík.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
	p. Miroslav Matejček	technik požiarnik PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ján Slovík	majiteľ firmy
	p. Ján Kozoň	vedúci stavby

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok.

XI.

Platnosť zmluvy

od 11. 10. 2004 do 30. 11. 2004

V Ružomberku: 04. októbra 2004

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za BOZP: p. Ján Slovík

Krycí list rozpočtu

Jan JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava vnútornej kanalizácie na b.č.18 Mokraď	č. 4100110	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	594 988 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	594 988 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	594 988 Sk	za M2 ZP		1 M	594 988 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	288 772,97		288 772,97
2	PSV :	150 004,92	61 211,94	211 216,86
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	438 777,89	61 211,94	499 989,83

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

JAN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 989,83
22	DPH 19 %z :	499 989,83	94 998,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 .		594 988,00

F	Odpočet - pripočet

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava vnútornej kanalizácie na b.č.18 Mokraď

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	95 201,26	95 201,26		56,099		19,04
8 - RÚROVÉ VEDENIA	3 289,76	3 289,76		3,197		0,65
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	190 281,95	190 281,95		0,022	63,740	38,05
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	288 772,97	288 772,97		59,318	63,740	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	65 922,42	65 922,42		0,364		13,18
71 - IZOLÁCIE	65 922,42	65 922,42		0,364		13,18
721 - Vnútorná kanalizácia	22 064,26	20 116,26	1 948,00	0,180	0,179	4,41
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	22 064,26	20 116,26	1 948,00	0,180	0,179	4,41
766 - Konštrukcie stolárske	3 490,82	1 916,82	1 574,00	0,018	0,174	0,69
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	11 330,00	1 030,00	10 300,00	0,020		2,26
76 - KONŠTRUKCIE	14 820,82	2 946,82	11 874,00	0,039	0,174	2,96
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	87 750,01	40 360,07	47 389,94	3,264		17,55
776 - Podlahy povlakové	2 738,85	2 738,85			0,104	0,54
77 - PODLAHY	90 488,86	43 098,92	47 389,94	3,264	0,104	18,09
783 - Natery	118,50	118,50		0,000		0,02
784 - Maľby	17 802,00	17 802,00		0,128		3,56
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	17 920,50	17 920,50		0,128		3,58
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	211 216,86	150 004,92	61 211,94	3,977	0,457	
Za rozpočet celkom :	499 989,83	438 777,89	61 211,94	63,295	64,198	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava vnútornej kanalizácie na b.č.18 Mokraď

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah-po výmene zárubne	14,400	m	31,00	3,14	10,99	4,18	12,69	0,150
					446,40	45,21	158,25	60,19	182,73	2,160
2	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	20,834	m3	2 630,00	2 263,32	146,48	55,66	164,54	2,317
					54 793,42	47 154,00	3 051,76	1 159,62	3 428,02	48,272
3	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,516	t	33 900,00	31 015,80	1 128,11	428,68	1 327,41	15,231
					17 492,40	16 004,15	582,10	221,19	684,94	7,859
4	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	104,170	m2	212,00	129,88	32,43	12,32	37,37	0,443
					22 084,04	13 529,59	3 378,23	1 283,37	3 892,83	46,147
5	642944121	Osadenie dver. zárubní ocel. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	385,00	88,07	117,95	44,82	134,16	1,607
					385,00	88,07	117,95	44,82	134,16	1,607
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**95 201,26**	**Sk**		**76 821,04**	**7 288,30**	**2 769,20**	**8 322,69**	**106,045**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA								
6	899623141	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B12,5-B15 v otvor. výkope	1,418	m3	2 320,00	2 121,00	78,83	29,96	90,21	1,303
					3 289,76	3 007,57	111,78	42,48	127,91	1,847
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**3 289,76**	**Sk**		**3 007,57**	**111,78**	**42,48**	**127,91**	**1,847**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	965042241	Búr. podkl. beton alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	20,830	m3	1 540,00		461,43	377,83	700,74	7,627
					32 078,20		9 611,58	7 870,19	14 596,41	158,870
8	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	5,209	m3	1 920,00		590,66	455,87	873,47	9,763
					10 001,28		3 076,74	2 374,62	4 549,90	50,855
9	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	2,000	kus	10,20		4,03	1,53	4,64	0,060
					20,40		8,06	3,06	9,28	0,120

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
10	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	1,000	kus	13,50		5,38	2,04	6,08	0,080
					13,50		5,38	2,04	6,08	0,080
11	968072244	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 1 m2	0,960	m2	211,00	56,22	61,35	23,31	70,12	0,913
					202,56	53,97	58,89	22,37	67,31	0,876
12	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,773	m2	180,00	21,69	63,10	23,98	71,23	0,939
					319,14	38,45	111,87	42,51	126,29	1,664
13	969021121	Búranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	26,000	m	94,00	10,85	33,13	12,59	37,43	0,493
					2 444,00	282,10	861,38	327,34	973,18	12,818
14	971042461	Výbúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	1,000	kus	1 450,00	24,67	565,52	214,90	644,91	9,334
					1 450,00	24,67	565,52	214,90	644,91	9,334
15	974042587	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 30 cm	26,000	m	520,00		206,55	78,49	234,96	3,414
					13 520,00		5 370,30	2 040,74	6 108,96	88,764
16	979011111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	64,198	t	213,00		84,70	32,19	96,11	1,400
					13 674,17		5 437,57	2 066,53	6 170,06	89,877
17	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	64,198	t	247,00		35,57	97,99	113,44	0,588
					15 856,90		2 283,52	6 290,76	7 282,62	37,748
18	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	770,376	t	8,50			4,55	3,95	
					6 548,19			3 505,21	3 042,98	
19	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	64,198	t	187,00		74,11	28,16	84,73	1,225
					12 005,02		4 757,71	1 807,81	5 439,50	78,642
20	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	192,594	t	21,00		8,29	3,15	9,56	0,137
					4 044,47		1 596,60	606,67	1 841,19	26,385
21	979131411	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skládku	64,198	t	750,00			404,00	346,00	
					48 148,50			25 935,99	22 212,50	
22	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	59,318	t	505,00		164,90	110,91	229,19	2,598
					29 955,59		9 781,53	6 578,95	13 595,09	154,108
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**190 281,95**	**Sk**		**399,19**	**43 526,69**	**59 689,74**	**86 666,31**	**710,144**

Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk
50 926,78	**62 501,43**	**95 116,92**
13,16	5,00	26,34
1 370,87	520,85	2 743,83
1 370,87	**520,85**	**2 743,83**
1 370,87	**520,85**	**2 743,83**
144,75	55,01	265,88
144,75	55,01	265,88
27,75	10,55	50,7(
105,45	40,09	192,66
38,71	14,71	70,5(
162,58	61,78	296,4
82,34	31,29	150,7
82,34	31,29	150,7
117,78	44,76	213,5
117,78	44,76	213,5
58,05	22,06	105,7
220,59	83,82	401,
48,13	18,29	88
202,14	76,81	370

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**288 772,97**	**Sk**		**80 227,82**	**50 926,78**	**62 501,43**	**95 116,92**	**818,038**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		71 - IZOLÁCIE								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
23	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	104,170	m2	615,00	570,50	13,16	5,00	26,34	0,176
					64 064,55	59 428,98	1 370,87	520,85	2 743,83	18,333
24	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	640,646	%	2,90					
					1 857,87					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**65 922,42**	**Sk**		**59 428,98**	**1 370,87**	**520,85**	**2 743,83**	**18,333**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**65 922,42**	**Sk**		**59 428,98**	**1 370,87**	**520,85**	**2 743,83**	**18,333**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
		721 - Vnútorná kanalizácia								
25	721110918	Opr kam. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 200	1,000	kus	555,00	89,36	144,75	55,01	265,88	1,744
					555,00	89,36	144,75	55,01	265,88	1,744
26	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN 100	3,800	m	89,00		27,75	10,55	50,70	0,413
					338,20		105,45	40,09	192,66	1,569
27	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN 150	4,200	m	124,00		38,71	14,71	70,58	0,576
					520,80		162,58	61,78	296,43	2,419
28	721140915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	1,000	kus	401,00	136,59	82,34	31,29	150,78	0,992
					401,00	136,59	82,34	31,29	150,78	0,992
29	721140917	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 150	1,000	kus	540,00	163,92	117,78	44,76	213,54	1,419
					540,00	163,92	117,78	44,76	213,54	1,419
30	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110X2,2	3,800	m	314,00	128,11	58,05	22,06	105,78	0,800
					1 193,20	486,81	220,59	83,82	401,96	3,040
31	286505660	Tvarovka PVC čistiaca 110	1,000	kus	285,00	285,00				
					285,00	285,00				
32	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	4,200	m	488,00	333,35	48,13	18,29	88,23	0,616
					2 049,60	1 400,07	202,14	76,81	370,56	2,587

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
33	286505680	Tvarovka PVC čistiaca 160	1,000	kus	404,00	404,00				
					404,00	404,00				
34	286507040	Odbočky kanalizačné PVC d160/110 mm	4,000	kus	186,00	186,00				
					744,00	744,00				
35	721171113	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	26,000	m	550,00	361,85	58,90	22,38	106,87	0,743
					14 300,00	9 408,10	1 531,40	581,88	2 778,62	19,318
36	286507130	Odbočka kanalizačná PVC d 200/200mm	1,000	kus	515,00	515,00				
					515,00	515,00				
37	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	218,458	%	1,00					
					218,45					
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**22 064,26**	**Sk**		**13 632,85**	**2 567,03**	**975,45**	**4 670,44**	**33,088**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**22 064,26**	**Sk**		**13 632,85**	**2 567,03**	**975,45**	**4 670,44**	**33,088**
		76 - KONŠTRUKCIE								
		766 - Konštrukcie stolárske								
38	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zarubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus	152,00		47,44	18,03	86,53	0,706
					152,00		47,44	18,03	86,53	0,706
39	611603231	Dvere vnutorne plné 90x197 DA1	1,000	kus	1 449,00	1 449,00				
					1 449,00	1 449,00				
40	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	1,000	kus	94,00	4,12	27,96	10,62	51,30	0,416
					94,00	4,12	27,96	10,62	51,30	0,416
41	611871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	1,000	kus	125,00	125,00				
					125,00	125,00				
42	766812114	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 210cm	1,000	kus	1 240,00		386,13	146,73	707,14	5,746
					1 240,00		386,13	146,73	707,14	5,746
43	766812840	Demontáž kuchyn. liniek drev. alebo kovových dl. do 210cm	1,000	kus	410,00		127,68	48,52	233,80	1,900
					410,00		127,68	48,52	233,80	1,900
44	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	34,700	%	0,60					
					20,82					

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**3 490,82**	**Sk**		**1 578,12**	**589,21**	**223,90**	**1 078,77**	**8,768**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
45	767631102	Montáž okien plastových jednokridlovych 600 x 800 mm	2,000	kus	515,00	138,76	115,94	46,79	213,51	1,550
					1 030,00	277,52	231,88	93,58	427,02	3,100
46	611433360	Okno plastové 60x80 OS1	1,000	kus	5 400,00	5 400,00				
					5 400,00	5 400,00				
47	611433490	Okno plastové 60x80 O1	1,000	kus	4 900,00	4 900,00				
					4 900,00	4 900,00				
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**11 330,00**	**Sk**		**10 577,52**	**231,88**	**93,58**	**427,02**	**3,100**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**14 820,82**	**Sk**		**12 155,64**	**821,09**	**317,48**	**1 505,79**	**11,868**
		77 - PODLAHY								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
48	771471113	Montáž soklov keram.rovných do malty do 12cm	88,730	m	73,50	8,69	20,25	7,70	36,86	0,244
					6 521,65	771,06	1 796,78	683,22	3 270,59	21,650
49	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	104,170	m2	294,00	92,98	62,67	23,81	114,54	0,755
					30 625,98	9 685,72	6 528,33	2 480,28	11 931,63	78,648
50	597637000	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	115,304	m2	411,00	411,00				
					47 389,94	47 389,94				
51	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	845,376	%	3,80					
					3 212,42					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**87 750,01**	**Sk**		**57 846,73**	**8 325,11**	**3 163,50**	**15 202,22**	**100,298**
		776 - Podlahy povlakové								
52	776401800	Demontáž soklikov alebo líšt gumených alebo plastových	88,730	m	6,80		2,12	0,81	3,87	0,035
					603,36		188,10	71,87	343,38	3,105
53	776511810	Odstránenie povlakovych podláh lepených bez podložky	104,170	m2	20,50		6,35	2,41	11.74	0,105
					2 135,48		661,47	251,04	1 222,96	10,937
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**2 738,85**	**Sk**			**849,58**	**322,92**	**1 566,34**	**14,043**
		77 - PODLAHY spolu :	**90 488,86**	**Sk**		**57 846,73**	**9 174,70**	**3 486,42**	**16 768,56**	**114,341**

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava vnútornej kanalizácie na b.č.18 Mokraď

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
		783 - Nátery								
54	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnasobne	1,000	m2	77,50	16,72	18,87	7,17	34,74	0,287
					77,50	16,72	18,87	7,17	34,74	0,287
55	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1,000	m2	41,00	10,63	9,48	3,60	17,29	0,156
					41,00	10,63	9,48	3,60	17,29	0,156
		783 - Nátery spolu :	**118,50**	**Sk**		**27,35**	**28,35**	**10,77**	**52,03**	**0,443**
		784 - Maľby								
56	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	207,000	m2	23,00	0,10	7,11	2,70	13,09	0,095
					4 761,00	20,70	1 471,77	558,90	2 709,63	19,665
57	784441111	Maľba akrylátova 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	207,000	m2	63,00	44,04	5,85	2,22	10,89	0,087
					13 041,00	9 116,28	1 210,95	459,54	2 254,23	18,009
		784 - Maľby spolu :	**17 802,00**	**Sk**		**9 136,98**	**2 682,72**	**1 018,44**	**4 963,86**	**37,674**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**17 920,50**	**Sk**		**9 164,33**	**2 711,07**	**1 029,21**	**5 015,89**	**38,117**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**211 216,86**	**Sk**		**152 228,54**	**16 644,77**	**6 329,42**	**30 704,52**	**215,749**
		Za rozpočet celkom :	**499 989,83**	**Sk**		**232 456,37**	**67 571,56**	**68 830,86**	**125 821,45**	**1 033,788**

Nekalk. : 5309,58 **Výrobná réžia :** 64182,11 **Správna réžia :** 28447,19 **Zisk :** 33192,15

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

