Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. V – 06/2007
na akciu: „Martin, Sučany – bariérová strelnica“, ev.č. 18 435

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	**: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
	Splnomocnený zástupca	**: Ing. Jozef POLAČKO – generálny riaditeľ**
		Sekcia majetku a infraštruktúry
		Kutuzovova 8
		832 47 B R A T I S L A V A 3
	IČO	: 308 455 72
	telefón/fax	: 048 415 3029, 0960 462266 – fax
	Bankové spojenie	:
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných	: Ing. Jozef Polačko
	- technických	: Mgr. Natália Sedmáková
1.2	**Zhotoviteľ**	**: IRES R+M s.r.o.**
		Žižkova 19, 040 01 Košice
	Zastúpený	**: Marián Lengeň – konateľ spoločnosti**
		Róbert Lengeň – konateľ spoločnosti
	IČO	: 36 197 882
	IČ DPH	: SK 2020060031
	Bankové spojenie	: VÚB Banka
	Číslo účtu	: 1398299958//0200
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných	: Marián Lengeň
		: Róbert Lengeň
	- technických	: Marián Lengeň – odborne spôsobilý vo výstavbe

Zmluvné strany sa dohodli na novom a doplnenom znení ZoD č. V – 06/2007

Čl. II
Predmet plnenia

dopĺňa sa nový bod č. 2.4 v nasledovnom znení:

2.4 predmetom dodatku č. 1 sú naviac práce na objekte SO 01 – Rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou a sú presne špecifikované v ponukovom rozpočte, ktorý je súčasťou tohto dodatku.

Čl. IV
Cena diela

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. sa stanovuje:

SO 01 – rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou – pôvodná
Základ ceny pre DPH 19% ..... 3 872 761,32 Sk
DPH 19% ..... 735 824,65 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH ..... 4 608 585,97 Sk

SO 01 – rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou – zvýšenie
Základ ceny pre DPH 19% ..... 1 048 762,60 Sk
DPH 19% ..... 199 264,90 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH ..... 1 248 027,50 Sk

SO 01 – rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou – nová
Základ ceny pre DPH 19% ..... 4 921 523,92 Sk
DPH 19% ..... 935 089,55 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH ..... 5 856 613,47 Sk

Celková cena za dielo bez DPH – pôvodná .....50 354 618,00 Sk
DPH 19% ..... 9 567 377,40 Sk
Celková cena za dielo spolu s DPH .....59 921 995,40 Sk

Celková cena za dielo bez DPH – nová .....51 403 380,60 Sk
DPH 19% ..... 9 766 642,30 Sk
Celková cena za dielo spolu s DPH .....61 170 022,90 Sk

Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy o dielo sa nemenia. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania druhou stranou. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 4 výtlačky obdrží objednávateľ a 2 výtlačky zhotoviteľ.

22 JUL 2008

V Banskej Bystrici dňa 2008

Za objednávateľa:

V Košiciach dňa 2008

Za zhotoviteľa:

Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060021

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Martin, Sučany - barierova strelnica,ev. č. 18 435**	JKSO	
Názov objektu	**Rek. prevádzkového objektu s riadiacou vežou**	EČO	
Názov časti	**Naviac práce**	Miesto	Martin, Sučany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby		
Projektant	H.K.M. STAVING PROJEKT spol. s r.o. B. Bystrica		
Zhotoviteľ			

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			107

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 31 665	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 596 195	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 292 660	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 128 243	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	1 048 763	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			1 048 762,60
24	19%	1 048 762,60	DPH	199 264,90
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**1 248 027,50**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant
Dátum a podpis

H.K.M. Staving - Projekt
spol. s r.o.
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica
Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis
Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba : Martin, Sučany - barierova strelnica,ev. č. 18 435
Objekt : Rek. prevádzkového objektu s riadiacou vežou
Časť : Naviac práce
JKSO :
EČO :

Objednávateľ : MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ :
Spracoval :

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Náklad celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom	Hh celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zemné práce	0,00	68 817,30	68 817,30	0,036	25,434	275,83
2	Zakladanie	0,00	62 855,96	62 855,96	41,618	0,000	49,29
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1 209,00	364,20	1 573,20	0,128	0,000	0,85
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 370,00	283 665,92	285 035,92	60,460	0,000	327,35
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 346,00	62 283,77	64 629,77	12,721	8,425	202,47
99	Presun hmôt HSV	0,00	71 829,78	71 829,78	0,000	0,000	290,22
	HSV Celkom	**4 925,00**	**549 816,93**	**554 741,93**	**114,963**	**33,858**	**1 146,01**
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	7 358,90	62 155,18	69 514,08	0,340	0,000	61,85
712	Izolácie striech	0,00	806,48	806,48	0,000	0,722	3,13
713	Izolácie tepelné	99 918,00	4 982,40	104 900,40	3,114	0,000	11,10
762	Konštrukcie tesárske	0,00	4 301,80	4 301,80	0,000	1,918	16,58
766	Konštrukcie stolárske	91 300,00	9 933,44	101 233,44	0,000	0,000	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	94 083,00	49 458,58	143 541,58	0,010	0,000	213,61
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	4 437,81	4 437,81	0,012	0,000	21,55
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	-7 833,04	-7 833,04	0,004	0,000	-5,67
785	Kanalizácia	26 740,00	46 378,12	73 118,12	4,567	0,000	140,65
	PSV Celkom	**319 399,90**	**174 620,77**	**494 020,67**	**8,047**	**2,640**	**462,80**
	Celkom	**324 324,90**	**724 437,70**	**1 048 762,60**	**123,011**	**36,498**	**1 608,80**

ROZPOČET

Stavba : Martin, Sučany - barierova strelnica,ev. č. 18 435
Objekt : Rek. prevádzkového objektu s riadiacou vežou
Časť : Naviac práce

Objednávateľ : MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ :


P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky HSV								
		1	**Zemné práce**								
35	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	M2	118,000	30,80	0,00	3 634,40	3 634,40	0,00000	0,000
33	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	M2	10,680	445,20	0,00	4 754,74	4 754,74	0,00000	0,000
34	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	M2	11,400	750,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00000	0,000
32	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	M2	10,680	68,10	0,00	727,31	727,31	0,00000	0,000
21	001	132101401	Hĺbený výkop pod základmi na vzdialen. 3 m horn.2	M3	43,500	632,00	0,00	27 492,00	27 492,00	0,00000	0,000
72	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	M3	5,508	1 401,80	0,00	7 721,11	7 721,11	0,00000	0,000
25	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	M2	41,700	89,40	0,00	3 727,98	3 727,98	0,00086	0,036
26	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	M2	41,700	33,40	0,00	1 392,78	1 392,78	0,00000	0,000
22	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	M3	49,008	64,10	0,00	3 141,41	3 141,41	0,00000	0,000
23	001	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	M3	49,008	81,80	0,00	4 008,85	4 008,85	0,00000	0,000
24	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	M3	49,008	57,50	0,00	2 817,96	2 817,96	0,00000	0,000
38	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	77,160	11,00	0,00	848,76	848,76	0,00000	0,000
		1	**Zemné práce**				**0,00**	**68 817,30**	**68 817,30**		**0,036**
		2	**Zakladanie**								
39	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	M3	9,918	870,80	0,00	8 636,59	8 636,59	1,93971	19,238
28	011	272314711	Betón základových pásov B 30	m3	4,990	3 587,20	0,00	17 900,13	17 900,13	2,42501	12,101
29	011	272351217	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-tradičné	M2	31,360	243,70	0,00	7 642,43	7 642,43	0,00413	0,130
30	011	272351218	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce	M2	31,360	45,60	0,00	1 430,02	1 430,02	0,00000	0,000
31	011	272361721	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 10425	T	0,228	39 534,80	0,00	9 013,93	9 013,93	1,06923	0,244
133	014	27931111R	Postupné podbet. základ. muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. B15(C 12/15)	m3	4,160	4 382,90	0,00	18 232,86	18 232,86	2,38128	9,906
		2	**Zakladanie**				**0,00**	**62 855,96**	**62 855,96**		**41,618**
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**								
77	012	317121107	Montáž prekl. HEBEL pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	3,000	121,40	0,00	364,20	364,20	0,00385	0,012
78	MAT	5953172700	Preklad nenosný YTONG 1250x249x150 sv.1050	kus	3,000	403,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,03890	0,117
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**1 209,00**	**364,20**	**1 573,20**		**0,128**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**								
143	014	611421321	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % hladkých	M2	-171,060	97,60	0,00	-16 695,46	-16 695,46	0,01604	-2,744

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	014	61246212R	Príprava podkladu, prednás. BAUMIT SANOVA L, pod omietky stien vnútorných, cementový, pokrytie 100 %	m2	133,000	198,00	0,00	26 334,00	26 334,00	0,00800	1,064
135	014	61246216R	Vnútorná omietka stien BAUMIT SANOVA W, miešaná strojne, nanášaná ručne,puferová hr. 3 cm	m2	133,000	742,00	0,00	98 686,00	98 686,00	0,03750	4,988
136	014	61246217R	Vnútorná omietka stien BAUMIT SANOVA W, miešaná strojne,nanášaná strojne,puferová hr. 1 cm	m2	133,000	249,20	0,00	33 143,60	33 143,60	0,01250	1,663
5	011	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	M3	16,530	3 286,00	0,00	54 317,58	54 317,58	2,37855	39,317
40	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	M3	3,310	3 100,00	0,00	10 261,00	10 261,00	2,42198	8,017
44	011	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	M3	16,530	663,40	0,00	10 966,00	10 966,00	0,00000	0,000
45	011	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	M3	3,310	166,00	0,00	549,46	549,46	0,00000	0,000
43	011	631319171	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	M3	16,530	201,50	0,00	3 330,80	3 330,80	0,00000	0,000
41	011	631319175	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	M3	3,310	45,00	0,00	148,95	148,95	0,00000	0,000
3	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	T	1,185	32 473,50	0,00	38 481,10	38 481,10	1,05306	1,248
42	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	T	0,110	32 473,50	0,00	3 572,09	3 572,09	1,05306	0,116
9	015	622903111	Očist. muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	M2	133,000	67,00	0,00	8 911,00	8 911,00	0,00000	0,000
71	011	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 50 mm	M2	55,080	205,00	0,00	11 291,40	11 291,40	0,12210	6,725
75	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KUS	2,000	184,20	0,00	368,40	368,40	0,01886	0,038
76	MAT	5533198700	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm p	kus	2,000	685,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,01460	0,029
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**1 370,00**	**283 665,92**	**285 035,92**		**60,460**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**								
137	221	9[illegible]73512R	Rezanie betónu hr. 50-100 mm	m	1,200	1 300,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00032	0,000
36	221	935112111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu	M	85,800	167,30	0,00	14 354,34	14 354,34	0,13694	11,749
37	MAT	5922750701	Tvárnica priekopová a melioračná, betónová žľabovka TBM 1-50	ks	17,000	138,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,05000	0,850
144	003	943943221	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podl. plochy do 2 kPa (200 kg/m2) výšky do 22 m	M3	403,700	8,00	0,00	3 229,60	3 229,60	0,00000	0,000
145	003	943943292	Prípl. za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene-3221	M3	403,700	4,60	0,00	1 857,02	1 857,02	0,00012	0,048
146	003	943943821	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa (do 200 kg/m2) výšky do 10m	M3	403,700	4,30	0,00	1 735,91	1 735,91	0,00000	0,000
147	003	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 30 m	M2	171,060	20,90	0,00	3 575,15	3 575,15	0,00000	0,000
148	003	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene-5021	M2	171,060	9,00	0,00	1 539,54	1 539,54	0,00040	0,068
149	003	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 30 m	M2	171,060	13,70	0,00	2 343,52	2 343,52	0,00000	0,000
73	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	M2	3,540	116,50	0,00	412,41	412,41	0,00115	0,004
10	013	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 % -0,061 t	M2	133,000	100,50	0,00	13 366,50	13 366,50	0,00000	0,000
11	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	36,498	262,30	0,00	9 573,53	9 573,53	0,00000	0,000
138	013	97908112R	Poplatok za uloženie na skládku a zneškodnenie - živičná suť	t	1,047	1 850,00	0,00	1 936,95	1 936,95	0,00000	0,000
139	013	97908112R	Poplatok za uloženie na skládku a zneškodnenie - lepenka	t	0,135	1 850,00	0,00	249,75	249,75	0,00000	0,000
12	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	36,498	157,20	0,00	5 737,55	5 737,55	0,00000	0,000
140	013	97913141R	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na určenú skládku - PVC	t	0,580	1 400,00	0,00	812,00	812,00	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 346,00**	**62 283,77**	**64 629,77**		**12,721**
		99	**Presun hmôt HSV**								
56	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	117,831	609,60	0,00	71 829,78	71 829,78	0,00000	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**71 829,78**	**71 829,78**		**0,000**
			HSV Celkom				**4 925,00**	**549 816,93**	**554 741,93**		**114,963**
			Práce a dodávky PSV								
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**								
65	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	55,080	3,30	0,00	181,76	181,76	0,00000	0,000
66	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,011	33 600,00	369,60	0,00	369,60	1,00000	0,011
4	711	711111014	M + D Náterovej hydroizolácie SANIFLEX	m2	256,270	215,00	0,00	55 098,05	55 098,05	0,00000	0,000
69	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	M2	79,230	40,80	0,00	3 232,58	3 232,58	0,00054	0,043
70	MAT	6283221000	Pásy ťažké asfalt. Hydrobit v 60 s 35	m2	66,100	65,50	4 329,55	0,00	4 329,55	0,00425	0,281
6	711	711471051	Rozprestretie fólie PVC položenou voľne	M2	185,030	18,00	0,00	3 330,54	3 330,54	0,00003	0,006
55	MAT	2830002000	Fólia N 110 g/75m2	M	212,780	12,50	2 659,75	0,00	2 659,75	0,00000	0,000
7	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	117,831	2,65	0,00	312,25	312,25	0,00000	0,000
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**7 358,90**	**62 155,18**	**69 514,08**		**0,340**
		712	**Izolácie striech**								
49	711	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° jednovrstvovej 0,00600t	M2	120,370	6,70	0,00	806,48	806,48	0,00000	0,000
		712	**Izolácie striech**				**0,00**	**806,48**	**806,48**		**0,000**
		713	**Izolácie tepelné**								
1	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	M2	185,030	19,10	0,00	3 534,07	3 534,07	0,00003	0,006
2	MAT	2837650030	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 CS hr.50mm	m2	222,040	450,00	99 918,00	0,00	99 918,00	0,01400	3,109
8	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	1 034,52	0,00	1 448,33	1 448,33	0,00000	0,000
		713	**Izolácie tepelné**				**99 918,00**	**4 982,40**	**104 900,40**		**3,114**
		762	**Konštrukcie tesárske**								
53	762	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 120 - 224 cm2 0,014t	M	137,000	31,40	0,00	4 301,80	4 301,80	0,00000	0,000
		762	**Konštrukcie tesárske**				**0,00**	**4 301,80**	**4 301,80**		**0,000**
		766	**Konštrukcie stolárske**								
57	766	76669111R	Montáž otváracieho pákového mechanizmu okien	ks	11,000	830,00	0,00	9 130,00	9 130,00	0,00000	0,000
58	MAT	766000001	Pákový otv. mech. okno 2050x1600 pol. P1	ks	4,000	8 300,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00000	0,000
59	MAT	766000002	Pákový otv. mech. okno 1760x1550 pol. P3	ks	6,000	8 300,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00000	0,000
60	MAT	766000003	Pákový otv. mech. okno 2080x1600 pol. P2	ks	1,000	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00000	0,000
74	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	1 004,30	0,00	803,44	803,44	0,00000	0,000
		766	**Konštrukcie stolárske**				**91 300,00**	**9 933,44**	**101 233,44**		**0,000**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	767	76758464R	Montáž sadrokart. kazetových podhľadov	m2	171,060	280,00	0,00	47 896,80	47 896,80	0,00006	0,010
18	MAT	767000001	Podhľad sadrokart. kazetový	m2	171,060	550,00	94 083,00	0,00	94 083,00	0,00000	0,000
19	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	1 419,80	0,00	1 561,78	1 561,78	0,00000	0,000
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**94 083,00**	**49 458,58**	**143 541,58**		**0,010**
		783	**Dokončovacie práce - nátery**								
46	783	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcii opálením alebo oklepaním	M2	19,430	105,30	0,00	2 045,98	2 045,98	0,00030	0,006
48	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	M2	19,430	78,40	0,00	1 523,31	1 523,31	0,00024	0,005
47	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	19,430	44,70	0,00	868,52	868,52	0,00008	0,002
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**0,00**	**4 437,81**	**4 437,81**		**0,012**
		784	**Dokončovacie práce - maľby**								
150	784	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	-171,060	13,40	0,00	-2 292,20	-2 292,20	0,00000	0,000
13	784	784403801	Umytie stien bez oškrabania v miestnostiach do 3,80 m	M2	133,000	8,50	0,00	1 130,50	1 130,50	0,00003	0,004
151	784	784452476	Maľby z maliarskych zmesi tekutých dvojnásobné	m2	-171,060	39,00	0,00	-6 671,34	-6 671,34	0,00000	0,000
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**0,00**	**-7 833,04**	**-7 833,04**		**0,004**
		785	**Kanalizácia**								
106	001	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	M3	3,000	30,40	0,00	91,20	91,20	0,00000	0,000
107	001	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	M3	8,000	486,90	0,00	3 895,20	3 895,20	0,00000	0,000
108	001	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	M3	8,000	31,20	0,00	249,60	249,60	0,00000	0,000
109	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	M3	16,200	161,60	0,00	2 617,92	2 617,92	0,00000	0,000
110	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	16,200	16,10	0,00	260,82	260,82	0,00000	0,000
111	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	M2	54,000	123,60	0,00	6 674,40	6 674,40	0,00086	0,046
112	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	M2	54,000	61,80	0,00	3 337,20	3 337,20	0,00000	0,000
113	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku hor. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	24,200	45,00	0,00	1 089,00	1 089,00	0,00000	0,000
114	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	M3	6,500	76,00	0,00	494,00	494,00	0,00000	0,000
115	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	6,500	23,20	0,00	150,80	150,80	0,00000	0,000
116	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	15,700	71,50	0,00	1 122,55	1 122,55	0,00000	0,000
117	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	4,500	260,50	0,00	1 172,25	1 172,25	0,00000	0,000
118	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	4,500	154,40	0,00	694,80	694,80	0,00000	0,000
119	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	15,000	11,00	0,00	165,00	165,00	0,00000	0,000
120	001	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	M2	15,000	20,00	0,00	300,00	300,00	0,00000	0,000
121	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	1,350	931,70	0,00	1 257,80	1 257,80	1,89077	2,553
122	271	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	M3	0,600	2 962,80	0,00	1 777,68	1 777,68	2,36913	1,421
123	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	M2	1,200	224,00	0,00	268,80	268,80	0,00462	0,006
124	271	871351111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 225 mm	M	15,000	31,50	0,00	472,50	472,50	0,00011	0,002

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	MAT	2861108110	Rúra tlaková PVC - U hrdlovaná PN 8 200x4,7x5000	ks	3,000	2 180,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,02300	0,069
126	271	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky potrubia DN 150 alebo 200	M	15,000	13,30	0,00	199,50	199,50	0,00000	0,000
127	271	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	4,000	3 658,40	0,00	14 633,60	14 633,60	0,05242	0,210
142	271	89442111R	Osadenie prefabrikovanej šachty kanalizačnej celoplastovej DN 1000mm	ks	1,000	1 583,00	0,00	1 583,00	1 583,00	0,01100	0,011
129	MAT	2866111300	Šachty z PVC-U DN 1000mm v. 1300mm	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,08429	0,084
130	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	KUS	1,000	529,70	0,00	529,70	529,70	0,00702	0,007
131	MAT	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,15800	0,158
132	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	4,608	725,00	0,00	3 340,80	3 340,80	0,00000	0,000
		785	**Kanalizácia**				**26 740,00**	**46 378,12**	**73 118,12**		**4,567**
			PSV Celkom				**319 399,90**	**174 620,77**	**494 020,67**		**8,047**
			Celkom				**324 324,90**	**724 437,70**	**1 048 762,60**		**123,011**



Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

