PSB - 32-43-812006

ZMLUVA O DIELO č. 112/2006

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		**Ružová 8, 975 53 Banská Bystrica**
			Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412 182 č. faxu: 0960/412283
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**SERVICES MCK s.r.o.**
	Sídlo	:	**Suchodolinská 40, 040 01 Košice**
	V zastúpení	:	MVDr. Mária Knišová, konateľ
	IČO	:	31730248
	IČ DPH	:	SK2020483542
	Bankové spojenie	:	Unibanka Košice
	Číslo účtu	:	1831682/1200
	Kontakt:	:	č. tlf.: 055/6324454, 0903/633571

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava bleskozvodov b. č.1,5,7,8,33,35 – VU Brezno
Miesto stavby: vojenský objekt Brezno

2.2. Predmetom zmluvy je: demontáž a montáž bleskozvodov na budovách č. 1,5,7,8,33,35 v objekte VU 5574 Nemecká – SNT Brezno.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: **28.11.2006**
Ukončenie prác: **4.12.2006**

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena, ktorú nie je možné ju bez dohody zmluvných strán prekročiť.

Základná cena	594800,40 Sk
DPH 19 %	113012,10 Sk

CENA CELKOM vrátane DPH :707 812,50 Sk
Slovom: Sedemstsedemtisícosemstodvanásť 50/100 slovenských korú.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 71/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom

merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do termínu začatia prác.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

10.6 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.7 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Ján Auxt, tlf.: 0960/412 241.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3 Učastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 28.11.2006

---------- ----------

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z.z. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná. Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 28.11.2006 Ing. Ján Auxt

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Dátum: 28.11.2006 Ing. Ján Auxt

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

PSB - 32-43-81/006

Súhrnný list ponukového rozpočtu

Názov stavby	Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu	JKSO	
Miesto stavby	VÚ Brezno		
Odberatel	Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO	
Adresa		DRČ	


Rekapitulácia nákladov stavby v Sk

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		z toho: dodávky	0,00		0,00		0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00		0.00		0,00
5	C	Stavebné objekty	594,800,35	0,00	594,800,35	0,00	594,800,35
6		z toho: základné náklady	594,800,35		594,800,35		594,800,35
7		HZS a dopl. naklady	0.00		0.00		0.00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00		0,00		0,00
11	G	Ostatné náklady	0.00		0.00		0.00
12	H	Rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	I	Ostatné investície	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
17		Celkové náklady	594,800,35	0,00	594,800,35	0,00	594,800,35
18		DPH					0,00
			19,0%	z čiastky	594,800,35		113,012,10
19		**Cena celkom s DPH**					**707,812,45**

Spracoval:	**Projektant:**	**Odberateľ:**
Dňa:	IČO: DRČ:	Posádková správa budov Banská Bystrica IČO: DRČ:
Adresa:	**Adresa:**	**Adresa:**
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Zoznam objektov

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH	DPH - 19%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka	spolu		spolu
Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu					
Objekt : Budova č.1	121,981,90	32,465,00	154,446,90	29,344,90	183,791,80
Objekt : Budova č.5	58,976,80	29,917,55	88,894,35	16,889,90	105,784,25
Objekt : Budova č.7	54,536,00	37,351,40	91,887,40	17,458,60	109,346,00
Objekt : Budova č.8	139,904,40	65,212,90	205,117,30	38,972,30	244,089,60
Objekt : Budova č.33	24,788,20	7,461,70	32,249,90	6,127,50	38,377,40
Objekt : Budova č.35	16,558,40	5,646,10	22,204,50	4,218,90	26,423,40
Spolu:	**416,745,70**	**178,054,65**	**594,800,35**	**113,012,10**	**707,812,45**



Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.1	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	183 792 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	183 792 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	183 792 Sk	za M2 ZP	1 M	183 792 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	8 357,00		8 357,00
2	PSV :			
3	MCE :	113 624,90	32 465,00	146 089,90
4	iné :			
5	Súčet :	121 981,90	32 465,00	154 446,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		154 446,90
22	DPH 19 % z :	154 446,90	29 344,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		183 791,80

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberatel : **Posádková správa budov Banská Bystrica** | Projektant

Dodávatel : **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice** | Spracoval :

Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu | JKSO : | Dátum : . .

Objekt : Budova č.1

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8.10 mm	40,000 m		32,50	1 300,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	26,000 kg		59,00		1 534,00	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	330,000 m		72,00	23 760,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	330,000 m		144,00	47 520,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	330,000 m		39,50		13 035,00	19
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	40,000 kus		26,50		1 060,00	19
7	309204981	Skrutka presná 021101 5S sústružená M8x50	100,000 kus		1,70		170,00	19
8	311104141	Matica 6hranná hrubá 021601 8	100,000 kus		0,32		32,00	19
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehloveho muriva	50,000 kus		18,40	920,00		19
10	562840K05	Hmoždinka HM 12	50,000 kus		2,25		112,50	19
11	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	3,000 l		72,00		216,00	19
12	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	5,000 kus		470,00	2 350,00		19
13	354902Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom, (l=1500mm, D=20mm)	5,000 kus		229,00		1 145,00	19
14	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	5,000 kus		39,00		195,00	19
15	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	120,000 kus		33,50	4 020,00		19
16	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS SP1,SR 03)	120,000 kus		67,00	8 040,00		19
17	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	120,000 kus		19,80		2 376,00	19
18	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	66,000 kus		46,50	3 069,00		19
19	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	66,000 kus		93,50	6 171,00		19
20	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	5,000 kus		48,00		240,00	19
21	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	30,000 kus		48,50		1 455,00	19
22	354903Z10	Svorka SK, krížova	10,000 kus		29,00		290,00	19
23	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	16,000 kus		41,50		664,00	19
24	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	5,000 kus		53,00		265,00	19
25	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	15,000 kus		385,00	5 775,00		19
26	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26 2000mm	15,000 kus		550,00		8 250,00	19
27	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000 kus		115,00	575,00		19
28	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000 kus		231,00	1 155,00		19
29	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	5,000 kus		210,00		1 050,00	19
30	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	10,000 kus		32,50		325,00	19
31	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	5,000 kus		47,50	237,50		19
32	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	5,000 kus		10,10		50,50	19
		Vedenie uzemňovacie spolu	**137 357,50**	**Sk**		**104 892,50**	**32 465,00**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**137 357,50**	**Sk**		**104 892,50**	**32 465,00**	
		Zemné práce - Bleskozvod						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4	5	6.	7.	8	
33	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	12,200	m	685,00	8 357,00		19
34	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,380	m3	4 690,00	1 782,20		19
35	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,380	m3	3 540,00	1 345,20		19
36	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	30,000	m	61,50	1 845,00		19
37	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	30,000	m	23,00	690,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**14 019,40**	**Sk**		**14 019,40**		
		Východzia revízia elektro						
38	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,000	hod	307,00	3 070,00		19
		- 5,0 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu,						
		- 0,5 hod -zameranie a zakreslenie budovy,						
		- 0,5 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier,						
		- 0,5 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej striešky,						
		- 1,0 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov,						
		- 0,5 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania						
		- 1,0 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech,						
		- 1,0 hod - napísanie revízie						
		10 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu	**3 070,00**	**Sk**		**3 070,00**		
		Za rozpočet celkom :	**154 446,90**	**Sk**		**121 981,90**	**32 465,00**	

Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.5	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	105 784 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	105 784 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	105 784 Sk	za M2 ZP	1 M	105 784 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 877,00		2 877,00
2	PSV :			
3	MCE :	56 099,80	29 917,55	86 017,35
4	iné :			
5	Súčet :	58 976,80	29 917,55	88 894,35

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov * BANSKÁ BYSTRICA *	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		88 894,35
22	DPH 19 % z :	88 894,35	16 889,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		105 784,25

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ: **Posádková správa budov Banská Bystrica** | Projektant:

Dodávateľ: **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice** | Spracoval:

Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu | JKSO: | Dátum: . .

Objekt : Budova č.5

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	24,000	m	32,50	780,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	16,000	kg	59,00		944,00	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	72,00	10 080,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	144,00	20 160,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	140,000	m	39,50		5 530,00	19
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	9,000	kus	26,50		238,50	19
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	110,000	kus	108,00		11 880,00	19
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	15,000	kus	18,40	276,00		19
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	15,000	kus	2,25		33,75	19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	470,00	1 410,00		19
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	3,000	kus	230,00		690,00	19
12	354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	3,000	kus	416,00		1 248,00	19
13	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	80,000	kus	33,50	2 680,00		19
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	80,000	kus	67,00	5 360,00		19
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	80,000	kus	19,80		1 584,00	19
16	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	46,000	kus	46,50	2 139,00		19
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	46,000	kus	93,50	4 301,00		19
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	48,00		144,00	19
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	18,000	kus	48,50		873,00	19
20	354903Z10	Svorka SK, krížová	10,000	kus	29,00		290,00	19
21	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	12,000	kus	41,50		498,00	19
22	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	3,000	kus	53,00		159,00	19
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	9,000	kus	385,00	3 465,00		19
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	9,000	kus	550,00		4 950,00	19
25	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	115,00	345,00		19
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	231,00	693,00		19
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	3,000	kus	210,00		630,00	19
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	6,000	kus	32,50		195,00	19
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	3,000	kus	47,50	142,50		19
30	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	3,000	kus	10,10		30,30	19
		Vedenie uzemňovacie spolu:	**81 749,05**	**Sk**		**51 831,50**	**29 917,55**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu:	**81 749,05**	**Sk**		**51 831,50**	**29 917,55**	
		Zemné práce - Bleskozvod						
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	4,200	m	685,00	2 877,00		19

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
32	460080101	Betónovy základ - rozbúranie	0,110	m3	4 690,00	515,90		19
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,110	m3	3 540,00	389,40		19
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	18,000	m	61,50	1 107,00		19
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	18,000	m	23,00	414,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu	**5 303,30**	**Sk**		**5 303,30**		
		Východzia revizia elektro						
36	213291000	Spracovanie východiskovej revizie a vypracovanie správy	6,000	hod	307,00	1 842,00		19
		- 3,0 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu						
		- 1,0 hod -zameranie a zakreslenie budovy.						
		- 0,2 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier.						
		- 0,2 hod - kontrola zbernych tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej striešky.						
		- 0,2 hod - kontrola uchytenia ochranného uholnika, kontrola držiakov.						
		- 0,2 hod - kontrola meracich skrutiek, podpier, svoriek a číslovania						
		- 0,2 hod - kontrola vodivosti a vodiveho spojenia oplechovania atiky plochých striech.						
		- 1,0 hod - napísanie revízie						
		6 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu :	**1 842,00**	**Sk**		**1 842,00**		
		Za rozpočet celkom :	**88 894,35**	**Sk**		**58 976,80**	**29 917,55**	

Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.7	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	109 346 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	109 346 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	109 346 Sk	za M2 ZP	1 M	109 346 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	54 536,00	37 351,40	91 887,40
4	iné :			
5	Súčet :	54 536,00	37 351,40	91 887,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov * BANSKÁ BYSTRICA *	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		91 887,40
22	DPH 19 % z :	91 887,40	17 458,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		109 346,00

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ: **Posádková správa budov Banská Bystrica**
Dodávateľ: **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice**
Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.7

Projektant:
Spracoval:
JKSO: Dátum: . .

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8 10 mm	32,000	m	32,50	1 040,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	21,000	kg	59,00		1 239,00	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	190,000	m	72,00	13 680,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	190,000	m	144,00	27 360,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	190,000	m	39,50		7 505,00	19
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	12,000	kus	26,50		318,00	19
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	150,000	kus	108,00		16 200,00	19
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	20,000	kus	18,40	368,00		19
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	20,000	kus	2,25		45,00	19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	470,00	1 410,00		19
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia. (l=1500mm. D=20mm)	3,000	kus	230,00		690,00	19
12	354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	3,000	kus	416,00		1 248,00	19
13	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	48,00		144,00	19
14	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	24,000	kus	48,50		1 164,00	19
15	354903Z10	Svorka SK, krížová	12,000	kus	29,00		348,00	19
16	354903Z23	Svorka SO žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	12,000	kus	41,50		498,00	19
17	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	53,00		212,00	19
18	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	12,000	kus	385,00	4 620,00		19
19	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	12,000	kus	550,00		6 600,00	19
20	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	115,00	460,00		19
21	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	231,00	924,00		19
22	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	4,000	kus	210,00		840,00	19
23	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z do muriva	8,000	kus	32,50		260,00	19
24	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000	kus	47,50	190,00		19
25	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	4,000	kus	10,10		40,40	19
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**37 403,40**	**Sk**		**50 052,00**	**37 351,40**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**87 403,40**	**Sk**		**50 052,00**	**37 351,40**	
		Zemné práce - Bleskozvod						
26	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24,000	m	61,50	1 476,00		19
27	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24,000	m	23,00	552,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**2 028,00**	**Sk**		**2 028,00**		
		Východzia revizia elektro						
28	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	307,00	2 456,00		19

- 3,5 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu.
- 0,5 hod -zameranie a zakreslenie budovy.
- 0,5 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier.
- 0,5 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej striešky.
- 0,5 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov

Por číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH

- 0,5 hod - kontrola meracich skrutiek, podpier, svoriek a číslovania

- 1.0 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech.

- 1.0 hod - napísanie revízie

---

8 hod - Spolu

Východzia revízia elektro spolu	**2 456,00**	**Sk**	**2 456,00**	
Za rozpočet celkom :	**91 887,40**	**Sk**	**54 536,00**	**37 351,40**

Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.8	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

	1 M3 OP	244 090 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	244 090 Sk za M2 UP
	1 M2 ZP	244 090 Sk	za M2 ZP	1 M	244 090 Sk za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	12 330,00		12 330,00
2	PSV :			
3	MCE :	127 574,40	65 212,90	192 787,30
4	iné :			
5	Súčet :	139 904,40	65 212,90	205 117,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov * BANSKÁ BYSTRICA *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		205 117,30
22	DPH 19 % z :	205 117,30	38 972,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		244 089,60

F	Odpočet - prípočet

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o Košice

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	72,000	m	32,50	2 340,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	35,000	kg	59,00		2 065,00	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	280,000	m	72,00	20 160,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	280,000	m	144,00	40 320,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	280,000	m	39,50		11 060,00	19
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	27,000	kus	26,50		715,50	19
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	180,000	kus	108,00		19 440,00	19
8	354901Z71	- podpera vedenia na svetliky a oceľové konštrukcie PV32	30,000	kus	31,50		945,00	19
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	42,000	kus	18,40	772,80		19
10	562840K05	Hmoždinka HM 12	42,000	kus	2,25		94,50	19
11	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	5,000	t	72,00		360,00	19
12	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	8,000	kus	470,00	3 760,00		19
13	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	8,000	kus	230,00		1 840,00	19
14	354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	8,000	kus	416,00		3 328,00	19
15	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	170,000	kus	33,50	5 695,00		19
16	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	170,000	kus	67,00	11 390,00		19
17	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	170,000	kus	19,80		3 366,00	19
18	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	103,000	kus	46,50	4 789,50		19
19	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	103,000	kus	93,50	9 630,50		19
20	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	8,000	kus	48,00		384,00	19
21	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	54,000	kus	48,50		2 619,00	19
22	354903Z10	Svorka SK, krížová	18,000	kus	29,00		522,00	19
23	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	14,000	kus	41,50		581,00	19
24	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	9,000	kus	53,00		477,00	19
25	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	27,000	kus	385,00	10 395,00		19
26	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	27,000	kus	550,00		14 850,00	19
27	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	9,000	kus	115,00	1 035,00		19
28	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	9,000	kus	231,00	2 079,00		19
29	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	9,000	kus	210,00		1 890,00	19
30	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	18,000	kus	32,50		585,00	19
31	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	9,000	kus	47,50	427,50		19
32	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	9,000	kus	10,10		90,90	19
		Vedenie uzemňovacie spolu	**178 007,20**	**Sk**		**112 794,30**	**65 212,90**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**178 007,20**	**Sk**		**112 794,30**	**65 212,90**	
		Zemné práce - Bleskozvod						

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
33	919735123	Rezanie stavajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	18,000	m	685,00	12 330,00		19
34	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,570	m3	4 690,00	2 673,30		19
35	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,570	m3	3 540,00	2 017,80		19
36	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	54,000	m	61,50	3 321,00		19
37	460560133	Zasyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	54,000	m	23,00	1 242,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**21 584,10**	**Sk**		**21 584,10**		
		Východzia revízia elektro						
38	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	18,000	hod	307,00	5 526,00		19
		- 8,0 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu,						
		- 2,0 hod -zameranie a zakreslenie budovy						
		- 0,5 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier.						
		- 0,5 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej striešky.						
		- 1,0 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov.						
		- 1,5 hod - kontrola meracich skrutiek, podpier, svoriek a číslovania						
		- 1,5 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia opiechovania atiky plochých striech.						
		- 3,0 hod - napísanie revízie						
		----------						
		18 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu	**5 526,00**	**Sk**		**5 526,00**		
		Za rozpočet celkom :	**205 117,30**	**Sk**		**139 904,40**	**65 212,90**	

Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.33	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	38 377 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	38 377 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	38 377 Sk	za M2 ZP	1 M	38 377 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	6 713,00		6 713,00
2	PSV :			
3	MCE :	18 075,20	7 461,70	25 536,90
4	iné :			
5	Súčet :	24 788,20	7 461,70	32 249,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov * BANSKÁ BYSTRICA *	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		32 249,90
22	DPH 19 % z :	32 249,90	6 127,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		38 377,40

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8.10 mm	16.000	m	32,50	520.00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	11,000	kg	59,00		649,00	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	20,000	m	72,00	1 440,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	20,000	m	144,00	2 880,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	20,000	m	39,50		790,00	19
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	4.000	kus	26.50		106.00	19
7	354901Z71	- podpera vedenia na svetliky a oceľové konštrukcie PV32	15,000	kus	31,50		472,50	19
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	8,000	kus	18,40	147,20		19
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	8,000	kus	2,25		18,00	19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	1,000	kus	470,00	470,00		19
11	354902Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom. (l=1500mm, D=20mm)	1.000	kus	229.00		229.00	19
12	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	20,000	kus	33,50	670,00		19
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	20,000	kus	67,00	1 340,00		19
14	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	20,000	kus	19,80		396,00	19
15	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	20,000	kus	46,50	930,00		19
16	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	20,000	kus	93,50	1 870,00		19
17	354903Z01	Svorka SJ 01 pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	1.000	kus	48.00		48.00	19
18	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	12,000	kus	48,50		582,00	19
19	354903Z10	Svorka SK, krížová	1.000	kus	29,00		29,00	19
20	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	4,000	kus	41,50		166,00	19
21	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	53,00		106,00	19
22	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	6,000	kus	385,00	2 310,00		19
23	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	6.000	kus	550,00		3 300.00	19
24	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	115,00	230,00		19
25	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	231,00	462,00		19
26	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	2,000	kus	210,00		420,00	19
27	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	4,000	kus	32,50		130,00	19
28	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2.000	kus	47.50	95.00		19
29	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	2,000	kus	10,10		20,20	19
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**20 825,90**	**Sk**		**13 364,20**	**7 461,70**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**20 825,90**	**Sk**		**13 364,20**	**7 461,70**	
		Zemné práce - Bleskozvod						
30	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	9.800	m	685.00	6 713.00		19
31	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,300	m3	4 690,00	1 407,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
32	460080001	Betonový základ z prostého betónu do zeminy	0,300	m3	3 540,00	1 062,00		19
33	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	12,000	m	61,50	738,00		19
34	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	12,000	m	23,00	276,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**10 196,00**	**Sk**		**10 196,00**		
		Východzia revízia elektro						
35	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	307,00	1 228,00		19
		- 1,5 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu,						
		- 0,5 hod -zameranie a zakreslenie budovy						
		- 0,2 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier,						
		- 0,2 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej striešky,						
		- 0,2 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov						
		- 0,2 hod - kontrola meracich skrutiek, podpier, svoriek a číslovania						
		- 0,2 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech,						
		- 1,0 hod - napísanie revízie						
		---						
		4 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu :	**1 228,00**	**Sk**		**1 228,00**		
		Za rozpočet celkom :	**32 249,90**	**Sk**		**24 788,20**	**7 461,70**	

Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.35	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	26 423 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	26 423 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	26 423 Sk	za M2 ZP	1 M	26 423 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	822,00		822,00
2	PSV :			
3	MCE :	15 736,40	5 646,10	21 382,50
4	iné :			
5	Súčet :	16 558,40	5 646,10	22 204,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		22 204,50
22	DPH 19 % z :	22 204,50	4 218,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		26 423,40

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Banská Bystrica**
Dodávateľ : **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice**
Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.35

Projektant :
Spracoval :
JKSO
Dátum : . .

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8.10 mm	8,000 m		32,50	260,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	5,200 kg		59,00		306,80	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	30,000 m		72,00	2 160,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	30,000 m		144,00	4 320,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	30,000 m		39,50		1 185,00	19
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	2,000 kus		26,50		53,00	19
7	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	4,000 kus		18,40	73,60		19
8	562840K05	Hmoždinka HM 12	4,000 kus		2,25		9,00	19
9	111635201	Hmota asfaltova TS IZOFLEX	0,300 t		72,00		21,60	19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	1,000 kus		470,00	470,00		19
11	354902Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom, (l=1500mm, D=20mm)	1,000 kus		229,00		229,00	19
12	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	1,000 kus		39,00		39,00	19
13	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	32,000 kus		33,50	1 072,00		19
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	32,000 kus		67,00	2 144,00		19
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	32,000 kus		19,80		633,60	19
16	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	15,000 kus		46,50	697,50		19
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	15,000 kus		93,50	1 402,50		19
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	1,000 kus		48,00		48,00	19
19	354903Z02	Svorka SJ 02 pre zemniace tyče	8,000 kus		48,50		388,00	19
20	354903Z10	Svorka SK, krížová	1,000 kus		29,00		29,00	19
21	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	4,000 kus		41,50		166,00	19
22	354903Z27	Svorka SZ, skušobna	1,000 kus		53,00		53,00	19
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4,000 kus		385,00	1 540,00		19
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	4,000 kus		550,00		2 200,00	19
25	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	1,000 kus		115,00	115,00		19
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	1,000 kus		231,00	231,00		19
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	1,000 kus		210,00		210,00	19
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	2,000 kus		32,50		65,00	19
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	1,000 kus		47,50	47,50		19
30	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	1,000 kus		10,10		10,10	19
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**20 179,20**	**Sk**		**14 533,10**	**5 646,10**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**20 179,20**	**Sk**		**14 533,10**	**5 646,10**	
		Zemné práce - Bleskozvod						
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	1,200 m		685,00	822,00		19

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2	3	4	5	6.	7.	8.	
32	460080101	Betónový základ - rozburanie	0,010	m3	4 690,00	46,90		19
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,010	m3	3 540,00	35,40		19
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	6,000	m	61,50	369,00		19
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	6,000	m	23,00	138,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu	**1 411,30**	**Sk**		**1 411,30**		
		Východzia revízia elektro						
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	2,000	hod	307,00	614,00		19
		- 0,5 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu.						
		- 0,5 hod -zameranie a zakreslenie budovy.						
		- 0,1 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier.						
		- 0,1 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej striešky.						
		- 0,1 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov.						
		- 0,1 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier svoriek a číslovania						
		- 0,1 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech,						
		- 0,5 hod - napísanie revízie						
		----------						
		2 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu :	**614,00**	**Sk**		**614,00**		
		Za rozpočet celkom :	**22 204,50**	**Sk**		**16 558,40**	**5 646,10**	



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 112/2006 (PSB-32-43-8/2006)



.....
Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen