č.j.: PSB - 160 - 1F/2008
ZH

Zmluva o dielo č.PSB 6/4-52-9/2008

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava priestorov varne b.č.35 "

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ:** **Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky**
Posádková správa budov Žilina
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové Mesto

zastúpené
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
010 01 Žilina

Zastúpený: **Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**

IČO: **30845572**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000171928/8180**
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: **Oravcová Emília tel.: 0960 442664**

1.2. **Zhotoviteľ:** **Severoslovenská stavebná s.r.o**
Horná Skotňa 2717
024 04 Kysucké Nové Mesto

IČO : **34 425397**
IČ DPH : **SK 202 1906018**
Bankové spojenie : **VÚB a,s. pobočka Kysucké Nové Mesto**
Číslo účtu : **1926580058//0200**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Kuchynský blok mužstva b.č.35**

2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P. Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava priestorov varne b.č. 35 „
v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

Posádková správa Žilina

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **25.8.2008**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **30.10.2008**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH **1 838 748,70 Sk**

DPH 19% **349 362,30 Sk**

Cena spolu zaokrúhlene 2 188 111,00 Sk

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

Fosádková správa budov ŽILINA

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technika PSB, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Igor Ščamba

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný doložiť formou postúpenia fotokópií vážnych lístkov vyfakturované množstvo o prevzatí vzniknutého odpadu oprávnenou osobou.

8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a vody pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou vystavenia faktúry na základe skutočne spotrebovaného množstva po ukončení stavebných prác.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Prevádzková správa budov ŽILINA

Čl. 14 Ostatné ustanovenia

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

15.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 12.8.2008

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skalná 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Posádková správa budov ŽILINA

Krycí list kalkulácie

Č. z. : PSB - 160 - 12/2008 Severoslovenská stavebná

Stavba : 08. ZA. Oprava priestorov várne b. č. 35 KJB	Miesto : b. č. 35 - KJB	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Karol Murčo
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	01001	Žilina	IČO : 30845572	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404	Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	2 188 111 SKK za M3 OP	1 M2 UP	2 188 111 SKK za M2 UP
1 M2 ZP	2 188 111 SKK za M2 ZP	1 M	2 188 111 SKK za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	233 256,74	34 852,00	268 108,74
2	PSV :	347 155,17	605 291,00	952 446,17
3	MCE :	118 830,00	285 450,00	404 280,00
4	iné :			
5	Súčet :	699 241,91	925 593,00	1 624 834,91

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA	Pečiatka : Severoslovenská stavebná, s.r.o. Horná Skalka 2717 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO IČO: 36 425 397 IČ DPH: SK2021906018

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	213 913,85
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	213 913,85

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 838 748,76
22	DPH 19 % z : 1 838 748,76	349 362,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 188 111,06

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : 08. ZA. Oprava priestorov várne b. č. 35 KJB

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	611421133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	62,000	m2	437,00	27 094,00	5 271,24	6 129,32	2 157,60			10 047,79	3 488,05	57,4
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,124	m3	42,50	5,27	0,09 za m2							
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z hydrátu vápen.	0,186	m3	2 480,00	461,28	7,44 za m2							
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	0,992	m3	2 450,00	2 430,40	39,20 za m2							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,186	m3	2 920,00	543,12	8,76 za m2							
		Materiál lešenový v používaní	0,184	m3	9 910,00	1 830,97	29,53 za m2							
		OMIETKÁR	40,486	Nh	117,20	4 744,95	76,53 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	7,502	Nh	81,80	613,66	9,90 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	9,424	Nh	81,80	770,88	12,43 za m2							
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	121,700	m	50,00	6 085,00	496,53	1 655,12	582,94			2 461,49	888,91	18,2
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,060	m3	2 850,00	173,42	1,43 za m2							
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,121	m3	2 650,00	322,50	2,65 za m2							
		OMIETKÁR	14,604	Nh	92,90	1 356,71	11,15 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,651	Nh	81,80	298,65	2,45 za m2							
3	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	120,770	m2	322,00	38 887,94	7 193,06	7 312,62	2 573,60			16 733,18	5 075,46	65,5
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,289	m3	42,50	12,31	0,10 za m2							
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	2,355	m3	2 450,00	5 769,78	47,78 za m2							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,483	m3	2 920,00	1 410,59	11,68 za m2							
		OMIETKÁR	50,240	Nh	117,20	5 888,16	48,76 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	15,337	Nh	92,90	1 424,88	11,80 za m2							
4	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	20,700	m2	320,00	6 624,00	2 223,38	991,53	349,00	16,14	0,41	2 343,73	699,79	9,7
		Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	0,062	m3	21,00	1,30	0,06 za m2							
		Penetračný náter KNAUF Estrichgrund	2,070	kg	277,00	573,39	27,70 za m2							
		Podlahová nivelačná hmota KNAUF	93,150	kg	17,70	1 648,75	79,65 za m2							
		MURÁR	7,792	Nh	104,00	810,46	39,15 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,948	Nh	92,90	180,99	8,74 za m2							
		MIESACKA AKTIVACNA 0,35M3	0,155	Sh	103,00	16,05	0,78 za m2							
		Prevoz - Miešačka aktivačná 0,35m3	0,414	Sk	1,00	0,41	0,02 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
5	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	20,700	m2	34,50	714,15	350,24	77,00	27,11			199,48	60,30	0,8
		Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,002	t	41 800,00	86,52	4,18 za m2							
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,074	m3	3 540,00	263,80	12,74 za m2							
		MURÁR	0,828	Nh	92,90	76,92	3,72 za m2							
6	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	30,720	m	128,00	3 932,16	331,77	1 035,57	364,64			1 655,26	544,90	11,3
		MVCJ hydrát vápenný a cement	0,030	m3	2 610,00	80,17	2,61 za m2							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,092	m3	2 730,00	251,59	8,19 za m2							
		MURÁR	9,523	Nh	92,90	884,70	28,80 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,843	Nh	81,80	150,77	4,91 za m2							
7	592413660	Doska parapetná 600/1280	24,000	kus	1 400,00	33 600,00	33 600,00							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**116 937,25**	**SKK**			**49 466,24**	**17 201,16**	**6 054,91**	**16,14**	**0,41**	**33 440,93**	**10 757,43**	**163,1**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
8	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	277,500	m2	186,00	51 615,00	17 649,00	7 672,87	2 700,07			18 195,51	5 397,54	93,7
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	11,557	kg	33,00	381,40	1,37 za m2							
		Svory do lešenia -kramle guľaté	22,200	kus	18,30	406,26	1,46 za m2							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	2,147	m3	4 270,00	9 171,31	33,05 za m2							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,543	m3	8 060,00	4 383,83	15,80 za m2							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,394	m3	8 390,00	3 306,07	11,91 za m2							
		LEŠENÁRI	93,795	Nh	81,80	7 672,43	27,65 za m2							
9	2463G0201	Tmel tesniaci "Silikon"	1,000	kus	182,00	182,00	182,00							
10	429753000	Kryt nad komínovú rúru priem. 200	1,000	kus	1 070,00	1 070,00	1 070,00							
11	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	330,000	m2	78,50	25 905,00	501,60	7 649,40	2 692,80			10 988,37	4 072,83	93,3
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,660	m3	42,50	28,05	0,09 za m2							
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	6,600	kus	42,50	280,50	0,85 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	191,400	Sk	1,00	191,40	0,58 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	93,522	Nh	81,80	7 650,09	23,18 za m2							
12	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	70,500	m2	181,00	12 760,50	1 041,28	3 460,14	1 218,24			5 145,93	1 894,90	42,3
		Materiál lešenový v používaní	0,105	m3	9 910,00	1 040,99	14,77 za m2							
		MURÁR	37,999	Nh	81,80	3 108,35	44,09 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	4,300	Nh	81,80	351,78	4,99 za m2							
13	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	0,710	m3	4 730,00	3 358,30		885,19	311,59			1 627,63	533,87	10,8
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	10,821	Nh	81,80	885,20	1246,76 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	218,090	m2	72,00	15 702,48		3 626,83	1 275,82	1 480,83	45,79	6 803,06	2 470,12	44,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	44,337	Nh	81,80	3 626,82	16,63 za m2							
		KOMPRESOR MOB 0,055M3/S	8,767	Sh	169,00	1 481,65	6,79 za m2							
		Prevoz - Kompresor mobilný 0,055m3	45,798	Sk	1,00	45,79	0,21 za m2							
	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	54,800	m2	84,00	4 603,20		1 394,11	490,46			1 982,86	735,76	17,0
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	17,042	Nh	81,80	1 394,10	25,44 za m2							
16	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	14,340	t	348,00	4 990,32		1 510,86	531,87			2 155,03	792,55	18,4
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	18,469	Nh	81,80	1 510,83	105,36 za m2							
17	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,340	t	372,00	5 334,48		634,54	223,41		1 322,72	2 307,10	846,69	7,7
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	7,757	Nh	81,80	634,59	44,25 za m2							
		CESTNA DOPRAVA	1 322,721	Sk	1,00	1 322,72	92,24 za m2							
	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	86.040	t	12,10	1 041,08					427,61	446,78	166,68	
		CESTNA DOPRAVA	427,618	Sk	1,00	427,61	4,97 za m2							
	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	28,680	t	304,00	8 718,72		2 644,00	930,66			3 746,29	1 397,75	32,3
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	32,322	Nh	81,80	2 643,96	92,19 za m2							
	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	14.340	t	635,00	9 105,90					3 733,41	3 897,69	1 474,79	
		TARIFY V SK	3 733,419	Sk	1,00	3 733,41	260,35 za m2							
	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	13,107	t	229,00	3 001,50		869,64	306,17	54,78	0,65	1 294,38	475,84	10,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,161	Nh	81,80	504,01	38,45 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,922	Nh	81,80	239,09	18,24 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	1,546	Nh	81,80	126,51	9,65 za m2							
		VYTAH STAV N+O 0,5T 30M	0,637	Sh	86,00	54,78	4,18 za m2							
		Prevoz - Výťah stav n+o 0,5t 30m	0,655	Sk	1,00	0,65	0,05 za m2							
	998011041	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy z blokov	13.107	t	187,00	2 451,00		199,75	70,25	306,17	427,94	1 059,41	387,47	2,3
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	1,533	Nh	81,80	125,44	9,57 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,799	Nh	92,90	74,27	5,67 za m2							
		NAKLADAC KOL 0,60M3 1.9T	0,036	Sh	339,00	12,44	0,95 za m2							
		AUTOZERIAV 6T 182KNM	0,664	Sh	442,00	293,72	22,41 za m2							
		Prevoz - Nakladač kolesový 0,60m3	0,262	Sk	1,00	0,26	0,02 za m2							
		Prevoz - Autožeriav 6t 182knm	24,772	Sk	1,00	24,77	1,89 za m2							
		CESTNA DOPRAVA	402,909	Sk	1,00	402,90	30,74 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
23	999990006	Prekrytie otvorov v strope PODĽA POPISU DO FAKTÚRY	4,000	hod	333,00	1 332,00		525,20	184,88			449,48	172,44	4,0
		OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	4,000	Nh	131,30	525,20	131,30 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**151 171,49**	**SKK**			**20 443,88**	**31 072,58**	**10 936,25**	**1 841,79**	**5 958,15**	**60 099,52**	**20 819,29**	**377,1**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**268 108,74**	**SKK**			**69 910,12**	**48 273,74**	**16 991,17**	**1 857,94**	**5 958,57**	**93 540,45**	**31 576,72**	**540,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		721 - Vnútorná kanalizácia												
24	721210812	Demontáž vpustov z kyselinovzd. kameniny DN 70	3,000	kus	169,00	507,00		116,07	40,86		3,09	264,99	81,99	1,1
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,116	Nh	104,00	116,06	38,69 za m2							
		OPN	3,090	Sk	1,00	3,09	1,03 za m2							
25	721212305	Prádelné vpusty z bočným odpadom zo šedej liatiny DN 100	3,000	kus	1 550,00	4 650,00	3 080,67	117,36	41,31			1 155,12	255,54	0,8
		Vpust podlahový liatinový DN 100	3,000	kus	1 020,00	3 060,00	1020,00 za m2							
		B25-30 cem. portlan. do 22mm spr. menej 10mm	0,006	m3	3 020,00	20,65	6,89 za m2							
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	0,015	Nh	104,00	1,56	0,52 za m2							
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,882	Nh	131,30	115,80	38,60 za m2							
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**5 157,00**	**SKK**			**3 080,67**	**233,43**	**82,17**		**3,09**	**1 420,11**	**337,53**	**2,0**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**5 157,00**	**SKK**			**3 080,67**	**233,43**	**82,17**		**3,09**	**1 420,11**	**337,53**	**2,0**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		763 - Konštrukcie - drevostavby												
26	763132210	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 12,5 mm	38,000	m2	930,00	35 340,00	13 454,66	5 396,76	1 899,62			11 251,08	3 337,88	40,3
		Rýchloskrutka pre zárubne KNAUF TN25	0,646	1000 ks	336,00	217,05	5,71 za m2							
		Stropný hrebeň DN 6 KNAUF	0,494	100 ks	850,00	419,90	11,05 za m2							
		Profil priečny CD KNAUF 400 x 6 x 2,7 cm	133,760	m	36,00	4 815,36	126,72 za m2							
		Profil UD KNAUF 300 x 2,8 x 2,7 cm	8,360	m	22,50	188,10	4,95 za m2							
		Rýchlozáves pre CD profil 60/27	49,400	kus	22,50	1 111,50	29,25 za m2							
		Drôt s okom dĺžky 75,0	49,400	kus	6,40	316,16	8,32 za m2							
		Krížová spojka pre CD profil 60/2	87,400	kus	8,00	699,20	18,40 za m2							
		Spojka pre CD profil 60/27	22,800	kus	8,00	182,40	4,80 za m2							
		Hmoždinka KNAUF pre UW A CW 6/35 50 ks	0,152	50 ks	236,00	35,87	0,94 za m2							
		Tmel vyrovnávací Teralit SP bal.	0,011	t	3 840,00	43,77	1,15 za m2							
		Doska sádrokart. protipožiar. KNAUF 12,5x1250x2500 mm GKF	41,800	m2	125,00	5 225,00	137,50 za m2							
		Ostatný materiál pre drevostavby	200,260	Sk	1,00	200,26	5,27 za m2							
		Stavebný tesár	0,684	Nh	106,30	72,70	1,91 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Montér sadrokartónových dosák	39,672	Nh	134,20	5 323,98	140,10 za m2							
27	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,565	t	1 650,00	932,25		77,86	27,40	203,28	66,60	412,68	144,41	0,6
		Stavebný robotník pri tesárskych pr.	0,028	Nh	106,30	3,00	5,32 za m2							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,624	Nh	119,80	74,86	132,50 za m2							
		AUTOZERIAV 8T 235KNM	0,217	Sh	700,00	152,18	269,36 za m2							
		AUTOZER T148 20T 600KNM	0,054	Sh	940,00	51,09	90,43 za m2							
		Prevoz - Autoženiav nad 6t do 8t	6,384	Sk	1,00	6,38	11,30 za m2							
		Prevoz - Autoženiav 20t 600knm	4,045	Sk	1,00	4,04	7,16 za m2							
		OPN	56,177	Sk	1,00	56,17	99,43 za m2							
28	998763194	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby	0,565	t	850,00	480,25		16,13	5,67	70,28	104,10	211,90	72,14	0,1
		Vodič autoženiavu	0,075	Nh	94,90	7,13	12,62 za m2							
		Obsluha stavebného a most. žeriava	0,075	Nh	119,80	9,00	15,93 za m2							
		AUTOZERIAV 8T 235KNM	0,016	Sh	700,00	11,86	21,00 za m2							
		AUTOZER T148 20T 600KNM	0,062	Sh	940,00	58,42	103,40 za m2							
		Prevoz - Autoženiav nad 6t do 8t	0,497	Sk	1,00	0,49	0,88 za m2							
		Prevoz - Autoženiav 20t 600knm	4,621	Sk	1,00	4,62	8,18 za m2							
		CESTNA DOPRAVA	61,918	Sk	1,00	61,91	109,59 za m2							
		OPN	37,064	Sk	1,00	37,06	65,60 za m2							
29	998763199	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre drevostavby	1,695	t	25,00	42,37					17,50	18,54	6,33	
		CESTNA DOPRAVA	14,034	Sk	1,00	14,03	8,28 za m2							
		OPN	3,474	Sk	1,00	3,47	2,05 za m2							
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**36 794,88**	**SKK**			**13 454,66**	**5 490,75**	**1 932,70**	**273,56**	**188,21**	**11 894,20**	**3 560,76**	**41,1**
		764 - Konštrukcie klampiarske												
30	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	33,600	m	394,00	13 238,40	3 064,32	2 778,72	978,09		34,60	4 768,86	1 613,79	24,7
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,059	t	42 200,00	2 509,71	74,69 za m2							
		Skrutka oceľová s polguľovou hlavou 021812 4x40	0,100	1000 ks	358,00	36,08	1,07 za m2							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,112	1000 ks	62,00	6,97	0,21 za m2							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	2,755	kg	34,00	93,67	2,79 za m2							
		Príponka drôtena pozinkovaná	0,100	100 ks	371,00	37,39	1,11 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	380,352	Sk	1,00	380,35	11,32 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	17,472	Nh	104,00	1 817,08	54,08 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	7,324	Nh	131,30	961,74	28,62 za m2							
		OPN	34,608	Sk	1,00	34,60	1,03 za m2							
31	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	33,600	m	34,50	1 159,20		352,80	124,32			499,88	182,20	2,6
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,688	Nh	131,30	352,93	10,50 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
32	764999905	Montáž krytu nad komín+zatretie špár medzi plechmi silikónom	3,000	hod	304,00	912,00		359,40	126,51			307,58	118,51	3,0
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	3,000	Nh	119,80	359,40	119,80 za m2							
33	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,063	t	2 090,00	131,67		28,05	9,87	4,16	2,89	65,70	20,97	0,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,017	Nh	81,80	1,39	22,17 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,234	Nh	92,90	21,76	345,40 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,047	Nh	104,00	4,90	77,79 za m2							
		VYTAH STAV N+0 1,0T 60M	0,033	Sh	120,00	3,98	63,30 za m2							
		VRATOK LANOVY STAV 0,5T	0,008	Sh	21,00	0,18	2,87 za m2							
		Prevoz - Výťah stav n+0 1,0t 60m	0,117	Sk	1,00	0,11	1,87 za m2							
		Prevoz - Vrátok lanový stavebný 0,5	0,000	Sk	1,00	0,00	0,01 za m2							
		OPN	2,777	Sk	1,00	2,77	44,08 za m2							
34	998764194	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.	0,063	t	1 350,00	85,05		4,95	1,74		22,38	42,57	13,40	0,0
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,053	Nh	92,90	4,95	78,59 za m2							
		CESTNA DOPRAVA	17,347	Sk	1,00	17,34	275,35 za m2							
		OPN	5,036	Sk	1,00	5,03	79,95 za m2							
35	998764199	Prípl. za každých ďalších 1000m presunu pre klamp. konštr.	0,945	t	45,50	42,99					14,71	21,31	6,97	
		CESTNA DOPRAVA	11,803	Sk	1,00	11,80	12,49 za m2							
		OPN	2,910	Sk	1,00	2,91	3,08 za m2							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**15 569,32**	**SKK**			**3 064,32**	**3 523,92**	**1 240,54**	**4,16**	**74,60**	**5 705,90**	**1 955,85**	**30,8**
		766 - Konštrukcie stolárske												
36	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	1,000	kus	203,00	203,00	4,73	43,26	15,23		1,03	106,92	31,83	0,4
		Skrutka oceľová zápustná 021814 4x60	0,002	1000 ks	487,00	1,07	1,07 za m2							
		Vrták na príklep VRT d8	0,017	kus	61,00	1,08	1,09 za m2							
		Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	2,570	Sk	1,00	2,57	2,57 za m2							
		STAVEBNÝ STOLÁR	0,416	Nh	104,00	43,26	43,26 za m2							
		OPN	1,030	Sk	1,00	1,03	1,03 za m2							
37	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	142,00	142,00	142,00							
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**345,00**	**SKK**			**146,73**	**43,26**	**15,23**		**1,03**	**106,92**	**31,83**	**0,4**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
38	767631305	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1300 x 1500 mm	24,000	kus	1 860,00	44 640,00	9 614,40	9 456,72	3 328,80	188,88	123,60	16 339,71	5 587,89	80,6
		Polyuretánová pena 750 ml	5,040	kus	302,00	1 522,08	63,42 za m2							
		Vrták na príklep VRT d8	2,823	kus	61,00	172,23	7,18 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	240,000	kus	33,00	7 920,00	330,00 za m2							
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	80,688	Nh	117,20	9 456,63	394,03 za m2							
		KLADIVO EL BURACIE HILTI	20,980	Sh	9,00	188,82	7,87 za m2							
		Prevoz - Kladivo elektrické búracie	0,480	Sk	1,00	0,48	0,02 za m2							
		OPN	123,120	Sk	1,00	123,12	5,13 za m2							
39	611430710	Okno plastové TROCAL 1280/2280	12,000	kus	14 200,00	170 400,00	170 400,00							
40	611430720	Okno plastové TROCAL 1280/1690	6,000	kus	13 800,00	82 800,00	82 800,00							
41	611430750	Okno plastové TROCAL 1280/2000	6,000	kus	14 900,00	89 400,00	89 400,00							
42	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	75,700	m2	463,00	35 049,10	3 306,57	3 621,48	1 274,78	5 510,96	2 186,21	14 079,45	5 069,62	34,8
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,605	1000 ks	5 460,00	3 306,57	43,68 za m2							
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	34,822	Nh	104,00	3 621,48	47,84 za m2							
		ZVARACKA OBLUK USM 350A	30,280	Sh	182,00	5 510,96	72,80 za m2							
		Prevoz - Zváračka oblúková usm. 350	479,181	Sk	1,00	479,18	6,33 za m2							
		OPN	1 707,035	Sk	1,00	1 707,03	22,55 za m2							
43	553417660	Mreže oceľové 128/228	12,000	kus	5 170,00	62 040,00	62 040,00							
44	553417670	Mreža oceľová 128/200	6,000	kus	4 530,00	27 180,00	27 180,00							
45	553417680	Mreža oceľová 128/169	6,000	kus	3 820,00	22 920,00	22 920,00							
46	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,721	t	1 080,00	1 858,68		544,52	191,66		22,94	801,80	297,74	5,7
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	4,589	Nh	92,90	426,40	247,76 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	1,135	Nh	104,00	118,12	68,64 za m2							
		OPN	22,940	Sk	1,00	22,94	13,33 za m2							
47	998767194	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov stav. konštr.	1,721	t	700,00	1 204,70		150,32	52,92	28,91	263,22	515,20	194,11	1,5
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	1,307	Nh	92,90	121,50	70,60 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,194	Nh	104,00	20,22	11,75 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,041	Nh	104,00	4,29	2,50 za m2							
		VIAZAČ BREMIEN	0,041	Nh	104,00	4,29	2,50 za m2							
		AUTOZERIAV 8T 235KNM	0,041	Sh	700,00	28,91	16,80 za m2							
		Prevoz - Autoţeriav nad 6t do 8t	1,204	Sk	1,00	1,20	0,70 za m2							
		CESTNA DOPRAVA	193,216	Sk	1,00	193,21	112,27 za m2							
		OPN	68,805	Sk	1,00	68,80	39,98 za m2							
48	998767199	Pripl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	24,094	t	25,50	614,39					250,81	265,52	98,06	
		CESTNA DOPRAVA	201,425	Sk	1,00	201,42	8,36 za m2							
		OPN	49,392	Sk	1,00	49,39	2,05 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**538 106,88**	**SKK**			**467 660,97**	**13 773,06**	**4 848,17**	**5 728,75**	**2 846,80**	**32 001,68**	**11 247,43**	**122,8**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**590 816,08**	**SKK**			**484 326,68**	**22 831,00**	**8 036,65**	**6 006,48**	**3 110,65**	**49 708,70**	**16 795,88**	**195,2**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
49	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	218,090	m2	426,00	92 906,34	23 760,90	18 607,43	6 549,24		224,63	32 691,87	11 072,25	158,7
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,115	t	69 700,00	8 056,46	36,94 za m2							
		Teramotmel vrátane disperzie	0,527	t	24 300,00	12 825,00	58,81 za m2							
		MC škarov. cem. portlandský s disperz. prísadou	0,218	m3	13 200,00	2 878,78	13,20 za m2							
		OBKLADAČ STIEN	158,769	Nh	117,20	18 607,78	85,32 za m2							
		OPN	224,632	Sk	1,00	224,63	1,03 za m2							
50	597000010	Keramická dlažba protišmyková 200/200	229,000	m2	565,00	129 385,00	129 385,00							
51	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	8,399	t	510,00	4 283,49		1 248,25	439,35		60,30	1 844,10	691,47	13,4
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK KLADENIA PODLÁH	13,295	Nh	92,90	1 235,16	147,06 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK KLADENIA PODLÁH	0,125	Nh	104,00	13,10	1,56 za m2							
		OPN	60,304	Sk	1,00	60,30	7,18 za m2							
52	998771194	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre podlahy z dlaždíc	8,399	t	348,00	2 922,85					1 197,52	1 259,68	465,64	
		CESTNA DOPRAVA	939,260	Sk	1,00	939,26	111,83 za m2							
		OPN	258,269	Sk	1,00	258,26	30,75 za m2							
53	998771199	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre podlahy z dlaždíc	25,197	t	13,50	340,15					139,33	147,56	53,26	
		CESTNA DOPRAVA	113,386	Sk	1,00	113,38	4,50 za m2							
		OPN	25,952	Sk	1,00	25,95	1,03 za m2							
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**229 837,84**	**SKK**			**153 145,90**	**19 855,69**	**6 988,59**		**1 621,80**	**35 943,21**	**12 282,62**	**172,1**
		776 - Podlahy povlakové												
54	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	20,700	m2	151,00	3 125,70	988,83	359,55	126,47			1 302,80	348,02	3,4
		Duvilax L 58 bal 5kg	0,000	t	80 400,00	33,28	1,61 za m2							
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 50	0,384	kus	935,00	359,21	17,35 za m2							
		Lepidlo 6845 MATADORFIX 50	0,621	kg	187,00	116,12	5,61 za m2							
		Lepidlo plastové na parkety V 7500 TOMZIT	3,312	kg	145,00	480,24	23,20 za m2							
		PARKETÁR	3,456	Nh	104,00	359,51	17,37 za m2							
55	284102490	Podlahovina PVC	22,000	m2	312,00	6 864,00	6 864,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**9 989,70**	**SKK**			**7 852,83**	**359,55**	**126,47**			**1 302,80**	**348,02**	**3,4**
		77 - PODLAHY spolu :	**239 827,54**	**SKK**			**160 998,74**	**20 215,25**	**7 115,07**		**1 621,80**	**37 246,01**	**12 630,65**	**175,6**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
56	783824120	Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email	6.600	m2	273,00	1 801,80	472,23	256,93	90,42		6,79	761,48	213,93	2,4
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	0,792	kg	175,00	138,60	21,00 za m2							
		Farba syntetická na konštrukcie č.1100 sivá S 2014	0,594	kg	197,00	117,01	17,73 za m2							
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	0,990	kg	168,00	166,32	25,20 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,198	kg	52,50	10,39	1,58 za m2							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,026	100 ks	371,00	9,79	1,48 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	30,096	Sk	1,00	30,09	4,56 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,105	Nh	104,00	10,98	1,66 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	2,349	Nh	104,00	244,35	37,02 za m2							
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,013	Nh	117,20	1,61	0,24 za m2							
		OPN	6,798	Sk	1,00	6,79	1,03 za m2							
		783 - Nátery spolu :	**1 801,80**	**SKK**			**472,23**	**256,93**	**90,42**		**6,79**	**761,48**	**213,93**	**2,4**
		784 - Maľby												
57	784402802	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 5 m oškrabaním	617,500	m2	38,50	23 773,75	74,10	7 163,00	2 519,40			10 255,76	3 761,49	61,1
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,185	100 ks	399,00	73,91	0,12 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	61,132	Nh	117,20	7 164,72	11,60 za m2							
58	784448912	Maľba akrylátová 1 far. s obrús. so stropom miest. do 5m-2x	617,500	m2	116,00	71 630,00	36 679,50	7 255,62	2 556,45			19 678,06	5 460,36	69,7
		Farba disperzná AKUMEX V 2007	123,500	kg	208,00	25 688,00	41,60 za m2							
		Akrylátová farba JUPOL	247,000	kg	40,50	10 003,50	16,20 za m2							
		Tmel emulzný latexový biely V 5010	6,051	kg	123,00	744,33	1,21 za m2							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,617	100 ks	399,00	246,38	0,40 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	69,777	Nh	104,00	7 256,86	11,75 za m2							
		784 - Maľby spolu :	**95 403,75**	**SKK**			**36 753,60**	**14 418,62**	**5 075,85**			**29 933,82**	**9 221,85**	**130,9**
		786 - Čalunnícke úpravy												
59	786999904	Montáž sieťok proti hmyzu a žalúzii	20,000	bod	264,00	5 280,00		2 080,00	732,20			1 780,10	687,70	20,0
		TAPETÁR	20,000	Nh	104,00	2 080,00	104,00 za m2							
60	313271100	Vetracie sieťky proti hmyzu PVC 1280/650	13,500	m2	1 000,00	13 500,00	13 500,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
61	611409950	Žalúzie ISSO	6,000	m2	110,00	660,00	660,00							
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**19 440,00**	**SKK**			**14 160,00**	**2 080,00**	**732,20**			**1 780,10**	**687,70**	**20,0**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**116 645,55**	**SKK**			**51 385,83**	**16 755,56**	**5 898,47**		**6,79**	**32 475,40**	**10 123,48**	**153,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**952 446,17**	**SKK**			**699 791,93**	**60 035,25**	**21 132,36**	**6 006,48**	**4 742,34**	**120 850,22**	**39 887,55**	**526,2**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a												
62	767999905	Demontáž vzduchotechniky	250,000	hod	298,00	74 500,00		29 300,00	10 312,50			25 075,41	9 812,09	250,0
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	250,000	Nh	117,20	29 300,00	117,20 za m2							
63	249990006	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T6	130,000	hod	341,00	44 330,00		17 446,00	6 141,20			14 930,57	5 812,23	130,0
		Mechanik stavebno-inštalačného zar. .	130,000	Nh	134,20	17 446,00	134,20 za m2							
64	429115640	Ventilátor KD 450 - 3P	2,000	kus	78 100,00	156 200,00	156 200,00							
65	429411540	Konzola	1,000	kus	2 740,00	2 740,00	2 740,00							
66	429710900	VZT vyústka do potrubia	9,000	kus	1 740,00	15 660,00	15 660,00							
67	429811540	Potrubie SPIRO DN 315	6,000	m	755,00	4 530,00	4 530,00							
68	429811550	Potrubie vzduchotechnické do ob. 2200/58% tv	25,000	m	4 040,00	101 000,00	101 000,00							
69	429811560	FLEXO potrubie DN 450	8,000	m	665,00	5 320,00	5 320,00							
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a	**404 280,00**	**SKK**			**285 450,00**	**46 746,00**	**16 453,70**			**40 005,98**	**15 624,32**	**380,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**404 280,00**	**SKK**			**285 450,00**	**46 746,00**	**16 453,70**			**40 005,98**	**15 624,32**	**380,0**
		OSTATNÉ												
70	210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	42,000	m	63,50	2 667,00		810,60	285,18			1 152,91	418,31	6,1
		Elektroinštalatér	6,174	Nh	131,30	810,64	19,30 za m2							
71	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	46,000	m	64,50	2 967,00		893,78	314,64			1 311,11	447,47	6,8
		Elektroinštalatér	6,808	Nh	131,30	893,89	19,43 za m2							
72	210010104	Lišta el-inšt PVC do š. 80mm	32,000	m	76,50	2 448,00		743,68	261,76			1 064,78	377,78	5,6
		Elektroinštalatér	5,664	Nh	131,30	743,68	23,24 za m2							
73	210010132	Rúrka PE uložená pevne 20,5mm	40,000	m	47,50	1 900,00		577,60	203,20			833,24	285,96	4,4
		Elektroinštalatér	4,400	Nh	131,30	577,72	14,44 za m2							
74	210010331	Škatuľa 1-nás lištová KP prístrojová, bez zapojenia	3,000	kus	67,00	201,00		61,05	21,48			87,95	30,52	0,4
		Elektroinštalatér	0,465	Nh	131,30	61,05	20,35 za m2							
75	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	5,000	kus	252,00	1 260,00		382,75	134,75			550,91	191,59	2,9
		Elektroinštalatér	2,915	Nh	131,30	382,73	76,55 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
92	210290461	Výmena poistkovej vložky E27 do 25A	26,000	kus	22,50	585,00		177,58	62,40			257,67	87,35	1,3
		Elektroinštalatér	1,352	Nh	131,30	177,51	6,83 za m2							
93	210290462	Výmena poistkovej vložky E33 do 63A	15,000	kus	22,50	337,50		102,45	36,00			148,64	50,41	0,7
		Elektroinštalatér	0,780	Nh	131,30	102,41	6,83 za m2							
94	210290841	Demontáž, montáž krytu na rozvádzači 70cm	2,000	kus	37,00	74,00		22,58	7,94			32,57	10,91	0,1
		Elektroinštalatér	0,172	Nh	131,30	22,58	11,29 za m2							
95	210290881	**Štítok DYMO, montáž na prístroj, rozvodnicu**	**50,000**	**kus**	11,30	565,00		170,50	60,00			246,66	87,84	1,3
		Elektroinštalatér	1,300	Nh	131,30	170,69	3,41 za m2							
96	210290891	Štítok kovový na kábel, pri revízii	50,000	kus	11,30	565,00		170,50	60,00			246,66	87,84	1,3
		Elektroinštalatér	1,300	Nh	131,30	170,69	3,41 za m2							
97	210800014	Vodič Cu uložený v rúrkach CYY 6	25,000	m	4,75	118,75		36,00	12,75			51,35	18,65	0,2
		Elektroinštalatér	0,275	Nh	131,30	36,10	1,44 za m2							
98	210800547	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 6	100,000	m	34,50	3 450,00		1 037,00	365,00			1 542,22	505,78	7,9
		Elektroinštalatér	7,900	Nh	131,30	1 037,27	10,37 za m2							
99	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	300,000	m	34,50	10 350,00		3 111,00	1 095,00			4 500,50	1 643,50	23,7
		Elektroinštalatér	23,700	Nh	131,30	3 111,81	10,37 za m2							
100	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	300,000	m	34,50	10 350,00		3 111,00	1 095,00			4 500,50	1 643,50	23,7
		Elektroinštalatér	23,700	Nh	131,30	3 111,81	10,37 za m2							
101	210810056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	130,000	m	34,50	4 485,00		1 348,10	474,50			1 950,22	712,18	10,2
		Elektroinštalatér	10,270	Nh	131,30	1 348,45	10,37 za m2							
102	210810057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	290,000	m	36,00	10 440,00		3 123,30	1 099,10			4 613,31	1 604,29	23,7
		Elektroinštalatér	23,780	Nh	131,30	3 122,31	10,77 za m2							
103	211010002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	150,000	kus	23,50	3 525,00		1 063,50	375,00			1 538,51	547,99	8,1
		Elektroinštalatér	8,100	Nh	131,30	1 063,53	7,09 za m2							
104	211010010	Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	150,000	kus	30,50	4 575,00		1 378,50	484,50			2 000,72	711,28	10,5
		Elektroinštalatér	10,500	Nh	131,30	1 378,65	9,19 za m2							
105	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	33,000	hod	304,00	10 032,00		4 332,90	1 525,26			2 575,21	1 598,63	33,0
		Elektroinštalatér	33,000	Nh	131,30	4 332,90	131,30 za m2							
106	213290060	**Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača**	6,000	hod	304,00	1 824,00		787,80	277,32			481,21	277,67	6,0
		Elektroinštalatér	6,000	Nh	131,30	787,80	131,30 za m2							
107	341010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	100,000	m	42,00	4 200,00	4 200,00							
108	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	200,000	m	31,00	6 200,00	6 200,00							

Ikulácia - náklady

Cena celkom	Materiál	Mzdy	Odvo
)0 3 100,00	3 100,00		
50 13 050,00	13 050,00		
)0 9 100,00	9 100,00		
)0 9 810,00	9 810,00		
)0 32 200,00	32 200,00		
)0 1 940,00	1 940,00		
)0 4 150,00	4 150,00		
)0 1 170,00	1 170,00		
)0 1 068,00	1 068,00		
00 1 098,00	1 098,00		
00 1 332,00	1 332,00		
00 78,00	78,00		
00 595,00	595,00		
50 2 900,00	2 900,00		
50 1 659,00	1 659,00		
00 768,00	768,00		
00 1 380,00	1 380,00		
00 6 208,00	6 208,00		
45 145,00	145,00		
80 1 560,00	1 560,00		
,50 605,00	605,00		
,00 220,00	220,00		
,20 43,20	43,20		
,00 2 535,00	2 535,00		
,00 7 695,00	7 695,00		
,50 223,00	223,00		

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA- 6/4-52-9/2008



z. Ivan Floch
OR – energetik PSB - RK