Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk- 256-2/2004

Ružomberok 24. júna 2004

Výtlačok číslo:
Počet listov : 2
Prílohy : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-256-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská ulica, objekt SAD Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Slovík konateľ spoločnosti Ing. Štefan Belvončík Zodpovedný zástupca
IČO	:	10850201
DIČ	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB Dolný Kubín
číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra Okresného úradu v Námestove sp. č. 99/08232, ev. č. 99/024732 zo dňa 22. 6. 1999 Živnostenský list č. 92/02231-000 zo dňa 21.12.1998

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava oplotenia objektov vodovodu Jamník pre objekt kasární Mokraď –" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 7. júla 2004
Ukončenie prác : 27. júla 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH :	487 296,12 Sk
DPH :	92 586,30 Sk
Cena s DPH :	579 882,42 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik vodohospodár PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu , ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 24. júna 2004

----------	----------
Ing. Tomka Vladimír	Ján Slovík
objednávateľ	zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-256-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa Ružomberok**
2. zhotoviteľom : **Ján Slovík – súkromný podnikateľ, Námestovo**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1037 – objekty budova úpravne vody – vodovod Jamník pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

budova úpravne vody - priestory pre vykonávania prác a na uskladnenie náradia a materiálu, vonkajšie priestory úpravne vody

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca vo výške – maľby a nátery.
Práca s otvoreným ohňom.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ján Slovík.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ján Slovík.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1037	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1037
za PSB Ružomberok	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ján Slovík	majiteľ firmy
	p. Ján Kozoň	vedúci stavby

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok.

XI.

Platnosť zmluvy

od 07. 07. 2004 do 27. 07. 2004

V Ružomberku : 24. júna 2004

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za BOZP: p. Ján Slovík

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava oplotenia objektov vodovod Jamník	č. 4060405	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ .
Dodávateľ	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

1 M3 OP	579 882 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	579 882 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	579 882 Sk	za M2 ZP	1 M	579 882 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	162 542,31	107 553,00	270 095,31
2	PSV :	74 568,81	142 632,00	217 200,81
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	237 111,12	250 185,00	487 296,12

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo ②
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
tel.: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 .		487 296.12
22	DPH	19 ,% z : 487 296.12	92 586,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		579 882.00

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKS

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava oplotenia objektov vodovod Jamník

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla		Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE		34 344,44	34 344,44		0,004		7,04
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		207 126,00	99 573,00	107 553,00	66,900		42,50
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		28 624,87	28 624,87				5,87
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	270 095,31	162 542,31	107 553,00	66,905		
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebne		217 200,81	74 568,81	142 632,00	0,485	1,166	44,57
76 - KONŠTRUKCIE		217 200,81	74 568,81	142 632,00	0,485	1,166	44,57
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	217 200,81	74 568,81	142 632,00	0,485	1,166	
	Za rozpočet celkom :	487 296,12	237 111,12	250 185,00	67,390	1,166	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava oplotenia objektov vodovod Jamník

Cenová kalkulácia

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		1 - ZEMNE PRÁCE								
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	152,500	m2	27,50		10,42	4,63	12,45	0,172
					4 193,75		1 589,05	706,07	1 898,62	26,230
2	111201401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm	152,500	m2	6,00	1,43	1,82	0,69	2,06	0,030
					915,00	218,07	277,55	105,22	314,15	4,575
3	133202115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys plochy	31,077	m3	765,00		303,78	115,44	345,78	3,776
					23 773,90		9 440,57	3 587,52	10 745,81	117,346
4	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	31,077	m3	92,50		34,48	16,18	41,84	0,474
					2 874,62		1 071,53	502,82	1 300,25	14,730
5	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	31,077	m3	52,50		20,87	7,93	23,70	0,345
					1 631,54		648,57	246,44	736,52	10,721
6	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	31,077	m3	26,00		5,38	8,87	11,75	0,087
					808,00		167,19	275,65	365,15	2,703
7	181201101	Úprava pláne násyp nezhutnený-zemina zo stĺpikových jám	31,077	m2	4,75		0,81	1,77	2,17	0,013
					147,61		25,17	55,00	67,44	0,404
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**34 344,44**	**Sk**		**218,07**	**13 219,64**	**5 478,75**	**15 427,96**	**176,711**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
8	338171112	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2 m so zabetónovaním-vzpery	51,000	kus	163,00	105,20	22,85	8,68	26,27	0,340
					8 313,00	5 365,20	1 165,35	442,68	1 339,77	17,340
9	553001003	Vzpera dl.2m oceľového stĺpika TR63,3/4-2,4m	51,000	ks	443,00	443,00				
					22 593,00	22 593,00				
10	338171125	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zabet.do 0,25m3	108,000	kus	845,00	657,50	73,92	28,09	85,49	1,100
					91 260,00	71 010,00	7 983,36	3 033,72	9 232,92	118,800

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
11	553001000	Oceľový stĺpik TR63,3/4-2.4m	100,000	ks	630,00	630,00				
					63 000,00	63 000,00				
12	553001001	Nadstavec dl.0,45m na oceľový stĺpik TR63,3/4-2,4m	100,000	ks	142,00	142,00				
					14 200,00	14 200,00				
13	553001010	Oceľový stĺpik TR102/4-2,4m pre bráničku	8,000	ks	970,00	970,00				
					7 760,00	7 760,00				
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**207 126,00**	**Sk**		**183 928,20**	**9 148,71**	**3 476,40**	**10 572,69**	**136,140**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,167	t	247,00		35,57	97,99	113,44	0,588
					288,24		41,51	114,35	132,38	0,686
15	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	16,338	t	8,50			4,55	3,95	
					138,87			74,33	64,53	
16	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,167	t	187,00		74,11	28,16	84,73	1,225
					218,22		86,48	32,86	98,88	1,429
17	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	7,002	t	21,00		8,29	3,15	9,56	0,137
					147,04		58,04	22,05	66,93	0,959
18	998152122	Presun hmôt oplotenie. obj zvláštne, rôzne monol. v. do 10m	66,905	t	298,00		64,68	97,08	136,24	1,001
					19 937,69		4 327,41	6 495,13	9 115,13	66,971
19	998152132	Príplatok za zväčšený presun do 1 km oplot. zvl. rôz. monol.	66,905	t	118,00		4,96	58,74	54,30	0,082
					7 894,79		331,84	3 929,99	3 632,94	5,486
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**28 624,87**	**Sk**			**4 845,30**	**10 668,74**	**13 110,81**	**75,533**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**270 095,31**	**Sk**		**184 146,27**	**27 213,66**	**19 623,90**	**39 111,46**	**388,384**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		76 - KONŠTRUKCIE								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
20	767911120	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 1,6 m	305,000	m	60,50		18,82	7,15	34,53	0,280
					18 452,50		5 740,10	2 180,75	10 531,65	85,400
21	313110502	Sieť drôt. štvorc 50/50-2,4/2,9, poplast., 160CM-FLUIDEX	305,000	m	220,00	220,00				

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
					67 100,00	67 100,00				
22	767912110	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky do 2,0 m	915,000	m	6,50		2,02	0,77	3,71	0,030
					5 947,50		1 848,30	704,55	3 394,65	27,450
23	314775260	Drôt ostnaný PVC 4 špičkový 2,8 Atac 25	915,000	m	18,40	18,40				
					16 836,00	16 836,00				
24	767912150	Montáž napínacieho drôtu	1 220,000	m	5,90		1,83	0,70	3,37	0,022
					7 198,00		2 232,60	854,00	4 111,40	26,840
25	156165950	Napínací drôt poplastovaný d2,9mm	1 220,000	m	6,80	6,80				
					8 296,00	8 296,00				
26	767912160	Príhačkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	1 220,000	m	6,90		2,16	0,82	3,92	0,026
					8 418,00		2 635,20	1 000,40	4 782,40	31,720
27	767920210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 2 m2	4,000	kus	186,00		57,79	21,96	106,25	0,860
					744,00		231,16	87,84	425,00	3,440
28	553001210	Brána ESPACE 2x1m, profil jokel, BC TORSION	4,000	ks	12 600,00	12 600,00				
					50 400,00	50 400,00				
29	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg-oplotenie	1 166,727	kg	27,50	3,92	7,26	2,96	13,36	0,097
					32 084,99	4 573,56	8 470,43	3 453,51	15 587,47	113,172
30	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2 154,770	%	0,80					
					1 723,81					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**217 200,81**	**Sk**		**147 205,56**	**21 157,79**	**8 281,05**	**38 832,57**	**288,022**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**217 200,81**	**Sk**		**147 205,56**	**21 157,79**	**8 281,05**	**38 832,57**	**288,022**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**217 200,81**	**Sk**		**147 205,56**	**21 157,79**	**8 281,05**	**38 832,57**	**288,022**
		Za rozpočet celkom :	**487 296,12**	**Sk**		**331 351,84**	**48 371,46**	**27 904,95**	**77 944,03**	**676,407**

Nekalk. : 1723,82 **Výrobná réžia : 40862,43** **Správna réžia : 18264,40** **Zisk : 18817,21**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

