Zmluva o dielo č. PSB-19-32 /2007 - 2
uzatvorená podľa §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka (zákona č.513/1991Z.z.) v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	**Slovenská republika**
		Ministerstvo obrany SR
v zastúpení		**Posádková správa budov Banská Bystrica**
		ČSA 7
		974 31 Banská Bystrica
štatutárny zástupca:		**Mgr.Igor Šimo**
IČO:		00805424
Bankové spojenie		Štátna pokladnica
Číslo účtu:		7000172197/8180
Oprávnený jednať vo veciach technických:		Jozef Janák
1.2.Zhotoviteľ	:	**Ján Krajčovič - Krajmont**
sídlo		**913 08 Nová Bošáca č.479**
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických:		Kredátus Marián
IČO:		33974349
IČ-DPH:		SK1020588371
Bankové spojenie		Istrobanka Nové Mesto nad Váhom
Č.účtu		10006-1226140/4900
		Tel:032/7788871

Zapísaný v živnostenskom registri :reg.č.304-6629
Vydanom: Okresným úradom v Novom Meste nad Váhom

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmet plnenia

Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela: **Oprava expanznej nádrže, armatúr,čerpadiel a rozvodov UK..**
Predmetom zmluvy je výmena 3 ks expanzných nádrží,výmena 3,výmena potrubí v dl.12mb DN 15,25,32,18mb DN 50,2 ks elektroventil s elektropohonom, teplomery 3 ks,ventily ozavieracie v počte 11 ks .
V mieste plnenia „ Veliteľská budova Banská Bystrica“

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

2.2. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Článok III.
Čas plnenia

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje:
Začatie prác : 1. 7. 2007
Dokončenie prác: 12. 9. 2007
3.2.Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť , súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť , následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby.

Článok IV.
Cena diela

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č.18/1996 Z . z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu schváleného ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia nasledovne:

základ ceny pre DPH :	336 073,00Sk
DPH 19%	63 853,90Sk
Spolu	399 926,90Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**399 927,00Sk**

Slovom: Tristodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstodvadsaťsedem slovenských korún .
4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu . Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotovitelovi na prepracovanie.
5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať údaje v zmysle §71 Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
5.3.Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
5.4.V prípade , že faktúra nebude obsahovať náležitosti , uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
5.5.Objednávateľ prehlasuje , že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.



Článok VI.
Záručná doba , zodpovednosť za vady.

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia , uvedený v článku II. tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN , vzťahujúcimi sa na predmet diela .
6.2.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.3 .Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.
6.4. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov.Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Pri vadách na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.
6.5. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrófou.
6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to , že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje platné technické špecifikácie a právne predpisy.
7.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za ochranu za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
7.3. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.Poverený pracovník objednávateľa má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.4. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví všetky doklady týkajúce sa zhotovenia diela.Ak zhotoviteľ uvedené doklady pred začatím preberacieho konania nepredloží , objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje náklady, ktoré mal s tým spojené.
7.5..O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási , že dielo preberá.
7.6.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do protolárneho prevzatia diela objednávateľom.
7.7. Zhotoviteľ je povinný sa pred začatím prác oboznámiť s bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi VU a tieto aj dodržiavať.
7.8 .Zhotoviteľ je zodpovedný za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci alebo technika na majetku objednávateľa a je povinný ich odstrániť v dohodnutom termíne na vlastné náklady.
7.9.Zhotoviteľ sa zaväzuje v plnom rozsahu rešpektovať opatrenia režimového vstupu, výstupu a pohybu v objektoch útvaru .V prípade porušenia týchto zásad pracovníkom

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV • BANSKÁ BYSTRICA •

zhotoviteľa , bude tento , po dohode s vedúcim pracovníkom zhotoviteľa vykázaný mimo objekt a do ukončenia prác nebude do objektu vpustený.

7.10.Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

7.11.Zhotoviteľ nepožaduje od objenávateľa zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami / cisterna,el.centrála, plyn.fľaše.../

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:0,05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: - v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania .

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

8.4.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
-ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela
-ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
-ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
-ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodádaveľom, alebo ide do likvidácie

8.5.Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

8.6.Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

Článok IX.
Osobitné ustanovenia.

9.1.Objednávateľ /užívateľ/ umožní vstup pracovníkom zhotoviteľa do priestorov realizácie diela.

9.2. Zhotoviteľ prehlasuje , že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. A predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.



9.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
9.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
9.6. Zmluvné strany sa dohodli , že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.
9.7. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie,
znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
9.8. Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Pančík Peter
9.9. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jozef Janák

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1.Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2.Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými opravnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3.Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka a platný právny poriadok Slovenskej republiky.
10.4.Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Banskej Bystrici 21.6.2007

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

.....
objednávateľ
Mgr.Igor Šimo –riaditeľ PSB

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020589371
tel./fax: 032-7738824, 0905-633504

.....
zhotoviteľ
Ján Krajčovič

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 21.6.2007

z. Jozef Janák
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 21.6.2007

Ing. Anna Veselá
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Stavba :2007 PSB Banská Bystrica	KP : 45
Objekt : Oprava exp.nádrže, armatúr, čerpadiel a rozvodov UK ,Veliteľská budova BB	Rozpočet :
	Spracoval : Kredátusová
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	MO SR Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO : 00805424	DIČ :
	97431 Banská Bystrica	ČSa č.7	IČ DPH :
Dodávateľ :	Ján Krajčovič -KRAJMONT	IČO : 33974349	DIČ : 1020588371
	91308 NOVÁ BOŠÁCA	č.479	IČ DPH : SK1020588371
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	399 927 Sk	za M3 OP	1 M	399 927 Sk	za M
1 M2 ZP	399 927 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	399 927 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	4 138,20		4 138,20
2	PSV :	227 588,80	64 550,00	292 138,80
3	MCE :	12 636,00	27 160,00	39 796,00
4	iné :			
5	Súčet :	244 363,00	91 710,00	336 073,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	336 073,00
22	DPH 19 % z : 336 073,00	63 853,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	399 927,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 21. 6. 2007

Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : KRAJČOVIČ JÁN KRAJMONT IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371 tel./fax: 032-7[illegible] 0905-[illegible]

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

SR Posádková správa budov Banská Bystrica
Ján Krajčovič -KRAJMONT
17 PSB Banská Bystrica
Oprava exp.nádrže, armatúr, čerpadiel a rozvodov UK ,Veliteľská budova BB

Projektant :
Spracoval : **Kredátusová**
KP : **45** *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	45.11.11..973041511	Vysekanie výklenkov nad 0,25 m2 v murive z betónu	0,363	m3	11 400,00	4 138,20	
		*1,1*1,1*0,3 = 0,363*					
2	45.33.11..732320815	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 1000 l	3,000	kus	419,00	1 257,00	
3	45.33.11..732324815	Vypustenie vody pri demontáži z nádrží do 1000 l	3,000	kus	181,00	543,00	
4	45.33.11..732341218	Nádoby valcové tlakové stojaté Vs-101 PN 0,6 630 l	3,000	súbor	37 700,00	113 100,00	
5	45.33.11..732393815	Rozrezanie demontovaných nádrží do 1000 l	2,000	kus	2 490,00	4 980,00	
6	45.33.11..732420813	Demontáž čerpadiel obehových špirálových do DN 50	3,000	kus	159,00	477,00	
7	45.33.11..732420911	Opravy obehových špirál. čerpadiel, spätná montáž DN 25	1,000	kus	128,00	128,00	
8	29.12.24..426106820	Čerpadlo obehové RAD 25-NTV-56-5-LM-80	1,000	kus	5 950,00		5 950,00
9	45.33.11..732420912	Opravy obehových špirál. čerpadiel, spätná montáž DN 40	1,000	kus	228,00	228,00	
10	29.12.24..426106830	Čerpadlo obehové RAD 40-NTV-48-11-LM-80	1,000	kus	7 820,00		7 820,00
11	45.33.11..732420913	Opravy obehových špirál. čerpadiel, spätná montáž DN 50	1,000	kus	242,00	242,00	
12	29.12.24..426106840	Čerpadlo obehové RAD 50-NTV-60-6-LM-80	1,000	kus	9 930,00		9 930,00
13	45.33.11..733110803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	12,000	m	20,00	240,00	
14	45.33.11..733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	12,000	m	22,50	270,00	
15	45.33.11..733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	10,000	m	22,50	225,00	
16	45.33.11..733110810	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 80	28,000	m	67,00	1 876,00	
		10+18 = 28,000					
17	45.33.11..733111203	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotlakových DN 15	12,000	m	274,00	3 288,00	
18	45.33.11..733111205	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotlakových DN 25	10,000	m	395,00	3 950,00	
19	45.33.11..733111208	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotlakových DN 50	18,000	m	710,00	12 780,00	
20	45.33.11..733113113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	2,000	kus	75,50	151,00	
21	45.33.11..733113118	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 50	2,000	kus	309,00	618,00	
22	45.33.11..734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	2,000	kus	150,00	300,00	
23	45.33.11..734109213	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 40	2,000	súbor	850,00	1 700,00	
24	29.13.11..422137125	Elektroventil regulačný HONEYWELL DN 40	2,000	kus	20 425,00		40 850,00
25	45.33.11..734134714	Ventily poistné prír. pružinové nárožné P16-217-616 I DN 50	2,000	súbor	15 900,00	31 800,00	
26	45.33.11..734200812	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1	109,000	kus	43,00	4 687,00	
27	45.33.11..734221602	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RDV 80 G 1/2	1,000	kus	497,00	497,00	
28	45.33.11..734231213	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2	1,000	kus	217,00	217,00	
29	45.33.11..734231615	Ventily uzavieracie závitové V 10-131-606 G 1	4,000	kus	1 050,00	4 200,00	
30	45.33.11..734231616	Ventily uzavieracie závitové V 10-131-606 G 5/4	6,000	kus	1 540,00	9 240,00	
31	45.33.11..734261213	Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2	3,000	kus	88,50	265,50	
32	45.33.11..734261214	Skrutkovanie priame V 4300 G 3/4	1,000	kus	128,00	128,00	
33	45.33.11..734291112	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/8	96,000	kus	161,00	15 456,00	
34	45.33.11..734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	2,000	kus	170,00	340,00	
35	45.33.11..734291114	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4	1,000	kus	213,00	213,00	
36	45.33.11..734295117	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 80	1,000	kus	3 390,00	3 390,00	
37	45.33.11..734410821	Demontáž teplomerov s ochranným púzdrom dvojkovových	3,000	kus	46,00	138,00	
38	45.33.11..734411122	Teplomery s ochranným púzdrom rohové typ 250 prev. B	3,000	kus	720,00	2 160,00	
39	45.33.11..734420821	Demontáž tlakomerov diferenciálnych	1,000	kus	17,80	17,80	

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	45.33.11..734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	1,000	kus	2 330,00	2 330,00	
41	45.33.11..734424921	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K71-481-716 M 20x1,5	1,000	kus	735,00	735,00	
42	45.33.11..734424933	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	1,000	kus	400,00	400,00	
43	45.33.11..735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	5,100	m2	225,00	1 147,50	
44	45.33.11..735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	260,000	m2	14,90	3 874,00	
45	45.31.1*..213299005	Oprava ekvitermickej regulácie *4*7,5 "4 prac.x7,5 hod." = 30,000*	30,000	hod	351,00	10 530,00	
46	45.31.1*..213299010	Zapojenie elektropohon	6,000	hod	351,00	2 106,00	
47	. ...921AN13481	El.pohon lineárny	2,000	kus	13 580,00		27 160,00
		Za rozpočet celkom :	**336 073,00**	**Sk**		**244 363,00**	**91 710,00**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-19-32/2007 (PSB-19-32-2/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen