AKADÉMIA OZBROJENÝCÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika
Liptovský Mikuláš

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 3
Príloha: 2

PFK: 1/1

Dodatok č.1
k zmluve č. AOS-1-101-50/16/2006-OSM

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:

sídlo:	NS TRADING s.r.o. ul Kuzmányho č.15, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:	36 429 406
IČ DPH :	SK2021985823
bankové spojenie:	Banka Dexia
číslo účtu:	8100704001/5600
e-mail:	nstrading@szm.sk

zapísaný v živnostenskom registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 16101/L

(ďalej len ako „zhotoviteľ")

1.2 Objednávateľ:

sídlo:	**Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš**
štatutárny orgán :	**Ján KURTY, rektor**
IČO:	37 910 337
DRČ:	nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	7000166299/8180
právna forma :	štátna rozpočtová organizácia
vybavuje:	Ing. Jiří Zdobinský t. č.: 0960 423303

(ďalej len ako „objednávateľ")

Článok II.
Predmet dodatku

2.1 Zhotoviteľ sa na základe dodatku zmluvy zaväzuje vykonať odstránenie skrytých nepredvídaných stavebných úprav, ktoré boli zistené pri demontáži sústav hlinikových okien a ktoré sú špecifikované v prílohe č.1 /kópia listu č. 610554, 610555 Stavebného denika./

2.2 Vzhľadom na nutnosť realizácie nepredvídaných stavebných úprav a z dôvodu neprekročenia celkového finančného limitu diela sa objednávateľ a zhoviteľ dohodli na celkovom objeme vykonaných stavebných prác podľa prílohy č. 2

2.3 Dielo bude zodpovedať príslušným STN a podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, práce budú vykonávané v súlade s určenými technologickými postupmi.

Článok III.
Doba vykonania diela

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné úpravy v rozsahu uvedenom v čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy **do 20.12.2006.**

3.2 V prípade ak zhotoviteľ nedodrží lehotu plnenia dohodnutú v článku III. bode 3.1. tejto zmluvy, má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.

3.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom doba realizácie sa predlžuje o túto dobu.

Článok IV.
Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia tejto zmluvy je:
Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš

Článok V.
Cena za dielo

5.1 Cena za dielo ostáva oproti zmluve nezmenená a predstavuje 1 892 489,00 Sk s DPH /slovom jedenmiliónosemstodeväťdesiatdvatisícštyristoosemdesiatdeväť korún slovenských 60/100/.

5.2 Zhotoviteľ predkladá doplnkový rozpočet s výkazom výmer, ktorý je uvedený v prílohe č.3

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

6.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

6.2 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

6.3 Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a dve obdrží zhotoviteľ.

6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku zoznámili, jeho textu v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Za objednávateľa :

V Liptovskom Mikuláši, dňa 13. 12. 06

Ján KURTY

rektor

Za zhotoviteľa:

V Liptovskom Mikuláši, dňa 13.12. 2006

Ing. Ján Novotný

konateľ

Príloha č. 2 k Dodatku č.1 zmluvy o dielo č. AOS 1-101-50/16 /2006-OSM

Predmet obstarávania – Výmena okien .

P. č.	NÁZOV TOVARU	Počet Ks	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Pozná m Ka
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Výmena okna AL za plastové	23	51 814,90	61 659,70	1 191 742,70	1 418 173,10	
2	Demontáž hliníkových svetlolamov	23	5 890,00	7 009,10	135 470,00	161 209,30	
3	Stavebná povrchová úprava skeletových stĺpov	19	4 935,90	5 873,70	93 782,10	111 600,30	
4	Stavebné úpravy podľa výkazu výmer pr.č.3	Podľa pr.č.3	154 103,50	183 383,20	154 103,50	183 383,20	
5	Výmena okna v miestnosti č. 4711	1	15 230,00	18 123,70	15 230,00	18 123,70	
	CELKOM					**1 892 489,60**	

Sadzba DPH je 19 %

Súhrna cena za úplnú dodávku s DPH je: 1 892 489,60 Sk

Rekapitulácia nákladov

P. č.	NÁZOV TOVARU	Podľa zmluvy (Sk)	Plusy a mínusy (Sk)	Po úprave (Sk)
1	2	3	4	5
1	Výmena okna AL za plastové	1 603 153,00	- 184 979,90	1 418 173,10
2	Demontáž hliníkových svetlolamov	182 236,60	- 21 027,30	161 209,30
3	Stavebná povrchová úprava skeletových stĺpov	107 100,00	4 500,30	111 600,30
4	Stavebné úpravy podľa výkazu výmer pr.č.3	0	183 383,20	183 383,20
5	Výmena okna v miestnosti č. 4711	0	18 123,70	18 123,70
	CELKOM			**1 892 489,60**

Príloha č.3 k Dodatku č.1 zmluvy o dielo č.AOS 1-101-50/16/2003-OSM

Rozpočet s výkazom výmer

Akcia: Akadémia ozbrojených síl - výmena okien

P.č.	Kód	Popis položky	Mj	Množstvo	Jednotková cena	Celkom cena bez DPH
		Práce a dodávky HSV				
1.		Búracie práce /predeľovacia priečka/	m3	0,54	653,00	352,60
2.		Zateplenie nosného skelet. stĺpu zvýšenie hrúbky o 100mm	ks	19	1 935,90	36 782,00
3.		Vyspravenie vnútorných ostení vrátane materiálu	m2	164,22	553,50	90 893,90
4.		Dobetónovanie výšky vnút.parapety do hrúbky 40mm	m	74,5	350,00	26 075,00
		Práce HSV celkom				**154 103,50**

Denné záznamy stavby: List č.: 610554 Dátum

PRÍLOHA 1 k ZoDeV (dodatok č.1) ADS-1-101-50/16/2006-OSH

ZÁPIS Z KONTROLNÉHO DŇA. 11.12.2006

KONTROLNÝ DEŇ PREBEHOL ZA ÚČASTI:
ZA OBJEDNÁVATEĽA: Ing. J. ŠUBIAK, p. M. JUREČINA
ZA ZHOTOVITEĽA: Ing. J. NOVOTNÝ, Ing. M. KUPEC, p. M. SPODNIAK

ZÚČASTNENÍ PO OBHLIADKE STAVENISKA KONŠTATOVALI, ŽE PLÁNOVANÉ PRÁCE SÚ ROZBEHNUTÉ, NEDOCHÁDZA K PORUŠOVANIU BOZP, ANI INÝCH STAVEBNÝCH, BEZPEČNOSTNÝCH A EKOLOGICKÝCH PREDPISOV.

ZHOTOVITEĽ UPOZORNIL OBJEDNÁVATEĽA NA NOVÉ ZISTENÉ OKOLNOSTI, KTORÉ ZISTIL PRI DEMONTÁŽI OKENNÝCH SÚSTAV.

- PO ODOBRATÍ OKENNÝCH SÚSTAV BOLI POD MEDZIOKENNÝMI PREKLADMI ZISTENÉ - ODKRYTÉ OCEĽOVÉ PROFILY, KTORÉ JE NIE MOŽNÉ Z STATICKÉHO HĽADISKA DEMONTOVAŤ. JE ALE NUTNÉ ICH PREKRYŤ ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM A TÝM VYSPRAVIŤ CELÉ NADOKENNÉ OSTENIE.

- PO DEMONTÁŽI OKENNÝCH SÚSTAV BOLI ODKRYTÉ VONKAJŠIE PREDELOVACIE PRIEČKY, KTORÉ JE VZHĽADOM NA ICH STAV NUTNÉ ODBÚRAŤ, VYROVNAŤ A PATRIČNE VYSPRAVIŤ.

- PO DEMONTÁŽI KRYTIA NOSNÝCH SKELETOVÝCH STĹPOV SA ZISTILO, ŽE STĹPY SÚ UMIESTENÉ DO VNÚTRA BUDOVY O 100MM VIAC AKO SA PREDPOKLADALO. JE NUTNÉ TÚTO MEDZERU VYPLNIŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU.

- PO DEMONTÁŽI VNÚTORNÉHO PARAPETU SA UKÁZALA NUTNOSŤ SPODOK PARAPETU NADBETÓNOVAŤ O CCA 3-4cm, KVÔLI DEŽ. PROBLÉMOVÉMU OSADENIU PARAPIET.

NAVRHNUTÉ OPATRENIA:
- ZNÍŽIŤ POČET VÝMEN OKIEN NA 23 KS.
- VYVOLAŤ NUTNÉ PRÁCE, KTORÉ ELIMINUJÚ UVEDENÉ SKRYTÉ NEPREDVÍDATEĽNÉ SKUTOČNOSTI

Denné záznamy stavby:

List č.: 610555

Dátum

- VYKONAŤ VÝMENU OKNA V MIESTNOSTI Č. VZHĽADOM NA ZLEJENÚ VÝMENU OKIEN A POSCHODÍ.

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Ing. JOZEF ŠUBJAK

MILAN JURČINA

ZA ZHOTOVITEĽA:

Ing. JÁN NOVOTNÝ

MIROSLAV SPODNIAK

Ing. MARTIN KUPČO