PRÍLOHA č.1
POČET LISTOV: 13

ZMLUVA O DIELO č. 395-8/2004

/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Lešť
Sídlo:	:	962 45 Pliešovce 3
Vedúci PSB	:	Ing. Alexander BELLÁK
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy	:	Ing. Alexander Bellák
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	p. Ján Rausa
IČO	:	00805157
DIČ	:	-
Bankové spojenie	:	NBS Banská Bystrica
Č. účtu	:	57033-882/0720

Zhotoviteľ	:	Igor Ščamba - AYA
Sídlo	:	ul. Gaštanova 3086/35, 010 01 Žilina
Štat. zástupca	:	Igor Ščamba
IČO	:	34714651
IČ pre daň	:	SK1020461541
DIČ	:	1020461541
Číslo účtu	:	0420042813/0900
Bankové spojenie	:	SLSP Žilina
Číslo účtu	:	1709717556/0200
Bankové spojenie	:	VÚB, a.s. exp. Kysucké Nové Mesto

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je:
Oprava kotolne č. 1. a 2., v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

III. Termín plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne : 4.8.2004
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 20.8.2004

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pondelok až piatok v dobe od 6,30 – 17,30 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia je objekt PSB Lešť, kotolne č. 1 a č. 2.

V. Cena diela

5.1 Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	499 992,10 Sk
DPH 19 % zo sumy 499 992,10	94 998,50 Sk
Cena vrátane DPH	594 990,60 Sk.
CENA CELKOM po zaokrúhlení	**594 990,50 Sk.**

5.2 Cena celkom slovami: Päťstodeväťdesiatštyritisícdeväťstodeväťdesiat 50/100 Sk.

5.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

VI. Platobné a fakturačné podmienky

6.1 Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

6.2 Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5 Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

6.6 Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

6.7 Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle § 549, § 513 Obchodné zákonníka a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

6.8 Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VII. Podmienky vykonania diela

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do .

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupných preukazov do objektu.

7.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi uzamykateľné priestory pre uloženie materiálu súvisiaceho s realizáciou predmetu zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

VIII. Zodpovednosť za vady a záruky

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

8.2 Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov v zmysle OZ § 563. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

8.3 Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikly zlou technológiou stavby.

8.4 Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou a nesprávnou obsluhou riadenia zo strany objednávateľa.

8.5 V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

8.6 Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa na telefónnom čísle 0905 569 430 al. 041/4213806 a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

8.8 Odstránenie skrytých vád uplatní objednávateľ priamo u zhotoviteľa diela na adrese: Igor Ščamba – AYA, Gaštanova 3086/35, 010 01 Žilina.

8.9 Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

8.10 O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

IX. Zmluvné pokuty

9.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

9.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

X. Riešenie sporov

10.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

XI. Kontrola plnenia zmluvy

11.1 Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať povereným pracovníkom podľa bodu č. 14.4 tejto zmluvy. Na kontrolu plnenia zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 550 Obchodné zákonníka.

11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia alebo budú brániť plneniu povinnosti zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.

XII. Utajenie

12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa predmetu vzájomnej spolupráce alebo činnosti zmluvného partnera trvale a to i po ukončení zmluvných prác.

12.2 Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia zákona č. 241/2001 Z. z., objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť pri určovaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XIII. Osobitné ustanovenia

13.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

13.3 Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

13.4 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác, súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a v pracovných dňoch po 17,30 hod., vyplývajúci zo špecifických podmienok vojenského objektu.

13.5 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

13.6 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

13.7 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1 Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

14.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

14.3 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby, odborným dozorom: Ing. Karol Murčo.

14.4 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: p. Ján Rausa.

14.5 Táto zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2,3 PSB Lešť
Výtlačok č. 4 Ščamba Igor – AYA, ul. Gaštanova , 010 01 Žilina.

XI. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

15.1 Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Nedostatky neboli zistené. PRIPRAVENÁ FINANČNÁ OPERÁCIA JE V SÚLADE S ROZPOČTOM A SO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA.

Dátum: 1. 8. 2004 Popis podľa podpisového vzoru
V Lešti:

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Igor ŠČAMBA – AYA
Gaštanová 3086/35, 010 01 Žilina

PRÍLOHA č. 1
POČET LISTOV: 13
Igor ŠČAMBA - AYA

Krycí list kalkulácie

Stavba :04. Lešť. Oprava kotolne č. 1. a č. 2.	Miesto : PSB Lešť	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Karol Murčo
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Lešť	96245	Pliešovce 3	IČO : 00805157	DIČ :
Dodávateľ : Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA	01007	Žilina	IČO : 34714651	DIČ : SK1020461541
Projektant :			IČO :	DIČ :

1 M3 OP	594 991 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	594 991 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	594 991 Sk	za M2 ZP	1 M	594 991 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	187 333,07	267 548,50	454 881,57
3	MCE :	16 847,37	28 263,20	45 110,57
4	Iné :			
5	Súčet :	204 180,44	295 811,70	499 992,14

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : 12.7.2004
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : Igor ŠČAMBA-AYA Gaštanová 3086/35 ① 010 01 ŽILINA IČO: 34714651, IČ DPH: SK1020461541

overil Ing. MARIAN BEDNÁR
cenár OPRAM/Lon

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 992,14
22	DPH 19 % z: 499 992,14	94 998,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 990,64
F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ : **Posádková správa budov Lešť**
Dodávateľ : **Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA**
Projektant :

JKSO :
Dátum : 12.7.2004
Spracoval : **Ing.Karol Murčo**

Stavba :04. Lešť. Oprava kotolne č. 1. a č. 2.

Rekapitulácia kalkulácie

Igor ŠČAMBA - AYA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
722 - Vnútorný vodovod	39 569,00	9 269,00	30 300,00	0,016		7,91
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	39 569,00	9 269,00	30 300,00	0,016		7,91
731 - Kotolne	43 379,84	34 031,84	9 348,00	0,216		8,67
732 - Strojovne	101 534,00	37 634,00	63 900,00	0,137	0,042	20,30
733 - Rozvod potrubia	964,00	964,00		0,001		0,19
734 - Armatúry	268 870,23	104 869,73	164 000,50	0,333	0,296	53,77
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	414 748,07	177 499,57	237 248,50	0,689	0,338	82,95
783 - Nátery	564,50	564,50		0,000		0,11
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	564,50	564,50		0,000		0,11
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	454 881,57	187 333,07	267 548,50	0,706	0,338	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	45 110,57	16 847,37	28 263,20	0,101		9,02
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	45 110,57	16 847,37	28 263,20	0,101		
Za súbor celkom :	499 992,14	204 180,44	295 811,70	0,808	0,338	

Odberateľ : **Posádková správa budov Lešť**
Projektant :
Dodávateľ : **FI. IGOR ŠČAMBA - AYA**

Spracoval : **Ing.Karol Murčo**
JKSO :
Dátum : 12.7.2004

Stavba :04. Lešť. Oprava kotolne č. 1. a č. 2.

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		722 - Vnútorný vodovod												
1	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	1,000	m	372,00	372,00	110,40	42,92	15,11			144,43	59,14	0,5
		Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 3/4	1,015	m	56,50	57,35	57,36 za kus							
		Koleno č. 90 138205 pozinkované DN 3/4	0,170	kus	14,50	2,46	2,47 za kus							
		Koleno č.92 138207 pozinkované DN3/4	0,200	kus	14,90	2,98	2,98 za kus							
		Oblúk č. 2 138210 pozinkovaný DN3/4	0,260	kus	44,00	11,44	11,44 za kus							
		Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN3/4	0,360	kus	19,00	6,84	6,84 za kus							
		Nátrubok č. 270 138235 pozinkovaný DN 3/4	0,020	kus	10,80	0,21	0,22 za kus							
		Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 3/4x1/2	0,080	kus	10,20	0,81	0,82 za kus							
		Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 3/4	0,190	kus	12,80	2,43	2,43 za kus							
		Zátka č. 290 138248 pozinkovaná DN 3/4	0,030	kus	9,10	0,27	0,27 za kus							
		Skrutkovanie nárožné č. 331 138261 vnút. a vonk. závit pozinkované DN 3/4	0,020	kus	49,00	0,98	0,98 za kus							
		Skrutkovanie nárožné č. 95 138262 pozinkované DN 3/4	0,070	kus	64,00	4,48	4,48 za kus							
		Háky na potr. kov. 3/4 G	0,002	100 ks	790,00	2,05	2,05 za kus							
		Obj. dv. K 2 06 2210 3/4 G d 27	0,400	kus	14,50	5,80	5,80 za kus							
		Držiak K2-06 2237 rúr. závitová 3/4	0,200	kus	14,80	2,96	2,96 za kus							
		Záves stropný ST D 3/4 G DN 28	0,031	kus	40,00	1,24	1,24 za kus							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	8,069	Sk	1,00	8,06	8,07 za kus							
		MURÁR	0,059	Nh	67,20	3,96	3,96 za kus							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,011	Nh	67,20	0,73	0,74 za kus							
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,121	Nh	83,00	10,04	10,04 za kus							
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,104	Nh	91,40	9,50	9,51 za kus							
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,057	Nh	100,30	5,71	5,72 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,214	Nh	60,50	12,94	12,95 za kus							
2	4261D6201	Nádrž na kondenzát beztlak.4-hranné Nxk 211 2000 l	1,000	kus	30 300,00	30 300,00	30 300,00							
3	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	28,000	m	45,00	1 260,00	442,68	106,68	37,52			478,99	194,13	1,4
		Izolácia potrubia MIRELON 22x10mm	28,000	m	14,10	394,80	14,10 za kus							
		Spona na MIRELON	84,000	kus	0,57	47,88	1,71 za kus							
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,428	Nh	74,80	106,81	3,81 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
4	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	12,000	m	40,50	486,00	146,52	49,32	17,40			204,12	68,64	0,6
		Izolácia potrubia MIRELON 35x6mm	12,000	m	10,50	126,00	10,50 za kus							
		Spona na MIRELON	36,000	kus	0,57	20,52	1,71 za kus							
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,660	Nh	74,80	49,36	4,11 za kus							
5	722182115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	14,000	m	54,00	756,00	285,74	59,64	21,00			276,98	112,64	0,7
		Izolácia potrubia MIRELON 42x10mm	14,000	m	18,70	261,80	18,70 za kus							
		Spona na MIRELON	42,000	kus	0,57	23,94	1,71 za kus							
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,798	Nh	74,80	59,69	4,26 za kus							
6	722182116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	16,000	m	70,00	1 120,00	459,36	70,56	24,80			396,10	169,18	0,9
		Izolácia potrubia MIRELON 52x9mm	16,000	m	27,00	432,00	27,00 za kus							
		Spona na MIRELON	48,000	kus	0,57	27,36	1,71 za kus							
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,944	Nh	74,80	70,61	4,41 za kus							
7	722182118	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 75	3,000	m	133,00	399,00	203,13	14,13	4,98			116,77	59,99	0,1
		Izolácia potrubia MIRELON 76x13mm	3,000	m	66,00	198,00	66,00 za kus							
		Spona na MIRELON	9,000	kus	0,57	5,13	1,71 za kus							
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,189	Nh	74,80	14,13	4,71 za kus							
8	722182120	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN110	10,000	m	168,00	1 680,00	886,10	50,10	17,60			458,87	267,33	0,6
		Izolácia potrubia MIRELON 92x13mm	11,000	m	79,00	869,00	86,90 za kus							
		Spona na MIRELON	30,000	kus	0,57	17,10	1,71 za kus							
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,670	Nh	74,80	50,11	5,01 za kus							
9	722208104	Montáž šróbenia 331 pozink G 5/4"	4,000	kus	219,00	876,00	431,08	48,16	16,96			244,18	135,62	0,4
		Skrutkovanie nárožné č. 331 138261 vnút. a vonk. závit pozinkované DN 5/4	4,000	kus	105,00	420,00	105,00 za kus							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	11,074	Sk	1,00	11,07	2,77 za kus							
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,480	Nh	100,30	48,14	12,04 za kus							
10	722999904	Izolácia montáž rozdeľovača a zberača MIRELONOM hr.3cm	8,000	hod	290,00	2 320,00		598,40	210,64			1 192,36	318,60	8,0
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	8,000	Nh	74,80	598,40	74,80 za kus							
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**39 569,00**	**Sk**			**33 265,01**	**1 039,91**	**366,01**			**3 512,80**	**1 385,27**	**13,7**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**39 569,00**	**Sk**			**33 265,01**	**1 039,91**	**366,01**			**3 512,80**	**1 385,27**	**13,7**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		731 - Kotolne												
11	731191944	Napustenie kotlov po oprave do 50 m2	2,000	súbor	1 340,00	2 680,00		440,24	154,96			1 701,98	382,82	5,3
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	5,304	Nh	83,00	440,23	220,12 za kus							
	1814	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 50 m2	6,000	kus	920,00	5 520,00		905,70	318,78			3 505,04	790,48	12,1

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	12,108	Nh	74,80	905,67	150,95 za kus							
13	731999904	Napustenie vody do kotlov	4,000	hod	~~1 340,80~~	5 360,00		299,20	105,32			4 074,14	881,34	4,0
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	4,000	Nh	74,80	299,20	74,80 za kus							
14	137567550	Plech oceľ. tenký hladký 11373.21 hr. 12 mm	0,205	t	45 600,00	9 348,00	9 348,00							
15	731999905	Dem.a opr.a mont.snímač hlad.vodyNIVOCONTROL MS 1ks	36,000	hod	290,00	10 440,00		2 988,00	1 051,92			4 965,50	1 434,58	36,0
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	36,000	Nh	83,00	2 988,00	83,00 za kus							
16	731999906	Dem.,opr. a mont.vodoznak na expanz.nádrži	16,000	hod	290,00	4 640,00		1 328,00	467,52			1 643,20	1 201,28	16,0
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	16,000	Nh	83,00	1 328,00	83,00 za kus							
17	731999907	Dem.,výroba a mont. pošk.oceľ.kryc. plech.koti.hr.12mm, 2m2	10,000	hod	290,00	2 900,00		830,00	292,20			1 195,10	582,70	10,0
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	10,000	Nh	83,00	830,00	83,00 za kus							
18	731999908	Utesnenie dymovodu tmelom	4,000	hod	290,00	1 160,00		332,00	116,88			533,96	177,16	4,0
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	4,000	Nh	83,00	332,00	83,00 za kus							
19	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	0,217	t	4 100,00	889,70		153,87	54,16			539,63	142,03	2,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKc	0,065	Nh	60,50	3,96	18,27 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	2,230	Nh	67,20	149,90	690,82 za kus							
20	998731194	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre kotolne	0,217	t	1 940,00	420,98		19,45	6,84	55,19	16,62	255,46	67,40	0,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKc	0,043	Nh	60,50	2,63	12,16 za kus							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,106	Nh	74,80	7,96	36,73 za kus							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,106	Nh	83,00	8,84	40,75 za kus							
		AUTOZERIAV 8T 235KNM	0,092	Sh	595,00	55,19	254,36 za kus							
		CESTNA DOPRAVA	16,623	Sk	1,00	16,62	76,60 za kus							
21	998731199	Pripl. za každých ďal. 1000 m presunu pre kotolne	1,085	t	19,50	21,15					4,93	12,67	3,55	
		CESTNA DOPRAVA	4,935	Sk	1,00	4,93	4,55 za kus							
		731 - Kotolne spolu :	**43 379,84**	**Sk**			**9 348,00**	**7 296,46**	**2 568,58**	**55,19**	**21,55**	**18 426,68**	**5 663,35**	**89,9**
		732 - Strojovne												
22	732210914	Opr. ohriev. vody, odskrutk. veka s vyhr. vložkou do 7000 l	1,000	kus	3 320,00	3 320,00		687,90	242,14			1 860,83	529,13	8,2
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	8,288	Nh	83,00	687,90	687,90 za kus							
23	732210924	Opr. ohrievač. vody, montáž veka a vyhr. vložky do 7000 l	1,000	kus	4 230,00	4 230,00	614,72	687,90	242,14			2 032,14	653,10	8,2
		Doska azbestová HD 50 4 mm	10,000	kg	54,00	540,00	540,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	74,715	Sk	1,00	74,71	74,72 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	8,288	Nh	83,00	687,90	687,90 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
24	732210934	Opr. ohrievač. vody, pripl. za montáž dvoj. veka do 7000 l	1,000	kus	2 190,00	2 190,00	614,72	262,36	92,35			922,25	298,32	3,1
		Doska azbestová HD 50 4 mm	10,000	kg	54,00	540,00	540,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	74,715	Sk	1,00	74,71	74,72 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	3,161	Nh	83,00	262,36	262,36 za kus							
25	732210944	Opr. ohrievač. vody, vyčist. zásob. a vyhr. vložky do 7000 l	1,000	kus	13 400,00	13 400,00	4 977,42	1 225,74	431,46			5 119,09	1 646,29	14,7
		Farba chlorkaučuková podkladová sivá H 2003	29,400	kg	163,00	4 792,20	4792,20 za kus							
		Riedidlo do chlorkaučukových náterových hmôt H 6000	2,940	kg	63,00	185,22	185,22 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	14,768	Nh	83,00	1 225,74	1225,74 za kus							
26	732214823	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 6300L	1,000	kus	1 060,00	1 060,00		190,74	67,14			623,04	179,08	2,5
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	2,550	Nh	74,80	190,74	190,74 za kus							
27	732393816	Rozrezanie demontovaných nádrží do 2000 l	1,000	kus	5 500,00	5 500,00	2 845,10	258,06	90,84			1 793,25	512,75	3,4
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	4,600	m3	241,00	1 108,60	1108,60 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	2,300	kg	755,00	1 736,50	1736,50 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	3,450	Nh	74,80	258,06	258,06 za kus							
28	732420812	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 40	2,000	kus	177,00	354,00	28,64	64,32	22,64			184,36	54,04	0,8
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,100	m3	241,00	24,10	12,05 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,006	kg	755,00	4,53	2,27 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	0,860	Nh	74,80	64,32	32,16 za kus							
29	732429112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	2,000	súbor	310,00	620,00	132,54	87,98	30,96			291,10	77,42	1,0
		Skrutka hrubá 021303 4D 12x50	0,016	1000 ks	2 240,00	35,84	17,92 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	96,698	Sk	1,00	96,69	48,35 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	1,060	Nh	83,00	87,98	43,99 za kus							
30	4261A0801	Čerpadlo 32 CVX-6-LH-100	1,000	kus	32 500,00	32 500,00	32 500,00							
31	4261A0802	Čerpadlo 32-CTX-3-LC-00-9	1,000	kus	31 400,00	31 400,00	31 400,00							
32	732999905	Dem.a úprava potrubia prívodu kondenzátu - 7 ks	10,000	hod	290,00	2 900,00		830,00	292,20			1 358,66	419,14	10,0
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	10,000	Nh	83,00	830,00	83,00 za kus							
33	732999906	Mont. na novú nádrž-návarky s prírubami vč.vypálenia otvoru/	14,000	hod	290,00	4 060,00		1 162,00	409,08			1 808,25	680,67	14,0
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	14,000	Nh	83,00	1 162,00	83,00 za kus							
		732 - Strojovne spolu :	**101 534,00**	**Sk**			**73 113,14**	**5 457,00**	**1 920,95**			**15 992,97**	**5 049,94**	**66,4**
		733 - Rozvod potrubia												
	191924	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 20	2,000	kus	482,00	964,00	388,90	51,30	18,06			401,57	104,17	0,6
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,630	m3	241,00	151,83	75,92 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,314	kg	755,00	237,07	118,54 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	0,618	Nh	83,00	51,29	25,65 za kus							
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**964,00**	**Sk**			**388,90**	**51,30**	**18,06**			**401,57**	**104,17**	**0,6**
		734 - Armatúry												
35	734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	5,000	kus	285,00	1 425,00	3,05	194,50	68,45			943,77	215,23	2,6
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	3,063	Sk	1,00	3,06	0,61 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	2,600	Nh	74,80	194,48	38,90 za kus							
36	734100812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	4,000	kus	323,00	1 292,00	2,44	211,52	74,44			787,14	216,46	2,8
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	2,450	Sk	1,00	2,45	0,61 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	2,828	Nh	74,80	211,53	52,88 za kus							
37	734109115	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 65	2,000	súbor	1 720,00	3 440,00	966,54	214,14	75,38			1 746,09	437,85	2,5
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,260	m3	241,00	62,66	31,33 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,160	kg	755,00	120,80	60,40 za kus							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 0,6 MPa DN 65	4,000	kus	151,00	604,00	302,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	179,071	Sk	1,00	179,07	89,54 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	2,580	Nh	83,00	214,14	107,07 za kus							
38	734109116	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 80	2,000	súbor	1 740,00	3 480,00	1 314,70	255,48	89,92			1 415,56	404,34	3,0
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,320	m3	241,00	77,12	38,56 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,200	kg	755,00	151,00	75,50 za kus							
		Skrutka hrubá 021303 4D 16x60	0,016	1000 ks	5 760,00	92,16	46,08 za kus							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 0,6 MPa DN 80	4,000	kus	205,00	820,00	410,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	174,429	Sk	1,00	174,42	87,21 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	3,078	Nh	83,00	255,47	127,74 za kus							
39	734109211	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 15	7,000	súbor	672,00	4 704,00	1 920,38	379,40	133,56			1 755,62	515,04	4,1
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,350	m3	241,00	84,35	12,05 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,210	kg	755,00	158,55	22,65 za kus							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 15	14,000	kus	92,00	1 288,00	184,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	389,491	Sk	1,00	389,49	55,64 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	4,151	Nh	91,40	379,40	54,20 za kus							
40	278229080	Grafitová šnúra 6-10x10mm	3,000	kg	287,00	861,00	861,00							
41	2837711601	Izolácia MIRELON hr.3 cm	2,500	m2	540,00	1 350,00	1 350,00							
42	2863B12702	Ventil uzatvárací prírubový D 25/16	3,000	kus	3 160,00	9 480,00	9 480,00							
43	2863B12704	Ventil uzatvárací prírubový D 65/16	1,000	kus	5 140,00	5 140,00	5 140,00							
44	4222A0108	Šupátko na vodu 80 /16	2,000	kus	9 300,00	18 600,00	18 600,00							
	4223D0102	Ventil guľový, mosadz, 3/4"	6,000	kus	258,00	1 548,00	1 548,00							
	00103	Ventil guľový, mosadz, 5/4"	8,000	kus	371,00	2 968,00	2 968,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
47	422551330	Ventil poistný prírubový D 65/16 otvr.pret.0,28 MPa	3,000	kus	13 820,00	41 460,00	41 460,00							
48	422607790	Filter DN32	2,000	kus	458,00	916,00	916,00							
49	422726301	Smyčka pod manometer	2,000	kus	615,00	1 230,00	1 230,00							
50	422805050	Klapka spätná 5/4"	2,000	kus	360,00	720,00	720,00							
51	429732220	Príruba DN 15	1,000	kus	99,50	99,50	99,50							
52	484D06402	Odvádzač kondenzátu plavákový DN 15	1,000	kus	9 220,00	9 220,00	9 220,00							
53	484D06403	Odvádzač kondenzátu plavákový DN 25	2,000	kus	11 404,00	22 808,00	22 808,00							
54	484D12803	Vyhrievacia vložka do ohrievača obj.4000 l	1,000	kus	47 600,00	47 600,00	47 600,00							
55	734109212	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 25	5,000	súbor	910,00	4 550,00	1 653,55	346,85	122,10			1 891,85	535,65	3,7
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,350	m3	241,00	84,35	16,87 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,200	kg	755,00	151,00	30,20 za kus							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 25	10,000	kus	114,00	1 140,00	228,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	278,208	Sk	1,00	278,20	55,64 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	3,795	Nh	91,40	346,86	69,37 za kus							
56	734111411	Ventily uzavieracie prírubové V 30-111-616 DN 15	2,000	súbor	1 875,00	3 750,00	2 148,68	108,40	38,16			1 163,79	290,97	1,1
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,100	m3	241,00	24,10	12,05 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,060	kg	755,00	45,30	22,65 za kus							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 15	4,000	kus	92,00	368,00	184,00 za kus							
		Ventil horúcovodný uzatvárací V30-111-616II DN 15	2,000	kus	800,00	1 600,00	800,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	111,283	Sk	1,00	111,28	55,64 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	1,186	Nh	91,40	108,40	54,20 za kus							
57	734111413	Ventily uzavieracie prírubové V 30-111-616 DN 40	7,000	súbor	3 030,00	21 210,00	12 130,79	625,73	220,29			6 355,07	1 878,12	6,8
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,560	m3	241,00	134,96	19,28 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,350	kg	755,00	264,25	37,75 za kus							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 40	14,000	kus	134,00	1 876,00	268,00 za kus							
		Ventil horúcovodný uzatvárací V30-111-616II DN 40	7,000	kus	1 270,00	8 890,00	1270,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	965,606	Sk	1,00	965,60	137,94 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	6,846	Nh	91,40	625,72	89,39 za kus							
58	734172116	Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. jednoznačné DN 65	1,000	súbor	1 560,00	1 560,00	598,00	111,23	39,15			654,48	157,14	1,2
		Rúrky ocel. bezošvé 11353.1 d 76 mm hr.steny 3,2 mm	0,500	m	155,00	77,50	77,50 za kus							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,100	m3	241,00	24,10	24,10 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,070	kg	755,00	52,85	52,85 za kus							
		Skrutka hrubá 021303 4D 16x60	0,008	1000 ks	5 760,00	46,08	46,08 za kus							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 65	2,000	kus	177,00	354,00	354,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	43,471	Sk	1,00	43,47	43,47 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	1,217	Nh	91,40	111,23	111,23 za kus							
59	734190908	Opr. prírub. armatúr, výmena upchávky do DN 65	28,000	kus	460,00	12 880,00	2 583,28	941,36	331,24			7 306,36	1 717,76	11,3
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	2 583,196	Sk	1,00	2 583,19	92,26 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	11,340	Nh	83,00	941,22	33,62 za kus							
60	734190909	Opr. prírub. armatúr, výmena upchávky do DN 200	30,000	kus	590,00	17 700,00	5 535,30	1 177,80	414,60			8 184,41	2 387,89	14,1
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	5 535,420	Sk	1,00	5 535,42	184,51 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	14,190	Nh	83,00	1 177,77	39,26 za kus							
61	734200812	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1	4,000	kus	67,00	268,00	78,20	21,84	7,68			128,87	31,41	0,2
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,124	m3	241,00	29,88	7,47 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,064	kg	755,00	48,32	12,08 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	0,292	Nh	74,80	21,84	5,46 za kus							
62	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	4,000	kus	222,00	888,00	166,32	68,52	24,12			500,34	128,70	0,9
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,264	m3	241,00	63,62	15,91 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,136	kg	755,00	102,68	25,67 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	0,916	Nh	74,80	68,51	17,13 za kus							
63	734200823	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	12,000	kus	302,00	3 624,00	668,04	280,08	98,64			2 086,48	490,76	3,7
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	1,080	m3	241,00	260,28	21,69 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,540	kg	755,00	407,70	33,98 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	3,744	Nh	74,80	280,05	23,34 za kus							
64	734209104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	4,000	kus	31,00	124,00	12,88	17,60	6,20			68,35	18,97	0,2
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	12,864	Sk	1,00	12,86	3,22 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	0,212	Nh	83,00	17,59	4,40 za kus							
65	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	2,000	kus	106,50	213,00	10,00	34,20	12,04			122,30	34,46	0,4
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	9,990	Sk	1,00	9,99	5,00 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	0,412	Nh	83,00	34,19	17,10 za kus							
66	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	12,000	kus	174,00	2 088,00	69,24	266,88	93,96			1 316,99	340,93	3,2
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	69,272	Sk	1,00	69,27	5,77 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	3,216	Nh	83,00	266,92	22,24 za kus							
67	734251115	Ventily poistné závitové P10-137-606 G 1	2,000	kus	2 110,00	4 220,00	1 950,00	37,68	13,26			1 800,62	418,44	0,4
		Ventil poistný P10-137-606 JS25	2,000	kus	970,00	1 940,00	970,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	9,990	Sk	1,00	9,99	5,00 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	0,454	Nh	83,00	37,68	18,84 za kus							
68	734399124	Montáž kondenzačnej slučky zahnutej alebo stočenej	2,000	kus	185,00	370,00	95,36	37,66	13,26			178,22	45,50	0,4
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,140	m3	241,00	33,74	16,87 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,080	kg	755,00	60,40	30,20 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	1,225	Sk	1,00	1,22	0,61 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	0,412	Nh	91,40	37,65	18,83 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
69	734420811	Demontáž tlakomerov so spodným pripojením	2,000	kus	9,00	18,00		3,14	1,10			10,80	2,96	0,0
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	0,042	Nh	74,80	3,14	1,57 za kus							
70	734421150	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100	3,000	kus	3 150,00	9 450,00	4 274,34	107,82	37,95			4 061,17	968,72	1,2
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,210	m3	241,00	50,61	16,87 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,120	kg	755,00	90,60	30,20 za kus							
		Fermena fermež napúšťacia 01000	0,030	kg	75,00	2,25	0,75 za kus							
		Drôt zvárací G-102 lesklý d 3,15	0,030	kg	72,00	2,16	0,72 za kus							
		Tlakomer deformačný kruhový B 53312	3,000	kus	535,00	1 605,00	535,00 za kus							
		Kľúč ku kohútom Y1034 S11	3,000	kus	17,10	51,30	17,10 za kus							
		Kohút tlakomerový skúšobný 121013 20x1,5	3,000	kus	665,00	1 995,00	665,00 za kus							
		Slučka kondenzačná otočná 178068 20x1,5	3,000	kus	154,00	462,00	154,00 za kus							
		Tesnenie ploché 754012 20x1,5	3,000	kus	3,10	9,30	3,10 za kus							
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,030	kg	204,00	6,12	2,04 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	1,299	Nh	83,00	107,81	35,94 za kus							
71	734424921	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K71-481-716 M 20x1,5	2,000	kus	1 400,00	2 800,00	1 330,00	11,96	4,20			1 192,67	261,17	0,1
		Kohút tlakomerový skúšobný 121013 20x1,5	2,000	kus	665,00	1 330,00	665,00 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	0,144	Nh	83,00	11,95	5,98 za kus							
72	734424934	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20	2,000	kus	710,00	1 420,00	656,00	11,96	4,20			619,31	128,53	0,1
		Prípojka tlakomerová 752105 G3/4	2,000	kus	328,00	656,00	328,00 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	0,144	Nh	83,00	11,95	5,98 za kus							
73	734890801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 6 m	0,057	t	810,00	46,17		9,60	3,38			25,46	7,71	0,1
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKc	0,038	Nh	60,50	2,30	40,35 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,108	Nh	67,20	7,30	128,22 za kus							
74	734999905	Vysekanie závitov a prírub armatúr	8,000	hod	290,00	2 320,00		664,00	233,76			1 033,28	388,96	8,0
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	8,000	Nh	83,00	664,00	83,00 za kus							
75	998734101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,334	t	975,00	325,65		56,30	19,81			195,63	53,89	0,8
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKc	0,222	Nh	60,50	13,47	40,35 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,637	Nh	67,20	42,82	128,22 za kus							
76	998734194	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre armatúry UK	0,334	t	2 030,00	678,02		32,83	11,55	76,74	37,23	407,05	112,58	0,4
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKc	0,155	Nh	60,50	9,43	28,25 za kus							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,148	Nh	74,80	11,09	33,21 za kus							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,148	Nh	83,00	12,30	36,85 za kus							
		AUTOZERIAV 8T 235KNM	0,128	Sh	595,00	76,74	229,79 za kus							
		CESTNA DOPRAVA	37,233	Sk	1,00	37,23	111,48 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
77	998734199	Prípl. za každých ďalších 1000m presunu pre armatúry UK	1,670	t	15,50	25,88					6,02	15,51	4,35	
		CESTNA DOPRAVA	6,028	Sk	1,00	6,02	3,61 za kus							
		734 - Armatúry spolu :	**268 870,23**	**Sk**			**202 167,59**	**6 228,49**	**2 192,42**	**76,74**	**43,26**	**45 967,19**	**12 194,51**	**74,5**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**414 748,07**	**Sk**			**285 017,63**	**19 033,26**	**6 700,02**	**131,94**	**64,82**	**80 788,41**	**23 011,97**	**231,5**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
78	783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	2,000	m2	205,00	410,00	37,20	38,68	13,62			258,36	62,14	0,5
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	0,140	kg	100,00	14,00	7,00 za kus							
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	0,080	kg	105,00	8,40	4,20 za kus							
		INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	0,080	kg	117,00	9,36	4,68 za kus							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,030	kg	39,00	1,17	0,59 za kus							
		Plátno brúsne mollno G 150x200 150	0,001	100 ks	314,00	0,56	0,28 za kus							
		Ostatný materiál pre nátery	3,699	Sk	1,00	3,69	1,85 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,014	Nh	67,20	0,94	0,47 za kus							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,152	Nh	60,50	9,19	4,60 za kus							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,422	Nh	67,20	28,35	14,18 za kus							
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,046	Nh	4,20	0,19	0,10 za kus							
79	783426160	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ.	1,500	m	103,00	154,50	25,72	12,69	4,47			90,44	21,17	0,1
		Farba syntetická míniová S 2005	0,075	kg	145,00	10,87	7,25 za kus							
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	0,112	kg	125,00	14,06	9,38 za kus							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,010	kg	39,00	0,40	0,27 za kus							
		Plátno brúsne mollno G 150x200 150	0,001	100 ks	314,00	0,37	0,25 za kus							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,187	Nh	67,20	12,60	8,40 za kus							
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,022	Nh	4,20	0,09	0,06 za kus							
		783 - Nátery spolu :	**564,50**	**Sk**			**62,92**	**51,37**	**18,09**			**348,80**	**83,31**	**0,7**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**564,50**	**Sk**			**62,92**	**51,37**	**18,09**			**348,80**	**83,31**	**0,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**454 881,57**	**Sk**			**318 345,56**	**20 124,54**	**7 084,12**	**131,94**	**64,82**	**84 650,01**	**24 480,56**	**246,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	10502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3x4 mm2	6,000	kus	42,70	256,20		52,80	18,60			141,92	42,88	0,6
		Elektroinštalatér	0,636	Nh	83,00	52,78	8,80 za kus							

Stavba :04. Lešť. Oprava kotolne č. 1. a č. 2.

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
81	210010522	Odvlečkovanie, zavlečkovanie škatúľ s viečkom na skrutku	4,000	kus	6,40	25,60		5,32	1,88			14,21	4,19	0,0
		Elektroinštalatér	0,064	Nh	83,00	5,31	1,33 za kus							
82	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	12,000	kus	18,70	224,40		46,80	16,44			123,52	37,64	0,5
		Elektroinštalatér	0,564	Nh	83,00	46,81	3,90 za kus							
83	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	2,000	kus	96,00	192,00		39,84	14,02			106,25	31,89	0,4
		Elektroinštalatér	0,480	Nh	83,00	39,84	19,92 za kus							
84	210110507	Prepínač vačkový S 63V 01 P0-P1	1,000	kus	240,00	240,00		49,88	17,56			132,35	40,21	0,6
		Elektroinštalatér	0,601	Nh	83,00	49,88	49,88 za kus							
85	210130401	Relé istiace nadprúdové do 50A	1,000	kus	232,50	232,50		48,39	17,03			127,57	39,51	0,5
		Elektroinštalatér	0,583	Nh	83,00	48,38	48,39 za kus							
86	210190006	Úprava v rozvádzači pre kotolne	1,000	kus	2 940,00	2 940,00		612,13	215,47			1 663,39	449,01	7,3
		Elektroinštalatér	7,375	Nh	83,00	612,12	612,13 za kus							
87	210200065	Svietidlo žiarovkové stropné 1x200W, IP54 s okom	10,000	kus	298,50	2 985,00		619,20	218,00			1 690,56	457,24	7,4
		Elektroinštalatér	7,460	Nh	83,00	619,18	61,92 za kus							
88	210201077	Svietidlo žiarivkové závesné 2x36W, IP54 retiazkový záves	6,000	kus	342,00	2 052,00		425,82	149,88			1 165,24	311,06	5,1
		Elektroinštalatér	5,130	Nh	83,00	425,79	70,97 za kus							
89	210202014	Svietidlo výbojkové 4460516 parkové 1x150W SHC, IP54	2,000	kus	328,00	656,00		102,76	36,18			408,11	108,95	1,2
		Elektroinštalatér	1,238	Nh	83,00	102,75	51,38 za kus							
90	2102020141	Svietidlo výbojkové 4460516 parkové -dem.	2,000	kus	166,00	332,00		102,76	36,18			137,16	55,90	1,2
		Elektroinštalatér	1,238	Nh	83,00	102,75	51,38 za kus							
91	210290371	Rezanie lišty NIEDAX-kovová	12,000	kus	3,60	43,20		9,00	3,12			23,85	7,23	0,1
		Elektroinštalatér	0,108	Nh	83,00	8,96	0,75 za kus							
92	210290406	Výmena vodiča-závesné svietidlo 2m	8,000	kus	117,00	936,00		194,56	68,48			519,53	153,43	2,3
		Elektroinštalatér	2,344	Nh	83,00	194,55	24,32 za kus							
93	210292041	Preskúšanie svetiel, zásuvkového okruhu, sprevádzkovanie	8,000	kus	58,50	468,00		97,60	34,32			258,64	77,44	1,1
		Elektroinštalatér	1,176	Nh	83,00	97,60	12,20 za kus							
94	210810049	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	50,000	m	31,50	1 575,00		328,00	115,50			873,61	257,89	3,9
		Elektroinštalatér	3,950	Nh	83,00	327,85	6,56 za kus							
95	341101M24	Šnúra Cu jadro 300V (H03VV-F) CYLY 3Cx1	2,000	m	18,90	37,80	37,80							
	341200M02	Kábel Cu jadro 500V CYKY 2Bx1,5	50,000	m	16,40	820,00	820,00							

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Nh
									Odvody	Stroje	Doprava			
97	345 350A18	Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch	2,000	kus	161,00	322,00	322,00							
98	345 680D06	Škatuľa KR rozvodka 6455-12 P, plastová sivá	4,000	kus	109,50	438,00	438,00							
99	345 700I14	Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 32 IEC, izolačná	2,000	m	63,30	126,60	126,60							
100	347 5P156	Žiarivka lineár. TL-D reflexná 36W/840	4,000	kus	580,50	2 322,00	2 322,00							
101	347 5P158	Žiarivka lineár. TL-D 36W/830	12,000	kus	66,00	792,00	792,00							
102	348 3M0400	Svietidlo žiarivkové REP A2364REP komp. FL 2x36W IP 65	6,000	kus	1 795,50	10 773,00	10 773,00							
103	348 4M0122	Svietidlo cestné výbojkové JOTA F0526027 HPS(T,E) 1x150W IP 4	2,000	kus	4 010,00	8 020,00	8 020,00							
104	357 0L0161	Diel spojovací	1,000	kus	31,10	31,10	31,10							
105	358 132270	Hlavica ovládacia otočná trojpolohová T10B..	1,000	kus	135,00	135,00	135,00							
106	358 141400	Spínacia jednotka 1-0	1,000	kus	52,50	52,50	52,50							
107	358 659A58	Relé R 100 90 - rozsah : 2...4A	1,000	kus	1 275,00	1 275,00	1 275,00							
108	999 000090	Podružný materiál	274,400	%	3,00	823,20	823,20							
109	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	131,579	%	6,00	789,47								
110	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,000	hod	290,00	2 900,00		830,00	292,20			1 318,42	459,38	10,00
	713701-921-5	Elektroinštalatér	10,000	Nh	83,00	830,00								
111	424 000100	Oceľové konštrukcie	0,050	t	45 900,00	2 295,00	1 377,00	229,50				459,00	229,50	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	45 110,570			45 110,57	27 345,20	3 794,36	1 254,86			9 163,33	2 763,35	42,95
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	45 110,570			45 110,57	27 345,20	3 794,36	1 254,86			9 163,33	2 763,35	42,95
		Rozpočet celkom :	499 992,140				346 690,76	25 708,39	8 338,98	131,95	64,82	93 813,34	25 243,91	289,02

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
...10.... mája 2011 Ing. Daria Mužíková

Posádková správa budov
LEŠŤ

Č.: PSB-345-912004

Výtlačok č. : 2
Počet listov : 2
Prílohy : 1/1

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR z 25. októbra 1996 č. 330 v znení neskorších predpisov.

medzi vedúcim PSB Lešť ..... na jednej strane

a štatutárnym zástupcom (organizácia) ..... za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ..... na strane druhej.

I.

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, ktorý určuje táto zmluva.

II.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska a prístupových komunikácií.....

III.

Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie osôb :

- pohyb a činnosť bojovej techniky a motorových vozidiel, zabezpečovacích a cvičiacich jednotiek po cvičiskách a komunikáciách
- streľby vykonávané cvičným ostrým strelivom, možnosť nálezu nevybuchnutej munície
- zastaralé a schátralé výcvikové zariadenie a objekty – nebezpečenstvo pádu časti konštrukcií budov, ktoré nie sú v užívaní, možnosť úrazu elektrickým prúdom

IV.

Zakázané činnosti – viď príloha číslo 1 tejto dohody.

V.

Opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb :

- prísny zákaz vstupu mimo priestory vymedzené v bode II.
- dôsledné zabezpečenie dodržiavania zásad bodu IV. všetkými osobami zdržiavajúcimi sa s vedomím štatutárneho zástupcu vo VVP

VI.

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky :
- všetky osoby a technika počas pohybu vo VVP musia mať povolenie vstupu do určených priestorov.
- osobné ochranné prostriedky zabezpečiť v zmysle zákona 330/1996 Z.z. vyhlášky MPS VaR SR č. 377/1996 Z.z. ...zodpovedá Ing. Šťamba.....

.....

VII.

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :
- zabezpečí štatutárny zástupca pred zahájením a vstupom do objektov VVP preukazateľné, potvrdené podpisom zamestnancov, s uvedením rozsahu poučenia ....Ing. Igor Šťamba.....

.....

VIII.

Zodpovednosť za žaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracovisku preberá .....Ing. Igor Šťamba.....

IX.

Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :
- technik PSB
- technik BOZP VÚ 4558 Lešť

X.

Iné dohovory a podmienky

.....

.....

.....

XI.

Platnosť zmluvy od ....4.8.2004..... do .....10.8.2004.....

V Lešti dňa : ....2.8.2004.....

vedúci PSB

Pozemná správa budov LEŠŤ

.....

Štatutárny zástupca zodpovedný za BOZP

Ing. Igor ŠČAMBA-AYA
Gaštanová 3086/35 ①
010 01 ŽILINA
IČO: 34714651, IČ DPH: SK1020461541

Posádková správa budov
LEŠŤ

K.č.: SPS – 9/04

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo :
Počet listov . 1

POUČENIE
o bezpečnostných opatreniach pre dodávateľské organizácie, cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť

- Vo VVP sa môže pohybovať len v čase a priestore, ktorý Vám bol vyčlenený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

- V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená max. rýchlosť 40 km/hod.

- Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti závadným látkam.

- Zemné práce môžu byť vykonané až po pyrotechnickom prieskume a označení inžinierskych sietí

- Zásady činnosti pri nájdení nevybuchnutej munície:
  . zákaz dotýkať sa, dvíhať zo zeme a pod. predmety, ktoré nepoznám;
  . v prípade nálezu takéhoto predmetu hlásiť skutočnosť s upresnením miesta na veliteľstve VVP;
  . predmet označiť pomocou výtyčky, alebo iného vhodného materiálu - vetva, kamene .....
  a spracovať nákres miesta.

- Vo VVP Lešť je zakázané:
  . fotografovať a filmovať;
  . používať k pitiu vodu z neoverených zdrojov;
  . voľne manipulovať s vodovodnou a elektrorozvodnou sieťou;
  . kúpať sa na Vododrome a v iných vodných nádržiach;
  . poľovať na zver, vtáctvo a vykonávať rybolov bez súhlasu riaditeľa VLM Pliešovce;
  . predávať, konzumovať a dovážať alkoholické nápoje;
  . zakladať v lesoch ohne;
  . vypúšťať oleje a ropné produkty do pôdy a vody;
  . dopĺňovať techniku PHM na miestach, ktoré k tomu nie sú spôsobilé;
  . vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami alebo terénom;
  . svojvoľne premiestňovať dopravné značky, výcvikové pomôcky a zariadenia.

Vedúci pracovník zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení, je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými oboznámenými s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal : p. ŠČAMBA IGOR

Dňa: 12. 8. 2004

Igor ŠČAMBA-AYA
Gaštanová 3086/36
010 01 ŽILINA
IČO: 34714651 IČ DPH: SK1020461541