ZMLUVA O DIELO č. PSB BB – 8/3 – 31/2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo	:	ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	30845572
	IČ pre DPH	:	nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Ing. Štefan Krahulec
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**BSS Senohrad, spol. s.r.o.**
	Sídlo	:	Jesenského 15, 960 01 Zvolen
	Korešpondenčná adresa	:	Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
	V zastúpení	:	Tomáš Veróny
	IČO	:	43 900 089
	DIČ	:	2022526374
	Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
	Číslo účtu	:	0403393072/0900

Zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd B. Bystrica oddiel Sro, vložka č. 14192/S

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: „Oprava malieb, náterov a sociálnych zariadení b.č.2, I. poschodie“
Miesto stavby: Vlkanová

2.2. Predmetom zmluvy je oprava sociálnych zariadení – maľby a nátery

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1. Začatie prác: 16.4.2008
Ukončenie prác: 7.5.2008

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Cena bez DPH	540 408,09Sk
DPH 19 %	nie je plátca
Cena celkom	**540 408,09 Sk**

Slovom : Päťstoštyridsaťtisícštyristoosem 09/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5.1. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len PO), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

10.7. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Tomáš Verény

10.8. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Ing. Štefan Krahulec

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 14. 4. 2004

Objednávateľ:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Zhotoviteľ:

BSS

Krycí list splátky za obdobie

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba :Oprava malieb ,náterov a socialnych zariadení b.č. 2, I. poschodie	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : V.Babic
Miesto : Vlkanová — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO : Banská Bystrica	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : BSS Senohrad spol. s.r.o	IČO : 43900089 Jesenského 15 Zvolen	DIČ : 2022526374 IČ DPH : Nie som platcom
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	540 408 Sk	za M3 OP	1 M	540 408 Sk	za M
1 M2 ZP	540 408 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	540 408 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	57 677,39	2 391,90	60 069,29
2	PSV :	269 509,35	210 829,45	480 338,80
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	327 186,74	213 221,35	540 408,09

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	540 408,09
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	540 408,09
F	Odpočet - pripočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

BSS Senohrad spol. s.r.o. Oslobodenia 933 963 01 Krupina

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Vykonávajúca organizácia (názov,sídlo)

BSS Senohrad spol. s.r.o

, Jesenského 15 Zvolen

IČO : **43900089**

Súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie

Stavba :Oprava malieb ,náterov a socialnych zariadení b.č. 2, I. poschodie

K zisťovaciemu protokolu č.

Por. číslo	Kód položky	Názov položky (etapy)	Merná jednotka	Vykonané množstvo		Odbytový náklad (v Sk)		Hmotnosť (v tonách)	
				za obdobie	od začiatku	za jednotku	spolu	Jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PRÁCE A DODÁVKY HSV							
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	342254902	Priečky z tvárnic pórobetónových HEBEL P2-500 hr. 125 mm	m2	14,000	14,000	535,00	7 490,00	0,08549	1,196
2	553300240	Zárubňa oceľová CGH 60x197x8cm L máčaná	kus	3,000	3,000	797,30	2 391,90	0,00920	0,027
3	342948111	Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám	m	6,000	6,000	304,00	1 824,00	0,00062	0,003
4	342948112	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	m	6,000	6,000	183,00	1 098,00	0,00062	0,003
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		**12 803,90 Sk**			**12 803,90**		**1,231**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
5	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	m2	100,000	100,000	29,00	2 900,00	0,00001	0,001
6	612451732	Omietka vnút. stien cem. na pletive štuková	m2	10,000	10,000	313,00	3 130,00	0,05780	0,578
7	612451753	Omietka vnút. stien cem. na pletive oceľou hladená	m2	15,000	15,000	345,00	5 175,00	0,05780	0,867
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :		**11 205,00 Sk**			**11 205,00**		**1,446**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
8	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	544,000	544,000	60,00	32 640,00	0,00002	0,010
9	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	m2	544,000	544,000	2,60	1 414,40		
10	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	4,000	4,000	94,00	376,00	0,00068	0,002
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,044	1,044	284,00	296,50		
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	20,800	20,800	9,30	193,44		
13	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,044	1,044	232,00	242,21		
14	979131411	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	1,044	1,044	860,00	897,84		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		**36 060,39 Sk**			**36 060,39**		**0,013**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		**60 069,29 Sk**			**60 069,29**		**2,691**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV							

DODÁVATEĽ **BSS Senohrad spol. s.r.o**		ODBERATEĽ **PSB Banská Bystrica**		
Meno	Podpis	Dátum	Meno	Podpis

Súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie

Stavba :Oprava malieb ,náterov a socialnych zariadení b.č. 2, I. poschodie

Por. číslo	Kód položky	Názov položky (etapy)	Merná jednotka	Vykonané množstvo		Odbytový náklad (v Sk)		Hmotnosť (v tonách)	
				za obdobie	od začiatku	za jednotku	spolu	Jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
		725 - Zariaďovacie predmety							
15	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	súbor	4,000	4,000	145,00	580,00		
16	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	súbor	4,000	4,000	4 490,00	17 960,00	0,02902	0,116
17	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	4,000	4,000	89,00	356,00	0,00030	0,001
18	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	4,000	4,000	127,00	508,00	0,00004	0,000
19	551001101	Rohový ventil s hadičkou	kus	4,760	4,760	170,00	809,20	0,00002	0,000
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :		**20 213,20 Sk**			**20 213,20**		**0,117**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :		**20 213,20 Sk**			**20 213,20**		**0,117**
		76 - KONŠTRUKCIE							
		763 - Konštrukcie - drevostavby							
20	763119210	Základný penetračný náter Grundierung	m2	950,000	950,000	24,00	22 800,00	0,00012	0,114
21	763133260	Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 18+15 mm	m2	3,370	3,370	1 060,00	3 572,20	0,03547	0,119
22	763211210	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RF 12.5 mm, hrúbka priečky 75mm	m2	6,000	6,000	1 160,00	6 960,00	0,03238	0,194
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :		**33 332,20 Sk**			**33 332,20**		**0,427**
		766 - Konštrukcie stolárske							
23	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m	kus	11,000	11,000	187,00	2 057,00		
24	611617510	Dvere vnútorné zasklené 60x197 dyhované	kus	3,000	3,000	4 712,40	14 137,20	0,01600	0,048
25	611617590	Dvere vnútorné zasklené 80x197 dyhované	kus	8,000	8,000	4 712,40	37 699,20	0,02000	0,160
26	766662811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	kus	11,000	11,000	46,00	506,00		
27	766665112	Montáž dvier kompl. do zamur. zárubne 1-kríd. do 1m	kus	11,000	11,000	605,00	6 655,00		
28	766695212	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. do 10cm	kus	11,000	11,000	115,00	1 265,00	0,00001	0,000
29	611000002	Prah z tvrdého dreva s náterom	ks	11,000	11,000	398,65	4 385,15	0,01200	0,132
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :		**66 704,55 Sk**			**66 704,55**		**0,340**

②

Súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie

Stavba :Oprava malieb ,náterov a socialnych zariadení b.č. 2, I. poschodie

Por. číslo	Kód položky	Názov položky (etapy)	Merná jednotka	Vykonané množstvo		Odbytový náklad (v Sk)		Hmotnosť (v tonách)	
				za obdobie	od začiatku	za jednotku	spolu	Jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :		**100 036,75 Sk**			**100 036,75**		**0,767**
		77 - PODLAHY							
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
30	771575105	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 150x150 do tmelu	m2	21,000	21,000	308,00	6 468,00	0,00491	0,103
31	585812140	Hmota škárovacia KNAUF-FUGENF. 5kg	kg	15,000	15,000	32,50	487,50	0,00100	0,015
32	597639130	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 400x400x10l	m2	23,000	23,000	474,00	10 902,00	0,02200	0,506
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :		**17 857,50 Sk**			**17 857,50**		**0,624**
		776 - Podlahy povlakové							
33	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	m	165,000	165,000	16,10	2 656,50	0,00002	0,003
34	2841A0701	Krytina podlahová, hr.2,0;	m2	249,000	249,000	426,02	106 078,98		
35	2841A9001	Sokel 3/3	m	184,000	184,000	11,18	2 058,22		
36	776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	m2	226,000	226,000	24,50	5 537,00		
37	776591100	Lepenie povl. podláh z plastových pásov	m2	226,000	226,000	169,00	38 194,00	0,00073	0,164
38	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	m	150,000	150,000	16,80	2 520,00		
		776 - Podlahy povlakové spolu :		**157 044,70 Sk**			**157 044,70**		**0,168**
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt							
39	777551944	Oprava podláh silikátovou stierkou Teralit DB hr. 4mm	m2	225,000	225,000	164,00	36 900,00	0,00343	0,771
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :		**36 900,00 Sk**			**36 900,00**		**0,771**
		77 - PODLAHY spolu :		**211 802,20 Sk**			**211 802,20**		**1,564**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
40	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	m2	41,000	41,000	448,00	18 368,00	0,00234	0,095
41	597673000	Keramické obkladačky	m2	45,000	45,000	761,60	34 272,00	0,01820	0,819
42	781491121	Montáž plast. profilov PVC Schluter-Rondec-DP h=8mm do malty, rohy zvislé obklad	m	20,000	20,000	291,00	5 820,00	0,00407	0,081

Súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie

Stavba :Oprava malieb ,náterov a socialnych zariadení b.č. 2, I. poschodie

Por. číslo	Kód položky	Názov položky (etapy)	Merná jednotka	Vykonané množstvo		Odbytový náklad (v Sk)		Hmotnosť (v tonách)	
				za obdobie	od začiatku	za jednotku	spolu	Jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,996	0,996	387,00	385,45		
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :		**58 845,45 Sk**			**58 845,45**		**0,996**
		783 - Nátery							
44	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	23,000	23,000	113,00	2 599,00	0,00016	0,003
45	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	23,000	23,000	53,00	1 219,00	0,00008	0,001
46	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	m2	15,000	15,000	110,00	1 650,00	0,00037	0,005
47	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	m2	15,000	15,000	38,00	570,00	0,00019	0,002
		783 - Nátery spolu :		**6 038,00 Sk**			**6 038,00**		**0,013**
		784 - Maľby							
48	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	m2	15,000	15,000	28,00	420,00		
49	784412301	Pačok 2x s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	726,000	726,000	11,70	8 494,20	0,00015	0,108
50	784452571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	727,000	727,000	44,50	32 351,50	0,00030	0,218
51	784461921	Obnova linkrustácia izol. olej. farbou steny miest. do 3,8m	m2	3,000	3,000	150,00	450,00	0,00043	0,001
52	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	m2	725,000	725,000	57,50	41 687,50	0,00003	0,021
		784 - Maľby spolu :		**83 403,20 Sk**			**83 403,20**		**0,350**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :		**148 286,65 Sk**			**148 286,65**		**1,360**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :		**480 338,80 Sk**			**480 338,80**		**3,809**
		Za súbor celkom :		**540 408,09 Sk**			**540 408,09**		**6,501**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB BB-8/3-31/2008 (PSB BB-292-3/2008)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen