ZMLUVA O DIELE č. 02/2005

uzavretá v zmysle §536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
	Splnomocnený zástupca	:	Ing. Arch. Alexander BUGALA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Komenského 39/A, Košice, 040 01
	IČO	:	308 455 72
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu	:	7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach		
	zmluvných	:	Ing. Mária KURILLOVÁ č.t. 0960515 721
	technických	:	Ing. Ľubomíra ŠAŠALOVÁ č.t. 0960515 722
	stavebný dozor	:	Milan KATRENIAK č. oprávnenia 03226*10*
1.2	**Zhotoviteľ**	:	IKORES Slovakia, spol. s r.o.
	Sídlo	:	Votrubova 28, 821 09 Bratislava
	Štatutárny zástupca	:	Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
	Telefón	:	02/5341 4600
	Fax	:	02/5341 1115
	IČO	:	35 814 730
	IČ DPH	:	SK2020259769
	Bankové spojenie	:	ČSOB, a.s. Bratislava
	Č. účtu	:	402028073/7500
	Oprávnený jednať vo veciach		
	zmluvných	:	Ing. Stanislav PETROVSKÝ, konateľ
	stavbyvedúci	:	Ing. Gabriela DIMOVÁ
	č. oprávnenia	:	0 1322*10*
	Registrácia v živnostenskom registri (Obchodnom registri)	:	Okresný súd Bratislava I, Oddiel : **Sro** Vložka číslo : 24367/B

1.3 Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1, 1.2 si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu **ev. zn. 55-89-311**

PREŠOV – Ubytovacia budova pre 200 profesionálov

zmluvu o dielo na základe verejného obstarávania podlimitnou metódou v súlade s postupom pri užšej súťaži podľa §57 zákona číslo 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Čl. II.
Premet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví dielo :

PREŠOV – Ubytovacia budova pre 200 profesionálov

a v dohodnutom termíne zhotovené dielo odovzdá objednávateľovi.

2.2 Dielo sa skladá z objektov :

SO 01 – Ubytovňa
SO 02 - Kábelová NN prípojka
SO 03 - Telefónna prípojka
SO 04 - Plynová prípojka
SO 05 - Kanalizačná prípojka
SO 06 - Vodovodná prípojka
SO 07 – Prekládka vodovodu

2.3 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa projektovej dokumentácie, ktorú mu objednávateľ odovzdá v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje :
- dielo, zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v čl. V zmluvy.
- zabezpečiť spoluprácu projektanta pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu .

Čl. III.
Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia do 30.9.2007
- vypracovať kontrolný a skúšobný plán a odsúhlasiť ho so zhotoviteľom projektu do 15 dní od prevzatia staveniska od objednávateľa,
- dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác pre rok 2005 do 15 dní od začatia realizácie diela,
- dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram zvlášť pre rok 2006
- a následne pre rok 2007, do 15 dní od oznámenia objednávateľa o výške pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre príslušný rok.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje :
- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do 10 dní od podpisu zmluvy,
- dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 2 vyhotoveniach pri odovzdaní staveniska,
- odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie pri odovzdaní staveniska,
- určiť odberné miesto vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska,
- zabezpečiť výkon autorského dozoru u zhotoviteľa projektu.

3.2.1 V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných komunikácií, verejných plôch, prípojok vody a energií s povolením správcov na ich odber a úhrada za ich prevádzkovanie, resp. spotrebu. Zhotoviteľ sa zaväzuje po prevzatí staveniska do 14 dní uzatvoriť dohodu s príslušnou PSB na odber elektrickej energie, vody a tieto pravidelne po predchádzajúcom odsúhlasení aj uhrádzať.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a na úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

Čl. IV.
Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II. je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena diela bez DPH	81 932 144,02
DPH 19%	15 567 107,36
Cena diela celkom vrátane DPH	**97 499 251,38**

Rozpis ceny po objektoch je v prílohe č. 1
Súčasťou ceny diela sú aj náklady spojené s vypracovaním emisnej skúšky, porealizačného zamerania a prevádzkových poriadkov.
Súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu predmetnej zmluvy.

4.2 Upraviť cenu diela v priebehu realizácie bude možné o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor resp. smer výstavby, publikovaného Štatistickým úradom SR za dohodnuté obdobie. Úprava ceny bude možná až v nasledujúcom štvrťroku po začatí prác. Východiskovú cenovú úroveň pre stanovenie výšky indexu predstavuje cenová úroveň štvrťroku, ktorý predchádzal dňu podania súťažného návrhu zhotoviteľom.

4.3 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne:
Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v ZoD pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky). Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, bude musieť zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom formou odsúhlasovacieho záznamu, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť predmetného dodatku.

4.4 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve.

4.5 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od schváleného projektu stavby a dojednaných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.6 Odborný stavebný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác , ktoré považuje za nevyhnutné a primerané a to len súhlasom projektanta. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Čl. V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Práce budú faktúrované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou v projekte stavby.

5.1.1 Overenie vykonaných prác urobí odborný stavebný dozor objednávateľa do 3 pracovných dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.1.2 Za vykonané práce a dodávky sa budú považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli zhotovené pre predmet zmluvy. Objednávateľ ich uhradí na základe zhotoviteľových faktúr, ktoré budú doložené fotokópiami faktúr jeho dodávateľov. V týchto faktúrach musí byť uvedené určenie dodávky pre zhotovenie predmetu zmluvy. Záruky za takto faktúrované dodávky nesie zhotoviteľ a ich záručná doba začne plynúť až po prevzatí diela objednávateľom podľa čl. VII. zmluvy.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 výtlačkoch a bude obsahovať tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie
- faktúrovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok vyhotovený podľa bodov 5.1 a 5.1.1

5.2.1 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 V prípade , že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.2 , je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.3 Objednávateľ môže poskytovať preddavky v súlade s § 19 ods. 8 a 10 zákona č. 523/2004 Z.z. .

5.3.1 Objednávateľ môže poskytovať preddavky najviac na obdobie troch mesiacov, tj. poskytnutý preddavok musí byť zúčtovaný najneskôr do troch mesiacov od poskytnutia. Preddavky poskytnuté vo 4. štvrťroku bežného roka musia byť finančne vysporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka.

5.4 Faktúry budú uhradené maxim. do výšky 95% ceny diela. Zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s § 12 zákona č. 254/1998 Z.z. a uhradí do 30 dní po odstránení všetkých vád a nedorobkov.

5.4.1 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.4.2 Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ k preberaciemu konaniu. Jej náležitosti a splatnosť sú zhodné s náležitosťami faktúry. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

Čl. VI.
Záručná doba , zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. II. v súlade s projektom stavby, STN a STN EN vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje záruku **5 rokov** od jeho odovzdania objednávateľovi.

6.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom bez vád a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zrejmé vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.4 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.5 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby odstraňovať.

6.6 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.

6.7 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky zadržanej podľa bodu 5.4 .

6.8 Vady projektu stavby budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka .

6.9 Vady v záručnej lehote sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v dohodnutých lehotách pri reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

Čl. VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje platné technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2 Počas celej realizácie stavby až po jej odovzdanie, je zhotoviteľ povinný mať túto stavbu poistenú proti :
- škodám spôsobeným realizáciou svojich prác na predmetnej nehnuteľnosti
- krádeži
- živelným pohromám .

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy do 15 dní od začatia realizácie stavby.

7.3 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§3 a 9 Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) .

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z.z. a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. a vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje : p. Irenu Komadovú.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhláškami MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a č. 284/2001 Z.z. .

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.7 Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného stavebného dozoru poveruje p. Milana Katreniaka - č. oprávnenia 03226*10* , ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

7.7.1 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

7.8 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 Obchodného zákonníka.

7.8.1. Zhotoviteľ vyzve stavebného dozora písomne 15 dní vopred na účasť pri vykonávaní skúšok stanovených skúšobným plánom, projektom stavby a normami.

7.9 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa pre vyhotovenie dodatku k zmluve pred vykonaním prác.

7.10 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho : Ing. Gabriela Dimová
č. oprávnenia : 0 1322*10* .

7.11 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 .

7.12 Dielo sa bude preberať naraz ako celok.

7.13 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví :
- doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č.90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 254/1998 Z.z., vrátane emisnej skúšky v zmysle zákona o ochrane ovzdušia č. 309/1991 Zb.
- jedno paré projektu stavby v ktorom budú zakreslené všetky zmeny ku ktorým došlo v priebehu výstavby
- stavebné denníky
- porealizačné zameranie na diskete
- prevádzkové poriadky
- konečnú faktúru

7.13.1 Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady ktoré mu z toho dôvodu vznikli .

7.14 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.14.1 Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.14.2 Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15 Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom .

7.16 Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela až do ich úhrady objednávateľom.

7.17 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.18 Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

7.19 Zhotoviteľ vráti kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa do 30 dní od ukončenia preberacieho konania, v prípade poškodenia PD skartačný zápis.

Čl. VIII.
Stavebný denník

8.1 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do SD zapisuje zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.1.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje :

a) denný zápis :
- dátum (deň, mesiac, rok)
- údaje o počasí, maxim. a min. teplota
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť
- pracovníci a ich počty
- mechanizmy
- časový postup prác na stavbe
- orientačný výkaz výmer dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác

b) ostatné údaje, napr.
- vyjadrenie stavebného dozora k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku
- záznamy z vykonávaného dozoru projektanta
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác
- zápisy o vykonaných skúškach materiálov napr. tvrdosti betónu, tlakových vykurovacích skúškach apod.
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom
- požiadavky odborného stav. dozora objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela
- škody na stavbe
- zoznam príloh a dokladov stav. denníka.

8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušných orgánov štátnej správy a štátneho dohľadu.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Čl. IX.
Zmluvné pokuty

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu :
- 0,1% z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní
- a prevzatí diela a vád reklamovaných v záručnej dobe 10.000,- Sk za každý začatý deň
- za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe sumu 1.000,- Sk denne až do jeho vypratania
- keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa zaplatí pokutu vo výške 15% z nevykonaných prác.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z faktúrovanej sumy za každý aj započatý týždeň omeškania.

9.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.4 Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Čl. X.
Okolnosti vyššej moci

10.1 Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídaných prekážok. V prípade, že táto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, príp. sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. XI.
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

11.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak objednávateľ rozhodne o zastavení stavby.

11.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

11.3 Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy v čase realizácie stavby , vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.4 Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch z ktorých 4 sú určené pre objednávateľ a 2 pre zhotoviteľa.

V Košiciach dňa 2. AUG. 2005

V Bratislave dňa 11.7.2005

Objednávateľ:

SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝSTAVBY Košice MO SR


Zhotoviteľ:

Ing. arch. Alexander Bugala

Ing. Stanislav Petrovský

Súlad elektronickej kópie s papierovým originálom.

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

1.júna 2011 - Ing. Poľáková Monika 

IKORES Slovakia s.r.o.

ISO-9002 REGISTERED FIRM

VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35 814 730, IČ DPH: SK 2020259769, TELEFÓN : 02 / 5341 46 00, FAX : 02 / 5341 11 15, E-mail : ikoresslovakia @ ikoresslovakia.sk
Obch.reg.Okr.súd BA I vložka č.24367/B http:// www. ikoresslovakia.sk

akcia: **evid.zn. 55-89-311**

„PREŠOV – Ubytovacia budova pre 200 profesionálov“

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

V Bratislave dňa 11.7.2005

Dodávateľ :	**Ikores Slovakia spol. s r. o.**
(zhotoviteľ)	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**

Odberateľ :	**Ministerstvo obrany SR - v zastúpení Správa nehnuteľ.majetku a výstavby Košice**
(obstarávateľ)	**Komenského 39/A ,040 01 Košice**

Zákazka :	názov zákazky	**Prešov -Ubytovacia budova pre 200 profesinálov** ev.zn.55-89-311

Rekapitulácia objektov stavby

Prešov -Ubytovacia budova pre 200 profesionálov

SO 01- Ubytovňa	79 692 986,15
SO 02- Kábelová NN prípojka	827 769,10
SO 03-Telefónná prípojka	222 111,10
SO 04- Plynová prípojka	719 053,11
SO 05 - Kanalizačná prípojka	175 383,99
SO 06- Vodovodná prípojka	194 962,28
SO 07- Prekládka vodovodu	99 878,29
Spolu	**81 932 144,02**
DPH 19%	**15 567 107,36**
Spolu vrátane DPH:	**97 499 251,38**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov	JKSO :
Objekt :SO 01 -Ubytovňa	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 20202599769 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	94 834 654 Sk	za M3 OP	1 M	94 834 654 Sk	za M
1 M2 ZP	94 834 654 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	94 834 654 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	35 474 022,20	797 480,00	36 271 502,20
2	PSV :	24 533 628,23	6 643 911,50	31 177 539,73
3	MCE :	9 902 787,30	549 428,00	10 452 215,30
4	iné :			
5	Súčet :	69 910 437,73	7 990 819,50	77 901 257,23

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	2,30 %	1 791 728,92
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		1 791 728,92

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	79 692 986,15
22	DPH 19 % z : 79 692 986,15	15 141 667,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	94 834 653,55
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov **Objekt :SO 01 -Ubytovňa**

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	62 045,88	62 045,88			
2 - ZÁKLADY	1 957 290,45	1 374 015,45	583 275,00	3 018,718	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	13 691 898,37	13 691 898,37		2 767,451	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	9 475 051,85	9 475 051,85		1 792,636	
5 - KOMUNIKÁCIE	707 384,30	500 279,30	207 105,00	3 341,310	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	7 181 877,68	7 181 877,68		2 249,433	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 195 953,67	3 188 853,67	7 100,00	15,910	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	36 271 502,20	35 474 022,20	797 480,00	13 185,461	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	882 544,00	807 544,00	75 000,00	0,418	
712 - Povlakové krytiny	808 730,00	808 730,00			
713 - Izolácie tepelné	1 987 513,87	419 366,37	1 568 147,50	13,099	
71 - IZOLÁCIE	3 678 787,87	2 035 640,37	1 643 147,50	13,517	
721 - Vnútorná kanalizácia	3 568 877,44	3 568 877,44			
723 - Vnútorný plynovod	150 724,80	150 724,80			
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	3 719 602,24	3 719 602,24			
731 - Kotolne	3 185 613,00	3 185 613,00			
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	3 185 613,00	3 185 613,00			
762 - Konštrukcie tesárske	591 361,58	488 566,58	102 795,00	10,023	
764 - Konštrukcie klampiarske	232 131,40	232 131,40		1,275	
766 - Konštrukcie stolárske	3 598 262,90	347 897,90	3 250 365,00	23,063	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	10 057 670,06	10 057 670,06		0,031	
76 - KONŠTRUKCIE	14 479 425,94	11 126 265,94	3 353 160,00	34,394	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	497 241,03	228 351,03	268 890,00	32,316	
773 - Podlahy teracové a syntetické	224 569,35	224 569,35		4,248	
776 - Podlahy povlakové	1 023 448,05	323 038,05	700 410,00	1,380	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	869 882,40	869 882,40		15,992	
77 - PODLAHY	2 615 140,83	1 645 840,83	969 300,00	53,937	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 526 386,88	848 082,88	678 304,00	138,289	
783 - Nátery	167 867,35	167 867,35		0,526	
784 - Maľby	700 395,62	700 395,62		3,613	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 394 649,85	1 716 345,85	678 304,00	142,430	
791 - Zariadenia veľkokuchyne	1 104 320,00	1 104 320,00			
79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV	1 104 320,00	1 104 320,00			

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov **Objekt :SO 01 -Ubytovňa**

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	31 177 539,73	24 533 628,23	6 643 911,50	244,279	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	6 305 061,00	6 305 061,00			
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	1 089 993,30	1 089 993,30			
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	1 585 161,00	1 035 733,00	549 428,00	0,000	
M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, skla	1 472 000,00	1 472 000,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 452 215,30	9 902 787,30	549 428,00	0,000	
Za rozpočet celkom :	77 901 257,23	69 910 437,73	7 990 819,50	13 429,741	

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt :SO 01 -Ubytovňa

Projektant :

Spracoval :

JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	121101102	Zobratie ornice,s vodor.premiest.na hromady a trvalé skládky,so zložením	109,500	m3	40,50	4 434,75		19
		na vzdialenosť cez 50 do 100 m						
2	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. a zárezov s premiest.výkopku vo výkopišti,	28,700	m3	198,00	5 682,60		19
		premiestnením v teréne do 3m,alebo naloženie,hor.tr.3						
3	131201109	Príplatok za lepivosť hornín k položkám :131 20 1101,1102,1102,1104	28,700	m3	18,90	542,43		19
4	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 600mm,s urovnaním dna a spádu ,s prehodením	29,100	m3	600,00	17 460,00		19
		alebo nalož.výkopu v horn.3 do 100 m3						
5	132201109	Príplatok k cenám 132 20-1101,-1102,za lepivosť horniny	29,100	m3	131,00	3 812,10		19
6	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu bez naloženia do dopr.prostr. s vyprázdnením	167,300	m3	54,50	9 117,85		19
		doprav.prostriedku v hor.1 až 4 nad 1 m do 2,5m						
7	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu za sucha pre doprav.prostr.	167,300	m3	45,00	7 528,50		19
		bez nalož.ale so zložením bez rozhrnutia horn.1-4 na vzdialenosť 20až 50m						
8	164303151	Nakladanie ,vykladanie a prekladanie neuľahlého výkopu cez 100m3	167,300	m3	55,50	9 285,15		19
		v horn.tr.1 -4						
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	167,300	m3	25,00	4 182,50		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**62 045,88**	**Sk**		**62 045,88**		
		2 - ZÁKLADY						
10	221121111	Zvláštné zakladanie -zabaranenie pilotov zo železo -betónu	495,000	m	1 042,87	516 220,65		19
		prierezu piloty do 0,15 m2,zvislých dl.zabaranenia od 0 do 3m						
11	273321311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (zn.III.)	1,000	m3	2 930,00	2 930,00		19
12	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 (zn.III)	68,100	m3	2 930,00	199 533,00		19
13	274351215	Debnenie zvislé alebo šikmé pôdorysné priame alebo zalomené ,stien	418,000	m2	206,00	86 108,00		19
		základových pásov zriadenie						
14	274351216	Debnenie zvislé alebo šikmé pôdorysne priame alebo zalomené ,stien	418,000	m2	37,00	15 466,00		19
		základových pásov odstránenie						
15	275321311	Betón základových pätiek a blokov železový tr.B 20 (III)	7,700	m3	2 930,00	22 561,00		19
16	275360000	Zhotovenie a osadenie oceľ.hlavíc vrátane synt.náteru	2 654,000	kg	70,00	185 780,00		19
17	273356021	Debnenie zákl. dosiek bet. vodost. pl. rovinné zhotov.	126,000	m2	213,00	26 838,00		19
18	273356022	Debnenie zákl. dosiek bet. vodost. pl. rovinné odstr.	126,000	m2	52,00	6 552,00		19
19	273361211	Výstuž základových dosiek zo železového betónu ,priemeru do 12 mm,	0,015	t	47 000,00	705,00		19
		z ocele 10 216						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
20	273361215	Výstuž základových dosiek zo železového betónu ,priemeru do 12 mm,	0,489	t	53 800,00	26 308,20		19
		z ocelí 10 425						
21	274361211	Výstuž základ.pásov,prahov,vencov,ostrôh zo železbet.priemeru do 12 mm	0,806	t	47 000,00	37 882,00		19
		z ocelí 10 216						
22	274361315	Výstuž základ.pásov,prahov,vencov,ostrôh zo železbet.priemeru od 12 mm	5,151	t	40 100,00	206 555,10		19
		z ocelí 10 425						
23	275354111	Debnenie základových pätiek a blokov- zhotovenie	21,000	m2	161,00	3 381,00		19
24	275354211	Debnenie základových pätiek a blokov - odstránenie	21,000	m2	41,50	871,50		19
25	275361211	Výstuž základových pätiek a blokov zo želbet.priemeru do 12mm	0,149	t	47 000,00	7 003,00		19
		z ocelí 10 216						
26	275361215	Výstuž základových pätiek a blokov zo želbet.priemeru do 12mm	0,545	t	53 800,00	29 321,00		19
		z ocelí 10 425						
27	593951090	Dodávka pilót IZP 116/10 3000mm	166,650	ks	3 500,00		583 275,00	19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**1 957 290,45**	**Sk**		**1 374 015,45**	**583 275,00**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
28	314293020	Montáž a dodávka dymovodov	36,000	m	5 500,00	198 000,00		19
29	317321311	Betón prekladov železový tr.B 20(zn.III)	3,600	m3	3 080,00	11 088,00		19
30	317351107	Debnenie prekladov vrátane podpornej konštrukcie vo výške do 4m	46,100	m2	346,00	15 950,60		19
		zhotovenie						
31	317351108	Debnenie prekladov vrátane podpernej konštrukcie vo výške do 4m	46,100	m2	101,00	4 656,10		19
		odstránenie						
32	317361221	Výstuž prekladov, ríms,žľabov vrátanie stužidiel ,žľabových ríms	0,139	t	43 900,00	6 102,10		19
		a klenbových pásov z betonárskej ocele 10 216						
33	317361721	Výstuž prekladov, ríms,žľabov vrátane stužidiel ,žľabových ríms	0,209	t	50 000,00	10 450,00		19
		a klenbových pásov z betonárskej ocele 10425						
34	330321310	Betón stĺpov a pilierov ,tiahel,rámových stojok,vzpier železový tr.B 20(zn.III)	3,200	m3	3 540,00	11 328,00		19
35	332351101	Debnenie oblých stĺpov ,rámových spojok ,tiahel alebo vzpier	43,400	m2	705,00	30 597,00		19
		výšky do 4 m zhotovenie						
36	332351102	Debnenie oblých stĺpov ,rámových spojok ,tiahel alebo vzpier	43,400	m2	56,00	2 430,40		19
		výšky do 4m odstránenie						
37	332361221	Výstuž stĺpov ,pilierov ,rámových spojok vzpier alebo tiahel oblých	0,055	t	41 500,00	2 282,50		19
		z betonárskej ocele 10216						
38	332361721	Výstuž stĺpov ,pilierov ,rámových stojok vzpier alebo tiahel oblých	0,729	t	44 100,00	32 148,90		19
		z betonárskej ocele 10425						
39	341321310	Betón stien nosných železový tr.B 20(zn.III)xhr.15 cm-II.-V.NP	598,000	m3	3 140,00	1 877 720,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
40	341321310*	Betón stien nosných železový tr.B 20(zn.III)hr.15 cm-I.NP	145,200	m3	3 140,00	455 928,00		19
41	341351105	Debnenie stien nosných vrátane vzpier obojstranné za každú stranu	9 100,000	m2	331,00	3 012 100,00		19
		zhotovenie /hr.15 cm -II.V.NP						
42	341351105*	Debnenie stien nosných vrátane vzpier obojstranné za každú stranu	2 262,000	m2	331,00	748 722,00		19
		zhotovenie /hr.15 cm -I.NP						
43	341351106	Debnenie stien nosných vrátane vzpier obojstranné za každú stranu	9 100,000	m2	105,00	955 500,00		19
		odstránenie /hr.15 cm -II.-V.NP						
44	341351106*	Debnenie stien nosných vrátane vzpier obojstranné za každú stranu	2 262,000	m2	105,00	237 510,00		19
		odstránenie /hr.150cm -I.NP						
45	341361221	Výstuž stien z betonárskej ocele 10216	0,161	t	46 400,00	7 470,40		19
46	341361721	Výstuž stien z betonárskej ocele 10425-rohová	10,240	t	53 800,00	550 912,00		19
47	341361721*	Výstuž stien z betonárskej ocele 10425-steny hr.10cm /2.-5.NP/	0,582	t	53 800,00	31 311,60		19
48	341361721**	Výstuž stien z betonárskej ocele 10425	41,838	t	53 800,00	2 250 884,40		19
49	341362021	Výstuž stien zo zvarovaných sietí KARI -steny hr.10 cm /2.-5.NP/	0,644	t	37 000,00	23 828,00		19
50	342241162	Priečky jednoduché alebo murované na akúkolvek MVC alebo MC maltu	451,100	m2	780,00	351 858,00		19
		z tehál 290mm dl.pálených plných P 7,5 až P15 a voštin.hr.140 mm						
51	342242000	Priečky POROTHERM hr.11,5 cm	287,500	m2	620,00	178 250,00		19
52	342242100	Priečky POROTHERM hr.8 cm	253,000	m2	535,00	135 355,00		19
53	342264051	Sádrokartónový podhľad D 112 na záv.oceľ.konš.-kazetový	980,000	m2	980,00	960 400,00		19
54	342267111	Obklad trámov ,stĺpov,stúpačiek a pod.doskami zo sádrokartónu hr.12,5 mm	94,200	m2	1 280,00	120 576,00		19
55	342321310	Betón stien a priečok výplňových a oddeľovacích pevných ochranných	59,200	m3	3 140,00	185 888,00		19
		primuroviek železový tr.B20(III) hr.10cm -II.V.NP						
56	342321310*	Betón stien a priečok výplňových a oddeľovacích pevných ochranných	2,510	m3	3 140,00	7 881,40		19
		primuroviek železový tr.B20(III) hr.10cm -I.NP						
57	342321310**	Betón stien a priečok výplňových a oddeľovacích pevných ochranných	25,700	m3	3 140,00	80 698,00		19
		prímuroviek železový tr.B20(III) hr.20 cm						
58	342351105	Debnenie stien výplňových alebo priečok vč.vzpier obojstranné	1 464,800	m2	313,00	458 482,40		19
		za každú stranu zhotovenie /hr.10 cm - II-V.NP systémové/						
59	342351105*	Debnenie stien výplňových alebo priečok vč.vzpier obojstranné	291,500	m2	313,00	91 239,50		19
60	342351105**	Debnenie stien výplňových alebo priečok vč.vzpier obojstranné	65,600	m2	313,00	20 532,80		19
		za každú stranu zhotovenie /hr.10 cm -I.NP systémové/						
61	342351106	Debnenie stien výplňových alebo priečok vč.vzpier obojstranné	1 464,800	m2	105,00	153 804,00		19
		za každú stranu odstránenie -hr.10 cm -II.V.NP						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
62	342351106*	Debnenie stien výplňových alebo priečok vč.vzpier obojstranné	65,600	m2	105,00	6 888,00		19
		za každú stranu odstránenie -hr.10 cm -I.NP						
63	342351106**	Debnenie stien výplňových alebo priečok vč.vzpier obojstranné	291,500	m2	105,00	30 607,50		19
		za každú stranu odstránenie						
64	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	774,000	m	154,00	119 196,00		19
65	345321313	Betón múrikov parapetných ,atikových ,schodiskových a zábradlia	14,500	m3	3 090,00	44 805,00		19
		železový tr.B 20(zn.III)						
66	345351101	Debnenie múrikov parapetných ,atykových ,zábradlia rovných	250,620	m2	241,00	60 399,42		19
		i pôdorysne zalomených plnostenných zhotovenie						
67	345351101*	Zhotovenie orámovania z dosák š=10-15 cm pre vytvorenie okien a dverí	346,200	m2	241,00	83 434,20		19
		v systémovom debnení						
68	345351102	Debnenie múrikov parapetných ,atykových ,zábradlia rovných	250,620	m2	57,50	14 410,65		19
		i pôdorysne zalomených plnostenných odstránenie						
69	345351102*	Odstránenie orámovania z debnenia	346,200	m2	57,50	19 906,50		19
70	345941003	Obmurovka kúpeľňových vaní z tehál hr. 6,5 cm	32,400	m2	565,00	18 306,00		19
71	346244811	Izolačné a ochranné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 65 mm	53,600	m2	510,00	27 336,00		19
72	317164000	Preklady POROTHERM 120/65/100 mm	108,000	kus	331,00	35 748,00		19
73	317164001	Preklady POROTHERM 120/65/125 mm	22,000	kus	408,00	8 976,00		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**13 691 898,37**	**Sk**		**13 691 898,37**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
74	411321313	Betón stropov doskových vč.dosák s krytal.kúrením,ploch.striech	676,000	m3	3 020,00	2 041 520,00		19
		balkón.dosiek,dosiek hríbových stropov železový tr.B 20 (III)						
75	411351101	Debnenie stropov doskových bez podper.konštr.zhotovenie	4 634,300	m2	500,00	2 317 150,00		19
76	411351102	Debnenie stropov doskových bez podper.konštr.odstránenie	4 634,300	m2	93,00	430 989,90		19
77	411354173	Podperná konštr. stropov výšky do 4 m so zosol.debnením	4 589,500	m2	127,00	582 866,50		19
		na m2 pôdorysu pre zaťaž.bet.zmesou a výstužou od 5 do 12 kPa zhotovenie						
78	411354174	Podperná konštr. stropov výšky do 4 m so zosol.debnením	4 589,500	m2	36,50	167 516,75		19
		na m1 pôdorysu pre zaťaž.betón.zmesou a výstužou od 5 do 12 kPa odstránenie						
79	411361721	Výstuž stropov doskových,trámových s keram.vložkami,	81,945	t	45 600,00	3 736 692,00		19
		konzolových ,hríbových z betonárskej ocele 10425						
80	430321313	Betón schodiskov.konštrukcií -stupňov ,schodníc,ramien,podest	13,000	m3	3 200,00	41 600,00		19
		s nosníkmi -železový tr.B20 (III)						
81	430361121	Výstuž schodišťových konštrukcií -stupňov ,schodníc,ramien,podest	0,131	t	48 500,00	6 353,50		19
		s nosníkmi z betonárskej ocele 10216						
82	430361721	Výstuž schodišťových konštrukcií -stupňov,schodníc,ramien,podest	0,721	t	55 800,00	40 231,80		19
		s nosníkmi z betonárskej ocele 10425						
83	431351125	Debnenie vč.podpernej konštrukcie do 4 m výšky podest a podst.dosiek	105,200	m2	820,00	86 264,00		19
		pôdorysne krivočiarových -zhotovenie						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
84	431351126	Debnenie vč.podpernej konštrukcie do 4m výšky podest a podst.dosiek	105,200	m2	65,50	6 890,60		19
		pôdorysne krivočiarových -odstránenie						
85	434351145	Debnenie stupňov betónových na postup.doske alebo teréne	20,600	m2	375,00	7 725,00		19
		pôdorysne krivočiarých -zhotovenie						
86	434351146	Debnenie stupňov betónových na podstup.doske alebo na teréne	20,600	m2	53,00	1 091,80		19
		pôdorysne krivočiarých -odstránenie						
87	451535111	Podkladná vrstva hr. do 250mm s dodaním hmôt a zhutnením zo štrku	8,000	m3	1 020,00	8 160,00		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**9 475 051,85**	**Sk**		**9 475 051,85**		
		5 - KOMUNIKÁCIE						
88	175101201	Obsyp objektov sypaninou z hor.1 až 4 alebo mater.uložením	550,000	m3	397,00	218 350,00		19
		do vzdial.30m pre akúkoľvek mieru zhutnenia bez prehodenia						
89	180402111	Založenie trávnika na pôde vopred prip.s pokos.naložodvoz do 20 km	1 423,000	m2	12,80	18 214,40		19
		a so zložením parkov.výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5						
90	181301112	Rozprestretie a urovnanie omice zo vzdialenosti do 30 m ,v rovine	1 423,000	m2	10,70	15 226,10		19
		do 30 m ,v rovine do sklonu 1:5 pri prehode cez 500m2,hr.cez 100 do 150mm						
91	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím ,vlhčením	347,800	m2	39,00	13 564,20		19
		a zhutnením po zhutnení hr.40mm						
92	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím,vlhčením	347,800	m2	154,00	53 561,20		19
		a zhutnením po zhutnení hr.200mm						
93	564261111*	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím ,vlhčením	347,800	m2	154,00	53 561,20		19
		a zhutnením po zhutnení hr.200mm						
94	564261111**	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím,vlhčením	20,000	m2	154,00	3 080,00		19
		a zhutnením po zhutnení hr.200mm						
95	596811111	Kladenie dlažby z betón.alebo kameninových dlaždíc komunikácii	67,000	m2	180,00	12 060,00		19
		pre peších do veľ.dlaždíc 0,25m2 lôžka do hr.30m z kamen.ťažen.						
96	596911111V1	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20m2	20,000	m2	240,00	4 800,00		19
97	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre pešich nad 20 m2	347,800	m2	242,00	84 167,60		19
98	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého	171,700	m	138,00	23 694,60		19
		hr.50-100mm s vyšpár.maltou s bočnou oporou z betónu prostého						
99	592029101121	Premac betónová dlažba HAKA normál 20x16,5 výška 6cm	359,000	m2	385,00		138 215,00	19
100	592029105152	Betónová dlažba ester 490x490x50 mm	66,300	m2	550,00		36 465,00	19
101	592457200	Dlažba zámková betónová NARDO 200x100x4	22,000	m2	400,00		8 800,00	19
102	005721900	Osivo	25,000	kg	175,00		4 375,00	19
103	592173200	Obrubník betónový záhonový ABO 4-8 50x8x20	350,000	kus	55,00		19 250,00	19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**707 384,30**	**Sk**		**500 279,30**	**207 105,00**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
104	611455133	Omietka vnút. cem. schodisk. konštr. štuková plsťou hladená	69,400	m2	322,00	22 346,80		19
105	611471437-1	Stierková úprava na rovnom povrchu stropov BAUMIT	3 072,400	m2	139,00	427 063,60		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
106	612421637	Omietka vnút. vápenná alebo vápennocementová v podlaží	1 730,800	m2	212,00	366 929,60		19
		a v shodisku stien štuková						
107	612451121	Omietka vnút. cementová v podlaží a v shodisku muriva tehelného,	64,300	m2	171,00	10 995,30		19
		kamenného alebo betónového hladká						
108	612471433-1	Stierková úprava na rovnom povrchu vnút.stien z betónu	9 906,000	m2	105,00	1 040 130,00		19
109	613422173	Omietka vnút. vápenná alebo vápennocementová pilierov a stĺpov	43,400	m2	307,00	13 323,80		19
		s oblými plochami štuková plsťou hladená						
110	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov a predmetov pred znečistením	200,000	m2	27,00	5 400,00		19
		nástrekom plastic.maltovin,zhotovené z lešenia akýmkoľ.spôsobom						
111	621411111-1	Farbenie vonk. omietky fasádnou farbou Baumit	1 638,700	m2	165,00	270 385,50		19
112	622451158V1	Omietka vonkajšia sokla SCHIFER -sivá	64,300	m2	750,00	48 225,00		19
113	625251060	Zatepl.podhľadu ORSILOM TF.hr.60mm s omietkou BAUMIT	25,600	m2	1 150,00	29 440,00		19
114	625251120	Zateplenie fasády ORSIL TF hr.120mm s omietkou BAUMIT	1 578,100	m2	1 500,00	2 367 150,00		19
115	625251120-1	Zateplenie základu STYRODUROM hr.120mm kotvením	36,500	m2	1 850,00	67 525,00		19
		a presieťkovaním s povrchovou úpravou omietky						
116	625991150	Zateplenie podhľadu ORSILOM TF hr.160mm s omiet.baumit	77,100	m2	1 600,00	123 360,00		19
117	631312611	Mazanina z betónu prostého hladená dreveným hladítkom hr.od 50 do 80mm	1,800	m3	3 350,00	6 030,00		19
		tr.B20(III)						
118	631313411	Mazanina z betónu prostého hladená dreveným hladítkom hr.od 80 do 120mm	26,820	m3	2 830,00	75 900,60		19
119	631313411*	Mazanina z betónu prostého hladená dreveným hladítkom hr.od 80 do 120mm	85,300	m3	2 830,00	241 399,00		19
		tr.B 10(zn.I)-podkladný betón						
120	631313611	Mazanina z betónu prostého hladená dreveným hladidlom hr.od 80 do 120mm	0,700	m3	3 240,00	2 268,00		19
		tr.B20(zn.III)						
121	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betón.mazaniny min.tr.B10 hr.od 50 do 80 mm	1,800	m3	530,00	954,00		19
122	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betón.mazaniny min.tr. B10 hr.od 80 do 120mm	85,300	m3	264,00	22 519,20		19
123	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betón.mazaniny min.tr. B10 hr.od 80 do 120mm	0,700	m3	264,00	184,80		19
124	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betón.mazaniny min.tr. B10 hr.od 80 do 120mm	26,820	m3	264,00	7 080,48		19
125	631343721-1	Mazanina z betónu ľahkého hutného konštrukčného hr.50-220 mm v spáde	88,000	m3	3 300,00	290 400,00		19
		PENOBETÓN						
126	631571001	Násyp pod podlahy mazaniny,mazaniny a dlažby alebo na plochých stechách	604,400	m3	1 160,00	701 104,00		19
		s urovnaním povrchu z kameniva ťaženého 0-4 pre spevnenie podkladu						
127	632452151	Poter pieskocement.na mazaninách alebo betónových podkladov	4 058,600	m2	255,00	1 034 943,00		19
		(600 kg cem./m3)so zníž.obrusnosťou ,bez jej dodania,hr.od 40 do 50mm						
128	633451511	Soklíky vysoké 100 mm z cementovej malty pre omietky s podžliabkom	220,000	m	31,00	6 820,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		rovné hladené dreveným hladítkom						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**7 181 877,68**	**Sk**		**7 181 877,68**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
129	941941842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. od 10 do 30 m	2 350,000	m2	26,00	61 100,00		19
130	944942101-1	Zavesenie pracovných lávok /systém debnenia /po obvode vrátane	790,000	m	50,00	39 500,00		19
		doplnkov na vonkajšiu stranu debnenia						
131	941941042	Montáž lešenia ľahk. prac.radového s podlahou š.od 1 do 1,2 m v.od 10 do 30 m	2 350,000	m2	42,00	98 700,00		19
132	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	9 400,000	m2	27,50	258 500,00		19
133	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	1 200,000	m2	77,00	92 400,00		19
134	941955202	Lešenie ľahké prac. pomocné v svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2	170,000	m2	227,00	38 590,00		19
		o výške leš.podlahy od 1,5m do 3,5m						
135	944941102	Na lešeňových trubkových konštrukciach jednotyčové	1 200,000	m	20,00	24 000,00		19
136	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	5 412,000	m2	50,00	270 600,00		19
137	953941220-1	Osadenie plastových dvierok a výustiek 300x300 mm	31,000	kus	120,00	3 720,00		19
138	953952311	Dodávka a osad. špalíkov v stropoch do 50 x 50 x 270 mm na atiku	194,000	kus	37,00	7 178,00		19
139	283410110-1	Plastové dvierka 300 x 300 mm	30,000	ks	220,00		6 600,00	19
140	283413120-1	Plastová výustka na vetranie výťahovej šachty	1,000	ks	500,00		500,00	19
141	998012023	Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby 801, pre bývanie 803	7 038,545	t	326,00	2 294 565,67		19
		pre výrobu a služby 812 s nosnou konštr.monol.betón.výšky od 12 do 24 m						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 195 953,67**	**Sk**		**3 188 853,67**	**7 100,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**36 271 502,20**	**Sk**		**35 474 022,20**	**797 480,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
142	711112122-1	Náter podlahy a stien vo výťahovej šachte VANDEXOM	17,600	m2	550,00	9 680,00		19
143	711000011	Izolácie proti vode tekutou fóliou FLUSSIGFOLIE fy:MUREXIN	498,600	m2	395,00	196 947,00		19
		vr.podkladnej penetrácie						
144	711472051-1	Izolácie proti vode -fóliou Fatrafol 803 s ochr.geotextíliou	965,700	m2	600,00	579 420,00		19
145	711511102-1	Izolácie proti vode -tekutou fóliou DICHTFÓLIA 2 KS	35,000	m2	400,00	14 000,00		19
146	273440201	DICHTBAND páska na olemovanie styku podlahy a steny	750,000	m	100,00		75 000,00	19
147	998711103	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky od 12 do 60 m	10,200	t	735,00	7 497,00		19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**882 544,00**	**Sk**		**807 544,00**	**75 000,00**	
		712 - Povlakové krytiny						
148	712 0011	Povlaková krytina plochých striech fóliou Fatrafol 810	566,800	m2	750,00	425 100,00		19
		vrátane doplnkov + 2 x geotextília						
149	712 0012	Dodávka a montáž strešnej krytiny MESTERTEKK vrát.doplnkov	520,000	m2	730,00	379 600,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
150	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky 6- 12 m	5,200	t	775,00	4 030,00		19
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**808 730,00**	**Sk**		**808 730,00**		
		713 - Izolácie tepelné						
151	713121111	Tepelné izolácie -montáž izolácie podláh rohožami,pásmi,dielcami	4 058,600	m2	16,70	67 778,62		19
		doskami,kladenými v jednej vrstve na sucho,bez pieskového l.						
152	713121121	Tepelné izolácie -montáž izolácie podláh rohožami,pásmi dielcami	911,000	m2	27,00	24 597,00		19
		doskami,kladenými v dvoch vrstvách na sucho bez pieslového l.						
153	713131121-1	Tepelné izolácie -montáž izolácie stien ,rohožami,doskami,	81,500	m2	110,50	9 005,75		19
		do tmelu -ATIKA						
154	713191121	Tepelné izolácie -montáž izolácie podláh alebo striech	4 261,500	m2	60,00	255 690,00		19
		prekrytím celej plochy fóliou						
155	713191121-1	Tepelné izolácie -montáž fólie s prelepením spojov	396,000	m2	45,00	17 820,00		19
		páskou N						
156	713191221	Tepelné izolácie -montáž obloženia stien páskami do výšky	1 100,000	m	30,00	33 000,00		19
		100 mm + dodávka pásika						
157	283034101003	POLYFORM penový polystyrén PSE 300 hr.30mm	3 293,000	m2	143,00		470 899,00	19
158	631017211109	ORSIL D tepelná ,zvuková a protipožiarna izolácia ORSTROP	408,000	m2	280,00		114 240,00	19
159	631017215003	ORSIL N tepelná,zvuková a protipožiarna izolácia ORSIL	47,700	m2	185,00		8 824,50	19
160	631017313006	ROOFMATE SL hr.100 mm	530,000	m2	820,00		434 600,00	19
161	631416260	POLYSTYRÉN PSE S 20kg/m3 hr.60mm	843,200	m2	170,00		143 344,00	19
162	631456350	ROOFMATE SL hr.80mm	566,000	m2	650,00		367 900,00	19
163	673017512005	JUTAFOL N Al parozábrana špeciál 170	436,000	m2	65,00		28 340,00	19
		1,5x100m 75m2/bal.						
164	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	15,000	t	765,00	11 475,00		19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**1 987 513,87**	**Sk**		**419 366,37**	**1 568 147,50**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**3 678 787,87**	**Sk**		**2 035 640,37**	**1 643 147,50**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
165	721000000	ZTI	1,000	kpl.	3 568 877,44	3 568 877,44		19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**3 568 877,44**	**Sk**		**3 568 877,44**		
		723 - Vnútorný plynovod						
166	723000000	Plynofikácia vnútorná	1,000	kpl.	150 724,80	150 724,80		19
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	**150 724,80**	**Sk**		**150 724,80**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**3 719 602,24**	**Sk**		**3 719 602,24**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
167	731000000	ÚK	1,000	kpl.	3 185 613,00	3 185 613,00		19
		731 - Kotolne spolu :	**3 185 613,00**	**Sk**		**3 185 613,00**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**3 185 613,00**	**Sk**		**3 185 613,00**		
		76 - KONŠTRUKCIE						
		762 - Konštrukcie tesárske						
168	762080000	Výroba a montáž drevených zbíjaných väzníkov V1+V2	31,000	kus	11 595,00	359 445,00		19
		kompletné ošetrených so zabudovaním kotviacich profilov						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
169	762132137-1	Montáž a dodávka čelovej dosky rýmsy -300x25mm	325,000	m	92,50	30 062,50		19
170	762144110	Montáž podkladového laťovania 80x160mm	12,000	m	130,00	1 560,00		19
171	762332120	Montáž viazaných konštrukciikrovov,striech pultových	84,000	m	176,00	14 784,00		19
		sedl.valbov.,stanových z reziva o pr.pl.120-240cm						
172	762341210	Montáž debnenia striech rovných,sklonu do 60st.,vrátane vyrezania	547,500	m2	72,50	39 693,75		19
		otvorov z hrubých dosiek na zraz,hr.do 320mm						
173	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky :svorky,dosky,klince,	15,400	m3	1 140,00	17 556,00		19
		pásová oceľ ,šróby,impregnácia						
174	605104940	Doska z reziva SM/JD omiet.ak.A hr.240mm	15,100	m3	5 700,00		86 070,00	19
175	605155170	Hranol SM /JD dĺžka 200-375 cm,hrúbka 140mm šírka 140,160,200	2,500	m3	6 690,00		16 725,00	19
176	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	5 658,963	%	4,50	25 465,33		19
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**591 361,58**	**Sk**		**488 566,58**	**102 795,00**	
		764 - Konštrukcie klampiarske						
177	764334250	Klamp. PPL pl. lem. múrov na ploch.strech.s krycím pl.nadmurovky	5,000	m	350,00	1 750,00		19
		z 2-dielov ,PPL -plechom rš. 500 mm-7K						
178	764334260	Klamp. PPL pl. lem. múrov na ploch.strechách a krycím pl.nadmurovky	96,800	m	385,00	37 268,00		19
		z 2-dielov,PPL -plechom rš.660mm-6K						
179	764352207	Klamp. PPL pl. žľaby -plechu polkruhovépodokapné rš.500mm	37,500	m	550,00	20 625,00		19
		vrátane hákov ,dilatácií -1K						
180	764359213	Klamp. PPL pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-150,z PPLplechu	2,000	kus	550,00	1 100,00		19
		-2K						
181	764454204	Klamp. PPL pl. rúry odpadové kruhové z PPL plechu d-150	32,500	m	450,00	14 625,00		19
		vrátane zderí,manžiet,kolien prechod.kus. -2K						
182	76400001	Osadenie vetracieho pásu ISOLA	52,800	m	385,00	20 328,00		19
183	764323330	Klamp.konštr.-oplechovanie okapov striech PPL -plechom	37,500	m	300,00	11 250,00		19
		krytinou vrátane podkladového plechurš.330mm -3K						
184	764334350	Klamp. komštr.-lemovanie stien na strechách plochých	109,000	m	285,00	31 065,00		19
		Rz -plechom rš.200mm -12						
185	764391340	Klamp. PPL hr. 0,8 záveterná lišta rš 500 -4 K	68,000	m	350,00	23 800,00		19
186	764421450	Klamp. konšt.-oplechovanie rims a ozdobných prvkov PPL -plechom	109,000	m	200,00	21 800,00		19
		hrúbka 0,63 mm,rš.330 mm -5K						
187	764223230	Klam.konštr.-okapný plech z RhZN rš.225mm -8K	29,000	m	785,00	22 765,00		19
188	764291220	Klam.konštr. vetracia mriežka z RhZN -AERO 63 plechu-11	73,000	m	320,00	23 360,00		19
189	998764103	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	2,030	t	1 180,00	2 395,40		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**232 131,40**	**Sk**		**232 131,40**		
		766 - Konštrukcie stolárske						
190	766120001	Stolárské konštrukcie -montáž drev. obkladanej zárubne a dverí	250,000	ks	1 200,00	300 000,00		19
191	766422212	Stol.konš.-montáž oblož. podhľ. jedn. obkladovými panelmi z	206,300	m2	208,00	42 910,40		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		CETRIS dos.						
192	607134750-1	Doska CETRIS hr.24mm	227,000	m2	555,00		125 985,00	19
193	611275000-1	Drevená skladaná stena harmoniková 3860x2600mm p.45	4,000	kus	68 500,00		274 000,00	19
194	611601260	Dvere vnútorné hladké plné 1-kr. 60x197 biele +drev.zárubeň	114,000	kus	4 500,00		513 000,00	19
		obkladaná p.53,54						
195	611601410	Dvere vnútorné hladké plné biele 70x197+drev.záruneň	1,000	kus	4 700,00		4 700,00	19
		obkladaná p.60						
196	611601710	Dvere vnútorné hladké plné biele 80x197+drev.zárubeň	18,000	kus	4 900,00		88 200,00	19
		obkladaná -p.57,58						
197	611606760	Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 1-kr. 70x197	84,000	kus	5 200,00		436 800,00	19
		+drev.zárubeň obkladaná p.59,62						
198	611606910	Dvere vnútorné hladké biele 2/3 zasklené 80x197 +drev.zárube	33,000	kus	5 500,00		181 500,00	19
		obkladaná -p.51,52						
199	611653300	Dvere drev.protipož.EI-C 30/D3 + oceľ.zárubeň 45x197-p.64	1,000	kus	15 000,00		15 000,00	19
200	611653400	Dvere drevené protip.EI-C 30/D3+oceľ.zárubeň 60x197-p.61,63	27,000	kus	16 500,00		445 500,00	19
201	611653420	Dvere drevené protip.EI-C/D3 +oceľ.zárubeň 80x197-p.55,56	52,000	kus	16 500,00		858 000,00	19
202	615180600	Skriňa na šaty 0,6x1,7x2,6m	96,000	kus	3 080,00		295 680,00	19
203	615180650	Skriňa na šaty 0,6x1,7x2,7m	4,000	kus	3 000,00		12 000,00	19
204	998766102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	7,500	t	665,00	4 987,50		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**3 598 262,90**	**Sk**		**347 897,90**	**3 250 365,00**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
205	767000001	M+D stien oceľ.stien preskl.EI-C30/D3 p.37,39,41,43,44	136,300	m2	19 751,00	2 692 061,30		19
		+ bezpečnostná fólia na dvere 20m2						
206	7670000010	Montáž a dodávka nerezového zábradlia -p.91	11,600	m	6 800,00	78 880,00		19
207	7670000011	Montáž + dodávka nerezového madla -p.78,79,80,81,82stien	28,600	m	3 000,00	85 800,00		19
208	7670000012	Montáž + dodávka zábradlia francúzkého okna .p.83	8,000	m	3 000,00	24 000,00		19
209	7670000013	Montáž + dodávka zábradlia francúzkého okna -p.84	6,400	m	3 300,00	21 120,00		19
210	7670000014	Montáž + dodávka nerezového madla -p.85,86,87	25,200	m	1 350,00	34 020,00		19
211	7670000015	Montáž + dodávka nerezového zábradlia -p.72,73,74,75	39,000	m	6 950,00	271 050,00		19
212	767000002	Montáž + dodávka stien presklenných AL - vonkajších	308,600	m2	8 959,00	2 764 747,40		19
213	767000003	Montáž + dodávka stien presklenných AL -vnútorných	111,700	m2	6 483,00	724 151,10		19
214	767000004	Montáž + dodávka interiérových žalúzií na okná -obývané	422,800	m2	550,00	232 540,00		19
215	767000005	Výroba a montáž pož.schodiska s oceľ.stenou a zábradlím,podlaha	5 833,500	kg	180,00	1 050 030,00		19
		z poroštov-p.76,77,84098/stat.v.č.19,20,22,23,24/						
216	767000006	Osadenie oceľ.pás.na uchytenie oplechovania	130,000	kg	89,00	11 570,00		19
217	767000007	Výroba a montáž oceľ.schodiska s podlahou z pororoštu-p.96,97	164,700	kg	95,00	15 646,50		19
		/stat.v.č.21/						
218	767000008	Výroba a montáž oceľ.stĺpov a platničiek	799,300	kg	120,00	95 916,00		19
219	767000009	Montáž+dodávka plastových okien a stien	411,600	m2	4 672,00	1 922 995,20		19
220	998767103	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	37,662	t	880,00	33 142,56		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**10 057 670,06**	**Sk**		**10 057 670,06**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**14 479 425,94**	**Sk**		**11 126 265,94**	**3 353 160,00**	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
221	771411014	Montáž soklík. rovných obkl. porov. 200x100 v. 100 kladených	253,100	m	56,50	14 300,15		19
		do tmelu						
222	771471032	Montáž sokl. z keram.dlaždíc schodis.stupňov.veľ.75 mm	70,600	m	120,00	8 472,00		19
		kladených do tmelu						
223	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. alebo glazov.hlad. 300x300 do tmelu	359,100	m2	306,00	109 884,60		19
224	597641270	Dlažba mrazuvzdorná 300x300 mm	32,000	m2	550,00		17 600,00	19
225	597644810	Dodávka soklíka 300x75x10 mm	350,000	m	150,00		52 500,00	19
226	771575109*	Dlažba protišmyková	223,400	m2	306,00	68 360,40		19
227	771589795-1	Prípl. k cene za škárovanie špárovacou hmotou	582,500	m2	32,00	18 640,00		19
228	597641240	Dlažba Gresová 300x300 mm	143,900	m2	500,00		71 950,00	19
229	597641250	Dlažba keramická s hlad.povrchom 300x300mm	199,400	m2	300,00		59 820,00	19
230	597641250*	Dlažba protišmyková	223,400	m2	300,00		67 020,00	19
231	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	22,523	t	386,00	8 693,88		19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**497 241,03**	**Sk**		**228 351,03**	**268 890,00**	
		773 - Podlahy teracové a syntetické						
232	773211213	Teracové podlahy -montáž a dodávka nástupnice terazzo š=300mm	98,000	ks	1 000,00	98 000,00		19
		typ TO-1,vzor K3 mramora 062,hr.35mm						
233	773213100	Teracové podlahy -montáž a dodávka podstupnice terazzo š=170mm	98,000	m2	950,00	93 100,00		19
		typ TO-1,vzor K3 mramora 062,hr.20mm						
234	773511260	Teracové podlahy-podlaha podesty terazzo hr.35mm	15,000	m2	1 900,00	28 500,00		19
235	998773102	Presun hmôt pre podlahy teracové v objektoch výšky do 12 m	12,150	t	409,00	4 969,35		19
		773 - Podlahy teracové a syntetické spolu :	**224 569,35**	**Sk**		**224 569,35**		
		776 - Podlahy povlakové						
236	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených +dodávka soklíka	1 300,000	m	29,00	37 700,00		19
237	776511000-1	Lepenie povlakových podláh komplet-MARMOLEUM+dodávka	18,100	m2	950,00	17 195,00		19
238	776541100	Lepenie povlakových podláh z plastov izolačných PVC -z pásov	3 443,500	m2	71,00	244 488,50		19
239	776572100	Povlakové podlahy -M+D čistiacej zóny	14,500	m2	1 250,00	18 125,00		19
240	284148400-1	Podlahovina Fatra	3 786,000	m2	185,00		700 410,00	19
241	998776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	17,226	t	321,00	5 529,55		19
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**1 023 448,05**	**Sk**		**323 038,05**	**700 410,00**	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt						
242	777551440-1	Samonivelačný poter -hr.3mm	3 461,600	m2	250,00	865 400,00		19
243	998777103	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	10,400	t	431,00	4 482,40		19
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**869 882,40**	**Sk**		**869 882,40**		

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		77 - PODLAHY spolu :	**2 615 140,83**	**Sk**		**1 645 840,83**	**969 300,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
244	781445017	Montáž obkladov stien . z obklad. hutných,keramic.do tmelu	1 932,800	m2	397,00	767 321,60		19
		veľkosť 300x200mm						
245	781449704-1	Keramické obklady -príplatok k cene montáže hutných obkladač	1 932,800	m2	32,00	61 849,60		19
		za špárovanie špárovacou maltou						
246	597656750	Obkladačky keramické	2 068,000	m2	328,00		678 304,00	19
247	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	48,994	t	386,00	18 911,68		19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**1 526 386,88**	**Sk**		**848 082,88**	**678 304,00**	
		783 - Nátery						
248	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email-na vzduchu schnúce	200,000	m2	98,00	19 600,00		19
249	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné-na vzduch	200,000	m2	44,50	8 900,00		19
250	783616000	Náter CETRIS dosák fasádnou farbou BAUMIT	206,300	m2	185,00	38 165,50		19
251	783782203	Nátery tesárskych konštr. protiplesňové lastanoxom q	1 322,900	m2	76,50	101 201,85		19
		783 - Nátery spolu :	**167 867,35**	**Sk**		**167 867,35**		
		784 - Maľby						
252	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	12 845,800	m2	10,00	128 458,00		19
253	784452461	Maľba z tekutých zmesí Primalex alebo Supertex bez pačokovania	12 845,800	m2	38,00	488 140,40		19
		viacfarebné s bielym stropom jednonásobné v.do 3,8m						
254	784452471-1	Maľby sádrokartónov	94,200	m2	85,00	8 007,00		19
255	784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	12 845,800	m2	5,90	75 790,22		19
		784 - Maľby spolu :	**700 395,62**	**Sk**		**700 395,62**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 394 649,85**	**Sk**		**1 716 345,85**	**678 304,00**	
		79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV						
		791 - Zariadenia veľkokuchyne						
256	791141102	Montáž + dodávka zabudovanej kuchynky	50,000	kus	22 000,00	1 100 000,00		19
257	998791101	Presun hmôt pre zariad. veľkokuchýň umiest. vo výške do 6 m	3,000	t	1 440,00	4 320,00		19
		791 - Zariadenia veľkokuchyne spolu :	**1 104 320,00**	**Sk**		**1 104 320,00**		
		79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV spolu :	**1 104 320,00**	**Sk**		**1 104 320,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**31 177 539,73**	**Sk**		**24 533 628,23**	**6 643 911,50**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
258	210000000	Elektroinštalácia	1,000	kpl.	6 305 061,00	6 305 061,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**6 305 061,00**	**Sk**		**6 305 061,00**		
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
259	220000000	EPS	1,000	kpl	1 089 993,30	1 089 993,30		19
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**1 089 993,30**	**Sk**		**1 089 993,30**		
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su						
260	240000000	Vzduchotechnické zariadenia	1,000	kpl	1 035 733,00	1 035 733,00		19
261	P7310700320	MaR	1,000	kpl.	549 428,00		549 428,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :SO 01 -Ubytovňa

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**1 585 161,00**	**Sk**		**1 035 733,00**	**549 428,00**	
		M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zari						
262	33100000	Dodávka výťahu HONB 630 5/5	1,000	kus	656 000,00	656 000,00		19
263	33100001	Dodávka výťahu HONB 630 5/50 imobilných	1,000	kus	666 000,00	666 000,00		19
264	331030310	Montáž osobného výťahu HONB 630 5/5	1,000	kus	75 000,00	75 000,00		19
265	331030311	Montáž osobného výťahu pre imobilných HONB 630 5/5	1,000	ks	75 000,00	75 000,00		19
		M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zari	**1 472 000,00**	**Sk**		**1 472 000,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**10 452 215,30**	**Sk**		**9 902 787,30**	**549 428,00**	
		Za rozpočet celkom :	**77 901 257,23**	**Sk**		**69 910 437,73**	**7 990 819,50**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov	JKSO :
Objekt :SO 01 -Ubytovňa	Rozpočet :
Časť : ZTI	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 15.04.2005

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 20202599769 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	4 246 976 Sk	za M3 OP	1 M	4 246 976 Sk	za M
1 M2 ZP	4 246 976 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	4 246 976 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	166 639,08	4 790,00	171 429,08
2	PSV :	2 935 399,36	462 059,00	3 397 458,36
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	3 102 038,44	466 849,00	3 568 887,44

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 568 887,44
22	DPH 19 % z : 3 568 887,44	678 088,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	4 246 976,04
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **15.04.2005**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov **Objekt :SO 01 -Ubytovňa**
Časť : ZTI

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	120 150,55	120 150,55		0,048	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	13 703,20	13 703,20		29,809	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	14 595,00	9 805,00	4 790,00	1,705	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	22 980,33	22 980,33			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	171 429,08	166 639,08	4 790,00	31,563	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	124 437,08	124 437,08		3,230	
71 - IZOLÁCIE	124 437,08	124 437,08		3,230	
721 - Vnútorná kanalizácia	413 979,99	411 119,99	2 860,00	3,265	
722 - Vnútorný vodovod	1 132 157,01	1 132 157,01		3,839	
724 - Strojné vybavenie	27 077,76	27 077,76		0,039	
725 - Zariaďovacie predmety	1 209 863,28	1 209 863,28		4,318	4,834
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	2 783 078,04	2 780 218,04	2 860,00	11,462	4,834
791 - Zariadenia veľkokuchyne	237 352,04	1 653,04	235 699,00	0,892	
793 - Zariadenia práčovní	252 591,20	29 091,20	223 500,00	0,720	
79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV	489 943,24	30 744,24	459 199,00	1,612	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 397 458,36	2 935 399,36	462 059,00	16,304	4,834
Za rozpočet celkom :	3 568 887,44	3 102 038,44	466 849,00	47,868	4,834

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt :SO 01 -Ubytovňa

Časť : ZTI

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* **15.04.2005**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3	193,400	m3	189,00	36 552,60		19
2	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	193,400	m3	19,20	3 713,28		19
3	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	230,700	m2	76,50	17 648,55		19
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	230,700	m2	13,70	3 160,59		19
5	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	193,400	m3	54,50	10 540,30		19
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	21,900	m3	40,00	876,00		19
7	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	21,900	m3	130,00	2 847,00		19
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	21,900	m3	19,10	418,29		19
9	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	125,420	m3	207,00	25 961,94		19
10	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	46,080	m3	251,00	11 566,08		19
11	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	46,080	m3	149,00	6 865,92		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**120 150,55**	**Sk**		**120 150,55**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	15,360	m3	840,00	12 902,40		19
13	452311121	Podkladné dosky z betónu tr. B 10 v otv. výk. pod potrubie	0,308	m3	2 600,00	800,80		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**13 703,20**	**Sk**		**13 703,20**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
14	894211211	Šachty kanaliz. kruh. s oblož. dna kamenin. potr. DN 200	1,000	kus	9 330,00	9 330,00		19
15	899102111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	1,000	kus	475,00	475,00		19
16	552431110	Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg	1,000	kus	4 790,00		4 790,00	19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**14 595,00**	**Sk**		**9 805,00**	**4 790,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
17	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	31,697	t	725,00	22 980,33		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**22 980,33**	**Sk**		**22 980,33**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**171 429,08**	**Sk**		**166 639,08**	**4 790,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		713 - Izolácie tepelné						
18	713391191	Montáž Izoflexu-u	1 827,000	m	34,50	63 031,50		19
19	722182112	Izoflex DN 22x6	243,000	m	15,50	3 766,50		19
20	722182113	Izoflex DN 28x10	193,000	m	15,90	3 068,70		19
21	722182114	Izoflex DN 35x10	196,000	m	17,00	3 332,00		19
22	722182115	Izoflex DN 35x30	233,000	m	47,00	10 951,00		19
23	722182116	Izoflex DN 42x10	45,000	m	23,00	1 035,00		19
24	722182117	Izoflex DN 42x35	59,000	m	52,00	3 068,00		19
25	722182118	Izoflex DN 49x10	15,000	m	26,00	390,00		19
26	722182119	Izoflex DN 49x45	58,000	m	57,00	3 306,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
27	722182120	Izoflex DN 62x50	40,000	m	66,00	2 640,00		19
28	722183902	Lepidlo plechovka	58,000	kus	67,00	3 886,00		19
29	722183903	Izoflex DN 62x20	36,000	m	68,00	2 448,00		19
30	722183904	Izoflex DN 70x20	7,000	m	38,00	266,00		19
31	722183911	Izoflex DN 90x20	42,000	m	92,00	3 864,00		19
32	722183912	Izoflex DN 22x10	215,000	m	26,00	5 590,00		19
33	722183913	Izoflex DN 28x25	455,000	m	29,00	13 195,00		19
34	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	0,875	t	685,00	599,38		19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**124 437,08**	**Sk**		**124 437,08**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**124 437,08**	**Sk**		**124 437,08**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
35	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	5,000	m	352,00	1 760,00		19
36	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	37,000	m	327,00	12 099,00		19
37	721171111	Odpadné potrubie HT 100	375,000	m	370,00	138 750,00		19
38	721171112	Odpadné potrubie HT 70	98,000	m	325,00	31 850,00		19
39	721172109	Potrubie KG 100	26,000	m	372,00	9 672,00		19
40	721172111	Potrubie KG 125	111,000	m	389,00	43 179,00		19
41	721172112	Potrubie KG 150	102,000	m	443,00	45 186,00		19
42	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	60,000	m	208,00	12 480,00		19
43	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	157,000	m	217,00	34 069,00		19
44	721173206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	6,000	m	236,00	1 416,00		19
45	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	75,000	kus	43,50	3 262,50		19
46	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	115,000	kus	48,00	5 520,00		19
47	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	70,000	kus	72,00	5 040,00		19
48	721212305	Prádelné vpusty z bočným odpadom zo šedej liatiny DN 100	6,000	kus	945,00	5 670,00		19
49	721223405	Vtokový lievik HL 20 DN 40	9,000	kus	263,00	2 367,00		19
50	721223412	Zápachová uzavierka pre práčku HL 405	10,000	kus	1 560,00	15 600,00		19
51	721223418	Zápachové uzávery podlahové T 1023	2,000	kus	270,00	540,00		19
52	721233115	Strešné vtoky novodurové DN 100	6,000	kus	2 100,00	12 600,00		19
53	721242116	Lapače strešných splavenín liatinové DN 125	2,000	kus	1 330,00	2 660,00		19
54	721273145	Ventilačné hlavice HL 807	5,000	kus	540,00	2 700,00		19
55	721273146	Ventilačné hlavice HL 810	20,000	kus	585,00	11 700,00		19
56	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	163,000	m	14,10	2 298,30		19
57	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	123,000	m	19,60	2 410,80		19
58	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	447,000	m	16,30	7 286,10		19
59	142212910	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 219 mm hr.steny 6,3 mm	2,000	m	1 430,00		2 860,00	19
60	998721102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	2,341	t	429,00	1 004,29		19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**413 979,99**	**Sk**		**411 119,99**	**2 860,00**	
		722 - Vnútorný vodovod						
61	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	52,000	m	272,00	14 144,00		19
62	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	110,000	m	417,00	45 870,00		19
63	722130214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	75,000	m	451,00	33 825,00		19
64	722130215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	73,000	m	535,00	39 055,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
65	722130216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	76,000	m	645,00	49 020,00		19
66	722130217	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 65	7,000	m	850,00	5 950,00		19
67	722130218	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 80	42,000	m	980,00	41 160,00		19
68	722171221	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 20/3,3	458,000	m	254,00	116 332,00		19
69	722171222	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 25/4,2	596,000	m	259,00	154 364,00		19
70	722171223	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 32/5,3	309,000	m	384,00	118 656,00		19
71	722171224	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 40/6,7	29,000	m	405,00	11 745,00		19
72	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	332,000	kus	126,00	41 832,00		19
73	722190405	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výp. do DN 50	10,000	kus	166,00	1 660,00		19
74	722213311	Zariadenie pre úpravu vody DN 50	1,000	kus	43 200,18	43 200,18		19
75	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	6,000	kus	124,00	744,00		19
76	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	64,000	pár	251,00	16 064,00		19
77	722231012	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 3/4	137,000	kus	246,00	33 702,00		19
78	722231013	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1	41,000	kus	326,00	13 366,00		19
79	722231014	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 5/4	24,000	kus	428,00	10 272,00		19
80	722231163	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1	1,000	kus	1 090,00	1 090,00		19
81	722254116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa s výzbr. C 52	10,000	súbor	8 220,00	82 200,00		19
82	722263404	Závesy potrubia HILTY	1,000	kus	13 270,00	13 270,00		19
83	722263405	Tesnenie potrubia prestupujúceho požiarny úsek	92,000	kus	1 650,00	151 800,00		19
84	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	1 778,000	m	30,00	53 340,00		19
85	722290229	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	49,000	m	60,00	2 940,00		19
86	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	1 827,000	m	18,30	33 434,10		19
87	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	8,025	t	389,00	3 121,73		19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**1 132 157,01**	**Sk**		**1 132 157,01**		
		724 - Strojné vybavenie						
88	724145031	Čerpadlo cirkulačné GRUNFOS UPE 32 - 80B	1,000	kus	27 070,00	27 070,00		19
89	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	0,011	t	705,00	7,76		19
		724 - Strojné vybavenie spolu :	**27 077,76**	**Sk**		**27 077,76**		
		725 - Zariaďovacie predmety						
90	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	64,000	súbor	3 940,00	252 160,00		19
91	725122103	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	6,000	súbor	1 463,00	8 778,00		19
92	725212205	Umývadlo bez výtokových armatúr z diturvitu	9,000	súbor	830,00	7 470,00		19
93	725212261	Umývadlo bez výtok.armatúr	61,000	súbor	908,00	55 388,00		19
94	725212510	Umývadlo z bieleho diturvitu-stĺp k umývadlu	61,000	súbor	805,00	49 105,00		19
95	725224138	Vaňa oceľová smalt. dl. 1700 mm so zápach. uzáv.	4,000	súbor	3 730,00	14 920,00		19
96	725232115	Bidety z diturvitu štandardná kvalita bez bidetovej súpravy	5,000	súbor	3 615,00	18 075,00		19
97	725244112	Sprchové kabíny a misy z oceľového smaltového plechu	52,000	súbor	8 730,00	453 960,00		19
98	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	51,000	súbor	267,00	13 617,00		19
99	725324220	Drezy dvojité oceľové smaltové T 537	2,000	súbor	5 396,00	10 792,00		19
100	725332330	Výlevky bez výtokových armatúr a splach.nádrže diturvit.	6,000	súbor	3 500,00	21 000,00		19
101	725810229	Ventily nástenné T 401G 1/2	5,000	súbor	243,00	1 215,00		19
102	725810266	Ventily nástenné T 212 G 1/2 s PO ventilom	1,000	kus	750,00	750,00		19
103	725810288	Plniaci ventil pre uzatvorené vykurovacie systémy	1,000	súbor	338,00	338,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
104	725810401	Ventily rohové bez pripájacej rúry T66 G 1/2	258,000	súbor	85,00	21 930,00		19
105	725810403	Ventily rohové s pripájacou rúrkou T 67 G 1/2	64,000	súbor	160,00	10 240,00		19
106	725810408	Ventil dávkov pisoárový podom.CRQK 10051 DN 15	6,000	súbor	560,00	3 360,00		19
107	725820511	Batérie umývadlové a drez.súpravy bidetové T 1929D	5,000	kus	970,00	4 850,00		19
108	725821241	Batéria umývadlová drezová nástenná páková D15	8,000	súbor	1 582,00	12 656,00		19
109	725821242	Batéria nástenná páková sprchová D 15	52,000	súbor	1 350,00	70 200,00		19
110	725821243	Batéria nástenná páková vaňová D 15	4,000	súbor	2 042,00	8 168,00		19
111	725821248	Batéria stojanková umývadlová páková D 15	70,000	súbor	1 200,00	84 000,00		19
112	725821252	Batéria drezová stojánková D 15	51,000	súbor	1 482,00	75 582,00		19
113	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	36,000	kus	235,00	8 460,00		19
114	998725102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	6,360	t	448,00	2 849,28		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**1 209 863,28**	**Sk**		**1 209 863,28**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**2 783 078,04**	**Sk**		**2 780 218,04**	**2 860,00**	
		79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV						
		791 - Zariadenia veľkokuchyne						
115	538861511	Chladiaca vitrína	1,000	kus	42 107,00		42 107,00	19
116	538861512	Dvojplatnička elektrická	1,000	kus	3 800,00		3 800,00	19
117	538861516	Nerezový stroj FAP 220	1,000	súbor	13 204,00		13 204,00	19
118	538861517	Kávovar	1,000	kus	25 200,00		25 200,00	19
119	538861518	Mikrovlná rúra	1,000	kus	3 600,00		3 600,00	19
120	538861519	Elektronická váha NTS 6	1,000	kus	20 060,00		20 060,00	19
121	538861520	Pokladňa	1,000	kus	12 000,00		12 000,00	19
122	538861522	regál skladový	2,000	kus	3 362,00		6 724,00	19
123	538861523	Zápultová zostava	2,000	kus	8 000,00		16 000,00	19
124	538861532	Pracovný stôl jednoduchý PS-J 3	2,000	kus	16 290,00		32 580,00	19
125	538861533	Pracovný stôl špeciálny PSŠ -7	1,000	kus	21 900,00		21 900,00	19
126	538861577	Chladiaca skriňa J 600-1 s plnými dverami	2,000	kus	19 262,00		38 524,00	19
127	791791103	Montáž chladiacej skrini	2,000	kus	280,00	560,00		19
128	791791106	Montáž chladiacej vitríny	1,000	kus	350,00	350,00		19
129	998791101	Presun hmôt pre zariad. veľkokuchýň umiest. vo výške do 6 m	0,516	t	1 440,00	743,04		19
		791 - Zariadenia veľkokuchyne spolu :	**237 352,04**	**Sk**		**1 653,04**	**235 699,00**	
		793 - Zariadenia práčovní						
130	793149111	Zapojenie a uved. do prev. práčiek elektr. autom. do 8 kg	10,000	kus	2 840,00	28 400,00		19
131	542413500	Práčka so sušičkou	10,000	kus	22 350,00		223 500,00	19
132	998793101	Presun hmôt pre zar. práčovní a čist. umiest. vo výške do 6 m	0,480	t	1 440,00	691,20		19
		793 - Zariadenia práčovní spolu :	**252 591,20**	**Sk**		**29 091,20**	**223 500,00**	
		79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV spolu :	**489 943,24**	**Sk**		**30 744,24**	**459 199,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 397 458,36**	**Sk**		**2 935 399,36**	**462 059,00**	
		Za rozpočet celkom :	**3 568 887,44**	**Sk**		**3 102 038,44**	**466 849,00**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov	JKSO :
Objekt :SO 01 -Ubytovňa	Rozpočet :
Časť :Plynofikácia	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 15.04.2005

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 20202599769 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	179 362 Sk	za M3 OP	1 M	179 362 Sk	za M
1 M2 ZP	179 362 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	179 362 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 247,10	1 188,00	4 435,10
2	PSV :	43 067,84		43 067,84
3	MCE :	54 208,04	49 013,70	103 221,74
4	iné :			
5	Súčet :	100 522,98	50 201,70	150 724,68

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	150 724,68
22	DPH 19 % z : 150 724,68	28 637,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	179 362,38
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **15.04.2005**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov **Objekt :SO 01 -Ubytovňa**

Časť :Plynofikácia

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	2 840,30	2 840,30			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 594,80	406,80	1 188,00	2,030	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 435,10	3 247,10	1 188,00	2,030	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
723 - Vnútorný plynovod	39 596,09	39 596,09		0,321	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	39 596,09	39 596,09		0,321	
783 - Nátery	3 471,75	3 471,75		0,007	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	3 471,75	3 471,75		0,007	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	43 067,84	43 067,84		0,328	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M23 - 157 Montáž potrubia	103 221,74	54 208,04	49 013,70	0,495	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	103 221,74	54 208,04	49 013,70	0,495	
Za rozpočet celkom :	150 724,68	100 522,98	50 201,70	2,854	

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt :SO 01 -Ubytovňa

Časť :Plynofikácia

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : **15.04.2005**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	1,000	m3	310,00	310,00		19
2	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	1,000	m3	535,00	535,00		19
3	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	2,400	m3	460,00	1 104,00		19
4	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	2,400	m3	131,00	314,40		19
5	171101101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	2,400	m3	47,50	114,00		19
6	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	1,560	m3	70,50	109,98		19
7	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	0,480	m3	251,00	120,48		19
8	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	1,560	m3	149,00	232,44		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**2 840,30**	**Sk**		**2 840,30**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
9	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	0,360	m3	1 130,00	406,80		19
10	581533100	Piesok technický	1,350	t	880,00		1 188,00	19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 594,80**	**Sk**		**406,80**	**1 188,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**4 435,10**	**Sk**		**3 247,10**	**1 188,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		723 - Vnútorný plynovod						
11	723120202	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	23,000	m	264,00	6 072,00		19
12	723120203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	2,000	m	345,00	690,00		19
13	723120204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	4,000	m	405,00	1 620,00		19
14	723120205	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	20,000	m	468,00	9 360,00		19
15	723120206	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 40	3,500	m	492,00	1 722,00		19
16	723150312	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9	8,000	m	491,00	3 928,00		19
17	723150317	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 159/4,5	4,000	m	1 350,00	5 400,00		19
18	723150342	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 40/25	2,000	kus	570,00	1 140,00		19
19	723150343	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 50/32	1,000	kus	730,00	730,00		19
20	723150365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	1,000	m	256,00	256,00		19
21	723150367	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	1,000	m	373,00	373,00		19
22	723150371	Chránička plyn. potrubia D 108/4.0	1,000	m	750,00	750,00		19
23	723190204	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	2,000	súbor	1 250,00	2 500,00		19
24	723030045	Uzáver guľový DN 25	3,000	ks	163,00	489,00		19
25	723030046	Uzáver guľový DN 32	1,000	ks	256,00	256,00		19
26	723234101	Montáž stred.regul.tlaku plynu so skrinkou pre svietiplyn Al	1,000	súbor	2 450,00	2 450,00		19
27	723239101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	18,000	kus	66,50	1 197,00		19
28	723239102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	2,000	kus	82,00	164,00		19
29	723239103	Uzáver guľový závitový DN 25	3,000	kus	90,00	270,00		19
30	723239104	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4	1,000	kus	106,00	106,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
31	998723101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	0,330	t	373,00	123,09		19
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	**39 596,09**	**Sk**		**39 596,09**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**39 596,09**	**Sk**		**39 596,09**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
32	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	1,000	m2	98,00	98,00		19
33	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1,000	m2	44,50	44,50		19
34	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	60,500	m	40,00	2 420,00		19
35	783424740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	60,500	m	9,70	586,85		19
36	783426360	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl.	4,000	m	66,00	264,00		19
37	783426760	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm základné	4,000	m	14,60	58,40		19
		783 - Nátery spolu :	**3 471,75**	**Sk**		**3 471,75**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**3 471,75**	**Sk**		**3 471,75**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**43 067,84**	**Sk**		**43 067,84**		
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M23 - 157 Montáž potrubia						
38	230020647	Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13 44,5 x 2,6	2,000	kus	259,00	518,00		19
39	230020866	Príplatok za zhotov. zváran. prechodov na montáži 150/ 50	1,000	kus	2 260,00	2 260,00		19
40	230021027	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 38 x 2,9	3,000	kus	145,00	435,00		19
41	230021037	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 51 x 2,6	2,000	kus	158,00	316,00		19
42	230022038	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 57 x 2,9	6,000	kus	278,00	1 668,00		19
43	319436070	Koleno privarovacie DN 32	3,000	kus	39,50		118,50	19
44	319436080	Koleno privarovacie DN 40	2,000	kus	62,50		125,00	19
45	319436090	Koleno privarovacie DN 50	6,000	kus	75,00		450,00	19
46	319462070	Príruby privarovacie ploché PN 1,6MPa DN 50	2,000	kus	217,00		434,00	19
47	388410900	Tlakomer deformačný kruhový B 03382	3,000	kus	1 650,00		4 950,00	19
48	388411500	Tlakomer deformačný kruhový B 03313	1,000	kus	1 070,00		1 070,00	19
49	422345000	Kohút tlakomerový skúšobný 121013 20x1,5	4,000	kus	695,00		2 780,00	19
50	422726400	Slučka kondenzačná otočná 178069 20x1,5	4,000	kus	90,50		362,00	19
51	551272660	Spojka radiátorová priama VE 4300 1/2	5,000	kus	37,50		187,50	19
52	551272680	Spojka radiátorová priama VE 4300 3/4	1,000	kus	65,00		65,00	19
53	551341860	Kohút výtokový s čapom KE 858 1/2	3,000	kus	102,00		306,00	19
54	551344260	Kohút plynový s nátrubkom 4K 800 1/2	5,000	kus	94,00		470,00	19
55	551344280	Kohút plynový s nátrubkom 4K 800 3/4	1,000	kus	142,00		142,00	19
56	552838580	Dno klenuté DN 150	1,000	kus	185,50		185,50	19
57	230022088	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 159 x 4,5	1,000	kus	470,00	470,00		19
58	230030002	Montáž rúr. dielov prírubových do hmotnosti 10 kg	1,000	kus	47,50	47,50		19
59	230032027	Montáž prírubových spojov 50	2,000	spoj	39,00	78,00		19
60	141411240	Rúrky bralenová 6/4	1,000	m	176,00		176,00	19
61	141411260	Rúrky bralenová 2	3,000	m	239,00		717,00	19
62	141411280	Fólia - pozor plyn	4,000	m	34,00		136,00	19
63	286166000	Prechodka PE / oceľ	1,000	kus	1 350,00		1 350,00	19
64	286166010	PE - 80 SDR 50x4,6	1,000	m	295,00		295,00	19
65	319415360	Nátrubok č. 270 138235 čierna liatina DN1	1,000	kus	20,00		20,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť :Plynofikácia

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
66	388321520	Teplomer -30 +50	1,000	kus	340,00		340,00	19
67	422435330	Regulátor RTP 40	1,000	kus	5 680,00		5 680,00	19
68	422435400	Skrinka plastová AJ 600	1,000	kus	2 930,00		2 930,00	19
69	4228B0708	Bezpečnostný uzáver BAP DN 50 - NTB	1,000	kus	24 086,00		24 086,00	19
70	230200005	Montáž plynovodných prípojok zváraním1 1/2" /40/	1,000	m	427,00	427,00		19
71	230200006	Montáž plynovodných prípojok zváraním2" /50/	3,000	m	454,00	1 362,00		19
72	230203594	Montáž prechodky USTR PE /oceľ D 50/1 1/2"	1,000	ks	500,00	500,00		19
73	230210001	Oprava opláštenia a izolácia nastavením-normálne	1,000	m2	126,00	126,00		19
74	2861659400	Frialen prechodka PE /oceĽ USTR 50 /11/2"	1,000	kus	1,00		1,00	19
75	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií z profilových materiálov	50,000	kg	65,10	3 255,00		19
76	230050032	Montáž doplnkových konštrukcií z toho zhotov.	50,000	kg	48,00	2 400,00		19
77	230120041	Čistenie potrubia prefukov. alebo preplachovaním 32	49,000	m	26,00	1 274,00		19
78	230120042	Čistenie potrubia prefukov. alebo preplachovaním 40	3,500	m	28,00	98,00		19
79	230120043	Čistenie potrubia prefukov. alebo preplachovaním 50	8,000	m	31,00	248,00		19
80	230120048	Čistenie potrubia prefukov. alebo preplachovaním 150	4,000	m	47,50	190,00		19
81	141208090	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 57 mm hr.steny 2,9 mm	4,600	m	167,00		768,20	19
82	423911010	Objimka stredová DN 50	1,000	kus	130,00		130,00	19
83	423920360	Tyč závesná na strop s okom L=600 d 10	1,000	kus	59,00		59,00	19
84	423960470	Objimka manipulačná D 150 mm	2,000	kus	340,00		680,00	19
85	230230016	Odborná prehliadka plynového zariadenia	1,000	sub	56,50	56,50		19
86	230230022	Meranie spalín komína	1,000	kus	10 000,00	10 000,00		19
87	230230023	Revízna kniha kotlov	3,000	kus	4 800,00	14 400,00		19
88	230230024	Revízna kniha plynového rozvodu	1,000	kus	5 000,00	5 000,00		19
89	230230025	Odborná prehliadka plynového zariadenia	1,000	kus	3 500,00	3 500,00		19
90	230230026	Zaškolenie obsluhy	8,000	hod	244,00	1 952,00		19
91	230000100	Mimostavenisková doprava	364,552	%	5,40	1 968,58		19
92	230000110	Murárska výpomoc	606,811	%	0,90	546,13		19
93	230000120	Presun dodávok	364,552	%	0,90	328,10		19
94	230000130	Podiel pridružených výkonov	871,365	%	0,90	784,23		19
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**103 221,74**	**Sk**		**54 208,04**	**49 013,70**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**103 221,74**	**Sk**		**54 208,04**	**49 013,70**	
		Za rozpočet celkom :	**150 724,68**	**Sk**		**100 522,98**	**50 201,70**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov			JKSO :
Objekt :SO 01 -Ubytovňa			Rozpočet :
Časť : ÚK			Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.		Dňa : 15.04.2005

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 20202599769 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	3 790 879 Sk	za M3 OP	1 M	3 790 879 Sk	za M
1 M2 ZP	3 790 879 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	3 790 879 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	1 941 157,35	657 068,00	2 598 225,35
3	MCE :	584 094,80	3 292,80	587 387,60
4	iné :			
5	Súčet :	2 525 252,15	660 360,80	3 185 612,95

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		3 185 612,95
22	DPH 19 % z :	3 185 612,95	605 266,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		3 790 879,45
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **15.04.2005**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov **Objekt :SO 01 -Ubytovňa**

Časť : ÚK

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	298 924,60	298 924,60		1,428	
71 - IZOLÁCIE	298 924,60	298 924,60		1,428	
731 - Kotolne	848 186,56	848 186,56		0,483	
732 - Strojovne	79 129,96	79 129,96		0,009	
733 - Rozvod potrubia	175 654,38	175 654,38		1,725	
734 - Armatúry	428 669,86	428 669,86		5,516	107,318
735 - Vykurovacie telesá	748 758,98	91 690,98	657 068,00	34,973	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	2 280 399,74	1 623 331,74	657 068,00	42,707	107,318
783 - Nátery	18 901,00	18 901,00		0,033	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	18 901,00	18 901,00		0,033	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 598 225,34	1 941 157,34	657 068,00	44,169	107,318
PRÁCE A DODÁVKY M					
M23 - 157 Montáž potrubia	587 387,60	584 094,80	3 292,80	27,946	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	587 387,60	584 094,80	3 292,80	27,946	
Za rozpočet celkom :	3 185 612,94	2 525 252,14	660 360,80	72,115	107,318

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt :SO 01 -Ubytovňa

Časť : ÚK

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : **15.04.2005**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		713 - Izolácie tepelné						
1	713100911	Izolácia potrubia 18x6mm - IZOFLEX	2 275,000	m	7,00	15 925,00		19
2	713100921	Izolácia potrubia 22x6mm - IZOFLEX	890,000	m	8,00	7 120,00		19
3	713100931	Izolácia potrubia DN 15 - IZOFLEX 22x15mm	5,000	m	23,00	115,00		19
4	713100941	Izolácia potrubia DN 25 - IZOFLEX 35x15mm	142,000	m	32,00	4 544,00		19
5	713111111	Izolácia potrubia DN 32 - IZOFLEX 45x15mm	28,000	m	37,00	1 036,00		19
6	713111121	Izolácia potrubia DN 40 - IZOFLEX 52x15mm	60,000	m	43,00	2 580,00		19
7	713111122	Izolácia potrubia DN 50 - IZOFLEX 62x15mm	68,000	m	48,00	3 264,00		19
8	713111123	Izolácia potrubia DN 65 - IZOFLEX 76x20mm	33,000	m	85,00	2 805,00		19
9	713111125	Izolácia potrubia DN 80 - IZOFLEX 89x20mm	20,000	m	121,00	2 420,00		19
10	713111131	Izolácia potrubia IZOFLEX PASY 30mm	5,000	m2	225,00	1 125,00		19
11	713111134	Lepidlo IZOTHERM - bal 0,5 lit	120,000	kus	76,00	9 120,00		19
12	713111135	Izolačná páska PVC 40 mm x 25 m na IZOFLEX	60,000	kus	138,00	8 280,00		19
13	713131131	Montáž tep. izolácie IZOFLEX - lepením potrubie	3 519,000	m	67,00	235 773,00		19
14	713131135	Montáž tep. izolácie IZOFLEX - lepením pásov	5,000	m2	80,00	400,00		19
15	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	2 945,070	%	1,50	4 417,60		19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**298 924,60**	**Sk**		**298 924,60**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**298 924,60**	**Sk**		**298 924,60**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
16	731211322	Kotol Viesman Vitogas 100/132 + regulácia Vitotronic	2,000	súbor	210 700,00	421 400,00		19
17	731211451	Expanzné a poistné a doplňovacie zariadenie EPDZ - 2E - E10 - ED + nádrž 300lit	1,000	súbor	125 200,00	125 200,00		19
18	731211452	Bloková stanica prípravy TÚV RACEN BS TÚV 100L + aku. nádrž AN 1500L	1,000	súbor	166 370,00	166 370,00		19
19	731211453	Hydraulický vyrovnávač Anuloid HVT 100 - DN 200 / 4x DN 100 PN 6	1,000	súbor	13 650,00	13 650,00		19
20	731211454	Teplovzdušná jednotka SAHARA PLUS W 3632 10, + konzoly	1,000	súbor	11 423,00	11 423,00		19
21	731211455	Rozdelovač združený RS KOMBI M 150/0,5 Mpa	1,000	súbor	18 550,00	18 550,00		19
22	731221214	Montáž kotla Viesman Vitogas 100/132	2,000	súbor	10 800,00	21 600,00		19
23	731221215	Montáž expanzného a doplňovacieho zariadenia Sobwater typ EPDZ DN	1,000	súbor	12 400,00	12 400,00		19
24	731221321	Uvedenie do prevádzky EPZD	1,000	súbor	5 700,00	5 700,00		19
25	731221322	Montáž blokovej stanice BS TÚV 100l + akunádrže AN 500	1,000	súbor	8 300,00	8 300,00		19
26	731221451	Uvedenie do prevádzky blokovej stanice BS TÚV 100l	1,000	súbor	4 800,00	4 800,00		19
27	731221452	Montáž HVT 100 PN 6 + stojan	1,000	súbor	1 140,00	1 140,00		19
28	731221453	Montáž teplovzdušnej jednotky SAHARA	1,000	súbor	1 990,00	1 990,00		19
29	731221454	Montáž rteplovzdušného rozdelovača RS kombi 150	1,000	súbor	2 750,00	2 750,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
30	731341160	Hadice napúšťacie polyetylénové	3,000	m	97,00	291,00		19
31	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	8 155,640	%	4,00	32 622,56		19
		731 - Kotolne spolu :	**848 186,56**	**Sk**		**848 186,56**		
		732 - Strojovne						
32	732210912	Čerpadlo GRUNFOS UPS 40 - 30 F	2,000	kus	15 560,00	31 120,00		19
33	732210913	Čerpadlo GRUNFOS UPE 25 - 40	1,000	kus	6 240,00	6 240,00		19
34	732210914	Čerpadlo GRUNFOS UPE 40 - 120F	1,000	kus	33 400,00	33 400,00		19
35	732210915	Montáž čerpadla	1,000	kus	759,00	759,00		19
36	732210921	Montáž čerpadla	3,000	kus	2 250,00	6 750,00		19
37	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	782,690	%	1,10	860,96		19
		732 - Strojovne spolu :	**79 129,96**	**Sk**		**79 129,96**		
		733 - Rozvod potrubia						
38	733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	5,000	m	208,00	1 040,00		19
39	733111105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	142,000	m	316,00	44 872,00		19
40	733111106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	26,000	m	396,00	10 296,00		19
41	733111107	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	60,000	m	451,00	27 060,00		19
42	733111108	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	68,000	m	555,00	37 740,00		19
43	733113113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	35,000	kus	65,50	2 292,50		19
44	733113117	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 40	2,000	kus	208,00	416,00		19
45	733121121	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 70/3,2	25,000	m	605,00	15 125,00		19
46	733121122	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/3,2	8,000	m	730,00	5 840,00		19
47	733121125	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 89/3,6	20,000	m	950,00	19 000,00		19
48	733123123	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 76/3,2	4,000	kus	410,00	1 640,00		19
49	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	296,000	m	6,10	1 805,60		19
50	733190225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	53,000	m	13,80	731,40		19
51	733191112	Manžety prestupové pre rúrky do DN 32	18,000	kus	213,00	3 834,00		19
52	733191113	Manžety prestupové pre rúrky do DN 50	4,000	kus	224,00	896,00		19
53	733191114	Manžety prestupové pre rúrky do DN 60	2,000	kus	235,00	470,00		19
54	998733203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	1 730,585	%	1,50	2 595,88		19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**175 654,38**	**Sk**		**175 654,38**		
		734 - Armatúry						
55	734100811	Ventil poistný DUCO 3/4 " - 300Kpa	2,000	kus	946,00	1 892,00		19
56	734100812	Uzáver guľový závitový - DN 15	1,000	kus	97,00	97,00		19
57	734100813	Uzáver guľový závitový- DN 25	21,000	kus	148,00	3 108,00		19
58	734100814	Uzáver guľový závitový DN 40	4,000	kus	332,00	1 328,00		19
59	734100815	Vypúšťací ventil DN 15 typ IMT	20,000	kus	77,50	1 550,00		19
60	734100816	Klapka spätná DN 15	1,000	kus	75,00	75,00		19
61	734100821	Klapka spätná DN 25	1,000	kus	112,00	112,00		19
62	734100822	Klapka spätná DN 40	1,000	kus	219,00	219,00		19
63	734100823	Automat. odvzdušňovací ventil DN 15 typ IMT MINIVAL	14,000	kus	198,00	2 772,00		19
64	734100824	Filter závitový DN 25	1,000	kus	175,00	175,00		19
65	734100825	Filter závitový DN 40	1,000	kus	362,00	362,00		19
66	734100826	Termostatická hlavica Herz - porsche - H	257,000	kus	380,00	97 660,00		19
67	734109111	Ventil regulačný STROMAX - GR DN 25	17,000	súbor	1 425,00	24 225,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
68	734109112	Armatúra 4 - cestná priama Herz - 3000	257,000	súbor	375,00	96 375,00		19
69	734109113	Dvojitá ružica pre trubky DN 15 - 20	257,000	súbor	68,00	17 476,00		19
70	734109114	Svorková prípojka Herz pre trubky PE - AL G 3/4 - 16x2	514,000	súbor	62,00	31 868,00		19
71	734109215	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 65	12,000	súbor	995,00	11 940,00		19
72	734163416	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 65	1,000	súbor	3 460,00	3 460,00		19
73	734173217	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 80	2,000	súbor	905,00	1 810,00		19
74	734173218	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 100	4,000	súbor	1 220,00	4 880,00		19
75	734173416	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 65	24,000	súbor	760,00	18 240,00		19
76	734192524	Klapka bezprírubová DN 65 PN 16 typ 620 B EPDM	8,000	súbor	1 755,00	14 040,00		19
77	734192536	Klapka spätná medziprírubová typ 824 EPDM	3,000	súbor	1 500,00	4 500,00		19
78	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	291,000	kus	17,40	5 063,40		19
79	734209104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	257,000	kus	17,90	4 600,30		19
80	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	2,000	kus	50,50	101,00		19
81	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	771,000	kus	62,00	47 802,00		19
82	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	23,000	kus	68,00	1 564,00		19
83	734209128	Montáž armatúr s troma závitmi G 2	3,000	kus	150,00	450,00		19
84	734411121	Teplomer typ TMU 0/100 -060kPa	2,000	kus	630,00	1 260,00		19
85	734419111	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdrom alebo pevným stonk.	2,000	kus	171,00	342,00		19
86	734421130	Manometer D 160 kohút +slučka	3,000	kus	2 120,00	6 360,00		19
87	734494121	Ost. meracie armat. návarky G1	2,000	kus	479,00	958,00		19
88	734494213	Ostatné meracie armatúry,montáž návarka M 20 x 1,5	5,000	kus	144,00	720,00		19
89	734494215	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1	2,000	kus	178,00	356,00		19
90	735000911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	17,000	kus	37,00	629,00		19
91	735000912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	257,000	kus	74,00	19 018,00		19
92	998734203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	4 273,877	%	0,30	1 282,16		19
		734 - Armatúry spolu :	**428 669,86**	**Sk**		**428 669,86**		
		735 - Vykurovacie telesá						
93	735158110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	156,000	kus	67,00	10 452,00		19
94	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	101,000	kus	130,00	13 130,00		19
95	735159110	Montáž vyk. telies panel. 1 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	156,000	kus	191,00	29 796,00		19
96	735159230	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1980mm okrem VSŽ a rúrk.	101,000	kus	259,00	26 159,00		19
97	484569050	Teleso vykurovacie 300/400 Ventil kompakt 113504	68,000	kus	1 510,00		102 680,00	19
98	484569070	Teleso vykurovacie 500/500 -Ventil kompak t 113505	1,000	kus	1 539,00		1 539,00	19
99	484569090	Teleso vykurovacie 500/800 - ventil kompakt 113508	39,000	kus	1 845,00		71 955,00	19
100	484569110	Teleso vykurovacie 500/900 - ventil kompakt113509	9,000	kus	1 944,00		17 496,00	19
101	484569130	Teleso vykurovacie 500/1000 - ventil kompakt 113510	13,000	kus	2 044,00		26 572,00	19
102	484569150	Teleso vykurovacie 500/1100 - ventil kompakt 113511	15,000	kus	2 159,00		32 385,00	19
103	484569160	Teleso vykurovacie 500/1200 - ventil kompakt 113512	5,000	kus	2 244,00		11 220,00	19
104	484569170	Teleso vykurovacie 500/1300 - ventil kompakt 113513	3,000	kus	2 363,00		7 089,00	19
105	484569180	Teleso vykurovacie 500/1400 - ventil kompakt 113514	3,000	kus	2 446,00		7 338,00	19
106	484569190	Teleso vykurovacie 500/400 - ventil kompakt 213504	10,000	kus	1 831,00		18 310,00	19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
107	484569200	Teleso vykurovacie 500/500 - ventil kompakt 213505	5,000	kus	2 009,00		10 045,00	19
108	484569210	Teleso vykurovacie 500/600 - ventil kompakt 213506	5,000	kus	2 146,00		10 730,00	19
109	484569230	Teleso vykurovacie 500/700 - ventil kompakt 213507	5,000	kus	2 282,00		11 410,00	19
110	484569250	Teleso vykurovacie 500/800 - ventil kompakt 213508	6,000	kus	2 282,00		13 692,00	19
111	484569270	Teleso vykurovacie 500/900 - ventil kompakt 213509	4,000	kus	2 420,00		9 680,00	19
112	484569290	Teleso vykurovacie 500/1000 - ventil kompakt 213510	4,000	kus	2 555,00		10 220,00	19
113	484569310	Teleso vykurovacie 500/1100 - ventil kompakt 213511	11,000	kus	2 693,00		29 623,00	19
114	484572000	Teleso vykurovacie 500/1200 - ventil kompakt 213512	7,000	kus	2 829,00		19 803,00	19
115	484572020	Teleso vykurovacie 500/1300 - ventil kompakt 213513	3,000	kus	2 959,00		8 877,00	19
116	484572030	Teleso vykurovacie 500/1400 - ventil kompakt 213514	3,000	kus	3 103,00		9 309,00	19
117	484572040	Teleso vykurovacie 500/1500 - ventil kompakt 213515	1,000	kus	3 266,00		3 266,00	19
118	484572070	Teleso vykurovacie 500/1700 - ventil kompakt 213517	1,000	kus	3 552,00		3 552,00	19
119	484572090	Teleso vykurovacie 500/400 - ventil kompakt 223504	4,000	kus	1 981,00		7 924,00	19
120	484572110	Teleso vykurovacie 500/500 - ventil kompakt 223505	4,000	kus	2 025,00		8 100,00	19
121	484572130	Teleso vykurovacie 500/700 - ventil kompakt 223507	2,000	kus	2 336,00		4 672,00	19
122	484572320	Teleso vykurovacie 500/800 - ventil kompakt 223508	1,000	kus	2 489,00		2 489,00	19
123	484572330	Teleso vykurovacie 500/900 - ventil kompakt 223509	6,000	kus	2 645,00		15 870,00	19
124	484572340	Teleso vykurovacie 500/1000 - ventil kompakt 223510	3,000	kus	2 799,00		8 397,00	19
125	484572350	Teleso vykurovacie 500/1100 - ventil kompakt 223511	2,000	kus	2 979,00		5 958,00	19
126	484572360	Teleso vykurovacie 500/1200 - ventil kompakt 223512	5,000	kus	3 157,00		15 785,00	19
127	484572370	Teleso vykurovacie 500/1300 - ventil kompakt 223513	1,000	kus	3 336,00		3 336,00	19
128	484572390	Teleso vykurovacie 500/1500 - ventil kompakt 223515	1,000	kus	3 694,00		3 694,00	19
129	484572410	Teleso vykurovacie 500/1600 - ventil kompakt 223516	1,000	kus	3 873,00		3 873,00	19
130	484572430	Teleso vykurovacie 500/500 - ventil kompakt 333505	1,000	kus	2 741,00		2 741,00	19
131	484572470	Teleso vykurovacie 500/800 - ventil kompakt 333508	1,000	kus	3 448,00		3 448,00	19
132	484572480	Teleso vykurovacie 500/1100 - ventil kompakt 333511	1,000	kus	4 157,00		4 157,00	19
133	484572490	Teleso vykurovacie 500/1300 -ventil kompakt 333513	3,000	kus	4 711,00		14 133,00	19
134	484572500	Zaslepovacia zátka	257,000	kus	35,00		8 995,00	19
135	484572510	Odvzdušňovacia zátka	257,000	kus	41,00		10 537,00	19
136	484572570	Závesná konzola + opierka	454,000	kus	132,00		59 928,00	19
137	484572590	Stojanková konzola WEMEFA	60,000	kus	604,00		36 240,00	19
138	998735202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	7 366,050	%	1,65	12 153,98		19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**748 758,98**	**Sk**		**91 690,98**	**657 068,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**2 280 399,74**	**Sk**		**1 623 331,74**	**657 068,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
139	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	25,000	m2	133,00	3 325,00		19
140	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	25,000	m2	44,50	1 112,50		19
141	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	296,000	m	40,00	11 840,00		19
142	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	53,000	m	49,50	2 623,50		19
		783 - Nátery spolu :	**18 901,00**	**Sk**		**18 901,00**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**18 901,00**	**Sk**		**18 901,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 598 225,34**	**Sk**		**1 941 157,34**	**657 068,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		M23 - 157 Montáž potrubia						
143	734230419	Herz trubka PE - AL 16x2,2 mm	2 275,000	kus	45,00	102 375,00		19
144	734230420	Herz trubka PE - AL 20x2,0 mm	890,000	kus	59,00	52 510,00		19
145	734231212	Dvoj príchytka z plastu pre trubku 16	1 200,000	kus	7,50	9 000,00		19
146	734231213	Dvoj príchytka z plastu pre trubku 20	450,000	kus	8,50	3 825,00		19
147	734231214	Herz T- kus 16x16x16	226,000	kus	180,00	40 680,00		19
148	734231215	Herz T- kus 20x20x20	4,000	kus	195,00	780,00		19
149	734231216	Herz T- kus redukovaný 20x16x20	68,000	kus	188,00	12 784,00		19
150	734231217	Herz T- kus redukovaný 20x16x16	96,000	kus	195,00	18 720,00		19
151	734231218	Herz t- kus redukovaný 20x20x16	28,000	kus	215,00	6 020,00		19
152	734231423	Herz svorková prípojka pre trubky PE - AL G 3/4 - 16x2	6,000	kus	62,00	372,00		19
153	734231424	Herz svorková prípojka pre trubky PE - AL G 3/4 - 20x2	90,000	kus	62,00	5 580,00		19
154	734231425	Herz dvojica rozdelovača vykurovania DN 25 , 3 cestná + držiak+odvzdušnenie	16,000	kus	1 240,00	19 840,00		19
155	734231426	Herz zaslepovacie viečko pre rozdelovač	16,000	kus	155,00	2 480,00		19
156	734231427	Herz rodelovacia skrinka pod omietku pre rozdelovač	16,000	kus	2 105,00	33 680,00		19
157	734231428	Montáž rozdelovača + skrinky Herz	32,000	kus	473,00	15 136,00		19
158	734231511	Montáž potrubia Herz	3 165,000	kus	24,00	75 960,00		19
159	734231612	Montáž tvaroviek Herz	422,000	kus	33,00	13 926,00		19
160	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií z profilových materiálov-zhotovenie	143,340	kg	65,00	9 317,10		19
161	230050031*	Montáž doplnkových konštrukcii z profilových materiálov-montáž	143,340	kg	65,00	9 317,10		19
162	132112280	Tyč oceľová kruhová 11373 D9 mm	0,024	t	32 300,00		775,20	19
163	132310520	Uholník rovnoramenný 11373 40x40x3 mm	0,052	t	33 900,00		1 762,80	19
164	133315140	Uholník rovnoramenný 11373 50x50x6 mm	0,068	t	11 100,00		754,80	19
165	230050033	Závesný systém HILTY	1,000	kpl	20 500,00	20 500,00		19
166	230050034	Montáž závesného systému HILTY	1,000	kpl	4 700,00	4 700,00		19
167	230120041	Čistenie potrubia prefukov. alebo preplachovaním 32	168,000	m	26,00	4 368,00		19
168	230120042	Čistenie potrubia prefukov. alebo preplachovaním 40	60,000	m	28,00	1 680,00		19
169	230120043	Čistenie potrubia prefukov. alebo preplachovaním 50	68,000	m	31,00	2 108,00		19
170	230120044	Čistenie potrubia prefukov. alebo preplachovaním 65	33,000	m	34,50	1 138,50		19
171	230120045	Čistenie potrubia prefukov. alebo preplachovaním 80	20,000	m	37,50	750,00		19
172	230120061	Protipožiarna upchávka - prestup potrubia do DN 50	20,000	kus	130,00	2 600,00		19
173	230120071	Protipožiarna upchávka - prestup potrubia do DN 65 - 100	3,000	kus	550,00	1 650,00		19
174	230120072	Montáž protipožiarnych upchávok	23,000	kus	121,00	2 783,00		19
175	230000100	Murárská výpomoc	4 895,850	%	1,00	4 895,85		19
176	230000200	Presun dodávok	4 895,850	%	1,00	4 895,85		19
177	230000300	Podružný materiál	4 895,850	%	3,00	14 687,55		19
178	230000400	Podiel pridružených výkonov	4 895,850	%	1,00	4 895,85		19
179	HZS 1	Vykurovacia skúška	144,000	hod.	249,00	35 856,00		19
180	HZS 3	Vykurovacia skúška prirrážka 14% na dobu od 14 do 20 hodín	36,000	hod.	50,00	1 800,00		19
181	HZS10	Spracovanie miestnych prevádzkových predpisov kotolne	1,000	kpl.	25 000,00	25 000,00		19
182	HZS4	Vykurovacia skúška prirážka 28%	60,000	hod.	45,00	2 700,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : ÚK

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
183	HZS8	Odborné zaškolenie obsluhy	16,000	hod.	249,00	3 984,00		19
184	HZS9	Odborná prehliadka kotolne a strojného zariadenia	1,000	kpl.	10 800,00	10 800,00		19
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**587 387,60**	**Sk**		**584 094,80**	**3 292,80**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**587 387,60**	**Sk**		**584 094,80**	**3 292,80**	
		Za rozpočet celkom :	**3 185 612,94**	**Sk**		**2 525 252,14**	**660 360,80**	

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Prešov - 3.L.Z. - UB 200 pre profesionálnych vojakov	Miesto: Jaselské kasárne ,ul.Továrnická	Rozpočet:
Objekt : SO 01 - Ubytovňa	JKSO :	Spracoval:
Časť : Elektroinštalácia		Dňa: . . Zmluva č.:

Odberateľ:			IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	IKORES Slovakia spol.s r.o.	82109 Bratislava	IČO:	35814730	DIČ: SK2020259769
Projektant:			IČO:		DIČ:

1 M3 OP	7 503 023 Sk	1 M2 UP	7 503 023 Sk		
1 M2 ZP	7 503 023 Sk	1 M	7 503 023 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	2 039 859,74	4 265 201,30	6 305 061,04
4	iné:			
5	Súčet:	2 039 859,74	4 265 201,30	6 305 061,04

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	6 305 061,04
22	DPH 19% z: 6 305 061,04	1 197 961,60
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	7 503 022,64

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov - 3.L.Z. - UB 200 pre profesionálnych vojakov
Objekt : SO 01 - Ubytovňa
Časť : Elektroinštalácia

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
210 - Elektroinštalácia	2 039 859,74	4 265 201,30	6 305 061,04
PRACE A DODÁVKY M spolu:	2 039 859,74	4 265 201,30	6 305 061,04
Za rozpočet celkom	2 039 859,74	4 265 201,30	6 305 061,04

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov - 3.L.Z. - UB 200 pre profesionálnych vojakov
Objekt : SO 01 - Ubytovňa
Časť : Elektroinštalácia

IKORES Slovakia spol. **Prehľad rozpočtových nákladov**

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena montáž	Jednotková cena dodávka	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	DPH %
	357	**Dodávky rozvádzačov**							
1.	1073-1163	Rozvádzač RH1	ks	1		144 940,00		144 940,00	19
2.	1073-1208	Rozvádzač RS1.1	ks	1		20 800,00		20 800,00	19
3.	1073-1210	Rozvádzač RS1.2	ks	1		25 850,00		25 850,00	19
4.	1073-1209	Rozvádzač RS2.1, RS3.1, RS4.1, RS5.1	ks	4		24 650,00		98 600,00	19
5.	1073-1208	Rozvádzač RS2.2, RS3.2, RS4.2	ks	3		25 890,00		77 670,00	19
6.	1073-1207	Rozvádzač RS5.3	ks	1		37 470,00		37 470,00	19
7.	1073-1160	Rozvádzač RV1, RV2	ks	2		4 900,00		9 800,00	19
8.	1140-7	Ovládacia rozvodnica MS1	ks	1		31 500,00		31 500,00	19
9.		Kompenzačný rozvádzač 20kVAr	ks	1		44 350,00		44 350,00	19
		Dodávky rozvádzačov spolu:					**0,00**	**490 980,00**	
	210	**Umelé osvetleni a vnútorné silnoprúdové rozvody**							
10.	9998-11	Montáž rozvádzačov							
11.	9998-12	Do 50 kg	ks	13	950,00		12 350,00		19
12.	9998-14	Od 100 do 300 kg	ks	1	1 150,00		1 150,00		19
13.	1123-2	KU 68-1901 Krabica univerzálna	ks	161	28,00	6,00	4 508,00	966,00	19
14.	1123-3	KU 68-1902 Krabica univerzálna	ks	140	51,00	8,00	7 140,00	1 120,00	19
15.	1123-25	KR 97 Rozvodka krabicová	ks	230	99,00	77,00	22 770,00	17 710,00	19
	1037-2063	LUSTROVA KRABICA							
16.	1037-245	Lustrova svorka DAL	ks	160	48,00	52,00	7 680,00	8 320,00	19
	1037-2281	PRISTROJOVA KRABICA							
17.	1037-324	Pristrojova krabica GAD	ks	760	48,00	51,00	36 480,00	38 760,00	19
	1037-2248	TRUBKA							
18.	1037-2249	Vložka do debnenia S 1	m	1100	25,00	26,00	27 500,00	28 600,00	19
	1037-2058	KRABICE - NAHRADENE CB							
19.	1037-208	Krabica GDG-IEC	ks	170	53,00	40,00	9 010,00	6 800,00	19
	2037-2852	TRUBKA - NAHRADENE UPRM							
20.	1037-976	VBT25 Vyvodky k trub. VBT 25 oranž	ks	1100	6,00	15,00	6 600,00	16 500,00	19
	1265-18	SVORKOVNICA KRABICOVÁ WAGO							
21.	1265-19	273-102	ks	1800	19,00	4,90	34 200,00	8 820,00	19
22.	1123-497	HM8	ks	1750	19,00	1,00	33 250,00	1 750,00	19
	9999-54	KÁBEL. ROŠT PRE PEVNÉ ULOŽENIE							
23.	999-57	R22 200mm	ks	15	170,00	549,00	2 550,00	8 235,00	19
24.	1186-453	RKS 60x200	m	380	140,00	185,00	53 200,00	70 300,00	19
25.	1186-454	RKS 60x300	m	9	150,00	233,00	1 350,00	2 097,00	19
26.	1186-455	RKS 60x400	m	50	160,00	329,00	8 000,00	16 450,00	19
	1037-2248	TRUBKA							
27.	1037-313	FXPM25	m	4700	28,00	38,00	131 600,00	178 600,00	19
28.	1037-314	FXPM 40	m	30	28,00	50,00	840,00	1 500,00	19
	1125-1	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, PVC							
29.	1125-4	CYY 4	m	150	14,00	9,00	2 100,00	1 350,00	19
	7001-1	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, PVC							
30.	7001-10	CY 25	m	15	14,00	56,00	210,00	840,00	19
	9998-749	Montáž hromozvodného vedenia - svorky na potrubie							
31.	9998-751	Bernard	ks	120	65,00	82,00	7 800,00	9 840,00	19
32.	1030-54349	RV 60-100 Cu	ks	120	65,00	36,00	7 800,00	4 320,00	19
	1124-17	KÁBEL SILOVÝ, PVC							
33.	1124-18	CYKY 2Ax1,5	m	80	25,00	9,10	2 000,00	728,00	19
34.	1124-22	CYKY 3Ax1,5	m	25	25,00	13,00	625,00	325,00	19
	1124-17	KÁBEL SILOVÝ, PVC							
35.	1124-22	CYKY 3Cx1,5	m	350	25,00	13,00	8 750,00	4 550,00	19
	1124-17	KÁBEL SILOVÝ, PVC							
36.	1124-22	CYKY 3Dx1,5	m	150	25,00	13,00	3 750,00	1 950,00	19

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena montáž	Jednotková cena dodávka	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	DPH %
37.	1124-26	CYKY 4Bx1,5	m	20	25,00	17,00	500,00	340,00	19
	1124-17	KÁBEL SILOVÝ, PVC							
38.	1124-26	CYKY 4Dx1,5	m	20	25,00	17,00	500,00	340,00	19
	1124-17	KÁBEL SILOVÝ, PVC							
39.	1124-23	CYKY 3Cx2,5	m	350	25,00	20,00	8 750,00	7 000,00	19
	1124-17	KÁBEL SILOVÝ, PVC							
40.	1124-27	CYKY 4Bx2,5	m	6	25,00	25,00	150,00	150,00	19
41.	1124-32	CYKY 5Cx1,5	m	10	25,00	25,00	250,00	250,00	19
42.	1124-34	CYKY 3Cx4	m	30	25,00	32,00	750,00	960,00	19
	1124-17	KÁBEL SILOVÝ, PVC							
43.	1124-35	CYKY 5Cx6	m	20	25,00	65,00	500,00	1 300,00	19
	7001-329	KÁBEL SO SNÍŽENOU HORLAVOSŤOU S FUNKČNOSŤOU							
44.	7001-331	1-CHKE-V 2Ax1,5	m	450	25,00	49,00	11 250,00	22 050,00	19
45.	7001-333	1-CHKE-V 3Ax1,5	m	50	25,00	52,00	1 250,00	2 600,00	19
46.	7001-333	1-CHKE-V 3Cx1,5	m	750	25,00	52,00	18 750,00	39 000,00	19
47.	7001-333	1-CHKE-V 3Dx1,5	m	680	25,00	52,00	17 000,00	35 360,00	19
48.	7001-333	1-CHKE-V 4Cx1,5	m	560	25,00	65,00	14 000,00	36 400,00	19
	1192-63	KÁBEL SO SNÍŽENOU HORLAVOSŤOU							
49.	1192-65	1-CXKE-R 2Ax1,5	m	690	25,00	28,00	17 250,00	19 320,00	19
50.	1192-67	1-CXKE-R 3Ax1,5	m	450	25,00	30,00	11 250,00	13 500,00	19
51.	1192-67	1-CXKE-R 3Cx1,5	m	2300	25,00	30,00	57 500,00	69 000,00	19
52.	1192-67	1-CXKE-R 3Dx1,5	m	900	25,00	30,00	22 500,00	27 000,00	19
53.	1192-67	1-CXKE-R 5Cx1,5	m	30	25,00	45,00	750,00	1 350,00	19
54.	1192-67	1-CXKE-R 5Dx1,5	m	15	25,00	45,00	375,00	675,00	19
55.	1192-67	1-CXKE-R 3Cx2,5	m	4400	25,00	51,00	110 000,00	224 400,00	19
56.	1192-72	1-CXKE-R 5Cx10	m	400	26,00	181,00	10 400,00	72 400,00	19
57.	1192-72	1-CXKE-R 5Cx16	m	90	28,00	252,00	2 520,00	22 680,00	19
58.	1192-72	1-CXKE-R 1x25	m	120	25,00	82,00	3 000,00	9 840,00	19
	9999-412	UKONČENIE KÁBLOV ZMRŠŤOVACOU ZÁKLOPKOU							
59.	9999-414	4x10	ks	250	73,00		18 250,00		19
60.	9999-421	5x4	ks	10	73,00		730,00		19
61.	9999-422	5x10	ks	30	100,00		3 000,00		19
62.	9999-416	4x50	ks	4	240,00		960,00		19
	9999-456	UKONČENIE VODIČOV NA SVORKOVNICI							
63.	9999-457	Do 16mm2	ks	40	16,00		640,00		19
	9999-3115	Ukončenie vodičov v rozvádzači							
64.	9998-3121	25 mm2	ks	12	42,00		504,00		19
65.	9999-447	Paralelné zapojenie zásuviek	ks	430	95,00		40 850,00		19
	1002-512	PRÍSTROJ SPÍNAČA							
66.	1002-2	3558-A01340 rad. 1,1So	ks	205	40,00	141,00	8 200,00	28 905,00	19
	1002-513	PRÍSTROJ PREPÍNAČA							
67.	1002-4	3558-A05340 rad.5	ks	138	50,00	182,00	6 900,00	25 116,00	19
	1002-521	PRÍSTROJ PREPÍNAČA							
68.	1002-522	3558-A06340 rad. 6	ks	4	45,00	146,00	180,00	584,00	19
	1002-549	PRÍSTROJ OVLÁDAČA							
69.	1002-552	3558-A91342 rad.1/0	ks	90	40,00	213,00	3 600,00	19 170,00	19
	1002-557	KRYT OVLÁDAČA							
70.	1002-14	3558A-A651 kryt jednoduchý	ks	207		29,00		6 003,00	19
71.	1002-15	3558A-A652 kryt delený	ks	138		37,00		5 106,00	19
72.	1002-574	3558A-A653 kryt jednoduchý priezor	ks	93		42,00		3 906,00	19
	1002-820	DUTNAVKA							
73.	1002-821	3916-12220 Orientačná	ks	90	5,00	24,00	450,00	2 160,00	19
74.	1002-822	3916-22220 Signalizačná	ks	3	5,00	23,00	15,00	69,00	19
	1002-3808	RÁMČEKY BLISTRY-TANGO							
75.	1002-3809	3901A-B10 1x	ks	900		19,00		17 100,00	19
	1002-487	SPÍNAČ							
76.	1002-61	3558-01600 rad.1 IP44	ks	4	90,00	142,00	360,00	568,00	19
	1002-492	PREPÍNAČ							
77.	1002-493	3558-05600 rad.5 IP44	ks	1	105,00	221,00	105,00	221,00	19
	1002-492	PREPÍNAČ							
78.	1002-64	3558-06600 rad.6 IP44	ks	4	100,00	189,00	400,00	756,00	19

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena montáž	Jednotková cena dodávka	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	DPH %
	1002-1007	ZÁSUVKA							
79.	1002-103	5518A-A2349 1x	ks	30	90,00	128,00	2 700,00	3 840,00	19
80.	1002-1026	5512A-2359 2x s clonkami	ks	430	47,00	145,00	20 210,00	62 350,00	19
81.	1002-1092	5518-2969 1x IP44	ks	4	115,00	125,00	460,00	500,00	19
	1002-3303	ZÁSUVKY							
82.	1002-3305	5518-2069 2x IP44	ks	14	145,00	220,00	2 030,00	3 080,00	19
	1022-26	BETTERMANN - do vlhka							
83.	1022-28	PPV 1808	ks	2	125,00	315,00	250,00	630,00	19
	1022-26	BETTERMANN							
84.	1022-28	PPV 1809	ks	1	125,00	161,00	125,00	161,00	19
	1022-26	KLIMAVEX							
85.		Osušovač rúk 230V, 2kW Ecodry	ks	4	450,00	4 990,00	1 800,00	19 960,00	19
86.	9999-447	Paralelné zapojenie svietidiel	ks	130	125,00		16 250,00		19
	1035-1	SYSTÉM PODL. VYKUROVANIA DEVI							
87.	1035-11	89835608 DTIP-18 D-74m 1340W	ks	2	2 750,00	7 850,00	5 500,00	15 700,00	19
	1035-80	Regulator DeviReg Pro							
88.	1035-82	19118080 DeviReg 810	ks	1	230,00	9 350,00	230,00	9 350,00	19
89.	1035-83	19118084 Súprava snímačov do odvapu	set	1	260,00	4 980,00	260,00	4 980,00	19
90.	1035-87	19805191 Plastové uchyty hor. 25ks	set	16	230,00	415,00	3 680,00	6 640,00	19
91.	1035-88	19805258 Plastové úchyty vert. 25ks	set	5	230,00	190,00	1 150,00	950,00	19
92.	1035-90	19805242 Pomocná reťaz do odkvapu	m	34	11,00	45,00	374,00	1 530,00	19
	348	SVIETIDLA GOCCIA							
93.	1033-32	BI4496 2x9W vr. zdorja	ks	10	230,00	11 250,00	2 300,00	112 500,00	19
	1085-1	ROUND KASKO							
94.	1085-3	8311	ks	1	230,00	3 250,00	230,00	3 250,00	19
	1085-17	ROUND GONG							
95.	1085-118	6410	ks	2	230,00	1 860,00	460,00	3 720,00	19
	1047-1	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ BYTOVÉ STROPNÉ							
96.	1047-4	181 0301 1x11W	ks	62	230,00	587,00	14 260,00	36 394,00	19
	1047-5	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ BYTOVÉ NÁSTENNÉ							
97.	1047-7	183 0202 2x11W	ks	20	230,00	780,00	4 600,00	15 600,00	19
	1263-265	AMI - Interiérové svietidlá							
98.	1263-266	I2BRO38WH BRIO 1x38W, IP54	ks	103	230,00	1 750,00	23 690,00	180 250,00	19
99.	1072-36	A236EXX PEPS 2x36W, IP66	ks	2	230,00	985,00	460,00	1 970,00	19
100.	1072-36	A258EXX PEPS 2x58W, IP66	ks	16	230,00	1 280,00	3 680,00	20 480,00	19
101.	1072-36	A158EXX PEPS 1x58W, IP66	ks	2	230,00	890,00	460,00	1 780,00	19
102.	1072-36	A236M80DP 2x36W, IP40	ks	50	230,00	1 280,00	11 500,00	64 000,00	19
103.	1072-36	A258M80DP 2x58W, IP40	ks	100	230,00	1 510,00	23 000,00	151 000,00	19
104.	1072-36	A258M80DK 2x58W, IP40	ks	2	230,00	1 990,00	460,00	3 980,00	19
105.	1072-36	A218M91DP 2x18W, IP40	ks	130	230,00	1 690,00	29 900,00	219 700,00	19
106.	1072-36	A236M91DP 2x36W, IP40	ks	7	230,00	1 860,00	1 610,00	13 020,00	19
107.	1072-36	A418M91DP 4x18W, IP40	ks	21	230,00	1 950,00	4 830,00	40 950,00	19
108.	1072-36	A418M91DK 4x18W, IP40	ks	3	230,00	2 020,00	690,00	6 060,00	19
109.	1072-36	A236M91DK 2x36W, IP40	ks	3	230,00	2 100,00	690,00	6 300,00	19
110.	1072-36	A418M80DK 4x18W, IP40	ks	20	230,00	1 960,00	4 600,00	39 200,00	19
	1263-265	OSMONT - Interiérové svietidlá							
111.	1185-118	851 SA/042 1x13W + nudz. zdroj	ks	56	230,00	5 950,00	12 880,00	333 200,00	19
112.	1185-118	851 SA/072 1x36W + nudz. zdroj	ks	12	230,00	7 260,00	2 760,00	87 120,00	19
113.	1185-118	851 SE/042 1x13W + nudz. zdroj	ks	14	230,00	4 460,00	3 220,00	62 440,00	19
	1103-501	Svietidlá SB							
114.	1103-507	1x36	ks	4	230,00	435,00	920,00	1 740,00	19
115.	1103-507	1x58	ks	6	230,00	598,00	1 380,00	3 588,00	19
	1047-71	SVIETIDLO PRIEMYSLOVÉ ŽIAROVKOVÉ							
116.	1047-73	3111003	ks	12	230,00	305,00	2 760,00	3 660,00	19
	1047-14	SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ NÁSTENNÉ							
117.	1047-20	2131805	ks	5	230,00	305,00	1 150,00	1 525,00	19
		SEC NITRA							
118.	1263-573	Vision-V 8W 1hod	ks	4	230,00	1 450,00	920,00	5 800,00	19
	9999-1292	SPOLUPRACA S DODAVATEĽOM							
119.	9999-1293	pri zapojovni a skuškach	hod	16	250,00		4 000,00		19
	9999-1294	KOORDINACIA POSTUPU PRAC							

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena montáž	Jednotková cena dodávka	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	DPH %
120.	9999-1295	s ostatnymi profesiami	hod	16	250,00		4 000,00		19
	9999-1296	PREVEDENIE REVÍZNYCH SKÚŠOK							
121.	9999-1298	Revízny technik	hod	50	350,00		17 500,00		19
		Umelé osvetlení a vnútorné silnoprúdové rozvody spolu:					**1 061 481,00**	**2 694 908,00**	
	220	**Slaboprúd**							
122.	1123-120	LV 24x22	m	8	62,00	21,00	496,00	168,00	19
	9999-54	KÁBEL. ROŠT PRE PEVNÉ ULOŽENIE							
123.	999-57	R22 200mm	ks	11	170,00	495,00	1 870,00	5 445,00	19
124.	1186-455	RKS 60x400	m	390	160,00	310,00	62 400,00	120 900,00	19
	1037-2248	TRUBKA							
125.	1037-313	FXPM25	m	1500	25,00	35,00	37 500,00	52 500,00	19
126.	1123-63	2316	m	30	25,00	7,50	750,00	225,00	19
	1037-2248	TRUBKA							
127.	1037-2249	Vložka do debnenia S 1	m	200	51,00	36,00	10 200,00	7 200,00	19
	2037-2852	TRUBKA - NAHRADENE UPRM							
128.	1037-976	VBT25 Vyvodky k trub. VBT 25 oranž	ks	200	51,00	16,00	10 200,00	3 200,00	19
	1037-2281	PRISTROJOVA KRABICA							
129.	1037-324	Pristrojova krabica GAD	ks	239	52,00	37,50	12 428,00	8 962,50	19
130.	1123-25	KR 97 Rozvodka krabicová	ks	30	120,00	71,00	3 600,00	2 130,00	19
131.	7001-333	1-CHKE-V 3Dx1,5	m	820	28,00	48,50	22 960,00	39 770,00	19
132.	7001-333	JXKE-R 5x2x0,5	m	32	28,00	26,00	896,00	832,00	19
133.	7001-333	VCXJE-R 75-4,8	m	810	27,00	24,30	21 870,00	19 683,00	19
134.	1220-3685	HLAVNÁ STANICA STA	ks	1	950,00	60 400,00	950,00	60 400,00	19
135.	1002-851	Zásuvka TV+R priebežná FD 2-8	ks	88	115,00	185,00	10 120,00	16 280,00	19
136.	1002-851	Zásuvka TV+R koncová FD 2-7	ks	26	115,00	195,00	2 990,00	5 070,00	19
	1141-5566	ZLUČOVAČE A ROZBOČOVAČE							
137.	1141-5568	Rozbočovač 2 výstupy PTR 21	ks	5	197,00	109,00	985,00	545,00	19
138.	1141-5568	Rozbočovač 3 výstupy PTR 31	ks	8	197,00	185,00	1 576,00	1 480,00	19
139.	1141-5568	Rozbočovač 5 výstupov PTR 51	ks	1	197,00	285,00	197,00	285,00	19
140.	1141-5568	Terciálny odbočovač PTO 21	ks	1	197,00	105,00	197,00	105,00	19
	1141-5561	PRÍSLUŠENSTVO K TV ANTÉNAM							
141.	1141-5563	F-konektor priemer 4,8	ks	60	60,00	4,00	3 600,00	240,00	19
	1141-5521	REPRODUKTOROVÉ SÚSTAVY NOVES TRADE							
142.	1141-5522	Reproduktor ARS 508	ks	21	120,00	950,00	2 520,00	19 950,00	19
143.	1141-5522	Reproduktor ARS 508/R	ks	108	150,00	1 390,00	16 200,00	150 120,00	19
144.	1141-5522	Rozhlasová ústredňa NTU 4300 CD-400W, 100V	ks	1	950,00	39 800,00	950,00	39 800,00	19
145.	1141-5522	Zosilňovač NTU 0401 400W, 100V	ks	1	950,00	21 000,00	950,00	21 000,00	19
	1141-5626	DOMÁCE TELEFÓNY TESLA							
146.	1141-5627	Vrátnik 4FP 111 05	ks	1	450,00	1 650,00	450,00	1 650,00	19
147.	1141-5627	Telefón 4FP 11039	ks	1	150,00	850,00	150,00	850,00	19
148.	1141-5627	Zámok	ks	4	150,00	410,00	600,00	1 640,00	19
149.	1141-5627	Prístupový systém DEK	ks	1	950,00	9 600,00	950,00	9 600,00	19
150.	1220-3685	Dátový rozvádzač	ks	1	1 450,00	156 214,30	1 450,00	156 214,30	19
	1220-3670	INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE							
	1220-3671	MEDENÉ KÁBLE							
151.	1220-3685	Kábel cat. 5 LSFROH	m	5600	25,00	28,00	140 000,00	156 800,00	19
	1002-960	NOSNÁ MASKA							
152.	1002-966	5014A-A2518	ks	125	360,00	780,00	45 000,00	97 500,00	19
	9998-1435	Montáž CU káblov							
153.	9998-1440/S	UTP cat5	m	1650	18,00	17,00	29 700,00	28 050,00	19
	1002-976	KRYT ZÁSUVKY							
154.	1002-977	5014E-Tango komunikačná	ks	125	150,00	32,00	18 750,00	4 000,00	19
	9999-412	UKONČENIE KÁBLOV ZMRŠŤOVACOU ZÁKLOPKOU							
155.	9999-428	16x1,5	ks	230	185,00		42 550,00		19
	9999-1280	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
156.	9999-1285/S	Vyhľadanie pripojovacieho miesta	hod	4	250,00		1 000,00		19
157.	9999-1285/S	Merací protokol	pmb	220	220,00		48 400,00		19
		Slabuprúd spolu:					**555 405,00**	**1 032 594,80**	
	210	**Bleskozvod**							
	1244-1	OCEĽOVÝ DROT POZINKOVANÝ							
158.	1244-2	FeZn D8	m	160	34,00	56,00	5 440,00	8 960,00	19

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena montáž	Jednotková cena dodávka	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	DPH %
159.	1244-2	FeZn D8 - pevne	m	260	129,00	65,00	33 540,00	16 900,00	19
	1244-6	OCEĽOVÝ PÁSIK POZINKOVANÝ							
160.	1244-8	FeZn 30x4	m	160	25,00	48,00	4 000,00	7 680,00	19
	1244-5	PODPERA VEDENIA							
161.	1244-58	PV22a	ks	125	21,00	37,00	2 625,00	4 625,00	19
	1244-69	SVORKA HROMOZVODNÁ, UZEMŇOVACIA							
162.	1244-70	SU	ks	150	92,00	16,00	13 800,00	2 400,00	19
163.	1244-72	SZ	ks	8	92,00	45,00	736,00	360,00	19
164.	1244-89	SP	ks	2	92,00	14,00	184,00	28,00	19
165.	1244-74	SK	ks	20	92,00	19,50	1 840,00	390,00	19
166.	1244-77	SO	ks	4	92,00	29,00	368,00	116,00	19
167.	1244-82	ST04	ks	1	92,00	41,50	92,00	41,50	19
168.	1123-33	Krabica KO 125	ks	8	125,00	48,50	1 000,00	388,00	19
	1244-5	PODPERA VEDENIA							
169.	1244-58	PV21a	ks	60		80,50		4 830,00	19
	9999-1280	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
170.	9999-1291	Zvary FeZn	hod	6	250,00		1 500,00		19
	9999-1296	PREVEDENIE REVÍZNYCH SKÚŠOK							
171.	9999-1298	Revízny technik	hod	16	350,00		5 600,00		19
		Bleskozvod spolu:					**70 725,00**	**46 718,50**	
172.	9999-9999	PPV 6%	%	5 870 812,30			352 248,74		19
		Za rozpočet celkom		**6 305 061,04**			**2 039 859,74**	**4 265 201,30**	

pol.č.134 - 1220-3685 Hlavná stanica STA

p.č.	Popis	m.j.	mn.	Materiál	
				j.cena	spolu
	Hlavná stanica STA				0
1	Ant. spektrum 47 BL 21-60dB	ks	1	850,00	850
2	Ant. Vkv. Kruh. Dipol	ks	1	380,00	380
3	Ant. 21/3135 - 13dB	ks	1	950,00	950
4	Ant. 21/5155 - 13dB	ks	1	980,00	980
5	Ant. 14/1012 - 12bB	ks	1	1 050,00	1 050
6	Symetrizačný člen TASY02	ks	1	41,58	42
7	Symetrizačný člen TASY03	ks	2	41,58	83
8	Kanálový predzosilňovač 42/F	ks	1	350,00	350
9	SNZ 1400 Zdrojová jedn.	ks	1	6 235,00	6 235
10	ZJ8 zbernica	ks	1	5 645,00	5 645
11	STA zosilňovač 12 k, SHWAIGER GN6842	ks	1	8 725,00	8 725
12	Menič 52 k	ks	1	6 853,00	6 853
13	Menič 47 k	ks	1	6 514,00	6 514
14	Menič 32 k	ks	1	6 120,00	6 120
15	VKV zosil.	ks	1	4 693,00	4 693
16	Terciál. zosilňovač TKR + 35dB,SHWAIGER GN6842	ks	1	8 680,00	8 680
17	Drobný materiál	kpl	1	2 250,00	2 250
	Hlavná stanica STA				**60 400**
	Montáž	kpl.	1	950,00	950
	Spolu bez DPH:				**61 350 Sk**

pol.č.150 - 1220-3685 Dátový rozvádzač ,prepínač LAN

p.č.	Popis	m.j.	mn.	Materiál	
				j.cena	spolu
	Dátový rozvádzač				0
1	Stojan.rozvádzač 32U, 1525x800x600	ks	1	23 542,00	23 542
2	Prepojovací panel 50xRJ45/u,Category 3,1U	ks	2	5 586,00	11 172
3	Acar A-504, 5 -násobná rozboč.zásuvka s VF filtrom	ks	1	2 201,00	2 201
4	19"ventilačná jednotka 70W,2U (2x ventilátor/	ks	1	6 844,00	6 844
5	19"prefor.polica 350mm,1U/so zadnými podper./	ks	1	1 880,30	1 880
6	Switch OS-4024CF 24x10/100BaseT, 1x100BaseTX, 1x100BaseFX	ks	1	110 575,00	110 575
	Dodavka pasívných komponentov bez DPH				**156 214**
7	Montáž pasívných komponentov				
	montáž 19"rozvádzača	ks	1	220,00	220
	montáž prepoj.panelu RJ -45	ks	2	220,00	440
	montáž napájacej lišty	ks	1	65,00	65
	montáž ventilátora s termostatom	ks	1	180,00	180
	montáž police	ks	1	45,00	45
	inštalácia a konfig.prepínača	ks	1	500,00	500
	montáž pasívných komponentov bez DPH				**1 450 Sk**

Dodávka pasívných komponentov	156 214,00
Montáž pasívných komponentov	1 450,00
Celkom bez DPH:	**157 664,30**
DPH 19%	29 956,21
Celkom s DPH:	**187 620,51**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov			JKSO :
Objekt :SO 01 -Ubytovňa			Rozpočet :
Časť : EPS			Spracoval :
Miesto :		Zmluva č.	Dňa : 15.04.2005

Odberateľ :		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o. 82109 Bratislava		IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 20202599769 IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 297 092 Sk	za M3 OP	1 M	1 297 092 Sk	za M
1 M2 ZP	1 297 092 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 297 092 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	270 425,00	819 568,00	1 089 993,00
4	iné :			
5	Súčet :	270 425,00	819 568,00	1 089 993,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 089 993,00
22	DPH 19 % z : 1 089 993,00	207 098,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 297 091,70
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **15.04.2005**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov **Objekt :SO 01 -Ubytovňa**

Časť : EPS

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	1 089 993,00	270 425,00	819 568,00	2,655	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 089 993,00	270 425,00	819 568,00	2,655	
Za rozpočet celkom :	1 089 993,00	270 425,00	819 568,00	2,655	

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt :SO 01 -Ubytovňa

Časť : EPS

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* **15.04.2005**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
1	220260001	Krabice pod omietku DAL	157,000	kus	75,00	11 775,00		19
2	220260002	Krabice pod omietku GDG	11,000	kus	47,00	517,00		19
3	220260501	Rúrka pancierová ulož.pod omietku alebo do podláh 25 mm	750,000	m	95,00	71 250,00		19
4	220261642	Hmoždinka pr.8mm v betóne	640,000	kus	12,00	7 680,00		19
5	220280206	Kábel uložený v rúrkach alebo v lištách	750,000	m	13,00	9 750,00		19
6	220280261	Pripevnenie NIEDAX lišty	300,000	m	22,00	6 600,00		19
7	220280271	Kábel uchytený na NIEDAX lišty	300,000	m	33,00	9 900,00		19
8	220300001	Forma káblová	170,000	kus	10,20	1 734,00		19
9	220301422	Súprava poistná pre 4 drôty	2,000	kus	132,00	264,00		19
10	220301456	Montáž prep.ochrany DA275DJ	1,000	kus	350,00	350,00		19
11	220330101	Montáž tlačítkového hlásiča na omietku	11,000	kus	250,00	2 750,00		19
12	220330114	Montáž zásuvky MHY734	157,000	kus	350,00	54 950,00		19
13	220330133	Montáž kompletného hlásiča MHG 261.362	157,000	kus	135,00	21 195,00		19
14	220330191	Meranie úsekov	170,000	kus	18,00	3 060,00		19
15	220330701	Montáž ústredne	1,000	kus	10 500,00	10 500,00		19
16	220330731	Uvedenie EPS do trvalej prevádzky	1,000	kus	3 200,00	3 200,00		19
17	220330741	Uvedenie autom.hlásiča do trvalej prevádzky	157,000	kus	350,00	54 950,00		19
18	341522M02	Kábel JE-H 1x2x0,8	1 050,000	m	39,50		41 475,00	19
19	345520300	Vložka S1	30,000	kus	29,50		885,00	19
20	345624470	Spojka HM 25	30,000	kus	8,50		255,00	19
21	345710550	Rúrka FXPS 25	750,000	m	27,50		20 625,00	19
22	345712730	Krabica GDG	11,000	kus	31,50		346,50	19
23	345712830	Krabica DAL	157,000	kus	36,50		5 730,50	19
24	346000100	Akumulátor 12V/17Ah	1,000	kus	2 569,00		2 569,00	19
25	382050150	Zásuvka MHY 734	5,000	kus	430,00		2 150,00	19
26	382050330	Zásuvka MHY	152,000	kus	1 210,00		183 920,00	19
27	382060010	Tlačítkový hlásič MHA 141	11,000	kus	2 597,00		28 567,00	19
28	382090090	Tepelný hásič MHG 362	50,000	kus	2 240,00		112 000,00	19
29	382090100	Opticko -dymový hlásič MHG 261	107,000	kus	3 067,40		328 211,80	19
30	383000100	Ústredňa MHU 110	1,000	kus	76 830,00		76 830,00	19
31	592635100	Prepäťová ochrana DA -275 DF6	1,000	kus	11 700,00		11 700,00	19
32	592635200	Prepäťová ochrana CL-12/4R box EZS	1,000	kus	4 303,20		4 303,20	19
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**1 089 993,00**	**Sk**		**270 425,00**	**819 568,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 089 993,00**	**Sk**		**270 425,00**	**819 568,00**	
		Za rozpočet celkom :	**1 089 993,00**	**Sk**		**270 425,00**	**819 568,00**	

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Prešov - 3.L.Z. - UB 200 pre profesionálných vojakov	Miesto: Jaselské kasárne ,ul.Továrnická	Rozpočet:
Objekt : SO 01 - Ubytovňa	JKSO :	Spracoval:
Časť : VZT - Vzduchotechnika		Dňa: . . Zmluva č.:

Odberateľ:			IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	IKORES Slovakia spol.s r.o.	82109 Bratislava	IČO:	35814730	DIČ: SK2020259769
Projektant:			IČO:		DIČ:

1 M3 OP	1 232 523 Sk	1 M2 UP	1 232 523 Sk		
1 M2 ZP	1 232 523 Sk	1 M	1 232 523 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	207 107,50	828 626,00	1 035 733,50
4	iné:			
5	Súčet:	207 107,50	828 626,00	1 035 733,50

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 035 733,50
22	DPH 19% z: 1 035 733,50	196 789,40
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	1 232 522,90

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov - 3.L.Z. - UB 200 pre profesionálnych vojakov
Objekt : SO 01 - Ubytovňa
Časť : VZT - Vzduchotechnika

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
429 - Vzduchotechnika	207 107,50	828 626,00	1 035 733,50
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	207 107,50	828 626,00	1 035 733,50
Za rozpočet celkom	207 107,50	828 626,00	1 035 733,50

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov - 3.L.Z. - UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt : SO 01 - Ubytovňa

Časť : VZT - Vzduchotechnika

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena montáž	Jednotková cena dodávka	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	DPH %
			Zariadenie č.1 - Klubovne							
1.	01.01.	4291000063	ventilátor odvodný Xpelair WX 12	4	ks	1 221,80	10 002,30	4 887,20	40 009,20	19
2.		4297000435	Xpelair - regulátor otáčok FR22/30	4	ks	519,60	2 067,90	2 078,40	8 271,60	19
3.	01.02.	4291000063	ventilátor do kruhového potrubia KV 160 XL	4	ks	430,20	3 522,30	1 720,80	14 089,20	19
4.		4297000435	5-stupň.regulátor otáčok RE 1,5 230 V bez TK	4	ks	601,50	2 394,10	2 406,00	9 576,40	19
5.	08.01.	4297002843	samočinná klapka hranatá SKH 160 x 160 - UR	4	ks	77,20	424,90	308,80	1 699,60	19
	10.		oceľ.konštrukcie pre VZT v spoločnom zariadení							
	11.		drobný montážny,spojovací a tesniaci mat. v spol.zariadení							
6.	12.	4298200011	kruhové potrubie Spiro do Ø 160 + 20% tvarovky	25	bm	91,20	366,90	2 280,00	9 172,50	19
			Zariadenie č.1 spolu:					**13 681,20**	**82 818,50**	
			Zariadenie č.2 - bufet + zázemie							
7.	01.01.	4291000063	ventilátor odvodný Xpelair WX 12	2	ks	1 221,80	10 002,30	2 443,60	20 004,60	19
8.		4297000435	Xpelair - regulátor otáčok FR22/30	2	ks	519,60	2 067,90	1 039,20	4 135,80	19
9.	01.02.	4291000869	plastový ventilátor BF 150 S	1	ks	99,50	815,00	99,50	815,00	19
10.	08.01.	4297002691	samočinná klapka kruhová SKK 160 - UR	1	ks	142,80	786,00	142,80	786,00	19
	10.		oceľ.konštrukcie pre VZT v spoločnom zariadení							
	11.		drobný montážny,spojovací a tesniaci mat. v spol.zariadení							
11.	12.	4298200011	kruhové potrubie Spiro do Ø 160 + 20% tvarovky	5	bm	91,20	366,90	456,00	1 834,50	19
			Zariadenie č.2 spolu:					**4 181,10**	**27 575,90**	
			Zariadenie č.3 - práčovňa							
12.	01.01.	429100074	ventilátor do kruh.potrubia KD 315 x L1	1	ks	1 897,00	15 530,60	1 897,00	15 530,60	19
13.		4297000435	5-stupň.regulátor otáčok RE 3 230 V bez TK	1	ks	925,10	3 682,10	925,10	3 682,10	19
14.	07.01.	4299000212	ventil odvodný plastový VEF 200	6	ks	38,20	312,30	229,20	1 873,80	19
15.	08.01.	4291402697	samočinná klapka kruhová SKK 315 - UR	1	ks	189,10	1 040,40	189,10	1 040,40	19
	10.		oceľ.konštrukcie pre VZT v spoločnom zariadení							
	11.		drobný montážny,spojovací a tesniaci mat. v spol.zariadení							
16.	12.	4298200011	kruhové potrubie Spiro do Ø 315 + 20% tvarovky	8	bm	117,50	467,60	940,00	3 740,80	19
			Zariadenie č.3 spolu:					**4 180,40**	**25 867,70**	
			Zariadenie č.4 - sklady							
17.	01.01.	4291000862	plastový ventilátor BF 100 S	1	ks	64,70	529,50	64,70	529,50	19
18.		4297002441	spätná klapka ZK 10	1	ks	29,50	117,30	29,50	117,30	19
19.	01.02.	4291000865	plastový ventilátor BF 120 S	10	ks	82,60	676,40	826,00	6 764,00	19
20.		4297002441	spätná klapka ZK 12	10	ks	37,80	150,50	378,00	1 505,00	19
21.	08.01.	4297002683	samočinná klapka kruhová SKK 100 - UR	1	ks	127,10	699,20	127,10	699,20	19
22.	09.01.	4297000025	samoťahová hlavica CAGI CSH 1 - 200	1	ks	217,30	864,80	217,30	864,80	19
23.	09.02.	4297000017	samoťahová hlavica CAGI CSH 1 - 160	1	ks	184,00	732,20	184,00	732,20	19
	10.		oceľ.konštrukcie pre VZT v spoločnom zariadení							
	11.		drobný montážny,spojovací a tesniaci mat. v spol.zariadení							
	12.		štvorhranné potrubie sk. I.							
24.		429080110	potrubie do obvodu 0 - 1050 rovné	9	m²	188,70	751,20	1 698,30	6 760,80	19
25.		429080120	tvarovky 0 - 1050 jednoduché	3	m²	244,60	973,40	733,80	2 920,20	19
26.		429080120	tvarovky 0 - 1050 zložité	5	m²	293,50	1 168,10	1 467,50	5 840,50	19
27.			zhotovenie otvoru do potrubia do 400 mm	5	ks	2,70	10,80	13,50	54,00	19
	13.		kruhové potrubie Spiro							
28.		4298200003	do priemeru 100 + 20 % tvarovky	10	bm	97,40	387,50	974,00	3 875,00	19
29.		4298200011	do priemeru 160 + 20 % tvarovky	11	bm	91,20	366,90	1 003,20	4 035,90	19
			Zariadenie č.4 spolu:					**7 716,90**	**34 698,40**	
			Zariadenie č.5 - kuchynky							
30.	01.01.	4291000869	plastový ventilátor BF 150 S	55	ks	99,50	815,00	5 472,50	44 825,00	19
31.	08.01.	4297000025	samoťahová hlavica CAGI CSH 1 - 200	10	ks	217,30	864,80	2 173,00	8 648,00	19
32.	08.02.	4297000025	samočinná klapka kruhová SKK 160 - UR	1	ks	142,80	786,00	142,80	786,00	19
33.	09.01.	4297002691	flexo potrubie D 160 2 Al vrstvy (Compadec 2 160)	26	bm	43,20	171,90	1 123,20	4 469,40	19
	10.		oceľ.konštrukcie pre VZT v spoločnom zariadení							

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena montáž	Jednotková cena dodávka	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	DPH %
	11.		drobný montážny,spojovací a tesniaci mat. v spol.zariadení							
	12.		štvorhranné potrubie sk. I.							
34.		429080110	potrubie do obvodu 0 - 1050 rovné	99	m²	188,70	751,20	18 681,30	74 368,80	19
35.		429080120	tvarovky 0 - 1050 jednoduché	14	m²	244,60	973,40	3 424,40	13 627,60	19
36.		429080120	tvarovky 0 - 1050 zložité	22	m²	293,50	1 168,10	6 457,00	25 698,20	19
37.			zhotovenie otvoru do potrubia do 400 mm	50	ks	2,70	10,80	135,00	540,00	19
	13.		kruhové potrubie Spiro							
38.		4298200011	do priemeru 160 + 20 % tvarovky	9	bm	91,20	366,90	820,80	3 302,10	19
			Zariadenie č.5 spolu:					**38 430,00**	**176 265,10**	
			Zariadenie č.6 - hygienické zariadenia							
39.	01.01.	429140007	plastový radiálny ventilátor CBF 100 LS	51	ks	129,30	1 058,90	6 594,30	54 003,90	19
40.	01.01.a.	429140009	plastový radiálny ventilátor CBF 100 LT s timer	51	ks	159,10	1 302,80	8 114,10	66 442,80	19
41.	05.01.	4297000171	protipožiarna klapka PKTM -90 250 x 180 018/01.01	12	ks	1 007,20	4 008,90	12 086,40	48 106,80	19
42.	08.01.	4297000029	samoťahová hlavica CAGI CSH 1 - 250	12	ks	307,50	1 223,90	3 690,00	14 686,80	19
43.	09.01.	4298400007	flexo potrubie D 100 2 Al vrstvy (Compadec 2 100)	102	bm	24,80	98,90	2 529,60	10 087,80	19
	10.		oceľ.konštrukcie pre VZT v spoločnom zariadení							
	11.		drobný montážny,spojovací a tesniaci mat. v spol.zariadení							
	12.		štvorhranné potrubie sk. I.							
44.		429080110	potrubie do obvodu 0 - 1050 rovné	102	m²	188,70	751,20	19 247,40	76 622,40	19
45.		429080120	tvarovky 0 - 1050 jednoduché	18	m²	244,60	973,40	4 402,80	17 521,20	19
46.		429080120	tvarovky 0 - 1050 zložité	29	m²	293,50	1 168,10	8 511,50	33 874,90	19
47.			zhotovenie otvoru do potrubia do 400 mm	102	ks	2,70	10,80	275,40	1 101,60	19
			Zariadenie č.6 spolu:					**65 451,50**	**322 448,20**	
			Zariadenie č.7 - hygienické zariadenia spoločné							
48.	01.01.	429140009	plastový radiálny ventilátor CBF 100 LT s timer	18	ks	159,10	1 302,80	2 863,80	23 450,40	19
49.	08.01.	4297002683	samočinná klapka kruhová SKK 100 - UR	1	ks	127,10	699,20	127,10	699,20	19
50.	08.02.	4297002691	samočinná klapka kruhová SKK 160 - UR	2	ks	142,80	786,00	285,60	1 572,00	19
51.	09.01.	4298400007	flexo potrubie D 100 2 Al vrstvy	18	bm	24,80	98,90	446,40	1 780,20	19
	10.		oceľ.konštrukcie pre VZT v spoločnom zariadení							
	11.		drobný montážny,spojovací a tesniaci mat. v spol.zariadení							
	12.		kruhové potrubie Spiro							
52.		4298200003	do priemeru 100 + 30 % tvarovky	6	bm	125,80	500,60	754,80	3 003,60	19
53.		4298200011	do priemeru 160 + 30 % tvarovky	34	bm	111,10	442,40	3 777,40	15 041,60	19
			Zariadenie č.7 spolu:					**8 255,10**	**45 547,00**	
			Hodinové zúčtovacie sadzby							
54.			príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie a vyregulovanie	24	hod	130,00		3 120,00		19
55.			zaškolenie personálu v obsluhe a údržbe VZT	12	hod	192,00		2 304,00		19
56.			zaregulovanie výustiek	5	hod	88,00		440,00		19
57.			montáž zariadení v HZS	32	hod	130,00		4 160,00		19
			Hodinové zúčtovacie sadzby spolu:					**10 024,00**		
			Zariadenie SZ spoločné zariadenia							
58.			materiál na zhotovenie konštrukcii pre osadenie VZT	150	kg	14,00	52,90	2 100,00	7 935,00	19
59.			spojovací materiál	65	kg	10,00	70,40	650,00	4 576,00	19
60.			tesniaci materiál Vitolen 4 x 9	850	bm	0,90	3,30	765,00	2 805,00	19
61.			gumové podložky	2	kg	17,90	70,40	35,80	140,80	19
			zhotovenie odvodu kondenzátu od zvislých potrubí							
62.			napojenie na rozvod ZTI + protizápachový uzáver	23	kpl	29,50	117,60	678,50	2 704,80	19
63.			pozinkovaný plech na prerábky 1 x 2 m	1	ks		311,90		311,90	19
64.			doska z minerálnej plste Stasil hr. 40 mm	2	m²	25,60	100,90	51,20	201,80	19
			Zariadenia SZ spolu:					**4 280,50**	**18 675,30**	
			Izolácie tepelné							
65.		713311311	izolácia z poryuretánovej dosky hr.15 mm + Al folia samolep.	123,5	m²	176,80	329,40	21 834,80	40 680,90	19
			Izoflex PL-AL samolepiaca					**21 834,80**	**40 680,90**	
			Izolácie tepelné spolu:							
			Izolácie protipožiarne							
66.		7133311311	izolácia protipožiarná z minerálnej plsti hr. 60 mm Al folia	246	m²	104,00	194,50	25 584,00	47 847,00	19
			odolnosť 45 min. Rockwool Techrock 100 kg/m³					**25 584,00**	**47 847,00**	
			Izolácie protipožiarne spolu:							
			Nátery (odtieň určí investor)							
67.		250010011	očistenie plôch pred náterom	40	m²	8,50	15,40	340,00	616,00	19
68.		250010031	odhrdzavenie povrchu	40	m²	8,50	15,40	340,00	616,00	19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena montáž	Jednotková cena dodávka	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	DPH %
69.		250010051	odmastenie pred náterom	40	m²	8,50	15,40	340,00	616,00	19
70.		250010101	základný náter 1 x S 2008	40	m²	19,70	35,60	788,00	1 424,00	19
71.		250010211	vrchný náter 2 x S 2321	40	m²	42,00	73,25	1 680,00	2 930,00	19
			Nátery spolu:					**3 488,00**	**6 202,00**	
			Za rozpočet celkom	**1 035 733,50**				**207 107,50**	**828 626,00**	

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Prešov - 3.L.Z. - UB 200 pre profesionálných vojakov	Miesto: Jaselské kasárne ,ul.Továrnická	Rozpočet:	
Objekt : SO 01 - Ubytovňa	JKSO :	Spracoval:	
Časť : MaR - Meranie a Regulácia		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:			IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	IKORES Slovakia spol.s r.o.	82109 Bratislava	IČO: 35814730	DIČ:	SK2020259769
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	653 819 Sk	1 M2 UP	653 819 Sk
1 M2 ZP	653 819 Sk	1 M	653 819 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	112 411,33	437 016,63	549 427,96
4	iné:			
5	Súčet:	112 411,33	437 016,63	549 427,96

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		549 427,96
22	DPH 19% z:	549 427,96	104 391,40
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		653 819,36

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov - 3.L.Z. - UB 200 pre profesionálnych vojakov
Objekt : SO 01 - Ubytovňa
Časť : MaR - Meranie a Regulácia

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
936 - Meranie a Regulácia	112 411,33	437 016,63	549 427,96
PRACE A DODAVKY M spolu:	112 411,33	437 016,63	549 427,96
Za rozpočet celkom	112 411,33	437 016,63	549 427,96

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov - 3.L.Z. - UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt : SO 01 - Ubytovňa

Časť : MaR - Meranie a Regulácia

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena montáž	Jednotková cena dodávka	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	DPH %
			Zariadenie č.1							
1.	1.01.		kábel CMSM 7D x 1	44	m		29,80		1 311,20	19
2.	1.02.		kábel CYKY 2A x 1,5	10	m		10,50		105,00	19
3.	1.03.		kábel CYKY 3Cx 1,5	120	m		12,50		1 500,00	19
4.	1.04.		kábel CYKY 5C x 2,5	34	m		28,60		972,40	19
5.	1.05.		kábel CYKY 4B x 1,5	45	m		15,60		702,00	19
6.	1.06.		kábel CYKY 4D x 1,5	25	m		15,60		390,00	19
7.	1.07.		kábel JYTY 3A x 1	60	m		14,00		840,00	19
8.	1.08.		kábel JYTY 2A x 1	190	m		12,00		2 280,00	19
9.	1.09.		Kábel JYTY 4D x 1	40	m		16,00		640,00	19
10.	1.10.		kábel SYKFY 6 x 2 x 0,5	64	m		12,60		806,40	19
11.	1.11.		vodič CY6 zž	120	m		12,50		1 500,00	19
12.	1.12.		pás FeZn 30 / 4 mm	65	m		49,20		3 198,00	19
13.	1.13.		žlab mars 125/100 s krytom + podpery	15	m		210,00		3 150,00	19
14.	1.14.		žlab mars 62 / 50 s krytom + podpery	25	m		180,00		4 500,00	19
15.	1.15.		rúrka PVC 16	80	m		12,00		960,00	19
16.	1.16.		rúrka Univolt FXP 20 ohybná	50	m		21,20		1 060,00	19
17.	1.17.		elektrodové zariadenia s elektrodmi	1	ks		1 450,00		1 450,00	19
18.	1.18.		húkačka	1	ks		1 150,00		1 150,00	19
19.	1.19.		stop tlačítko	1	ks		850,00		850,00	19
20.	1.20.		označovací štítok na kábel	88	ks		12,50		1 100,00	19
21.	1.21.		oceľ.konštrukcia pre prístroje do 10 kg	40	ks		256,00		10 240,00	19
22.	1.22.		oceľ.konštrukcia pre prístroje do 10 kg	45	kg		29,80		1 341,00	19
23.	1.23.		oceľ uhlová 35 x 35 x 3	25	kg		29,80		745,00	19
24.	1.24.		príchytka SONAP	35	ks		42,00		1 470,00	19
25.	1.25.		pomocný materiál	1	kpl		2 000,00		2 000,00	19
26.	1.26.		rozvádzač DT 1 s výzbrojov	1	ks		81 680,00		81 680,00	19
27.	1.27.		elektromontážne práce, montáž systému montáž prvkov	1	ks	45 000,00		45 000,00		19
			Zariadenie č.1 spolu:					**45 000,00**	**125 941,00**	
			Zariadenie č.2							
28.	2.01.		programová karta k PRU10, PRS10 - 45kB pamäť V7	1	ks		14 635,00		14 635,00	19
29.	2.02.		procesná stanica pre 64 z.j.s komunikáciou cez BLN	1	ks		52 534,00		52 534,00	19
30.	2.03.		POP card kazeta podcentrály PRU a PRS	1	ks		4 208,00		4 208,00	19
31.	2.04.		Output spínací modul 2 výstupy spínacie, bezpotenciálne	3	ks		3 508,00		10 524,00	19
32.	2.05.		Input merací modul 2 vstupy pre teplotné čidlo LG-Ni 1000	1	ks		4 073,00		4 073,00	19
33.	2.06.		Input merací modul 2 napäťové vstupy 0-10 V	1	ks		4 398,00		4 398,00	19
34.	2.07.		Input merací modul 4 vstupy pre teplotné čidlo LG-Ni 1000	2	ks		5 183,00		10 366,00	19
35.	2.08.		Output - nastav.modul 4 napäťové vstupy 0-10 V, 1 mA	1	ks		8 470,00		8 470,00	19
36.	2.09.		Input - signal.modul 8 bezpotenciálové vstupy NO/NC	2	ks		4 863,00		9 726,00	19
37.	2.10.		I/O napájacia svorkovnica / pre každú I/O lištu	1	ks		3 192,00		3 192,00	19
38.	2.11.		I/O lišta 512 mm pre 14 modulov , sieť ľ nap.svorky	1	ks		2 217,00		2 217,00	19
39.	2.12.		obslužné karty - predtlač - papier	10	ks		26,00		260,00	19
			Zariadenie č.2 spolu:					**0,00**	**124 603,00**	
			Zariadenie č.3							
40.	3.01.		snímač priestorovej teploty LG Ni 1000	1	ks		1 857,00		1 857,00	19
41.	3.02.		snímač vonkajšej teploty LG Ni 1000	1	ks		1 457,00		1 457,00	19
42.	3.03.		príložný snímač teploty LG Ni 1000 -30...130 °C	1	ks		0,00		0,00	19
43.	3.04.		ponorný snímač teploty LG Ni1000, 100 mm	1	ks		13 762,00		13 762,00	19
44.	3.05.		protimrazový termostat -5...15 °C	1	ks		4 580,00		4 580,00	19
45.	3.06.		snímač teploty s káblom 2m, do ochraného púzdra	1	ks		0,00		0,00	19
46.	3.07.		snímač tlaku kvapalín a plynov 0...10 bar, 0...10 V	1	ks		0,00		0,00	19
47.	3.08.		snímač tlaku kvapalín a plynov 0...10 bar, 0...10 V	1	ks		10 284,00		10 284,00	19
48.	3.09.		regulátor teploty 15...95 °C, kapilára 700 mm	1	ks		2 060,00		2 060,00	19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena montáž	Jednotková cena dodávka	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	DPH %
49.	3.10.		ochranné púzdro pre RAK poniki.mosadsz Ø7 mm,150 mm	1	ks		477,00		477,00	19
50.	3.11.		trojcestný ventil so závitom PN16 DN50 kvs=40	3	ks		17 557,00		52 671,00	19
51.	3.12.		elektromotorický pohon 24V, 0-10V,	3	ks		16 915,00		50 745,00	19
			Zariadenie č.3 spolu:					0,00	**137 893,00**	
			Zariadenie č.4							
52.	4.01.		snímač úniku plynu, zemný plyn/metán CH4	2	ks		7 081,25		14 162,50	19
53.	4.02.		snímač úniku plynu, CO	2	ks		7 081,25		14 162,50	19
			Zariadenie č.4 spolu:					**0,00**	**28 325,00**	
			Zariadenie č.5							
54.	5.01.		softwerová konfigurácia - podcentrála	32	hod	380,07		12 162,24		19
55.	5.02.		oživenie a uvedenie do prevádzky	32	hod	482,04		15 425,28		19
56.	5.03.		komplexné skúšky	0	hod					19
57.	5.04.		zaškolenie obsluhy, inžinierská činnosť	12	hod	1 004,25		12 051,00		19
58.	5.05.		projektová dokumentácia - skutočný stav a funkčná schéma	32	hod	454,49		14 543,60		19
59.	5.06.		odborná prehliadka a odborná skúška	1	kpl	7 210,00		7 210,00		19
			Zariadenie č.5 spolu:					**61 392,12**	**0,00**	
60.	6.01.		mimostavenisková preprava a doprava 4,86 % z dodávky						20 254,63	19
61.	6.02.		montážny,spojovací a závesný materiál 0,73 % z dodávky					3 042,36		19
62.	6.03.		PPV 2 % z montáže					2 127,84		19
63.	6.04.		lešenie	3	m2			849,00		19
			Za rozpočet celkom	**549 427,96**				**112 411,33**	**437 016,63**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba :Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov	JKSO :
Objekt :SO 02 KÁBLOVÁ NN PRÍPOJKA	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Prešov — Zmluva č. — Dňa : . .	

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 20202599769 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	985 045 Sk	za M3 OP	1 M	985 045 Sk	za M
1 M2 ZP	985 045 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	985 045 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	174 458,80		174 458,80
2	PSV :			
3	MCE :	69 902,53	564 797,13	634 699,66
4	iné :			
5	Súčet :	244 361,33	564 797,13	809 158,46

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	2,30 %	18 610,64
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		18 610,64

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	827 769,10
22	DPH 19 % z : 827 769,10	157 276,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	985 045,20
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt :SO 02 KÁBLOVÁ NN PRÍPOJKA

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	174 458,80	174 458,80			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	174 458,80	174 458,80			
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	620 560,97	67 462,15	553 098,82	0,238	
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	14 138,69	2 440,38	11 698,31	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	634 699,66	69 902,53	564 797,13	0,239	
Za rozpočet celkom :	809 158,46	244 361,33	564 797,13	0,239	

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Stavba :Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt :SO 02 KÁBLOVÁ NN PRÍPOJKA

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
1	4699991073	Zriad.kabel.lôžka z kopaného piesku šírka do 65cm,hr. 10cm	400,000	m	45,00	18 000,00		19
2	469999890	Vytýčenie tratí kabel. vedenia v zastavenom priestore	0,400	km	1 930,00	772,00		19
3	469999923	Búranie živičných povrchov, hrúbka vrstvy 3-5cm	10,000	m2	80,50	805,00		19
4	469999925	Rezanie špáry v asfalte, alebo betóne	20,000	m	430,59	8 611,80		19
5	469999961	Základ z prostého betónu do rastlej zeminy bez debnenia	5,000	m3	2 070,00	10 350,00		19
6	469999964	Rozburanie betón. základu, premiest.mater.nahodenie,odvoz	5,000	m3	2 900,00	14 500,00		19
7	4699991079	Fólia výstražná z PVC Univolt ochr.platňa KPL250/05 SLER	380,000	m	71,50	27 170,00		19
8	4699991119	Fólia výstražná z PVC šírka 33cm	400,000	m	34,00	13 600,00		19
9	4699991137	Kábelový prestup z PVC trubky FXKVR110	60,000	m	84,00	5 040,00		19
10	4699991179	Zához kabel.rýhy-zemina tr.3, šírka 350mm,hĺbka 900mm	380,000	m	49,00	18 620,00		19
11	4699991181	Zához kabel.rýhy-zemina tr.3, šírka 500mm,hĺbka 1200mm	20,000	m	79,00	1 580,00		19
12	4699991186	Odvoz zeminy do vzdialenosti 1 km	41,000	m3	210,00	8 610,00		19
13	4699991201	Podkladová vrstva, živičný povrch hr. 3cm	10,000	m2	326,00	3 260,00		19
14	469999995	Zemina triedy 3-4, ručne	1,000	m3	260,00	260,00		19
15	469999996	Kopanie kábel.rýhy v zemine 3, šírka 500mm,hĺbka 1200mm	20,000	m	169,00	3 380,00		19
16	469999997	Kopanie kábel.rýhy v zemine 3, šírka 350mm,hĺbka 900mm	380,000	m	105,00	39 900,00		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**174 458,80**	**Sk**		**174 458,80**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**174 458,80**	**Sk**		**174 458,80**		
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
17	210100255	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x120-150	1,000	kus	547,42	547,42		19
18	210100256	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x185	1,000	kus	541,95	541,95		19
19	210100257	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x240	2,000	kus	600,82	1 201,66		19
20	2101011561	Koncovka eprosin. pre celopl. káble 1kV do 4x150	1,000	kus	655,69	655,69		19
21	210101157	Koncovka eprosin. pre celopl. káble 1kV do 4x150-185	1,000	kus	735,98	735,98		19
22	210101158	Koncovka eprosin. pre celopl. káble 1kV do 4x240	3,000	kus	857,75	2 573,26		19
23	210110210	Prepínač pomocný 002	2,000	kus	258,26	516,53		19
24	210120025	Poistka nožová PN 2/200A	3,000	kus	74,93	224,81		19
25	358149500	Poistka patrón. OEZ PN 2.200A	3,000	kus	247,61		742,86	19
26	210120026	Poistka nožová PN 2/225A	3,000	kus	74,93	224,81		19
27	358149501	Poistka patrón. OEZ PN 2.225A	3,000	kus	234,23		702,70	19
28	210120027	Poistka nožová PN 2/160A	6,000	kus	74,93	449,62		19
29	358149502	Poistka patrón. OEZ PN 2.160A	6,000	kus	247,61		1 485,71	19
30	210120505	Montáž ističa pre motor. pohon	2,000	kus	184,66	369,33		19
31	35850F006	Istič BA 511.37.93 motorový pohon	2,000	kus	11 243,23		22 486,46	19
32	210120515	Montáž ističa do 400A, vzduchový, vstavaný	2,000	kus	334,53	669,08		19
33	35850F007	Istič BA 511.37.50.315 400A	2,000	kus	13 157,25		26 314,52	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :SO 02 KÁBLOVÁ NN PRÍPOJKA

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
34	210190000	Montáž rozvádzača	1,000	kus	655,69	655,69		19
35	357004H39	Skriňa SR7-F1063 W P3, 24x400A	1,000	kus	47 917,58		47 917,58	19
36	210220005	Vedenie uzemňovacie FeZn 8 - voľne	5,000	m	86,31	431,55		19
37	35855A525	Oceľ. drôt pozink. FeZn D 8	2,400	kg	54,20		130,10	19
38	210220023	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek	10,000	m	48,17	481,73		19
39	354900Z05	Pásovina FeZn 30 x 4	10,000	kg	67,86		678,61	19
40	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	3,000	kus	110,39	331,19		19
41	354903Z26	Svorka SZ HR	1,000	kus	54,69		54,69	19
42	354903Z27	Svorka SZ 03 HR	2,000	kus	42,83		85,66	19
43	210810099	Kábel silový 750-1000 V voľne uložený CYKY 1kVx4x35	10,000	m	42,82	428,21		19
44	341202M091	Kábel Cu jadro 1kV CYKY 4Bx35	10,000	m	468,46		4 684,68	19
45	2109010781	Kábel silový 1kV voľne uložený AYKY 3x240+120	800,000	m	58,87	47 102,88		19
46	341411M291	Kábel Al jadro 1kV AYKY 3x240+120	840,000	m	513,97		431 740,11	19
47	210901079	Kábel silový 750-1000 V voľne uložený AYKY 3x150+70	10,000	m	58,87	588,79		19
48	341411M231	Kábel Al jadro 1kV AYKY 3x150+70	10,000	m	385,48		3 854,82	19
49	210901080	Kábel silový 1kV voľne uložený AYKY 3x185+95	25,000	m	58,87	1 471,97		19
50	341411M261	Kábel Al jadro 1kV AYKY 3x185+95	27,500	m	444,37		12 220,32	19
51	213290015	Napojenie zariadenia	6,000	hod	330,00	1 980,00		19
52	213290018	Zabezpečenie pracoviska	6,000	hod	330,00	1 980,00		19
53	213290019	Revízny technik	10,000	hod	330,00	3 300,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**620 560,97**	**Sk**		**67 462,15**	**553 098,82**	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
54	220071206	Tesniaci systém RDSS - 45, RDSS-75	1,000	kus	2 440,38	2 440,38		19
55	345070075	Tesniaci systém RDSS - 45/a dod.	1,000	kus	2 944,65		2 944,66	19
56	345070076	Tesniaci systém RDSS - 75/a dod.	1,000	kus	3 747,74		3 747,74	19
57	354903O0101	Koncovka HCZ 1-185/240 4x35/150	4,000	kus	642,47		2 569,88	19
58	358120040	Spínač pomocný 002.2/2	2,000	kus	1 218,01		2 436,03	19
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**14 138,69**	**Sk**		**2 440,38**	**11 698,31**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**634 699,66**	**Sk**		**69 902,53**	**564 797,13**	
		Za rozpočet celkom :	**809 158,46**	**Sk**		**244 361,33**	**564 797,13**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba :Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov	JKSO :
Objekt :SO 03 TELEFÓNNA PRÍPOJKA	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Prešov Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 20202599769 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	264 312 Sk	za M3 OP	1 M	264 312 Sk	za M
1 M2 ZP	264 312 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	264 312 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	111 418,30		111 418,30
2	PSV :			
3	MCE :	27 004,10	78 695,00	105 699,10
4	iné :			
5	Súčet :	138 422,40	78 695,00	217 117,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	2,30 %	4 993,70
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		4 993,70

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		222 111,10
22	DPH 19 % z :	222 111,10	42 201,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		264 312,20
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt :SO 03 TELEFÓNNA PRÍPOJKA

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	111 418,30	111 418,30			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	111 418,30	111 418,30			
PRÁCE A DODÁVKY M					
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	105 699,10	27 004,10	78 695,00	0,006	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	105 699,10	27 004,10	78 695,00	0,006	
Za rozpočet celkom :	217 117,40	138 422,40	78 695,00	0,006	

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Stavba :Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt :SO 03 TELEFÓNNA PRÍPOJKA

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
1	4699991073	Zriad.kabel.lôžka z kopaného piesku šírka do 65cm,hr. 10cm	300,000	m	45,00	13 500,00		19
2	469999890	Vytýčenie tratí kabel. vedenia v zastavenom priestore	0,300	km	1 930,00	579,00		19
3	469999923	Búranie živičných povrchov, hrúbka vrstvy 3-5cm	5,000	m2	80,50	402,50		19
4	469999925	Rezanie špáry v asfalte, alebo betóne	20,000	m	430,59	8 611,80		19
5	469999961	Základ z prostého betónu do rastlej zeminy bez debnenia	1,500	m3	2 070,00	3 105,00		19
6	469999964	Rozburanie betón. základu, premiest.mater.nahodenie,odvoz	1,500	m3	2 900,00	4 350,00		19
7	4699991079	Fólia výstražná z PVC Univolt ochr.platňa KPL250/05 SLER	300,000	m	71,50	21 450,00		19
8	4699991119	Fólia výstražná z PVC šírka 33cm	300,000	m	34,00	10 200,00		19
9	4699991138	Kábel.prestup z PVC trubky FXKVR75,Ohybná svetlosť 7,5cm	20,000	m	73,00	1 460,00		19
10	4699991180	Zához kabel.rýhy-zemina tr.3, šírka 350mm,hĺbka 800mm	290,000	m	38,50	11 165,00		19
11	4699991180*	Zához kabel.rýhy-zemina tr.3, šírka 500mm,hĺbka 1100mm	10,000	m	71,00	710,00		19
12	4699991186	Odvoz zeminy do vzdialenosti 1 km	29,000	m3	210,00	6 090,00		19
13	4699991201	Podkladová vrstva, živičný povrch hr. 3cm	5,000	m2	326,00	1 630,00		19
14	469999998	Kopanie kábel.rýhy v zemine 3, šírka 350mm,hĺbka 800mm	290,000	m	91,50	26 535,00		19
15	469999999	Kopanie kábel.rýhy v zemine 3, šírka 500mm,hĺbka 1100mm	10,000	m	163,00	1 630,00		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**111 418,30**	**Sk**		**111 418,30**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**111 418,30**	**Sk**		**111 418,30**		
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
16	220061151	Kábel uložený voľne TCEKE do 100xN0,4-0,6	330,000	m	13,20	4 356,00		19
17	999K004981	Kábel telekomunikačný TCEPKPFLE 5xNO 68	330,000	m	175,50		57 915,00	19
18	220071200	Utesňovací systém RAYCHEM	10,000	pár	89,50	895,00		19
19	220071204	Tesniací systém RDSS - 45	10,000	kus	221,00	2 210,00		19
20	345070072	Tesniací systém RDSS - 45, dod.	2,000	kus	1 800,00		3 600,00	19
21	220260350	Telekomunikačný rozvádzač-napojeniez existujúc. rozvodu	1,000	kus	143,10	143,10		19
22	357010H781	Telekomunikačný rozvádzač RS 100	1,000	kus	4 580,00		4 580,00	19
23	220260557	Chránička opt. kábla HDPE40	300,000	m	23,90	7 170,00		19
24	345070071	Chránička opt. kábla HDPE 40	300,000	m	42,00		12 600,00	19
25	220300159	Forma káblová cez 0,5m, pre káble TCEKE,TCEKES	2,000	kus	2 850,00	5 700,00		19
26	220300170	Číslovanie - 100 žíl, obojstranné	1,000	kus	590,00	590,00		19
27	213290025	Napojenie z existujúceho rozvodu	8,000	hod	330,00	2 640,00		19
28	213290085	Kompletné skúšky, vých.revízia,skúš.práce	10,000	hod	330,00	3 300,00		19
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**105 699,10**	**Sk**		**27 004,10**	**78 695,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**105 699,10**	**Sk**		**27 004,10**	**78 695,00**	
		Za rozpočet celkom :	**217 117,40**	**Sk**		**138 422,40**	**78 695,00**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov			JKSO :
Objekt : SO 04-Plynová prípojka			Rozpočet :
			Spracoval :
Miesto :		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 20202599769 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	855 673 Sk	za M3 OP		1 M	855 673 Sk	za M	
1 M2 ZP	855 673 Sk	za M2 ZP					
1 M2 UP	855 673 Sk	za M2 UP					

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	702 886,72		702 886,72
4	iné :			
5	Súčet :	702 886,72		702 886,72

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	2,30 %	16 166,39
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		16 166,39

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		719 053,11
22	DPH 19 % z :	719 053,11	136 620,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		855 673,21
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt : SO 04-Plynová prípojka

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	702 886,72	702 886,72			
Za rozpočet celkom :	702 886,72	702 886,72			

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt : SO 04-Plynová prípojka

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY M						
1	000000025	Plynová prípojka	1,000	kpl.	604 799,99	604 799,99		19
2	P 442-7	Montáž +dodávka prepočítavanie plynu	1,000	kpl.	98 086,73	98 086,73		19
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**702 886,72**	**Sk**		**702 886,72**		
		Za rozpočet celkom :	**702 886,72**	**Sk**		**702 886,72**		

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov		JKSO :
Objekt : SO 04-Plynová prípojka		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 20202599769 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	719 712 Sk	za M3 OP		1 M	719 712 Sk	za M
	1 M2 ZP	719 712 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	719 712 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	291 426,33	120 665,60	412 091,93
2	PSV :			
3	MCE :	129 021,86	63 686,20	192 708,06
4	iné :			
5	Súčet :	420 448,19	184 351,80	604 799,99

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	604 799,99
22	DPH 19 % z : 604 799,99	114 912,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	719 711,99
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov **Objekt : SO 04-Plynová prípojka**

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	240 867,63	230 307,63	10 560,00	1,422	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	143 768,30	33 662,70	110 105,60	181,446	
5 - KOMUNIKÁCIE	27 456,00	27 456,00		35,389	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	412 091,93	291 426,33	120 665,60	218,257	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M23 - 157 Montáž potrubia	192 708,06	129 021,86	63 686,20	332,758	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	192 708,06	129 021,86	63 686,20	332,758	
Za rozpočet celkom :	604 799,99	420 448,19	184 351,80	551,016	

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt : SO 04-Plynová prípojka

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	10,000	hod	60,50	605,00		19
2	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	10,000	deň	39,50	395,00		19
3	119001411	Dočasné zaist. potrubia podzemné do DN200 mm	10,000	m	265,00	2 650,00		19
4	119001422	Dočasné zaistenie podz.potrubia do 6 káblov	20,000	m	243,00	4 860,00		19
5	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia alebo	36,000	m3	272,00	9 792,00		19
		výbušnín						
6	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	3,500	m3	310,00	1 085,00		19
7	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore v hor.tr.3 ručne	3,500	m3	545,00	1 907,50		19
8	132201102	Výkop ryhy do 600mm v hor.3 nad 100m3	198,600	m3	263,00	52 231,80		19
9	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	198,600	m3	131,00	26 016,60		19
10	141701101	Pretláčanie s použ.oceľ.rúr v hor.tr.1-4 hl.do 6 m dl.do 35m do 200mm	16,000	m	6 060,00	96 960,00		19
		V cene nie sú započítané náklady na: *-zemné práce(štartovacie a vyťahovacie jamy)* *-prípadné čerpanie vody* *-dodávka potrubia, určeného k pretlačeniu, táto dodávka sa ocení v špecifikácii,stratné sa určí vo výške 10%*						
11	142159100	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 159 mm hr.steny 4,5 mm-pretláčanie	16,000	m	660,00		10 560,00	19
12	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	10,000	m2	64,00	640,00		19
13	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	10,000	m2	18,60	186,00		19
14	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny podľa Proctor-	198,600	m3	47,50	9 433,50		19
		Standard ma 95%						
15	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	129,600	m3	70,50	9 136,80		19
16	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 1až 4	39,720	m3	251,00	9 969,72		19
17	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	29,790	m3	149,00	4 438,71		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**240 867,63**	**Sk**		**230 307,63**	**10 560,00**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
18	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	29,790	m3	1 130,00	33 662,70		19
19	581532200	Piesok technický triedený 0/4	125,120	t	880,00		110 105,60	19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**143 768,30**	**Sk**		**33 662,70**	**110 105,60**	
		5 - KOMUNIKÁCIE						
20	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	78,000	m2	169,00	13 182,00		19
21	576331111	Koberec asfaltový z kam. drobného ťaž. š. do 3 m hr. 4 cm	78,000	m2	183,00	14 274,00		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**27 456,00**	**Sk**		**27 456,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**412 091,93**	**Sk**		**291 426,33**	**120 665,60**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M23 - 157 Montáž potrubia						

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : SO 04-Plynová prípojka

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
22	230200116	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľ. chráničky 50	60,000	m	1 450,00	87 000,00		19
23	230202004	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvar	41,000	m	60,00	2 460,00		19
		D 50 mm						
24	230202005	Montáž plynovodu z polyetyl.rúr zváraných elektrotvar.DN 63	290,000	m	70,00	20 300,00		19
25	230203006	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 63	3,000	ks	73,00	219,00		19
26	233171110	Fólia výstražná	331,000	m	10,00		3 310,00	19
27	286111940	PE -80 SDR 11,0 50x4,6 nav	41,000	m	63,50		2 603,50	19
28	286111950	PE-80 SDR 11,0 63x5,8 nav	290,000	m	92,00		26 680,00	19
29	286111980	PE -80 SDR 11,0 110x10,0 -chránička	60,000	m	262,00		15 720,00	19
30	2861600600	Frialen presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 63	3,000	ks	278,00		834,00	19
31	2861614000	FRIALEN elektrotvar.redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 63/50	1,000	ks	368,00		368,00	19
32	2861618400	FRIALEN elektrot.koleno 90st.W 90st. PE 100 SDR 11 DN 50	1,000	kus	491,00		491,00	19
33	2861618500	FRIALEN elektrot.koleno 90st.W 90st.PE 100 SDR 11 DN63	3,000	kus	565,00		1 695,00	19
34	2861626700	FRIALEN prípojka navŕtavacia armatúra s pred.odbočkou	1,000	kus	2 410,00		2 410,00	19
		DAA PE 100 SDR 11 DN 160/63						
35	341074900	Vodič medený CY 4	331,000	m	8,70		2 879,70	19
36	343006400	Páska ZA 09 z plastu	10,000	ks	63,50		635,00	19
37	230203140	Montáž redukcie MR elektr.PE 100 SDR 11 D 63/50	1,000	ks	96,20	96,20		19
38	230203184	Montáž kolena W90st.elektrot.PE 100SDR 11 D 50	1,000	ks	89,00	89,00		19
39	230203185	Montáž kolena W 90st.elektr.PE 100 SDR 11D 63	3,000	ks	87,50	262,50		19
40	230203267	Montáž armatúry DAA prípoj.navrtáv.s pred.odboč.D 160/63	1,000	ks	221,00	221,00		19
41	230220006	Montáž liatinového poklopu	8,000	kus	111,00	888,00		19
42	230220011	Montáž orientačného stĺpika	4,000	kus	215,00	860,00		19
43	230220031	Montáž čuchačky na chráničku	8,000	kus	233,00	1 864,00		19
44	HZS0020	Tlaková skúška plynovodu	10,000	hod.	350,00	3 500,00		19
45	HZS0022	Revízna správa	1,000	ks	3 500,00	3 500,00		19
46	M23-MD	Mimostavenisková doprava	641,700	%	7,00	4 491,90		19
47	M23-MV	Murárske výpomoce	720,910	%	1,20	865,09		19
48	M23-PD	Presun dodávok	641,700	%	1,20	770,04		19
49	M23-PPV	Podiel podruž.výkonov	1 362,610	%	1,20	1 635,13		19
50	141153210	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 44,5 mm hr.steny 2,6 mm	10,000	m	122,00		1 220,00	19
51	422913520	Príklop Y4504-posúvačový	8,000	kus	605,00		4 840,00	19
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**192 708,06**	**Sk**		**129 021,86**	**63 686,20**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**192 708,06**	**Sk**		**129 021,86**	**63 686,20**	
		Za rozpočet celkom :	**604 799,99**	**Sk**		**420 448,19**	**184 351,80**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov		JKSO :
Objekt : SO 04-Plynová prípojka-prepočítavanie		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 20202599769 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	116 723 Sk	za M3 OP	1 M	116 723 Sk	za M
1 M2 ZP	116 723 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	116 723 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 483,39	968,00	3 451,39
2	PSV :	684,20		684,20
3	MCE :	29 557,14	64 394,00	93 951,14
4	iné :			
5	Súčet :	32 724,73	65 362,00	98 086,73

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	98 086,73
22	DPH 19 % z : 98 086,73	18 636,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	116 723,23
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt : SO 04-Plynová prípojka-prepočítavanie

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	2 223,49	2 223,49		0,005	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 227,90	259,90	968,00	1,534	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 451,39	2 483,39	968,00	1,540	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	684,20	684,20		0,002	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	684,20	684,20		0,002	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	684,20	684,20		0,002	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M23 - 157 Montáž potrubia	93 951,14	29 557,14	64 394,00	0,263	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	93 951,14	29 557,14	64 394,00	0,263	
Za rozpočet celkom :	98 086,73	32 724,73	65 362,00	1,806	

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt : SO 04-Plynová prípojka-prepočítavanie

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	119001411	Dočasné zaist.podzem. potrubia DN do 200 mm	1,500	m	265,00	397,50		19
2	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	1,500	m3	310,00	465,00		19
3	131211101	Výkop jamy a ryhy v obmedz.priestore v hornine 3 ručne	1,500	m3	535,00	802,50		19
4	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	1,500	m3	131,00	196,50		19
5	171101101	Uloženie sypniny do násypu súdržn.horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor	1,500	m3	47,50	71,25		19
		Standard na 95%						
6	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám,šachiet ,rýh zárezov alebo	0,890	m3	70,50	62,75		19
		okolo objektov v týchto vykopávkach						
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1až 4bez prehodenia sypaniny	0,380	m3	251,00	95,38		19
8	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	0,890	m3	149,00	132,61		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**2 223,49**	**Sk**		**2 223,49**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
9	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého 0-4mm	0,230	m3	1 130,00	259,90		19
10	581532200	Piesok technický triedený 0/4	1,100	t	880,00		968,00	19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 227,90**	**Sk**		**259,90**	**968,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 451,39**	**Sk**		**2 483,39**	**968,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
11	783122110	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické dvojnásobné	6,800	m2	56,00	380,80		19
		na vzduchu schnúce farby šedej						
12	783122710	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické základné	6,800	m2	30,00	204,00		19
		na czduchu schnúce farby šedej						
13	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr synt. do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	2,000	m	40,00	80,00		19
		barby bielej						
14	783424740	Nátery kov. potr. a armatúr synt.potrubie do DN 50mm základné	2,000	m	9,70	19,40		19
		barby bielej						
		783 - Nátery spolu :	**684,20**	**Sk**		**684,20**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**684,20**	**Sk**		**684,20**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**684,20**	**Sk**		**684,20**		
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M23 - 157 Montáž potrubia						
15	141208090	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 57 hr.2,9mm	2,000	m	167,00		334,00	19
16	143213220	Rúr závit norma 11343 asfaltované 2 B	1,000	m	484,00		484,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : SO 04-Plynová prípojka-prepočitavanie

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
17	319436090	Koleno privarovacie DN 50	2,000	kus	75,00		150,00	19
18	319462071	Príruba privarovacia plochá PN 1,6 Mpa 11375 DN 50	10,000	kus	217,00		2 170,00	19
19	422365000	Kohútik guľový prírubový VALPRES VA 751-50 DN 50 PN 16	3,000	kus	6 750,00		20 250,00	19
20	422666000	Filter ALFA IN DN50	1,000	kus	22 100,00		22 100,00	19
21	FRA 00001	Hrdlová odbočka elektrotvarovka FRIALEN typ SA D 160/63	2,000	kus	1 580,00		3 160,00	19
		oc 612 762						
22	FRA 00002	Elektrotvrovkové klenuté dno FRIALEN typ MV D 160	2,000	kus	2 510,00		5 020,00	19
23	FRA 00003	Prechodka PE /oceľ FRIALEWN typ USTR DN 63/DN 50	2,000	kus	1 722,00		3 444,00	19
24	133315120	Uholník rovnoramenný 10370 50x50x5 mm	0,020	t	31 900,00		638,00	19
25	136107280	Plech oceľ. hrubý 11364.1 10x1000x2000 mm	0,041	t	17 500,00		717,50	19
26	319415360	Nátrubok M 27 x2	1,000	kus	20,00		20,00	19
27	388321520	Teplomer -30-+ 50	1,000	kus	340,00		340,00	19
28	388411500	Tlakomer deformačný kruhový typ 03313 0-160kPa	3,000	kus	1 070,00		3 210,00	19
29	422345000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5	3,000	kus	695,00		2 085,00	19
30	422726400	Slučka kondenzačná otočná PN 250,k privareniu M 20x1,5	3,000	kus	90,50		271,50	19
31	230021008	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 22 x 2,6	3,000	kus	111,00	333,00		19
32	230021017	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 28 x 2,6	1,000	kus	121,00	121,00		19
33	230021038	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 57 x 2,9	2,000	kus	174,00	348,00		19
34	230022038	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 57 x 2,9	10,000	kus	278,00	2 780,00		19
35	230030003	Montáž rúr. dielov prírubových do hmotnosti 25 kg	5,000	kus	97,50	487,50		19
36	230032027	Montáž prírubových spojov 50	8,000	kus	39,00	312,00		19
37	230040005	Montáž závitových dielov 3/4"	3,000	kus	70,50	211,50		19
38	230040006	Montáž závitových dielov 1"	1,000	kus	82,50	82,50		19
39	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií z profilových materiálov	61,000	kg	102,00	6 222,00		19
40	230050031*	Montáž doplnkových konštrukcií -zhotovenie	61,000	kg	102,00	6 222,00		19
41	230120043	Čistenie potrubia prefukov. alebo preplachovaním 50	2,500	m	31,00	77,50		19
42	230200011	Montáž plynovodu 57 x 2,9	2,500	m	203,00	507,50		19
43	230210005	Oprava opláštenia a izol. asfalt. za tepla-norm.	0,200	m2	133,00	26,60		19
44	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	3,000	m	56,50	169,50		19
45	HZS0022	Revízná správa	1,000	ks	3 500,00	3 500,00		19
46	M23-MD	Miimostavenisková doprava	6,000	%	644,03	3 864,18		19
47	M23-MV	Murárské výpomoce	1,000	%	858,12	858,12		19
48	M23-PD	Presun dodávok	1,000	Sk	644,03	644,03		19
49	M23-PM	Podružný materiál	3,000	%	644,03	1 932,09		19
50	M23-PPV	Podiel pridružených výkonov	1,000	%	858,12	858,12		19
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**93 951,14**	**Sk**		**29 557,14**	**64 394,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**93 951,14**	**Sk**		**29 557,14**	**64 394,00**	
		Za rozpočet celkom :	**98 086,73**	**Sk**		**32 724,73**	**65 362,00**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov			JKSO :
Objekt : SO 05 - Kanalizačná prípojka			Rozpočet :
			Spracoval :
Miesto :		Zmluva č.	Dňa : 15.04.2005

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 20202599769 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	208 707 Sk	za M3 OP	1 M	208 707 Sk	za M
1 M2 ZP	208 707 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	208 707 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	132 938,07	38 502,78	171 440,85
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	132 938,07	38 502,78	171 440,85

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	2,30 %	3 943,14
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Územné vplyvy		
14	Mimostavenisková doprava		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		3 943,14

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		175 383,99
22	DPH 19 % z :	175 383,99	33 323,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		208 706,99
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **15.04.2005**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt : SO 05 - Kanalizačná prípojka

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	70 347,59	70 347,59		0,074	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	6 135,60	6 135,60		11,798	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	77 894,78	39 392,00	38 502,78	10,904	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	17 062,88	17 062,88			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	171 440,85	132 938,07	38 502,78	22,777	
Za rozpočet celkom :	171 440,85	132 938,07	38 502,78	22,777	

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt : SO 05 - Kanalizačná prípojka

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* **15.04.2005**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3	108,712	m3	189,00	20 546,57		19
2	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	108,712	m3	19,20	2 087,27		19
3	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	156,864	m2	76,50	12 000,10		19
4	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	67,337	m2	137,00	9 225,17		19
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	156,864	m2	13,70	2 149,04		19
6	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	67,337	m2	64,00	4 309,57		19
7	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	108,712	m3	54,50	5 924,80		19
8	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	19,635	m3	40,00	785,40		19
9	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	19,635	m3	130,00	2 552,55		19
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	19,635	m3	19,10	375,03		19
11	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	76,597	m3	70,50	5 400,09		19
		v týchto vykopávkach						
12	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1až 4 bez prehodenia sypaniny	12,480	m3	251,00	3 132,48		19
13	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	12,480	m3	149,00	1 859,52		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**70 347,59**	**Sk**		**70 347,59**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
14	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	6,240	m3	840,00	5 241,60		19
15	452361192	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	3,000	kus	298,00	894,00		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**6 135,60**	**Sk**		**6 135,60**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
16	817314111	Montáž bet. útesov s hrdlom DN 150	1,000	kus	400,00	400,00		19
17	871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	52,000	m	14,50	754,00		19
18	286111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	11,336	kus	1 060,00		12 016,16	19
19	877353121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	2,000	kus	59,00	118,00		19
20	2863K7559	Odbočka jednoduchá 45st.- DN 200 / 150 -	2,180	kus	459,00		1 000,62	19
21	894118001	Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky	2,000	kus	1 310,00	2 620,00		19
22	894411111	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 200	4,000	kus	8 400,00	33 600,00		19
23	592243500	Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9	7,070	kus	600,00		4 242,00	19
24	592246470	Kónus prechodový TZS 1-57	4,040	kus	1 100,00		4 444,00	19
25	899102111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	4,000	kus	475,00	1 900,00		19
26	552434440	Poklop kruhový d 600 B	4,000	kus	4 200,00		16 800,00	19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**77 894,78**	**Sk**		**39 392,00**	**38 502,78**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
27	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	23,535	t	725,00	17 062,88		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**17 062,88**	**Sk**		**17 062,88**		

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : SO 05 - Kanalizačná prípojka

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**171 440,85**	**Sk**		**132 938,07**	**38 502,78**	
		Za rozpočet celkom :	**171 440,85**	**Sk**		**132 938,07**	**38 502,78**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov	JKSO :
Objekt : SO 06 - Vodovodná prípojka	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 15.04.2005

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 20202599769 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	232 005 Sk	za M3 OP	1 M	232 005 Sk	za M
1 M2 ZP	232 005 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	232 005 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	90 146,65	97 364,33	187 510,98
2	PSV :	905,56	2 162,40	3 067,96
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	91 052,21	99 526,73	190 578,94

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	2,30 %	4 383,32
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Územné vplyvy		
14	Mimostavenisková doprava		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		4 383,32

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		194 962,26
22	DPH 19 % z :	194 962,26	37 042,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		232 005,06
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **15.04.2005**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt : SO 06 - Vodovodná prípojka

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	27 038,97	27 038,97		0,023	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	756,00	756,00		1,701	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	141 008,83	43 644,50	97 364,33	24,788	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	18 707,18	18 707,18			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	187 510,98	90 146,65	97 364,33	26,513	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 067,96	905,56	2 162,40	0,087	
71 - IZOLÁCIE	3 067,96	905,56	2 162,40	0,087	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 067,96	905,56	2 162,40	0,087	
Za rozpočet celkom :	190 578,94	91 052,21	99 526,73	26,601	

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt : SO 06 - Vodovodná prípojka

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* **15.04.2005**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	35,699	m3	292,00	10 424,11		19
2	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	35,699	m3	19,20	685,42		19
3	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	40,664	m2	76,50	3 110,80		19
4	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	23,500	m2	137,00	3 219,50		19
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	40,664	m2	13,70	557,10		19
6	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	23,500	m2	64,00	1 504,00		19
7	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	35,699	m3	54,50	1 945,60		19
8	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	15,767	m3	60,00	946,02		19
9	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	15,767	m3	130,00	2 049,71		19
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	15,767	m3	19,10	301,15		19
11	174101101	Zásyp sypaniniu so zhutnením jám, rýh, šachiet ,zárez.alebo okolo objektu	17,242	m3	70,50	1 215,56		19
		v týchto vykopávkach						
12	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehod. sypaniny	2,700	m3	251,00	677,70		19
13	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	2,700	m3	149,00	402,30		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**27 038,97**	**Sk**		**27 038,97**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
14	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	0,900	m3	840,00	756,00		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**756,00**	**Sk**		**756,00**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
15	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 90	15,000	m	17,10	256,50		19
16	286138550	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody -PE 100/PN 16 90x8,2 nav	15,300	bm	220,00		3 366,00	19
17	891214121	Montáž kompenzátorov alebo mont. vložiek DN 50	1,000	kus	168,00	168,00		19
18	422738300	Kompenzátor M 10-010-616P2 DN50	1,010	kus	1 470,00		1 484,70	19
19	891241221	Montáž vodov. posúvačov v šachte s kolieskom DN 80	2,000	kus	247,00	494,00		19
20	422243560	Šupatko S20-118-610 P1 DN 80	2,020	kus	5 890,00		11 897,80	19
21	891245321	Montáž spätných klapiek DN 80	1,000	kus	203,00	203,00		19
22	422835060	Klapka spätná L 10-117-616P1 DN80	1,010	kus	2 890,00		2 918,90	19
23	891495321	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	15,000	m	67,00	1 005,00		19
24	892241111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	15,000	m	10,20	153,00		19
25	892372111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	1,000	kus	3 990,00	3 990,00		19
26	893342111	Šachta armat. železbet. strop z dielcov, vn. pl. do 4.5 m2	1,000	kus	36 900,00	36 900,00		19
27	899102111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	1,000	kus	475,00	475,00		19
28	141410260	Rúrky oceľ. závitové s nátrubkami 11353.0 okované 2	1,010	m	250,00		252,50	19
29	286160090	Presuvná objímka PE 100 FRIALEN DN 110	2,020	kus	1 600,00		3 232,00	19
30	286161440	Elektrotvarovková redukcia DN 110/90 FRIALEN	1,010	kus	2 140,00		2 161,40	19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
31	286167320	FRIALEN integrovaný lemový nákružok s prírubou EFL PE 100 DDR DN90	2,020	kus	800,00		1 616,00	19
32	319465090	Závitová príruba prechodová DN 80/20	2,020	kus	290,00		585,80	19
33	319465135	Príruby závitové DN 50	2,020	kus	205,00		414,10	19
34	388217300	Vodomer na studenú užitk. vodu WPW 50 združený	1,010	kus	34 800,00		35 148,00	19
35	422657700	Filter D 71-117-616P2 DN50	1,010	kus	1 770,00		1 787,70	19
36	551101580	Ventil výtokový KE 3T 3/4	2,000	kus	289,00		578,00	19
37	552431110	Poklop ťažký s rámom 600x600	1,000	kus	4 790,00		4 790,00	19
38	552553100	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 80/80	2,020	kus	1 860,00		3 757,20	19
39	552555800	Prechod prírubový DN 80/50	2,020	kus	1 660,00		3 353,20	19
40	593212140	Preklad železobetónový RZP 1-120	4,040	kus	570,00		2 302,80	19
41	593212270	Preklad železobetónový RZP 3-150	18,180	kus	974,60		17 718,23	19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**141 008,83**	**Sk**		**43 644,50**	**97 364,33**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
42	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	25,803	t	725,00	18 707,18		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**18 707,18**	**Sk**		**18 707,18**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**187 510,98**	**Sk**		**90 146,65**	**97 364,33**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
43	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	6,500	m2	4,20	27,30		19
44	111631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.	0,003	t	25 300,00		75,90	19
45	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	7,200	m2	11,40	82,08		19
46	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,003	t	37 900,00		113,70	19
47	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	6,500	m2	41,00	266,50		19
48	628331580	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	7,800	m2	120,00		936,00	19
49	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	7,200	m2	65,50	471,60		19
50	628331580	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	8,640	m2	120,00		1 036,80	19
51	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,088	t	660,00	58,08		19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**3 067,96**	**Sk**		**905,56**	**2 162,40**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**3 067,96**	**Sk**		**905,56**	**2 162,40**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 067,96**	**Sk**		**905,56**	**2 162,40**	
		Za rozpočet celkom :	**190 578,94**	**Sk**		**91 052,21**	**99 526,73**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov	JKSO :
Objekt : SO 07- Prekládka vodovodu	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 15.04.2005

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 20202599769 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	118 855 Sk	za M3 OP	1 M	118 855 Sk	za M
1 M2 ZP	118 855 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	118 855 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	61 330,78	36 301,96	97 632,74
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	61 330,78	36 301,96	97 632,74

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	2,30 %	2 245,55
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Územné vplyvy		
14	Mimostavenisková doprava		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		2 245,55

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		99 878,29
22	DPH 19 % z :	99 878,29	18 976,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		118 855,19
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt : SO 07- Prekládka vodovodu

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* **15.04.2005**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3	52,425	m3	189,00	9 908,33		19
2	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	52,425	m3	19,20	1 006,56		19
3	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	174,750	m2	76,50	13 368,38		19
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	174,750	m2	13,70	2 394,07		19
5	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	52,425	m3	54,50	2 857,16		19
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	4,049	m3	40,00	161,96		19
7	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	4,049	m3	130,00	526,37		19
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	4,049	m3	19,10	77,34		19
9	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, rýh, šachiet,zárezov alebo okolo objektu	34,396	m3	70,50	2 424,92		19
		v týchto vykopávkach						
10	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	13,980	m3	251,00	3 508,98		19
11	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	13,980	m3	149,00	2 083,02		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**38 317,09**	**Sk**		**38 317,09**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	3,495	m3	840,00	2 935,80		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 935,80**	**Sk**		**2 935,80**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
13	857261121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 100	2,000	kus	453,00	906,00		19
14	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	59,000	m	25,00	1 475,00		19
15	891495211	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	59,000	m	10,30	607,70		19
16	892273111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	59,000	m	67,00	3 953,00		19
17	892372111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	2,000	kus	3 990,00	7 980,00		19
18	286113130	HDPE rúry tlakové DN 110x10xL	60,180	bm	312,00		18 776,16	19
19	286161520	Elektrotvarovkové koleno 30st. SDR 11FRIALEN DN 110	3,000	kus	1 640,00		4 920,00	19
20	286161670	Elektrotvarovkové koleno 45st.SDR 11 FRIALEN DN 110	3,000	kus	1 440,00		4 320,00	19
21	286162130	FRIALEN T-kus DN 110	1,000	kus	2 060,00		2 060,00	19
22	286167330	Integrovaný lemový nákružok s prírubou DN 110	2,000	kus	800,00		1 600,00	19
23	552540120	Tvarovka prírubová hrdlová DN 100	2,020	kus	2 290,00		4 625,80	19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**51 223,66**	**Sk**		**14 921,70**	**36 301,96**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
24	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	7,112	t	725,00	5 156,20		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**5 156,20**	**Sk**		**5 156,20**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**97 632,75**	**Sk**		**61 330,79**	**36 301,96**	
		Za rozpočet celkom :	**97 632,75**	**Sk**		**61 330,79**	**36 301,96**	

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia spol.s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **15.04.2005**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov -3.V.L.Z.UB 200 pre profesionálnych vojakov

Objekt : SO 07- Prekládka vodovodu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	38 317,09	38 317,09		0,036	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 935,80	2 935,80		6,608	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	51 223,66	14 921,70	36 301,96	2,456	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 156,20	5 156,20			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	97 632,75	61 330,79	36 301,96	9,101	
Za rozpočet celkom :	97 632,75	61 330,79	36 301,96	9,101	

Súlad elektronickej kópie s papierovým originálom.

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

1.júna 2011 - Ing. Poľáková Monika

