Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-11-95/2009 **s originálom.**

Stavebná správa budov

Erika VAŠKOVÁ – OR PSB Prešov

13.922

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB-14-95/2009

Prešov 7. októbra 2009
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 5
Počet príloh : 1/7

Zmluva o dielo č. PSB-14-95/2009

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Prešov Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Zastúpený :	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ PSB Prešov
IČO:	30 845 572
Kontaktná adresa :	Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Michal Tkáč – odborný referent
Telefón :	0960 522 564
Fax/email :	0960 524 288/juraj.sidorjak@mil.sk

(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ :	**SBK s.r.o., Boženy Nemcovej 1, Vranov nad Topľou**
Zastúpený :	Ľubomír Boroš – konateľ
Právna forma :	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO :	36470694
IČ DPH :	SK 2020001313
DIČ :	2020001313
Bankové spojenie :	VÚB a.s. Vranov nad Topľou a.s.,
Číslo účtu :	1450691958/0200
Zapísaný v :	Obchodný register Okr. súdu Prešov oddiel Sro, vložka číslo 12579/P
Telefón/Fax :	09035570746

(ďalej len „zhotoviteľ")

Posádková správa budov PREŠOV

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je oprava priestorov budovy č.2 v objekte Sokolovských kasární v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na akciu „Oprava priestorov budovy č.2" na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Termín plnenia zmluvy

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 05.10.2009
Ukončenie prác : 19.11.2009

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolnosti, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predlženie termínu prác.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 24 828,23 €
DPH : 4 717,36 €
Cena s DPH : 29 545,59 €
Slovom : Dvadsaťdeväťtisícpäťstoštyridsaťpäť59/100 EUR

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené dozorom objednávateľa a kópie faktúr (dodacie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne



odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2 V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody. Zhotoviteľ pre potreby stavebných prác zabezpečí dodávku elektrickej energie vlastnou elektrocentrálou a dovoz úžitkovej vody vlastnou cisternou.

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.

8.4 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním.

8.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie montážneho denníka a schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami.

8.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.7 Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za objednávateľa sa poveruje Michal Tkáč – odborný referent.

8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamená v montážnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Vladimír Dravecký

Článok IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v dobe od 7,00 hod. do 18.00 hod.

10.4 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.6 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.7 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

10.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť okamžite od zmluvy ak zhotoviteľ závažným spôsobom poruší podmienky zmluvy.

10.9 Odstúpenie od zmluvy sa musí vykonať písomnou formou.

Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP") a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi"), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

a)miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu je hlavný vchod (vjazd) do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,

b)pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

c)zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

d)vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

e)zhotoviteľ je v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinný pre vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými sú činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, plniť príslušné opatrenia podľa § 3 až 12 citovanej vyhlášky,

f)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

g)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

h)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarny poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte Sokolovských kasárni na tel. č.: 0960 524 349,

i)zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,

j)zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,

k)pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

l)prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte Sokolovských kasárni na tel. č.: 0960 524 349,

m)za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej

práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

n)za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

o)zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

p)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženom zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,

r)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

s)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

t)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

u)kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarmi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:

- za zhotoviteľa : Vladimír Dravecký - stavbyvedúci,
- za objednávateľa : Michal Tkáč, Stanislav Staškovič - odborní referenti PSB.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

12.2.Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

12.3.Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

12.4.Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.

12.5. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou

12.6. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál.

Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa
2. pre SAPaÚ
3.- 6. pre objednávateľa

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: 1. 10. 2009

Za objednávateľa :

Posádková správa budov * PREŠOV *

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

SBK s.r.o.
B. Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 9[illegible]
IČ DPH: SK202000[illegible]

Ľubomír Boroš
konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Prešov, Sok. kasárne - úprava priestorov b. č.2 pre brig. obväzisko	Miesto: Sokolovské kasárne Prešov	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov	08001 Prešov	IČO: 30845572	DIČ:
Dodávateľ: SBK, s.r.o ,Vranov nad Topľou	Vranov nad Topľou	IČO: 36470694	DIČ: 2020001313
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	29 546	1 M2 UP	29 546		0
1 M2 ZP	29 546	1 M	29 546		0

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	13 621,48	116,40	13 737,88
2	PSV:	5 739,38	5 311,56	11 050,94
3	MCE:	7,20	41,50	48,70
4	iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	19 368,06	5 469,46	24 837,52

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
14		0,00%	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

SBK s.r.o.
B. Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
IČ DPH: SK2020001313

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov PREŠOV

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	-9,29
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19	Kompletizačná činnosť	0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	-9,29

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	24 828,23
22	DPH 19% z: 24 828,23	4 717,36
23	DPH 0% z: 0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	29 545,59

F	Odpočet - prípočet	0

OVERIL:
Ing. Marián MARUŠKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: SBK, s.r.o ,Vranov nad Topľou

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Prešov, Sok. kasárne - úprava priestorov b. č.2 pre brig. obväzisko

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	729,60	0,00	729,60	4,74441	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	8 084,14	116,40	8 200,54	30,90398	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	4 807,74	0,00	4 807,74	0,25576	36,881
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	13 621,48	116,40	13 737,88	35,90415	36,881
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	14,49	84,78	99,27	0,04815	0,000
713 - Izolácie tepelné spolu :	42,69	647,98	690,67	0,05986	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	57,18	732,76	789,94	0,10801	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	435,01	0,00	435,01	0,04613	0,048
722 - Vnútorný vodovod spolu :	540,30	209,00	749,30	0,04605	0,050
725 - Zariaďovacie predmety spolu :	240,47	250,00	490,47	0,07102	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	1 215,78	459,00	1 674,78	0,16320	0,098
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	27,38	181,66	209,04	0,02396	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	410,02	2 020,80	2 430,82	0,37759	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	437,40	2 202,46	2 639,86	0,40155	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	1 152,90	656,78	1 809,68	0,40949	0,000
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	1 086,08	177,30	1 263,38	0,11596	0,000
77 - PODLAHY spolu :	2 238,98	834,08	3 073,06	0,52545	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	1 225,00	1 083,26	2 308,26	1,60193	0,000
783 - Nátery spolu :	149,76	0,00	149,76	0,00360	0,000
784 - Maľby spolu :	415,28	0,00	415,28	0,06615	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 790,04	1 083,26	2 873,30	1,67168	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	5 739,38	5 311,56	11 050,94	2,86989	0,098
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	7,20	41,50	48,70	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	7,20	41,50	48,70	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu :	-9,29	0,00	-9,29	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	19 358,77	5 469,46	24 828,23	38,77404	36,979

Posádková správa budov Prešov

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: SBK, s.r.o ,Vranov nad Topľou

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Prešov, Sok. kasárne - úprava priestorov b. č.2 pre brig. obväzisko

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	014	31023-7241	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pál. tehlami v murive hr. do 30 cm	4,000	kus	15,50	62,00		62,00	0,12218	0,48872		
2	014	31023-7281	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pál. tehlami v murive hr. do 90 cm	3,000	kus	49,00	147,00		147,00	0,40300	1,20900		
3	011	34225-5000	Priečky z tvárnic pórobetónových YPOR P3-580 hr. 75 mm	2,000	m2	14,60	29,20		29,20	0,06668	0,13336		
4	253	34624-4461	Zamurovanie rýh-potrubie hr. 6,5cm	5,400	m2	28,00	151,20		151,20	0,12873	0,69514		
5	253	34624-4471	Zamurovanie rýh-potrubie hr. 14cm	8,100	m2	42,00	340,20		340,20	0,27385	2,21819		
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	729,60			729,60		729,60		4,74441		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
6	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	12,000	m2	8,30	99,60		99,60	0,10704	1,28448		
7	011	61242-1626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	80,600	m2	7,40	596,44		596,44	0,05415	4,36449		
8	011	61246-4243	Vnútorná omietka stien BAUMIT tenkovrst.miner.ušľachtilá základ,hladená hr.5 mm	367,500	m2	13,00	4 777,50		4 777,50	0,00930	3,41775		
9	011	61246-5112	Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	367,500	m2	4,14	1 521,45		1 521,45	0,01000	3,67500		
10	011	63131-3311	Mazanina z betónu prostého tr. B 7,5 hr. 8-12 cm	4,640	m3	109,00	505,76		505,76	2,48161	11,51467		
11	011	63245-1055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	59,600	m2	9,25	551,30		551,30	0,10966	6,53574		
12	MAT	553 325650	Zárubňa oceľová 012MZJ/S 60x197 2001 P	1,000	kus	38,00		38,00	38,00	0,01324	0,01324		
13	014	64294-4121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	16,70	16,70		16,70	0,05265	0,05265		
14	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	5,200	m	2,96	15,39		15,39	0,00884	0,04597		
15	MAT	611 9A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm	5,200	m	13,50		70,20	70,20				
16	MAT	611 9A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	4,000	pár	2,05		8,20	8,20				
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	8 200,54			8 084,14	116,40	8 200,54		30,90398		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
17	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	131,800	m2	3,16	416,49		416,49	0,00166	0,21879		
18	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	131,800	m2	2,11	278,10		278,10	0,00002	0,00264		
19	013	96508-2923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	4,644	m3	10,90	50,62		50,62			1,400	6,502
20	013	96703-1743	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 15 cm	3,200	m2	12,00	38,40		38,40	0,00034	0,00109	0,275	0,880
21	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,600	m2	7,70	12,32		12,32	0,00120	0,00192	0,076	0,122
22	013	96902-1111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	6,000	m	3,64	21,84		21,84	0,00060	0,00360	0,037	0,222

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
23	013	97103-5581	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. do 90 cm	2,650	m3	81,50	215,98		215,98	0,00136	0,00360	1,950	5,168
24	013	97103-5641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	6,810	m3	46,00	313,26		313,26	0,00187	0,01273	1,950	13,280
25	013	97104-2341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	3,000	kus	16,50	49,50		49,50	0,00034	0,00102	0,059	0,177
26	013	97104-2361	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	2,000	kus	40,00	80,00		80,00	0,00136	0,00272	0,119	0,238
27	013	97303-1812	Vysek. kapies pre zaviazanie nových priečok v murive tehel. hr. do 10 cm	2,200	m	4,46	9,81		9,81			0,007	0,015
28	013	97403-1153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	9,100	m	3,69	33,58		33,58	0,00050	0,00455	0,018	0,164
29	013	97403-1155	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm	6,200	m	6,20	38,44		38,44	0,00050	0,00310	0,038	0,236
30	013	97404-2587	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 30 cm	12,000	m	22,50	270,00		270,00			0,165	1,980
31	013	97801-3141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	367,500	m2	0,79	290,33		290,33			0,010	3,675
32	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	80,600	m2	2,25	181,35		181,35			0,046	3,708
33	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	7,600	m2	2,82	21,43		21,43			0,068	0,517
34	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	36,979	t	9,30	343,90		343,90				
35	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	36,979	t	9,75	360,55		360,55				
36	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km /8 km/	295,832	t	0,32	94,67		94,67				
37	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	36,979	t	8,15	301,38		301,38				
38	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	36,979	t	16,60	613,85		613,85				
39	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	35,904	t	21,50	771,94		771,94				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	4 807,74			4 807,74		4 807,74		0,25576		36,881
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	13 737,88			13 621,48	116,40	13 737,88		35,90415		36,881
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			71 - IZOLÁCIE										
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
40	711	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	46,400	m2	0,17	7,89		7,89				
41	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,014	t	1 520,00		21,28	21,28	1,00000	0,01400		
42	711	71113-1101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	46,400	m2	0,08	3,71		3,71				
43	MAT	628 111300	Pás asfaltovaný A400H	53,360	m2	1,19		63,50	63,50	0,00064	0,03415		
44	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	0,964	%	3,00	2,89		2,89				
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	99,27			14,49	84,78	99,27		0,04815		
			713 - Izolácie tepelné										
45	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	46,400	m2	0,70	32,48		32,48	0,00003	0,00139		
46	MAT	283 763250	Doska z extrud. polystyrénu STYRODUR 2000 1250x600x40mm	48,720	m2	13,30		647,98	647,98	0,00120	0,05846		
47	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	6,805	%	1,50	10,21		10,21				
			713 - Izolácie tepelné spolu :	690,67			42,69	647,98	690,67		0,05986		
			71 - IZOLÁCIE spolu :	789,94			57,18	732,76	789,94		0,10801		
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
			721 - Vnútorná kanalizácia										

Pozemková správa budov Prešov
MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa pre majetky a dotácie TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
48	721	72114-0802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	2,000	m	3,88	7,76		7,76			0,014	0,028
49	721	72114-0915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	3,000	kus	16,70	50,10		50,10				
50	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	8,000	m	13,20	105,60		105,60	0,00135	0,01080		
51	721	72117-1106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	6,000	m	14,20	85,20		85,20	0,00149	0,00894		
52	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	13,000	m	13,40	174,20		174,20	0,00203	0,02639		
53	721	72117-1803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	6,000	m	0,28	1,68		1,68			0,002	0,012
54	721	72117-1808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	8,000	m	0,77	6,16		6,16			0,001	0,008
55	721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	4,307	%	1,00	4,31		4,31				
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	435,01			435,01		435,01		0,04613		0,048
			722 - Vnútorný vodovod										
56	721	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	12,000	m	1,60	19,20		19,20			0,002	0,024
57	721	72217-0911	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32	4,000	kus	14,10	56,40		56,40	0,00368	0,01472		
58	721	72217-1211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	24,000	m	9,80	235,20		235,20	0,00014	0,00336		
59	721	72217-1212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	6,000	m	10,10	60,60		60,60	0,00023	0,00138		
60	721	72217-3962	Opr. vodov. potrubia z PE lepenie DN 20	4,000	kus	0,89	3,56		3,56				
61	721	72218-1111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	24,000	m	0,96	23,04		23,04	0,00013	0,00312		
62	721	72218-1113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	6,000	m	1,18	7,08		7,08	0,00016	0,00096		
63	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	3,000	kus	5,70	17,10		17,10	0,00073	0,00219		
64	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	4,000	pár	11,40	45,60		45,60	0,00176	0,00704		
65	721	72222-0855	Demontáž armatúr vodov. s 1 závitom G do 2 1/2	1,000	kus	0,95	0,95		0,95			0,005	0,005
66	721	72222-0865	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G 2 1/2	3,000	kus	1,79	5,37		5,37			0,007	0,021
67	721	72222-2218	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 275 M G 3/8	3,000	kus	4,93	14,79		14,79	0,00002	0,00006		
68	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	3,000	kus	3,20	9,60		9,60	0,00004	0,00012		
69	MAT	551 B08040	Batéria pre umývadlo typ 1007 R-C - chróm	2,000	kus	48,50		97,00	97,00	0,00200	0,00400		
70	MAT	551 B43020	Batéria drezová typ MO 02 - chróm	2,000	kus	56,00		112,00	112,00	0,00200	0,00400		
71	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	30,000	m	1,22	36,60		36,60	0,00017	0,00510		
72	721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	7,441	%	0,70	5,21		5,21				
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	749,30			540,30	209,00	749,30		0,04605		0,050
			725 - Zariaďovacie predmety										
73	721	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	1,000	súbor	158,00	158,00		158,00	0,02902	0,02902		
74	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	2,000	súbor	22,00	44,00		44,00	0,00008	0,00016		
75	MAT	642 137010	Umývadlo biele bez zadnej steny	2,000	kus	53,00		106,00	106,00	0,01500	0,03000		
76	MAT	552 313500	Dvojdrez z nerezu 900 501 1A	1,000	kus	144,00		144,00	144,00	0,00870	0,00870		
77	721	72532-9101	Montáž drezov dvojitých so zápach uzávierkou	1,000	súbor	37,00	37,00		37,00	0,00314	0,00314		
78	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	4,890	%	0,30	1,47		1,47				
			725 - Zariaďovacie predmety spolu :	490,47			240,47	250,00	490,47		0,07102		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	1 674,78			1 215,78	459,00	1 674,78		0,16320		0,098
			76 - KONŠTRUKCIE										
			766 - Konštrukcie stolárske										
79	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus	6,35	6,35		6,35				
80	MAT	611 601320	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa	1,000	kus	38,00		38,00	38,00	0,01380	0,01380		
81	766	76666-9921	Oprava dvier, výmena zámka	8,000	kus	2,37	18,96		18,96				
82	MAT	549 136400	Kľučka a šatít dverový 26101	8,000	sada	4,24		33,92	33,92	0,00042	0,00336		
83	MAT	549 240010	Zámok stavebný obyčajný 536A P bal. 1	2,000	kus	2,64		5,28	5,28	0,00040	0,00080		
84	MAT	549 264000	Zámok stavený vložkový X5130 1/1 L	6,000	kus	4,31		25,86	25,86	0,00100	0,00600		
85	MAT	921 AN35310	Vložka 211-9219 zámková	6,000	kus	13,10		78,60	78,60				
86	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	2,070	%	1,00	2,07		2,07				
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	209,04			27,38	181,66	209,04		0,02396		
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
87	767	76763-1176	Montáž okien plastových jednokrídlových 1500 x 1300 mm	2,000	kus	42,00	84,00		84,00	0,00053	0,00106		
88	767	76764-1201	Montáž dverí plastových jednokrídlových 800 x 2000 mm	1,000	kus	38,00	38,00		38,00	0,00053	0,00053		
89	MAT	611 432780	Dvere vchodové plastové dve priečky	1,000	kus	685,00		685,00	685,00	0,04000	0,04000		
90	MAT	611 4B0831	Okno plast.pevné so stĺpikom P+P -výš.150, šír.260 cm	1,000	kus	427,00		427,00	427,00				
91	MAT	553 042210	Mreže 320x316 s dverami 90x200 cm	320,000	kg	2,84		908,80	908,80	0,00100	0,32000		
92	767	76799-5107	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg	320,000	kg	0,81	259,20		259,20	0,00005	0,01600		
93	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	24,020	%	1,20	28,82		28,82				
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	2 430,82			410,02	2 020,80	2 430,82		0,37759		
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	2 639,86			437,40	2 202,46	2 639,86		0,40155		
			77 - PODLAHY										
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
94	771	77157-3810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	13,200	m2	1,96	25,87		25,87				
95	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	83,400	m2	12,50	1 042,50		1 042,50	0,00491	0,40949		
96	MAT	597 3A0309	Dlažba gres 300 x 300 mm - Gh-16 T, I.tr.	87,570	m2	7,50		656,78	656,78				
			dlažba 83,40 m2 +stratne 5% = 87,57										
97	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	17,251	%	4,90	84,53		84,53				
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	1 809,68			1 152,90	656,78	1 809,68		0,40949		
			775 - Podlahy vlysové a parketové										
98	775	77541-3210	Podlahová lišta z dreva pripevnená skrutkami	46,000	m	1,01	46,46		46,46	0,00001	0,00046		
99	775	77541-3320	Montáž soklíkov z dreva pripevneného skrutkami s pretmelením	42,000	m	1,65	69,30		69,30	0,00007	0,00294		
100	MAT	553 359200	Lišty rohové H SML-14	46,000	m	2,85		131,10	131,10	0,00140	0,06440		
101	MAT	614 149600	Lišty smrekovcová bez N 40x20 mm	42,000	m	1,10		46,20	46,20	0,00100	0,04200		
102	775	77551-1810	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami pribíjanými	46,400	m2	1,97	91,41		91,41				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
103	775	77559-1902	Oprava podlah drevených - tmelenie poškodenia palubkových podlah	65,000	kus	1,24	80,60		80,60	0,00005	0,00325		
104	775	77559-1919	Oprava podlah drevených - brúsenie celkové	48,500	m2	3,88	188,18		188,18	0,00004	0,00194		
105	775	77559-1920	Oprava podlah drevených - vysatie povrchu	48,500	m2	0,08	3,88		3,88				
106	775	77559-1929	Oprava podláh drevených - celkové lakovanie	48,500	m2	12,50	606,25		606,25	0,00002	0,00097		
			775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	1 263,38			1 086,08	177,30	1 263,38		0,11596		
			77 - PODLAHY spolu :	3 073,06			2 238,98	834,08	3 073,06		0,52545		
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
107	771	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x150 do tmelu	80,600	m2	14,50	1 168,70		1 168,70	0,00234	0,18860		
108	MAT	597 671510	Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT2 II	84,630	m2	12,80		1 083,26	1 083,26	0,01670	1,41332		
109	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	22,520	%	2,50	56,30		56,30				
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	2 308,26			1 225,00	1 083,26	2 308,26		1,60193		
			783 - Nátery										
110	783	78360-1814	Odstránenie náterov zo stolár. dvier výplňových oškrabaním	24,000	m2	1,88	45,12		45,12				
111	783	78362-2900	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnásobné	24,000	m2	4,36	104,64		104,64	0,00015	0,00360		
			783 - Nátery spolu :	149,76			149,76		149,76		0,00360		
			784 - Maľby										
112	784	78445-2471	Maľba zo zmesí tekut. 2 far. dvojnás. miest. do3,8m	367,500	m2	1,13	415,28		415,28	0,00018	0,06615		
			784 - Maľby spolu :	415,28			415,28		415,28		0,06615		
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 873,30			1 790,04	1 083,26	2 873,30		1,67168		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	11 050,94			5 739,38	5 311,56	11 050,94		2,86989		0,098
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab										
113	922	22058-0004	Montáž pracoviska MZÚ-56 zvončeka	1,000	kus	7,20	7,20		7,20				
114	MAT	921 AN31618	Zvonček DZ 1-2 bezdrôtový	1,000	kus	41,50		41,50	41,50				
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	48,70			7,20	41,50	48,70				
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	48,70			7,20	41,50	48,70				
			OSTATNÉ										
115	NAD	C 01 -	ČINNOSTI HSV a PSV - odpočet za dodávku el. energie a vody	1,000	1000 Sk	-9,29	-9,29		-9,29				
			OSTATNÉ spolu :	-9,29			-9,29		-9,29				
			Rozpočet celkom :	24 828,23			19 358,77	5 469,46	24 828,23		38,77404		36,979

Pozemková správa Budov PREŠOV

SBK s.r.o.
B. Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
IČ DPH: SK2020001313

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry TRENČÍN