Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-237-3/2004

Ružomberok 30. apríla 2004

Výtlačok číslo:
Počet listov : 4
Prílohy : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-237-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská ulica, objekt SAD Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Slovík konateľ spoločnosti Ing. Štefan Belvončík Zodpovedný zástupca
IČO	:	10850201
DIČ	:	5401213334/658
Bankové spojenie	:	VÚB Dolný Kubín
číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra Okresného úradu v Námestove sp. č. 99/08232, ev. č. 99/024732 zo dňa 22. 6. 1999 Živnostenský list č. 92/02231-000 zo dňa 21.12.1998

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava budovy číslo 21 – oprava strechy a klampiarskych prvkov" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 07. mája 2004
Ukončenie prác : 18. júna 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške

bez DPH : 499 988,47 Sk
DPH : 94 997,80 Sk
Cena s DPH : 594 986,00 Sk
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu , ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 30. apríla 2004.

----------	----------
Ing. Tomka Vladimír	Ján Slovík
objednávateľ	zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-237-3/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa Ružomberok**
2. zhotoviteľom : **Ján Slovík – súkromný podnikateľ, Námestovo**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore Posádkovej správy budov Ružomberok a VÚ 1732 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

budova číslo 21 - priestory pre vykonávania prác a na uskladnenie náradia a materiálu, komunikácie od budovy číslo 29 (dozorný vchodu) po budovu číslo 21.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca s otvoreným ohňom – izolačné práce.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ján Slovík.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ján Slovík.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

Za PSB Ružomberok:	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Miroslav Matejček	požiarny technik PSB
za dodávateľa :	p. Ján Slovík	majiteľ firmy
	p. Ján Kozoň	vedúci stavby

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 30. 04. 2004 do 18. 06. 2004

V Ružomberku : 30. apríla 2004

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za BOZP: p. Ján Slovík

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava strechy na budove č.21	č. 4031903	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :		IČO	DIČ
Dodávateľ :		IČO :	DIČ :
Projektant :		IČO :	DIČ

1 M3 OP	594 986 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	594 986 Sk	za M2 UP	
1 M2 ZP	594 986 Sk	za M2 ZP	1 M	594 986 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	12 458,86		12 458,86
2	PSV :	474 020,61	13 509,00	487 529,61
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	486 479,47	13 509,00	499 988,47

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevadzkove vplvvv	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

JÁN ŠLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850261 DIČ: 1040121333463
Tel.: 043/5521 [illegible] Fax: 043/5522 28

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 988,47
22	DPH 19 %/z :	499 988,47	94 997,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 986,00

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava strechy na budove č.21

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovany materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE	12 458,86	12 458,86		0,263		2,49
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	12 458,86	12 458,86		0,263		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
764 - Konštrukcie klampiarske	487 529,61	474 020,61	13 509,00	5,675	5,526	97,50
76 - KONŠTRUKCIE	487 529,61	474 020,61	13 509,00	5,675	5,526	97,50
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	487 529,61	474 020,61	13 509,00	5,675	5,526	
Za rozpočet celkom :	499 988,47	486 479,47	13 509,00	5,939	5,526	

Odberateľ
Projektant
Dodávateľ

Spracoval
JKSO
Dátum

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava strechy na budove č.21

Cenová kalkulácia

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	44,800	m2	111,00	53,41	22,71	8,63	26,25	0,338
					4 972,80	2 392,76	1 017,40	386,62	1 176,00	15,142
2	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,842	t	213,00		84,70	32,19	96,11	1,400
					1 244,34		494,81	188,05	561,47	8,178
3	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,842	t	247,00		35,57	97,99	113,44	0,588
					1 442,97		207,79	572,45	662,71	3,435
4	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	81,788	t	8,50			4,55	3,95	
					695,19			372,13	323,06	
5	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,842	t	187,00		74,11	28,16	84,73	1,225
					1 092,45		432,95	164,51	494,98	7,156
6	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,842	t	465,00			250,00	215,00	
					2 716,53			1 460,50	1 256,03	
7	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	0,263	t	1 120,00		445,08	169,13	505,79	7,348
					294,56		117,05	44,48	133,02	1,932
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**12 458,86**	**Sk**		**2 392,76**	**2 270,03**	**3 188,76**	**4 607,29**	**35,845**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**12 458,86**	**Sk**		**2 392,76**	**2 270,03**	**3 188,76**	**4 607,29**	**35,845**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		76 - KONŠTRUKCIE								
		764 - Konštrukcie klampiarske								
8	764311206	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké S 670 -45ST	746,900	m2	550,00	235,74	98,00	37,24	179,02	1,223
					410 795,00	176 074,20	73 196,20	27 814,55	133 710,03	913,458
9	764312842	Klamp. demont. zastrešenia hladkého 670 45-ST25-m2	746,900	m2	36,50		11,37	4,32	20,81	0,137

Cenová kalkulácia

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
					27 261,85		8 492,25	3 226,60	15 542,98	102,325
10	764351837	Klamp demont hákov -45ST	79,000	kus	15,10		4,71	1,79	8,60	0,063
					1 192,90		372,09	141,41	679,40	4,977
11	764351966	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby len montáž	79,000	kus	29,00	2,36	8,30	3,15	15,19	0,100
					2 291,00	186,44	655,70	248,85	1 200,01	7,900
12	283412950	Odkvapový system PVC hák kovový	79,000	kus	171,00	171,00				
					13 509,00	13 509,00				
13	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	77,000	m	184,00	87,26	30,10	11,44	55,20	0,400
					14 168,00	6 719,02	2 317,70	880,88	4 250,40	30,800
14	764352811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST	77,000	m	18,40		5,73	2,18	10,49	0,069
					1 416,80		441,21	167,86	807,73	5,313
15	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rury o d-125	5,000	kus	309,00	57,90	78,11	29,68	143,31	0,998
					1 545,00	289,50	390,55	148,40	716,55	4,990
16	764359811	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -45ST	5,000	kus	24,50		7,64	2,90	13,96	0,092
					122,50		38,20	14,50	69,80	0,460
17	764391220	Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 330	19,400	m	192,00	70,64	37,84	14,38	69,14	0,544
					3 724,80	1 370,41	734,09	278,97	1 341,31	10,553
18	764391821	Klamp. demont. záveterná lišta rš 330 -45ST	19,400	m	15,10		4,71	1,79	8,60	0,063
					292,94		91,37	34,72	166,84	1,222
19	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	21,000	m	225,00	96,08	40,21	15,28	73,43	0,539
					4 725,00	2 017,68	844,41	320,88	1 542,03	11,319
20	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	19,000	m	16,00		4,98	1,89	9,13	0,060
					304,00		94,62	35,91	173,47	1,140
21	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-120	5,000	kus	21,50		6,64	2,52	12,34	0,080
					107,50		33,20	12,60	61,70	0,400
22	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	5,676	t	1 070,00		289,92	170,10	609,98	4,737
					6 073,32		1 645,58	965,48	3 462,24	26,887

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava strechy na budove č.21

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	487 529,61	Sk		200 166,26	89 347,18	34 291,63	163 724,51	1 121,746
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	487 529,61	Sk		200 166,26	89 347,18	34 291,63	163 724,51	1 121,746
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	487 529,61	Sk		200 166,26	89 347,18	34 291,63	163 724,51	1 121,746
		Za rozpočet celkom :	499 988,47	Sk		202 559,03	91 617,22	37 480,40	168 331,81	1 157,591

Výrobná réžia : 91313,02 Správna réžia : 41413,02 Zisk : 35605,78

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

